

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	90630022 Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>0022</b>	<b>II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.7</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>9063</b>	<b>Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo		
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	396	ostatní
Z	PSV celkem	2 236	62
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 632	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 632	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 694	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 694 Kč
DPH	21,0 %	566 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 260 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet :	90630022
Objekt :	<b>0022 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.7</b>		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 236	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	126	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>396</b>	<b>2 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	62	0,0	2 632	62
<b>CELKEM VRN</b>				<b>62</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet: 90630022
Objekt :	<b>0022 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.7</b>	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20 \cdot (1,26 + 0,30 \cdot 2 + 0,10 \cdot 2)$	m2	2,47 2,47	107,93	266,80
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>266,80</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,72	3,31
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,31</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování  $3,4018$ $0,15 \cdot 17,03$	m2	5,96 3,40 2,55	32,89	195,90
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,23 + 0,10)$	m2	3,40 3,40	129,27	439,75
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,23 + 0,10) \cdot 0,012$ $0,00317 \cdot 17,03$	m3	0,09 0,04 0,05	528,57	50,11
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26 + 0,10 \cdot 2 + 0,30 \cdot 2) \cdot 4$ $(2,23 + 0,10 + 0,30 \cdot 2) \cdot 3$	m	17,03 8,24 8,79	64,08	1 091,28
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $3,4018 \cdot 1,10$	m2	3,74 3,74	99,56	372,55
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 323,82	86,30
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 235,90</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,08	470,63	39,24
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,25	224,70	56,21
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08	220,89	18,42
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,50	24,59	12,30
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>126,18</b>