

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630023	Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
0023	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.8		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo		
Dodavatel	Pavel Pígl, Pavlice 186		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	395	ostatní
Z	PSV celkem	2 210	61
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 605	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 605	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 666	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	2 666 Kč
DPH	21,0 %	560 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 226 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630023
Objekt :	0023 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.8		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 210	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		395	2 210	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	61	0,0	2 605	61
CELKEM VRN				61

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630023
Objekt :	0023 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.8	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,26+0,30*2+0,10*2)$	m2	2,47 2,47	107,93	266,80
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				266,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	847,21	3,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování $3,3434$ $0,15*16,91$	m2	5,88 3,34 2,54	32,92	193,57
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26+0,10*2)*(2,19+0,10)$	m2	3,34 3,34	129,34	432,44
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26+0,10*2)*(2,19+0,10)*0,012$ $0,00317*16,91$	m3	0,09 0,04 0,05	528,55	49,53
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,19+0,10+0,30*2) *3$	m	16,91 8,24 8,67	64,07	1 083,42
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $3,3434*1,10$	m2	3,68 3,68	99,51	365,97
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,06	1 322,47	85,19
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 210,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,08	471,13	38,78
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,25	225,04	55,57
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08	220,89	18,18
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,49	24,59	12,15
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				124,69