

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630024 Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0024	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.9	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo		
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	450	ostatní
			75
Z	PSV celkem	2 773	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 224	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 224	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 299	Ostatní náklady celkem
			75

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 299 Kč
DPH	21,0 %	693 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 992 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630024
Objekt :	0024 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.9		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	286	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 773	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	161	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		450	2 773	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	75	0,0	3 224	75
CELKEM VRN				75

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630024
Objekt :	0024 II.a.III.etapa-výměna oken-bednění okno č.9	Obnova fasády Louckého kláštera - II.a.III.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,41+0,30*2+0,10*2)$	m2	2,65 2,65	107,94	286,26
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				286,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,34	3,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3,55
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 4,669 0,15*19,34	m2	7,57 4,67 2,90	32,94	249,36
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,41+0,10*2)*(2,80+0,10)$	m2	4,67 4,67	129,32	603,80
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,41+0,10*2)*(2,80+0,10)*0,012$ 0,00317*19,34	m3	0,12 0,06 0,06	528,92	62,04
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,41+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,80+0,10+0,30*2) *3$	m	19,34 8,84 10,50	64,07	1 239,11
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 4,669*1,10	m2	5,14 5,14	99,56	511,33
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 323,42	107,72
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 773,36
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,11	470,55	49,87
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,32	225,39	71,66
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,11	220,60	23,38
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,64	24,61	15,65
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				160,56