

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90630026</b>	<b>Obnova fasády Louckého klášter - II</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0026</b>	<b>II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.11</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9063</b>	<b>Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	406	ostatní	65
Z	PSV celkem	2 391		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 797		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 797	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 862	Ostatní náklady celkem	65

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 862 Kč
DPH	21,0 %		601 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 463 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet :	90630026
Objekt :	<b>0026 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.11</b>		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 391	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	136	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>406</b>	<b>2 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	65	0,0	2 797	65
<b>CELKEM VRN</b>				<b>65</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet: 90630026
Objekt :	<b>0026 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.11</b>	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20 \cdot (1,26 + 0,30 \cdot 2 + 0,10 \cdot 2)$	m2	2,47 2,47	107,92	266,78
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>266,78</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	847,75	3,31
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,31</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování  $3,7522$ $0,15 \cdot 17,75$	m2	6,41 3,75 2,66	32,91	211,11
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,47 + 0,10)$	m2	3,75 3,75	129,35	485,35
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,47 + 0,10) \cdot 0,012$ $0,00317 \cdot 17,75$	m3	0,10 0,05 0,06	529,11	53,60
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26 + 0,10 \cdot 2 + 0,30 \cdot 2) \cdot 4$ $(2,47 + 0,10 + 0,30 \cdot 2) \cdot 3$	m	17,75 8,24 9,51	64,08	1 137,42
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $3,7522 \cdot 1,10$	m2	4,13 4,13	99,53	410,80
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,07	1 322,63	92,37
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 390,64</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,09	470,26	42,23
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,27	224,59	60,51
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	220,93	19,84
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,54	24,60	13,26
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>135,84</b>