

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630027	Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0027	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.12		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	439	ostatní
R	PSV celkem	2 651	73
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	3 089	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	3 089	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 162	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	3 162 Kč
DPH	21,0 %	664 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 826 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630027
Objekt :	0027 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.12		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	282	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 651	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	153	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		439	2 651	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	73	0,0	3 089	73
CELKEM VRN				73

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630027
Objekt :	0027 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.12	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20 \cdot (1,38 + 0,30 \cdot 2 + 0,10 \cdot 2)$	m2	2,62 2,62	107,92	282,32
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				282,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	848,05	3,51
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3,51
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování $4,3766$ $0,15 \cdot 18,83$	m2	7,20 4,38 2,82	32,93	237,13
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,38 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,67 + 0,10)$	m2	4,38 4,38	129,31	565,94
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,38 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,67 + 0,10) \cdot 0,012$ $0,00317 \cdot 18,83$	m3	0,11 0,05 0,06	529,24	59,38
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,38 + 0,10 \cdot 2 + 0,30 \cdot 2) \cdot 4$ $(2,67 + 0,10 + 0,30 \cdot 2) \cdot 3$	m	18,83 8,72 10,11	64,07	1 206,44
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $4,3766 \cdot 1,10$	m2	4,81 4,81	99,53	479,17
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,08	1 321,15	102,66
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 650,71
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,10	471,32	47,52
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,30	224,96	68,04
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	220,56	22,24
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,60	24,61	14,89
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				152,68