

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>90630029</b>	<b>Obnova fasády Louckého klášter - II</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>0029</b>	<b>II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.14</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>9063</b>	<b>Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	409	ostatní
R	PSV celkem	2 139	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 548	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	2 548	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 608	Ostatní náklady celkem
			60

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 608 Kč
DPH	21,0 %		548 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 156 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet :	90630029
Objekt :	<b>0029 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.14</b>		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	285	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 139	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	120	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>409</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	60	0,0	2 548	60
<b>CELKEM VRN</b>				<b>60</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě</b>	Rozpočet: 90630029
Objekt :	<b>0029 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.14</b>	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,40+0,30*2+0,10*2)$	m2	2,64 2,64	107,95	284,99
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>284,99</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,38	3,53
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3,53</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování  $3,1840$ $0,15*16,57$	m2	5,67 3,18 2,49	32,93	186,70
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,40+0,10*2)*(1,89+0,10)$	m2	3,18 3,18	129,32	411,75
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,40+0,10*2)*(1,89+0,10)*0,012$ $0,00317*16,57$	m3	0,09 0,04 0,05	528,49	47,93
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,40+0,10*2+0,30*2) *4$ $(1,89+0,10+0,30*2) *3$	m	16,57 8,80 7,77	64,08	1 061,81
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $3,1840*1,10$	m2	3,50 3,50	99,51	348,52
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,06	1 323,79	82,45
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 139,16</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,08	470,55	37,35
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,24	225,21	53,63
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08	220,87	17,53
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,48	24,59	11,71
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>120,22</b>