

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630030	Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0030	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.15		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl, Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	383	ostatní	56
R	PSV celkem	2 017		
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 400		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 400	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 456	Ostatní náklady celkem	56

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 456 Kč
DPH	21,0 %		516 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 972 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630030
Objekt :	0030 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.15		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	2 017	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	112	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		383	2 017	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	56	0,0	2 400	56
CELKEM VRN				56

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630030
Objekt :	0030 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.15	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,26+0,30*2+0,10*2)$	m2	2,47 2,47	107,92	266,78
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				266,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	848,20	3,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování $2,9054$ $0,15*16,01$	m2	5,31 2,91 2,40	32,91	174,65
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26+0,10*2)*(1,89+0,10)$	m2	2,91 2,91	129,33	375,76
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26+0,10*2)*(1,89+0,10)*0,012$ $0,00317*16,01$	m3	0,09 0,03 0,05	528,38	45,23
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26+0,10*2+0,30*2) *4$ $(1,89+0,10+0,30*2) *3$	m	16,01 8,24 7,77	64,07	1 025,76
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $2,9054*1,10$	m2	3,20 3,20	99,53	318,09
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,06	1 322,27	77,50
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				2 016,98
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	471,02	35,00
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,22	224,62	50,07
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07	220,83	16,41
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,45	24,58	10,96
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				112,42