



KUJIP012QT93

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 96568

uzavřené dne 11. 3. 2016 (ID č. 89738) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium Velké Meziříčí - oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení“
a
„Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný
tel.: 564602221
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: GREMIS, s.r.o.
se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miroslav Štola
zástupce pro věci technické: pan Vladimír Hort
tel./fax: 566 523 751
IČO: 15544451
DIČ: CZ15544451
bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/0800
KB, a.s., číslo účtu 107-962810207/0100

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24. 7. 1991

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v návaznosti na skutečný stav stavebních konstrukcí na stavbě na provedení nezbytných více a méně prací nutných k řádnému dokončení díla, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění následující ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11. 3. 2016 na akci „Gymnázium Velké Meziříčí - oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení“ a „Gymnázium Velké Meziříčí – rekonstrukce kanalizační přípojky“ takto:

Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena dle SOD:

Cena bez DPH	3 891 812,06 Kč
DPH 21 %:	817 280,53 Kč
Cena celkem s DPH činí	4 709 092,59 Kč

slovy: čtyři miliony sedm set devět tisíc devadesát dva korun českých, šedesát haléřů

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH	454 290,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	267 531,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	186 759,00 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	4 078 571,06 Kč
DPH 21%:	856 499,92 Kč
Cena celkem s DPH činí:	4 935 070,98 Kč

slovy: čtyřimiliónydevěttřicetpěttisícšedmdesát korun českých a 98 haléřů vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu každého, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 2 vyhotovení objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

Ve Velkém Meziříčí dne 25. 8. 2016

V Jihlavě, dne 25. 8. 2016

Za zhotovitele

za objednatele:



.....
Ing. Miroslav Štola
jednatel

.....
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

Gymnázium Velké Meziříčí - oprava rozvodů ZTI a sociálních zařízení	
REKAPITULACE VÍCEPRACÍ	437 353
REKAPITULACE ODPOČTŮ	- 250 786
Celkem (bez DPH)	186 567
DPH	39 179
DPH 15 %	
DPH 21 %	39 179
Celkem (včetně DPH)	225 746

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ	437 353 Kč
ZL_01: Výměna stávajících stoupaček ÚT	42 256
SO_103: Ústřední vytápění	42 256
ZL_02: Oškrábání maleb, otlučení omítek	12 115
SO_101: Stavební část	12 115
ZL_03: Bourání obkladů a dlažeb	60 109
SO_101: Stavební část	60 109
ZL_04: Úprava zárubní a dveří	38 307
SO_101: Stavební část	38 307
ZL_05: Zdivo	43 512
SO_101: Stavební část	43 512
ZL_06: Omítky	60 208
SO_101: Stavební část	60 208
ZL_07: Rýhy - podlahy a stěny	29 665
SO_101: Stavební část	29 665
ZL_09: Dodatečné práce ÚT a kanalizace	14 221
SO_102: Zdravotechnické instalace	2 479
SO_103: Ústřední vytápění	11 742
ZL_10: Obklady, dlažby, zrcadla	90 915
SO_101: Stavební část	90 915
ZL_11: Ostatní - nátěry, dveře, sdk,...	33 924
SO_101: Stavební část	33 924
ZL_13: Dodatečné práce a dodávky elektro	12 121
SO_104: Elektroinstalace	12 121

REKAPITULACE ODPOČTŮ	-250 786 Kč
ZL_04: Úprava zárubní a dveří	- 7 344
SO_101: Stavební část	- 7 344
ZL_05: Zdivo	- 27 363
SO_101: Stavební část	- 27 363
ZL_06: Omítky	- 75 990
SO_101: Stavební část	- 75 990
ZL_07: Rýhy - podlahy a stěny	- 23 039
SO_101: Stavební část	- 23 039
ZL_08: Ostatní - odpočty	- 39 138
SO_101: Stavební část	- 39 138
ZL_10: Obklady, dlažby, zrcadla	- 77 912
SO_101: Stavební část	- 77 912

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

ZL_01: Výměna stávajících stoupaček ÚT

42 256

SO_103: Ústřední vytápění

42 256

Komentář změnového listu : špatný technický stav původního potrubí, byla nutná jeho výměna

713: Izolace tepelné

2 128

1.	713-001	návleková izolace tl.:10/15	m	26,0		26,0	10,58	275
2.	713-002	návleková izolace tl.:13/18	m	32,0		32,0	16,75	536
4.	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	1,0		1,0	21,07	21
167.	713-004	návleková izolace tl.:22	m	18,0	-	18,0	72,00	1 296

733: Rozvod potrubí

40 128

12.	733-006	Potrubí ocel. lisované 15x1,2	m	26,0		26,0	164,43	4 275
13.	733-007	Potrubí ocel. lisované 18x1,2	m	32,0		32,0	192,11	6 147
18.	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	1,0		1,0	397,31	397
168.	733-012	Potrubí ocel. lisované 22	m	18,0	-	18,0	406,00	7 308
169.	733-013	Demontáž potrubí - výměna stoupaček	soubo	1,0	-	1,0	1 920,00	1 920
170.	733-014	Sekací práce, prostupy konstrukcemi - nové soupačky	soubo	1,0	-	1,0	13 920,00	13 920
171.	733-015	Dopojení potrubí v suterénu	soubo	1,0	-	1,0	2 484,00	2 484
172.	733-016	Tlaková zkouška	soubo	1,0	-	1,0	3 254,00	3 254
173.	733-017	Kotevní materiál	kus	1,0	-	1,0	422,00	422

ZL_02: Oškrábání maleb, otlučení omítek

12 115

SO_101: Stavební část

12 115

Komentář změnového listu : skutečné výměry omítek-nesouhlasí s výkazem výměr, oškrábání maleb zcela chybělo ve výkaze výměr

009: Ostatní konstrukce a práce

7 549

160.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,227	-	19,227	61,50	1 182
166.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kq/m2	m2	119,0	-	119,0	53,50	6 367

784: Malby

3 795

156.	784402802	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 5.0 m	m2	248,05	-	248,05	15,30	3 795
------	-----------	--	----	--------	---	--------	-------	-------

D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot

771

88.	979-001	Poplatek za skládku - směsný odpad	t	0,885		0,885	100,00	89
89.	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot...za první podlaží nad základním podlažím	t	0,885	-	0,885	217,75	193
90.	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,77		1,77	62,40	110
91.	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,885	-	0,885	120,00	106
92.	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,965		7,965	5,00	40
93.	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,885	-	0,885	120,40	107
94.	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	12,39		12,39	8,24	102
95.	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,885	-	0,885	27,81	25

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

ZL_03: Bourání obkladů a dlažeb							60 109
--	--	--	--	--	--	--	---------------

SO_101: Stavební část

60 109

Komentář změnového listu : bourání obkladů a dlažeb včetně souvisejících prací zcela chybělo ve výkaze výměr

009: Ostatní konstrukce a práce

7 117

157.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	105,53	-	105,53	52,10	5 498
163.	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	6,64	-	6,64	129,00	857
165.	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	13,28	-	13,28	57,40	762

776: Podlahy povlakové

637

162.	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	6,64	-	6,64	95,90	637
------	-----------	--	----	------	---	------	-------	-----

781: Obklady keramické

26 297

158.	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	321,476	-	321,476	81,80	26 297
------	-----------	--	----	---------	---	---------	-------	--------

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

26 059

88.	979-001	Poplatek za skládku - směsný odpad	t	29,914		29,914	100,00	2 991
89.	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	29,914	-	29,914	217,75	6 514
90.	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	59,828		59,828	62,40	3 733
91.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,914	-	29,914	120,00	3 590
92.	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	269,226		269,226	5,00	1 346
93.	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	29,914	-	29,914	120,40	3 602
94.	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	418,796		418,796	8,24	3 451
95.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	29,914	-	29,914	27,81	832

ZL_04: Úprava zárubní a dveří							38 307
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

SO_101: Stavební část

38 307

Komentář změnového listu : vzhledem ke stavu stávajících zárubní (jejich nerovnosti, deformaci) byla nutná jejich výměna a s tím související i bourání částí příček

64: Výplně otvorů

15 660

25.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pí do 2,5 m2	kus	18,0		18,0	870,00	15 660
-----	-----------	--	-----	------	--	------	--------	--------

783: Nátěry

7 344

79.	783-001	D+M nátěr nových ocelových zárubní 600-800x1970 mm	kus	18,0		18,0	408,00	7 344
-----	---------	--	-----	------	--	------	--------	-------

94: Lešení a stavební výtahy

639

28.	941955001R00	...pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	16,5		16,5	38,75	639
-----	--------------	--	----	------	--	------	-------	-----

96: Bourání konstrukcí

9 183

31.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	19,116		19,116	95,55	1 827
34.	968061125R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet...dveří, plochy do 2 m2	kus	9,0		9,0	10,00	90
35.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pí do 2 m2	m2	34,278		34,278	212,00	7 267

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
99: Staveništní přesun hmot							946	
38.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,149		1,149	823,20	946
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							4 534	
88.	979-001	Poplatek za skladku - směsný odpad	t	5,205	-	5,205	100,00	521
89.	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,205		5,205	217,75	1 133
90.	979011219R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10,41		10,41	62,40	650
91.	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,205	-	5,205	120,00	625
92.	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,845		46,845	5,00	234
93.	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	5,205	-	5,205	120,40	627
94.	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	72,87		72,87	8,24	600
95.	979088212	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,205	-	5,205	27,81	145

ZL_05: Zdivo							43 512
---------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

SO_101: Stavební část

Komentář změnového listu : nové vyzdění přiček související s nutnou výměnou stávajících zárubní, včetně upřesnění výměr dle skutečnosti (nesoulad s výkazem výměr)

43 512

34: Stěny a příčky

40 715

12.	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou...PU pěnou	m	6,9		6,9	68,70	474
13.	342948112R00	Kotvení přiček ke kcím...přistřeleným kotvami	m	120,0		120,0	65,00	7 800
161.	342272148	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	83,826	-	83,826	387,00	32 441

94: Lešení a stavební výtahy

2 089

28.	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	32,29		32,29	38,75	1 251
166.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,66		15,66	53,50	833

99: Staveništní přesun hmot

708

38.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,86		0,86	823,20	708
-----	-----------	---	---	------	--	------	--------	-----

ZL_06: Omítky							60 208
----------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

SO_101: Stavební část

Komentář změnového listu : upřesnění výměr dle skutečnosti (nesoulad s výkazem výměr)

60 208

61: Úpravy povrchů vnitřní

60 208

19.	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem...malta vápenocementová	m2	256,736		256,736	107,00	27 471
19.	612471411R011	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem...malta vápenocementová - BEZ PŘEHLAZENÍ	m2	256,736		256,736	95,00	24 390
20.	612481211RU2	Vyztužení stěn...s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	194,132		194,132	43,00	8 348

ZL_07: Rýhy - podlahy a stěny						29 665
--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

SO_101: Stavební část

29 665

Komentář změnového listu : nutné vyspravení rýh ve zdivu a podlahách po rozvodech ZTI dle skutečnosti (chybělo ve výkazu výměr)

003: Svislé konstrukce

11 181

178.	340238231	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 50 mm	m2	0,96	–	0,96	438,00	420
179.	340238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	2,4	–	2,4	427,00	1 025
180.	340239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	9,6	–	9,6	373,00	3 581
185.	310236251	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	9,0	–	9,0	196,00	1 764
186.	340238212	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,208	–	1,208	655,00	791
187.	3402911a	Dodatečné vyplnění rýhy ve zdivu pěnou tl. 200 mm	m	12,0	–	12,0	108,00	1 296
187.	3402911b	Dodatečné vyplnění rýhy ve zdivu pěnou tl. 400 mm	m	12,0	–	12,0	192,00	2 304

006: Úpravy povrchu

12 592

175.	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,298	–	1,298	3 780,00	4 908
188.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	23,865	–	23,865	322,00	7 665

009: Ostatní konstrukce a práce

5 891

174.	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	14,4	–	14,4	220,00	3 168
189.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,5	–	22,5	61,50	1 384
190.	9780131.1	Úbroušení nerovnosti stávajících omítek	m2	28,5	–	28,5	47,00	1 340

ZL_09: Dodatečné práce ÚT a kanalizace						14 221
---	--	--	--	--	--	---------------

SO_102: Zdravotechnické instalace

2 479

Komentář změnového listu : dopojení atyp. Ležatého rozvodu kanalizace

721: Vnitřní kanalizace

2 479

200.	721.000.01	Sekací práce - dopojení kanalizace - tělocvična	soubo	1,0	–	1,0	838,00	838
201.	721.000.02	Redukce KG 150-250 - dopojení kanalizace - tělocvična	kus	1,0	–	1,0	327,00	327
202.	721.000.03	Redukce KG 250-300 - dopojení kanalizace - tělocvična	kus	1,0	–	1,0	500,00	500
203.	721.000.04	Montážní práce - dopojení kanalizace - tělocvična	soubo	1,0	–	1,0	814,00	814

SO_103: Ústřední vytápění

11 742

*Komentář změnového listu : nutné práce vyvolané výměnou stoup.
Kanalizace v bytě školníka a v šatně uklízeček*

730: Ústřední vytápění

11 742

191.	730.000.01	Demontáž stávajícího kotle - byt školníka	soubo	1,0	–	1,0	2 172,00	2 172
192.	730.000.02	Demontáž odtahu spalin - byt školníka	soubo	1,0	–	1,0	515,00	515
193.	730.000.03	Montáž kotle - byt školníka	soubo	1,0	–	1,0	2 490,00	2 490
194.	730.000.04	Montáž odtahu spalin - byt školníka	soubo	1,0	–	1,0	520,00	520
195.	730.000.05	Úvedení do provozu - kotel - byt školníka	soubo	1,0	–	1,0	1 900,00	1 900

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
196.	730.000.06	Vypuštění otopného tělesa - šatna uklízečky	soubo	1,0	-	1,0	260,00	260
197.	730.000.07	Demontáž otopného tělesa - šatny uklízečky	soubo	1,0	-	1,0	529,00	529
198.	730.000.08	Montáž otopného tělesa - šatny uklízečky	soubo	1,0	-	1,0	529,00	529
199.	730.000.09	Montážní balíček LIPOVICA	soubo	1,0	-	1,0	519,00	519
212.	730.000.10	Demontáž potrubí (k přepojení potrubí SV, TUV šatna posilovny)	soubo	1,0	-	1,0	299,00	299
213.	730.000.11	Vysekání zdiva (k přepojení potrubí SV, TUV šatna posilovny)	soubo	1,0	-	1,0	1 050,00	1 050
214.	730.000.12	Přepojení potrubí SV, TUV šatna posilovny	soubo	1,0	-	1,0	748,00	748
215.	730.000.13	Izolace potrubí (k přepojení potrubí SV, TUV šatna posilovny)	soubo	1,0	-	1,0	211,00	211

ZL_10: Obklady, dlažby, zrcadla

90 915

SO_101: Stavební část

90 915

Komentář změnového listu : osazení provizorních interiérových parapetů z důvodu plánované výměny stávajících oken, včetně upřesnění výměr obkladů, dlažeb a zrcadel dle skutečnost (nesouhlas s výkazem výměr)

766: Konstrukce truhlářské

20 389

49.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,0	-	1,0	201,87	202
205.	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	15,0	-	15,0	163,00	2 445
206.	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	22,0	-	22,0	108,00	2 376
207.	7666.001	Parapet bílý rš. 300 mm	m	17,42	-	17,42	309,00	5 383
208.	7666.002	Parapet bílý rš. 500 mm	m	12,09	-	12,09	454,00	5 489
209.	7666.003	Kryt 620	kus	54,0	-	54,0	32,00	1 728
210.	7666.004	Nepravidelné zúžení	kus	18,0	-	18,0	59,00	1 062
211.	7666.005	Výřez parapetů	kus	24,0	-	24,0	71,00	1 704

771: Podlahy z dlaždic a obklady

9 552

61.	771101210RT1	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	8,525	-	8,525	29,00	247
62.	771575113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2	m2	8,525	-	8,525	315,00	2 665
64.	771578011RT3	...spára podlaha-stěna silikonem	m	2,5	-	2,5	48,00	120
65.	771579795RT2	...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	8,525	-	8,525	25,00	213
66.	771100010RAB	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami...tl. 6 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	8,525	-	8,525	156,00	1 330
67.	597-64204X	Dlažba RAKO Travertin DARSA 034 MAT 30x60 cm	m2	7,9	15,00	9,085	328,57	2 985
67.	597-64204X	Dlažba RAKO Travertin DARSA 034 MAT 30x60 cm	m2	6,0	-	6,0	328,57	1 971

781: Obklady keramické

56 895

64.	781578	Spára stěna-stěna silikonem	m	753,3	-	753,3	48,00	36 158
69.	781419706RT1	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotou - plošně	m2	1,4	-	1,4	26,00	36
70.	781475120RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických...300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,4	-	1,4	304,00	426
71.	781479711R00	...příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	1,4	-	1,4	24,36	34
73.	781497121RS3	Lišty...eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	200,58	-	200,58	98,00	19 657
231.	78147mat	Dodávka obkladu 20/25 - byt školníka	m2	2,0	-	2,0	292,00	584

787: Zasklívání

4 079

84.	787-002	D+M zrcadlo lepené na zeď mezi obklady, rozměr 1800x600 mm	kus	3,0	-	3,0	1 359,80	4 079
-----	---------	--	-----	-----	---	-----	----------	-------

ZL_11: Ostatní - nátěry, dveře, sdk,...
33 924
SO_101: Stavební část
33 924

Komentář změnového listu : doplnění olištování světlíků, dveřních stavěčů a nátěrů ráubní dle skutečnost a zpětná montáž podhledu ve sklepe (chodbě) dle skutečnosti (chybělo va výkeze výměr)

311: Sádkokartonové konstrukce
590

216.	331.000.01	Výměna SDK desky podhledu ve sklepe (dmtž+mtž+dodávka)	soubo	1,0	-	1,0	590,00	590
------	------------	--	-------	-----	---	-----	--------	-----

766: Konstrukce truhlářské
12 167

218.	766.00.01	Začišťovací lišta s praporkem 50/2,5 bílá dl. 2,35 m - světlíky 3.NP (parapet světlíku)	kus	3,0	-	3,0	310,00	930
219.	766.00.02	Začišťovací lišta s praporkem 30/2,5 bílá 2,35 m - světlíky 3.NP (horní lišta - světlík)	kus	2,0	-	2,0	235,00	470
220.	766.00.03	Začišťovací lišta s praporkem 30/2,5 bílá dl. 1,35 m - světlíky 3.NP (boky světlíku)	kus	4,0	-	4,0	135,00	540
221.	766.00.04	Profil plochý 120x3 L=6m, bílý - světlíky 3.NP (čelo příčky - světlík)	kus	1,0	-	1,0	114,00	114
222.	766.00.05	Začišťovací lišta s praporkem 30/2,5 bílá dl. 3,25 m - světlíky 3.NP+2.NP (štíty - světlík)	kus	4,0	-	4,0	325,00	1 300
223.	766.00.06	Začišťovací lišta s praporkem 30/2,5 bílá dl. 1,35 m - světlíky 2.NP+1.NP (svislé boky světlíku)	kus	8,0	-	8,0	135,00	1 080
224.	766.00.07	Lištování plochou lištou - světlík	m	41,25	-	41,25	62,00	2 558
235.	766.00.08	Zpětná montáž demontovaného podhledu ve sklepe včetně lištování	m2	45,0	-	45,0	115,00	5 175

767: Konstrukce zámečnické
4 684

217.	767649193	Montáž dveří - stavěče křídél	kus	19,0	-	19,0	55,50	1 055
236.	767649	Dodávka dveřních stavěčů	kus	19,0	-	19,0	191,00	3 629

781: Obklady keramické
944

233.	781493611	Montáž plastových dvířek s rámem lepených - čistící kusy	kus	4,0	-	4,0	117,00	468
234.	781493	Dodávka plastových dvířek 150 x 150 mm s rámem	kus	4,0	-	4,0	119,00	476

783: Nátěry
15 540

232.	783-003	Příplatek za čtyřnásobný nátěr ocelových zárubní - bílá barva	kus	42,0	-	42,0	370,00	15 540
------	---------	---	-----	------	---	------	--------	--------

ZL_13: Dodatečné práce a dodávky elektro
12 121
SO_104: Elektroinstalace
12 121

Komentář změnového listu : Vyhledání a oprava poškozených kabelů na WC pro rozsvícení chodeb přes stykače včetně bytu školníka, dále demontáž a montáž sklepních (chodbových) svítidel a vyřezání otvorů pro vsazené svítidla na WC dle skutečnost (nesoulad s výkazem výměr)

M21: Elektromontáže
12 121

4.	210-004	D+M CYKY 3Jx1,5 mm2	m	5,0	-	5,0	22,58	113
237.	M21_001	D+M kabel CYKY-J 5x1,5	m	10,0	-	10,0	38,28	383
238.	M21_002	D+M smršťovací trubice WMT3/4.8/1.5mm	kus	26,0	-	26,0	6,84	178
239.	M21_003	D+M smršťovací trubice WMT3/16/5mm	m	1,0	-	1,0	31,09	31
240.	M21_004	D+M smršťovací trubice WMT3/22/6mm	m	1,0	-	1,0	87,58	88

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
241.	M21 005 Ukončení vodiče smršťovací trubici do 1x2,5	kus	26,0	–	26,0	17,75	461
242.	M21 006 Ukončení vodiče smršťovací trubici do 4x6	kus	6,0	–	6,0	23,78	143
243.	M21 007 Ukončení vodiče smršťovací trubici do 5x10	kus	10,0	–	10,0	29,35	293
244.	M21 008 Svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	kus	6,0	–	6,0	269,12	1 615
245.	M21 009 Demontáž sklepních svítidel	kus	6,0	–	6,0	174,00	1 044
246.	M21 010 Vřezání sádrokartonu pro svítidla SPMI LED	kus	6,0	–	6,0	116,00	696
247.	M21 011 Vřezání sádrokartonu pro svítidla IDSA2KO/700	kus	11,0	–	11,0	116,00	1 276
248.	M21 012 Vřezání sádrokartonu pro svítidla IDSA2KO/1050	kus	4,0	–	4,0	116,00	464
249.	M21 013 Vyhledání a opravení porušených kabelů osvětlení	hod	23,0	–	23,0	232,00	5 336

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_04: Úprava zárubní a dveří							- 7 344
SO_101: Stavební část							- 7 344
783: Nátěry							- 7 344
80.	783-002	D+M nátěr stávajících ocelových zárubní, 600-800x1970 mm	kus	- 18,0	- 18,0	408,00	- 7 344
ZL_05: Zdivo							- 27 363
SO_101: Stavební část							- 27 363
34: Stěny a příčky							- 27 363
11.	342255024RT1	Příčky z cihel pórobetonových...tloušťky 100 mm	m2	- 44,354	- 44,354	529,00	- 23 463
13.	342948112R00	Kotvení příček ke kcím...přístřelenému kotvami	m	- 60,0	- 60,0	65,00	- 3 900
ZL_06: Omítky							- 75 990
SO_101: Stavební část							- 75 990
61: Úpravy povrchů vnitřní							- 74 380
19.	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem...malta vápenocementová	m2	- 364,532	- 364,532	107,00	- 39 005
20.	612481211RU2	Vyztužení stěn...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	- 822,68	- 822,68	43,00	- 35 375
99: Staveništní přesun hmot							- 1 610
38.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	- 1,956	- 1,956	823,20	- 1 610
ZL_07: Rýhy - podlahy a stěny							- 23 039
SO_101: Stavební část							- 23 039
63: Podlahy a podlahové konstrukce							- 13 850
21.	631313611R00	Mazanina do tl. 120 mm...z betonu C 16/20	m3	- 3,599	- 3,599	2 980,00	- 10 725
22.	631319153R00	Příplatek za přehlazení...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	- 1,8	- 1,8	405,50	- 730
23.	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	- 1,8	- 1,8	104,00	- 187
24.	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	- 0,092	- 0,092	24 000,00	- 2 208
711: Izolace proti vodě							- 270
41.	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě-pásy přitavením...vodorovné, 1 vrstva	m2	- 17,995	- 17,995	15,00	- 270
96: Bourání konstrukcí							- 3 923
33.	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	- 3,599	- 3,599	1 090,00	- 3 923
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							- 4 996
88.	979-001	Poplatek za skladku - směsný odpad	t	- 5,424	- 5,424	100,00	- 542

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
89.	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	- 5,424		- 5,424	217,75	- 1 181
90.	979011219R00	...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	- 10,848		- 10,848	62,40	- 677
91.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	- 5,424		- 5,424	120,00	- 651
92.	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 103,056		- 103,056	5,00	- 515
93.	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	- 5,424		- 5,424	120,40	- 653
94.	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	- 75,936		- 75,936	8,24	- 626
95.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	- 5,424		- 5,424	27,81	- 151

ZL_08: Ostatní - odpočty

- 39 138

SO_101: Stavební část

- 39 138

3.1: Překlady

- 31 348

1.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	- 0,842		- 0,842	3 656,00	- 3 078
2.	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů...profil I 180	t	- 0,786		- 0,786	32 500,00	- 25 545
3.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	- 5,616		- 5,616	485,10	- 2 724

766: Konstrukce truhlářské

- 1 571

45.	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1.5 m2	m2	- 22,62		- 22,62	51,94	- 1 175
46.	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	- 22,62		- 22,62	17,50	- 396

97: Prorážení otvorů

- 3 346

37.	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	- 31,2		- 31,2	107,25	- 3 346
-----	-----------	---	---	--------	--	--------	--------	---------

99: Stavěništní přesun hmot

- 2 873

38.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	- 3,49		- 3,49	823,20	- 2 873
-----	-----------	---	---	--------	--	--------	--------	---------

ZL_10: Obklady, dlažby, zrcadla

- 77 912

SO_101: Stavební část

- 77 912

781: Obklady keramické

- 65 131

72.	781497111RS3	Lišty...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	- 306,23	-	- 306,23	76,00	- 23 273
73.	781497121RS3	Lišty...eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	- 391,2	-	- 391,2	98,00	- 38 338
74.	781675112RV4	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keram...150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele	m	- 20,95	-	- 20,95	168,00	- 3 520

787: Zasklívání

- 12 781

83.	787-001	D+M zrcadlo lepené na zeď mezi obklady, rozměr 2400x600 mm	kus	- 3,0	-	- 3,0	1 667,96	- 5 004
86.	787-004	D+M zrcadlo lepené na zeď mezi obklady, rozměr 1200x2100 mm	kus	- 3,0	-	- 3,0	2 592,44	- 7 777



Gymnázium Velké Meziříčí - rekonstrukce kanalizační přípojky	
REKAPITULACE VÍCEPRACÍ	16 937
REKAPITULACE ODPOČTŮ	- 16 745
Čelkem (bez DPH)	192
DPH	40
DPH 15 %	
DPH 21 %	40
Čelkem (včetně DPH)	233

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ	16 937 Kč
ZL_12: Venkovní zpevněné plochy	16 937
SO_101: Stavební část	16 937
001: Zemní práce	203
002: Základy	1 715
005: Komunikace	4 820
5: Komunikace	10 200

REKAPITULACE ODPOČTŮ	-16 745 Kč
ZL_12: Venkovní zpevněné plochy	- 16 745
SO_101: Stavební část	- 16 745
5: Komunikace	- 16 745

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL_12: Venkovní zpevněné plochy							16 937	
SO_101: Stavební část							16 937	
<i>Komentář: změnového listu : upřesnění dle skutečných výměr</i>								
001: Zemní práce							203	
28.	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,231	–	0,231	66,00	15
227.	132202102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	0,231	–	0,231	812,00	188
002: Základy							1 715	
228.	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	1,0	–	1,0	70,40	70
229.	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	1,0	–	1,0	281,00	281
230.	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	0,509	–	0,509	2 680,00	1 363
005: Komunikace							4 820	
225.	596814220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	9,0	–	9,0	189,00	1 701
226.	59345703	Dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 cm šedá	m2	9,0	5,00	9,45	330,00	3 119
5: Komunikace							10 200	
47.	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech...kamenivem obalovaným asfaltem	t	2,55	–	2,55	4 000,00	10 200

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
	ZL_12: Venkovní zpevněné plochy						- 16 745
	SO_101: Stavební část						- 16 745
	<i>Komrentář změnového listu : upřesnění dle skutečných výměr</i>						
	5: Komunikace						- 16 745
48.	566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech...podkladním betonem	m3	- 8,5	-	- 8,5	1 970,00	- 16 745

