

Dodávka + montážNázev stavby: **IVANČICE** Veřejné osvětlení - Přestupní uzel hromadné dopravy v Ivančicích - 0.etapa komunikace pro pěší

Datum: 3.3.2021

Definice SAP: 4012017

Verze NZ: 00127

Okres: Ivančice

Oblast: Jm

Hl. projektant:

Oblast ocenění: Ivančice

Projekt. firma:

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		montáž veřejne osvetleni				
320		vedení kabelové NN				
	D+M	KULATINA ZEMNÍCI 3m + 2SVORKY/SLOUP(PILÍŘ)	5,000	KS		
BEA01	D+M	MONTÁŽ OC.KONSTRUKCE PRO PRISTR.DO 5KG	5,000	KS		
CCA29	D+M	KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY	148,000	M		
CCA03	D+M	KABELÁŽ VE SLOUPU CYKY 3X1,5 -7m KABELU /JEDEN SLOUP	5,000	KS		
CIA44	D+M	UKONC.KAB. 5X10MM2 BEZ KONCOVKY A OK	5,000	KS		
DQA02	D+M	UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM + SVORKOVNICE NA UZEMNĚNÍ	5,000	KS		
	D+M	POUZDRO PRO SLOUP DN 250/1000 PVC	5,000	KS		
DQA09	D+M	VYRAŽENÍ HODNOTY UZEMNĚNÍ DO PÁSKY 30/4	5,000	KS		
DQA62	D+M	PŘIPOJENÍ ZEMNÍCI PÁSKY NA STOŽÁR VO VČETNĚ CHRÁNIČKY UZEMNĚNÍ	5,000	KS		
DQA64	D+M	OCHRANA PŘECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS 30/4	5,000	KS		
DQA13	D+M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM VČETNĚ SVOREK	120,000	M		
BFA01	D+M	STOŽÁR DOS 80 DV/L=6m ŽÁR. ZINEK + TERMOPLAST	5,000	KS		
FQA80	D+M	ELEKTROVÝZBROJ STOŽÁRU KOMPLETNÍ 1-2 OKRUH.	5,000	KS		
ECA80	D+M	OBETONOVÁNÍ POUZDRA(0,6m3 betonu C12/15) NA ŠTĚRKOVÉ LOŽE S DLAŽDICÍ 30/30	5,000	KS		
FQA81	D+M	SVÍTIDLO LED 35 W, 3000K, STMÍVACÍ, CHARAKTERISTIKA B	5,000	KS		
EBA04	D+M	VÝKOP JÁMY PRO SLOUP + SKŘÍŇĚ, RUČNĚ,TR.3-4 0,8m3 VČETNĚ ODVOZU ZEMINY	5,000	KS		
ECA92	D+M	ÚPRAVA BET.HLAVY ZÁKLADU SLOUPU + ZAPÍSKOVÁNÍ V POUZDRU	5,000	KS		
EJA41	D+M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	120,000	M		
	D+M	OSAZENÍ SLOUPU A ZATAŽENÍ KABELU DO SLOUPU	5,000	KS		
ELA40	D+M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	138,000	M		
ENA21	D+M	VÝLOŽNÍK KRÁTKÝ OCELOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	2,000	KS		
ENA22	D+M	VÝLOŽNÍK DLOUHÝ OCELOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	3,000	KS		
EJA02	D+M	KAB.LOŽE PÍSKOVĚ ŠÍŘE 35 CM,BEZ ZAKRYTÍ	120,000	M		
	D+M	ZÁHOZ RÝHY S HUTNĚNÍM + ÚPRAVA TERÉNU	120,000	M		
	D+M	VÝKOP RÝHY 35/65 CM, RUČNÍ	120,000	M		
		PROTLAK ŘÍZENÝ 11bm VČETNĚ STARTOVACÍ A CÍLOVÉ JÁMY	1,000	KPL		
		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	1,000	KPL		
		ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE + REVIZE	1,000	KPL		
		MONTÁŽNÍ PLOŠINA	5,000	H		
		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	1,000	KPL		
		Dodávka + montáž celkem :				219 994,00