

**Dodatek k SOD č. 1**  
ID č. 96584

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2016 (ID smlouvy 89768) na akci  
„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava kanalizace a svodů“

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek  
hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl  
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný  
tel.: 564602221  
IČO: 70890749  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
číslo účtu: 4050005000/6800

**Zhotovitel:** Agumont, s. r. o.  
se sídlem: Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Janem Malíkem, jednatel společnosti

zástupce pro věci smluvní: Jan Malík  
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Havelka

Tel./fax: 735 002 030  
IČO: 241 58 313  
DIČ: CZ24158313  
bankovní spojení: Fio banka  
číslo účtu: 2600759802/2010  
zápis v obchodním rejstříku: OR Brno oddíl C, vložka 89196

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – oprava kanalizace a svodů“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro zdárné dokončení celého díla. Uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

## 2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Upřesnění rozsahu prací dle skutečných výměr, oprava venkovních dlažeb.

### 3. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

#### **cena díla dle SOD**

Cena díla bez DPH:	2 791 201,62 Kč
DPH 21%:	586 152,34 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3 377 353,96 Kč

Slovy: třímiliónytřístasedmdesátsedmtisíctřístapadesáttři korun českých a 96 haléřů

#### **cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1**

Cena víceprací bez DPH:	243 535,30 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-110 685,45 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	132 849,85 Kč
DPH 21%:	27 898,47 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	160 748,32 Kč

#### **cena díla po uzavření dodatku č. 1**

Cena díla bez DPH:	2 924 051,47 Kč
DPH 21%:	614 050,81 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3 538 102,28 Kč

Slovy: třímiliónypetsettřicetostmísícdjednostodva korun českých a 28 haléřů

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Jihlavě, dne 25. 8. 2016

V Jihlavě, dne 25. 8. 2016

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50

 **Agumont s.r.o.** ①  
realizace staveb  
Tkalcovská 1060/11, 674 01 Třebíč  
IČ: 24158313 DIČ: CZ24158313

.....  
Jan Malík  
jednatel společnosti

.....  
MUDr. Jiří Běhounek  
hejtman kraje

Vícepráce - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - oprava kanalizace a svodů

SO 01

Díl:			jedn.	množství	Kč/MJ	celkem
3	113106121R00	ROZEBRÁNÍ DLAŽEB	m2	82,25	22	1809,5
21	131301201R00	HLOUBENÍ RÝH HOR 4 RUČNĚ A STROJNĚ	m3	55,4	410	22714
5	113107123R00	ODSTRANĚNÍ PODKLADU NEBO KRYTU KAMENIVO HRUBĚ	m2	49,5	150	7425
9	113202111R00	VYTRHÁNÍ OBRUB	m	1	32	32
16	120001101R00	ZTÍŽENÉ VYKOPÁVKY	m3	262,8	150	39420
32	161101101R00	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU HOR 4	m3	54,44	40	2177,6
36	171201101R00	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	m3	10	13	130
38	175101101ER00	OBSYP POTRUBÍ	m3	4,92	180	885,6
40	181201101R00	ÚPRAVA PLÁNĚ V NÁSYPECH	m2	9,46	5	47,3
42	199000002R00	POPLATEK ZA SKLÁDKU	t	11,2	210	2352
Díl:4						
51	451573111R00	LOŽE POD POTRUBÍ	m3	2,08	370	769,6
Díl:5						
60	566901111R00	VYSRAVENÍ PODKLADU PO PŘEKOPECH ŠTĚRKOPÍSKEM	m3	0,49	450	220,5
61	566903111R00	VYSRAVENÍ PODKLADU PO PŘEKOPECH KAMENIVEM HRUBÝM DRCENÝM	t	1,96	340	666,4
63	566905111R00	VYSRAVENÍ PODKLADU PODKLADNÍM BETONEM	m3	0,49	1900	931
66	596811111R00	KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH NEBO KAMENINOVÝCH DLAŽDIC	m2	16,55	130	2151,5
Díl:61						
71	618451011R04	OTEVŘENÍ PŘÍPOJEK PO SANACI	kus	1	1500	1500
Díl:8						
76	871313121R00	MONTÁŽ POTRUBÍ DN 150 MM	m	10	13	130
77	871353121R00	MONTÁŽ POTRUBÍ DN 200 MM	m	2,5	14	35
79	877353121R00	MONTÁŽ TVAROVEK NA POTRUBÍ Z PLASTŮ DN 200 MM	kus	20	60	1200
98	899204111R00	OSAZENÍ MŘÍŽÍ LITINOVÝCH	kus	1	481	481
101	877315251T00	MONTÁŽ MANŽETY DN 150 MM	kus	1	150	150
104	895941111R01	ZŘÍZENÍ VPUSTI ULIČNÍ Z DÍLCŮ	kus	1	1178	1178
105	899102211U01	DEMONTÁŽ POKLOP LITINA + RÁM - 100 KG	kus	1	150	150
108	286111903R	TRUBKA PLASTOVÁ PVC, HLADKÁ SN 12 DN 150 MM	kus	3,33	1550	5161,5
109	286111913R	TRUBKA PLASTOVÁ PVC, HLADKÁ SN 12 DN 200 MM	kus	0,5	3100	1550
113	286506009R	KOLENO KANALIZAČNÍ PVC DN 150 MM	kus	9	61	549
115	2865066013R	KOLENO PVC DN 200 MM	kus	1	128	128
139	55340374R	RÁM S MŘÍŽÍ ULIČNÍ VPUSTI	kus	1	3000	3000
140	59223801T	SKRUŽ ŽELEZOBETONOVÁ TBV-Q 50/20 CP	kus	1	350	350
141	59223802T	SKRUŽ ŽELEZOBETONOVÁ TBV-Q 50/29 SN	kus	1	400	400
142	59223803T	SKRUŽ ŽELEZOBETONOVÁ TBV-Q 50/59 SV	kus	1	400	400
143	592238806T	SKRUŽ ŽELEZOBETONOVÁ TBV-Q 50/65 SZ15PVC	kus	1	450	450
144	59223808T	SKRUŽ ŽELEZOBETONOVÁ TBV-Q 50/49 KV	kus	1	400	400
Díl:91						
160	917862111R00	OSAZENÍ OBRUBNÍKU KAMENNÉHO	m	1	113	113
SO 02						
Díl:1						
7	132201210R00	HLOUBENÍ RÝH	m3	9	220	1980
8	139601102R00	RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET	m3	1,43	380	543,4
13	174101101R00	ZÁSYP SYPANINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	52,94	55	2911,7
Díl:5						
31	564831111R00	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI S ROZPROSTŘENÍM ZHUTNĚNÍM	m2	82,25	58	4770,5
32	591211111R00	KLADENÍ DLAŽBY Z KOSTEK	m2	75,5	450	33975
35	59245110vy	DLAŽBA ZÁMKOVÁ PŘÍRODNÍ	m2	10	140	1400
Díl:62						
38	622451143R00	OMÍTKY VNĚJŠÍ CEMENTOVÉ STĚN NEBO ŠTÍTŮ	m2	57,75	230	13282,5
Díl:96						
54	962031132R00	BOURÁNÍ PŘÍČEK Z CIHEL A TVÁRNIC	m2	57	49	2793
56	965043421R00	BOURÁNÍ PODKLADU POD DLAŽBY NEBO LITÝCH DLAŽEB	m3	0,75	1300	975



Díl:97	62	978021211R00	ODSEKÁNÍ OMÍTKY A ODSTRANĚNÍ IZOLACE	m2	57,75	70	4042,5
Díl:71.1	66	711412001R00	PROVEDENÍ IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ NATĚRADLY ZA STUDENA	m2	58	19,4	1125,2
	67	711442559R00	PROVEDENÍ IZOLACE PROTI TLAKOVÉ VODĚ PÁSY PŘITAVENÍM	m2	58	101	5858
	68	711491272R00	PROVEDENÍ IZOLACE OCHRANNÁ GEOTEXTILIE	m2	8	70,1	560,8
	69	711499095R00	PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PLOCHU DO 10 M	m2	58	2,1	121,8
	70	711499097R00	PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PLOCHU DO 10 M2 NAIP	m2	57	25,6	1459,2
	72	711472054	IZOLACE TLAKOVÁ VODA, SVISLÁ NOPOVOU FOLII	m2	8	40	320
	75	28325031.AR	FOLIE IZOLAČNÍ NOP	m2	8	18	144
	77	62833159R	PÁS IZOLAČNÍ Z OXIDOVANÉHO ASFALTU	m2	57	70	3990
	78	67390524R	GEOTEXTILIE	m2	8	16	128
Díl:D96	88	979011111R00	SVISLÁ DOPRAVA SUTI A VYBOURANÝCH HMOT	t	1,5	144	216
	89	979081111R00	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU DO 1 KM	t	1,5	154	231
	90	979081121R00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ 1 KM	t	6	9	54
	91	979082111R00	ODVOZ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT NA SKLÁDKU DO 10 M	t	1,5	120	180
	92	979082121	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 M	t	1,5	13	19,5
	94	979990001T00	POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI	t	1,5	230	345
		130900030	BOURÁNÍ BETONU ZÁKLADU RUČNĚ	m3	4,38	3450	15111
		SPC	ODBOČKA KGEA 150/150/45	kus	10	305	3050
		SPC	PŘESUVKA	kus	8	138	1104
		SPC	UZÁVĚR HRDLOVÝ	kus	5	61	305
		SPC	PŘECHOD PVC/KT	kus	1	450	450
		SPC	DODÁVKA LAPAČŮ A NEČISTOT	kus	11	225	2475
			ODŘEZÁNÍ KABELŮ	kpl	1	400	400
			ODŘEZÁNÍ TRAVERZ	kpl	1	800	800
			MONTÁŽ A DODÁNÍ CU SVODŮ 120 MM	m	42,25	714	30166,5
			ZAŽDĚNÍ OTVORU	m2	0,3	650	195
			ODŘEZÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ	kpl	1	400	400
			MONTÁŽ LAPAČŮ NEČISTOT	kus	11	250	2750
		SPC	HMOTA SILIKONOVÁ, SLOŽITOST 1-2 PŘÍPLATEK ZA SILIKON	m2	15,3	60	918
		SPC	HMOTA SILIKONOVÁ, SLOŽITOST 3-4 PŘÍPLATEK ZA SILIKON	m2	82,12	60	4927,2

243535,3



Agumont, s.r.o.  
Tkalcovská 1060/11  
674 01 Třebíč



IČO: 24158313 Vícepráce - ZŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - oprava kanalizace a svodů  
DIČ: CZ24158313

MÉNĚPRÁCE

Položka rozpočtu číslo		Zkrácený název položky ( etapy )	Měrná jednotka			
				za období	za jednotku	celkem
SO 01						
DII:1						
10	115001101R00	Převedení vody	m	66,00	100,00	6600,00
11	115101201R00	Čerpání vody	hod	175,00	43,00	7525,00
39	180402111R00	Založení trávníku	m2	80,00	9,00	720,00
40	181201101R00	Úprava pláně v násypch	m2	80,00	5,00	400,00
41	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině	m2	80,00	15,00	1200,00
DII:8						
87	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou DN 200	m	221,80	11,00	2439,80
88	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou DN 300	m	72,30	13,00	939,90
89	892573111R00	Zabezpečení konců kanalizačního potrubí DN 200	úsek	9,00	1000,00	9000,00
90	892583111R00	Zbezpečení konců kanalizačního potrubí DN 300	úsek	2,00	1500,00	3000,00
DII:711						
168	711786066R00	Provedení detailů pryskyřicemi	kus	2,00	246,00	492,00
169	23523006R1	Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice	kg	0,66	150,00	99,00
DII:721						
182	721421115R00	Lapače sřešních splavenin DN 100 litina	kus	1,00	760,00	760,00
183	721242116R00	Lapače sřešních splavenin DN 125 litina	kus	1,00	966,00	966,00
186	721142106R01	Zpětná montáž litinových trub	m	25,50	400,00	10200,00
187	721242116R01	Zpětná montáž lapačů sřešních splavenin	kus	9,00	500,00	4500,00
DII:ON						
201	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	10000,00	10000,00
205	005241030T	Vyhotovení geometrického plánu	soubor	1,00	6000,00	6000,00
SO 02						
DII:6						
41	627991037R00	Těsnění a vnější úprava spár	m	668,46	60,00	40107,60
DII:721						
79	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech	m	303,50	18,90	5736,15

110685,45

