

PRAGOCLIMA, spol. s r.o.

U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10

tel.:

e-ma

web:

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Vážený panAnglická 82/26
120 00 Praha 2

Vyřizuje:

Datum: 19.03.2021

Cenová nabídka č. 2210199

Vážený pane Šťastný,

děkujeme Vám za Váš zájem a dovoluujeme si Vám předložit naši nabídku na úpravu rozvodů klimatizačních jednotek a VZT výdechů.

- ✓ **Ceny netto mají platnost do 07/2021 včetně.**
- ✓ **Ceny obsahují pouze jednotky a komponenty, které jsou ve specifikaci uvedené.**
- ✓ **Cena dodávky je kalkulována pro realizaci ve standardním prostředí a v řádné pracovní době. Nabídka neobsahuje příplatek za opětovné nájezdy, které nebyly zapříčiněny společností PRAGOCLIMA spol. s r.o. (např. stavební nepřipravenost, ...). Za tyto nájezdy bude účtováno dopravné a mzdové náklady pracovníků Pragoclima spol. s r.o.**
- ✓ **Platební podmínky:** Dle dohody
- ✓ **Objednávající** zasláním závazné objednávky souhlasí s tím, že v případě zrušení/změny objednávky má společnost Pragoclima právo nárokovat po objedávajícím stornoplatek za zrušení/změnu objednávky.
- ✓ **Dodací lhůta:** 2 - 6 týdnů po podpisu smlouvy a vyjasnění všech obchodních a technických otázek.
- ✓ **Záruční lhůta:** činí 60 měsíců za práce prováděné společností PRAGOCLIMA spol. s r.o., tj. instalace, montáže a rozvody potrubí.
VZT prvky: Standardní záruky platné dle výrobců VZT prvků a zařízení
- ✓ **Projekt, dodávku, montáž a servis** Vám zajistí naše střediska v Praze a Ostravě.
- ✓ Naše společnost je komplexně pojištěna u **Generali pojišťovny, a.s., do výše 10,0 mil. Kč se spoluúčastí 5 000 Kč.**
- ✓ **Technické a personální vybavení** naší společnosti odpovídá standardní evropské úrovni a naše společnost je držitelem certifikace **ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004.**
- ✓ **Technická - servisní síť** nám umožňuje zajištění montáží a servisů v minimálních časových lhůtách.
- ✓ **Uživatelé** bude po předání zařízení nabídnuta standardní **servisní smlouva** na provádění pravidelného servisu zařízení.

Snažili jsme se Vám vypracovat tuto nabídku na vysoké technické úrovni a poskytnout Vám výhodné ceny. Zaručujeme Vám spolehlivou spolupráci.

S pozdravem

Jiří Šnajberk
jednatel společnosti

Městský soud v Praze odd. C, vložka 2402
IČO: 148 90 984, DIČ: CZ148 90 984
Bankovní spojení:
KB, a.s., Praha 10, číslo účtu:

ČSN EN ISO 9001:2008



CERTIFICATE NO. 33332

ČSN EN ISO 14001:2004



CERTIFICATE NO 33332

Cenová nabídka č. 2210199

Akce: Úprava rozvodů klimatizace a VZT výdechů ve vstupní hale recepce budovy ČPZP**Technický popis:**

Cenová nabídka je vytvořena na základě poskytnuté výkresové dokumentace, konzultace a prohlídky místa potenciální realizace. Nabídka obsahuje podstropní jednotku do chodby a nástěnnou jednotku do kuchyňky. Rozvody potrubí jsou uvažovány v liště.

Cenová nabídka:

Poz.	Popis	Výrobce	Typ	Cena bez DPH			
				Kč/jed.	mn.	jed.	Kč
	Úprava stávajícího klimatizačního systému						
	Odsátí chladiva ze systému VRV (2 systémy)			3 995 Kč	2	kpl	7 990 Kč
	Demontáž vnitřních nástěnných jednotek			1 150 Kč	4	kpl	4 600 Kč
	Demontáž lišt, úprava vedení Cu potrubí, odvodů kondenzátu a kabelu k ovladačům jednotek			320 Kč	4	kpl	1 280 Kč
	Zpětná montáž stávajících nástěnných jednotek			2 110 Kč	4	kpl	8 440 Kč
	Tlaková zkouška			2 520 Kč	1	kpl	2 520 Kč
	Vakuování systému			2 880 Kč	1	kpl	2 880 Kč
	Plnění systémů chladivem			1 860 Kč	1	kpl	1 860 Kč
	zprovoznění VRV systému + test			860 Kč	1	kpl	860 Kč
	Úpravy výdechů VZT zařízení						
	Odskok – tvarovka			630 Kč	4	ks	2 520 Kč
	Zaslepení			189 Kč	1	kpl	189 Kč
	TR do obvodu l=800			473 Kč	4	ks	1 892 Kč
	Vyústka na cca 400-500 m ³ /h			2 468 Kč	4	ks	9 872 Kč
	Montážní a spojovací materiál			525 Kč	1	kpl	525 Kč
	Montážní práce, zaměření			12 600 Kč	1	kpl	12 600 Kč
	Dopravné, režijní náklady zakázky			2 120 Kč	1	kpl	2 120 Kč
	Technicko-organizační zabezpečení zakázky			550 Kč	1	kpl	550 Kč
	Celkem bez DPH						60 698 Kč

V případě výkyvu kurzu o více než 2 % si firma Pragoclima vyhrazuje právo na přepočtení cen dle aktuálního kurzu.

Nabídka neobsahuje:

- Doplnění chladiva
- Čerpadla kondenzátu
- Průrazy + zapravení, stavební práce
- Sádrokartonové práce
- Projekt skutečného provedení
- Technické zabezpečení stavby
- Příplatek za opětovný nástup
- ZS – náklady na zařízení staveniště – energie, ostraha...
- Nájezdy na stavbu – přerušení montážní činnosti, stavební nepřipravenost – 450 Kč/hod
- Skryté vícepráce

Tato technická a cenová nabídka není konečná, jsme připraveni k diskusi o technickém řešení, jeho přepracování a korekci tak, aby bylo dosaženo stoprocentní spokojení požadavků investora po stránce technické i finanční.

Očekáváme Vaše vyjádření k předložené nabídce a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Děkujeme Vám za důvěru, případné dotazy Vám rádi zodpovíme.

Jiří Šnajberk
jednatel společnosti