



# Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

žst. Litice - Oprava přípojky VN 35kV

pro objednávku č.:

OŘ HKR\_SEE HK\_11\_64020202\_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	ks	cena	Celkem
		<b>Demontáže</b>				
1	7492271020	Demontáže venkovních vedení nn venkovního vedení (4x)	m	195,3		- Kč
2	7492271010	Demontáže venkovních vedení nn sloupu včetně veškeré výstroje	kus	2		- Kč
3	7496275030	Demontáž odpojovačů ručního pohonu	kus	1		- Kč
		<b>Elektrovýzbroj</b>				
4	7492204960-R	Betonový sloup 10,5/6-12kN	kus	2		- Kč
5	7492251010	Montáž podpěrných bodů venkovního vedení nn betonové sloupy pro venkovní vedení nn do 10 kN výšky do 10 m	kus	1		- Kč
6	7492251016-R	Montáž podpěrných bodů venkovního vedení nn betonové sloupy pro venkovní vedení nn 12 kN výšky přes 10 m	kus	1		- Kč
7	7497302260	Vodiče trakčního vedení Tabulka číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	2		- Kč
8	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	2		- Kč
9	7497302250	Vodiče trakčního vedení Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	2		- Kč
10	7497351770	Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS	kus	2		- Kč
11	7499100151-R	Bezpečnostní tabulka - plastová - A5	kus	2		- Kč
12	7499251010	Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací	kus	2		- Kč
13	7492205300	Venkovní vedení vn Příslušenství Upevnění konstrukce na podpěrný bod. Jednotlivé části konstrukce kabelového svodu se na podpěrný bod upevňují pomocí ocelové nerezové pásky š. 16 mm a spony.	kus	2		- Kč
14	7492205310	Venkovní vedení vn Příslušenství Konzola omezovačů přepětí. jednotlivých žil kabelu pro sfázování jednotlivých úseků vedení VN. Fázová rozteč montážních otvorů pro omezovače přepětí je 400 mm.	kus	2		- Kč
15	7499700110	Konstrukční prvky trakčního vedení Pásek nerezový stahovací o šíři 9,5mm	m	15		- Kč
16	7499700120	Konstrukční prvky trakčního vedení Spona k stahovacímu pásku nerezovému 9,5 mm	kus	8		- Kč
17	7495401953-R	Podpěrný izolátor do 25kV	kus	15		- Kč
18	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	15		- Kč
19	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandardní	kg	100		- Kč
20	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	80		- Kč
21	7498256507-R	3-pólový odpínač 12kV, 630A	kus	1		- Kč
22	7495352010	Montáž odpínačů/odpojovačů vn	kus	1		- Kč
23	7495300310	Přístroje vn Jističí přístroje Svodič přepětí 36kV, do 10kA	kus	3		- Kč
24	7495152015	Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC svodič přepětí na kabelových koncovkách	kus	3		- Kč
25	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	86		- Kč
26	7491651044	Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	86		- Kč
27	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	129		- Kč
28	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	110		- Kč
29	7492600030	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel jednožilový, plastová izolace 1-AYY 1x50	m	195,3		- Kč
30	7492451010	Montáž kabelů vn jednožilových do 120 mm2	m	195,3		- Kč
31	7492753012	Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm2	kus	2		- Kč
32	7498452020	Měření zemních sítí zemnicí sítě zemnicí sítě do 200 m2 plochy	kus	1		- Kč
33	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	25		- Kč
34						
35		<b>Stavební práce</b>				
36	460071005	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 5	m3	3,000		- Kč
37	58939000	beton pro konstrukce bílých van a podzemních konstrukcí C 25/30 frakce do 22 mm	m3	4,300		- Kč
38	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t	4,250		- Kč
39	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	35,000		- Kč
40	460201604	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4	m3	35,000		- Kč
41	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě	m3	35,000		- Kč
42	460201611	Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojně	m	126,000		- Kč
43	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000		- Kč
44	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	2,500		- Kč
45	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,000		- Kč
46	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	7,500		- Kč
47	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,500		- Kč
48	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,500		- Kč
49	24551012	hmota nátěrová metakrylátová 2-složková penetrační na betonový a asfaltový podklad	kg	9,700		- Kč
50	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy	litr	1,000		- Kč
51	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	0,700		- Kč
52	11111310	Benzín technický čistící	litr	1,000		- Kč
53	24652105	odstraňovač nátěrů	kg	1,000		- Kč
54	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	15,000		- Kč
		<b>Mechanizace</b>				
55	9903100100-R	Mechanizace (jeřáb, vysokozdvizný vozík, auto s plošinou, UNC)	hod	13,000		- Kč

56	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		- Kč
57	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	10,000		- Kč
58	9901000900-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 12 t	km	10,000		- Kč
		<b>VRN</b>				
59	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	12,000		- Kč
60	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod	12,000		- Kč
61	020001000-R	Příprava staveniště	hod	10,000		- Kč
62	074002001-R	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	hod	8,000		- Kč
63	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	8,000		- Kč
64	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	8,000		- Kč
65	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	10,000		- Kč
66	045002000-R	Kompletační a koordináční činnost	hod	10,000		- Kč
		<b>ON</b>				
67	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		- Kč
68	7498151015	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		- Kč
69	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,000		- Kč
		<b>Celkem</b>				<b>489 192,45 Kč</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1444848

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 653e4919-65a1-44dc-8441-a9cbfe51707c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.04.2021 13:56:00



b061d733-0110-4272-83a8-3bc43af5c069