



SMLOUVA O DÍLO č. HIO SM 121 2020

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, e-mail: zahor@mustribro.cz

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí stavby zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: B K V Stavební společnost s r.o.

Se sídlem: Přimská 630, 348 02 Bor

IČ: 14704641

DIČ: CZ14704641

Spisová značka: C224 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. Praha

číslo účtu: 4211043500/6800

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).



- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka; zkratka CRR = Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Projekt „**Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro**“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu; reg. č. projektu:
CZ.06.267/0.0/0.0/16_054/0004773

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

1. Předmětem plnění podle této SoD je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*):

Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro,

a to na základě výsledků zadávacího řízení.

Předmětem plnění této SoD je půdní vestavba v Domě dětí a mládeže Stříbro. V rámci realizace dojde k vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu.

DÍLO podrobně specifikují tato SoD a PD s názvem „Dům dětí a mládeže STŘÍBRO“, kterou zpracoval Ing. Miloš Valíček, IČ 65564618.

Součástí předmětu plnění této SoD je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatel, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení převýšky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;



- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby.

DÍLO bude provedeno v rozsahu této SoD a dále v rozsahu:

- a) PD s názvem „Dům dětí a mládeže STRÍBRO“, kterou zpracoval Ing. Miloš Valíček, IČ 65564618,
 - b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího řízení.
2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha č.2 SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Případné změny závazku z této SoD se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od PD předané objednatelem.
7. Veškeré změny SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. Před uzavřením dodatku ke SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
9. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>proběhne nejpozději do 15.03.2021</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště</i>
Dokončení stavebních prací:	<i>nejpozději do 15.11.2021</i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů</i>

2. Místo plnění předmětu SoD: *město Stříbro, Masarykovo nám. 17, Plzeňský kraj*
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní, kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	13.230.857,88	2.778.480,15	16.009.338,03

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č.2 SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS platné k podpisu této SoD. Nebudou-li položky uvedené ani v ceníku ÚRS, budou ceny stanoveny dohodou obou smluvních stran. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne vystavení.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. **10 %** z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Nepoužije se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.**
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.



9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
11. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu: „**Vybudování a rekonstrukce specializovaných učeben pro zájmové vzdělávání v oblasti přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práce s digitálními technologiemi DDM Stříbro**“ a registrační číslo projektu: **CZ.06.267/0.0/0.0/16_054/0004773**.
12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II. Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepsí zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet podmínky všech

dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto SoD a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento nový podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace v minimální rozsahu dle zadávací dokumentace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určené zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.



4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
13. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.
17. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

18. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

19. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
20. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
21. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
22. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
23. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev.
24. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.
25. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
27. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

28. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
29. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
30. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
- Zhotovitel se zavazuje užívat transparentní účet výlučně k platebním transakcím souvisejícím s prováděním díla dle této SoD, a to zejména k platbám poddodavatelům. Veškeré platební transakce z transparentního účtu musí probíhat bezhotovostně, výběr hotovosti z transparentního účtu je zakázán.
- Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele sdělení účelu jakékoliv platební transakce vyplývající z přehledu transparentního účtu. Zhotovitel je povinen objednateli účel platební transakce sdělit do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele. Taková výzva může být provedena i zápisem do stavebního deníku, přičemž za doručenou se považuje dnem provedení zápisu. Objednatel je v rámci této výzvy oprávněn si vyžádat i veškeré relevantní doklady prokazující pravdivost účelu platební transakce.
31. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
32. Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:
- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku,
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
33. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

34. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
35. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat TDS nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se SoD podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto SoD a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků bránících užívání. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby,
 - protokol o odstranění vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis stavu plnění v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel bude předávat objednateli,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podpíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí



provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady a garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **17,0 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Objednatel má právo kdykoliv požádat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které Zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této SoD a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce Objednatel u Zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.



3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má Objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí Zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování DÍLA.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nespojující s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatelů odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část DÍLA vykazující byť drobné vady či nedodělky.
Objednatel má právo převzít i část DÍLA, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část DÍLA bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část DÍLA a dokončení zbytku části DÍLA nepožadovat, resp. rozsah příslušné části DÍLA tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.

15. Má-li DÍLO vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. DÍLO je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

1. Bankovní záruka za řádné a včasné provedení DÍLA

Objednatel požaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou do řádného dokončení a předání díla nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet města Stříbra (objednatel); **č. ú. 268 113 647/0300, variabilní symbol č. 3242305880**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Zhotovitel musí předložit objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši nejpozději ke dni uzavření této SoD. Bankovní záruka se musí vztahovat na dodržení smluvních podmínek (platí mimo jiné i pro zahájení prací na DÍLE a na dodržení termínů splnění DÍLA.

Právo z bankovní či finanční záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s uzavřenou SoD nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je dle SoD povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna zhotoviteli objednatelem v den, ve kterém budou odstraněny vady zapsané v protokolu o předání a převzetí díla. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky + 2 měsíce.

2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** (uvedené v této SoD, ne v případném dodatku) platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA nebo je možné složit finanční záruku



ve stejné výši a za stejných podmínek na účet města Stříbra (objednatel); **č. ú. 268 113 647/0300, variabilní symbol č. 3242305881**. Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

Oddíl IV.

Smluvní pokuty, odstoupení od SoD, ustanovení závěrečná

I. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 a oddílu III., čl. II a čl. V, (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za

nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.

8. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností dle oddílu II., čl. II odst. 4 a oddílu III., čl. II a čl. V, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč za každý i započatý den prodlení s nápravou.
9. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od SoD

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této SoD zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této SoD, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. zjistí-li se, že zhotovitel v rozporu se SoD opakovaně včasné nezaplatil splatný finanční závazek byť jen jedinému poddodavateli,
 - vi. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,
 - vii. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - viii. provádění díla v rozporu s touto SoD, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této SoD i v případě, že mu nebude poskytnuta dotace na realizaci předmětu DÍLA. Rozhodnutí o nepřidělení dotace zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nemají smluvní strany vůči sobě žádných nároků.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
5. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

7. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
8. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
9. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
10. Dojde-li k ukončení SoD způsoby uvedenými v tomto článku SoD, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti SoD, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení SoD i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu a požadavku uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
3. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
4. Právní vztahy vyplývající z této SoD se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze SoD obecný soud této osoby.



6. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této SoD bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
7. **Tato SoD je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná SoD má platnost originálu.**
8. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Tato SoD se uzavírá s odkládací podmínkou a účinnosti nabývá až dnem přiznání dotace na spolufinancování předmětu DÍLA, nejdříve však dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
11. V návaznosti na výše ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
12. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
13. Přílohy této SoD (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato SoD odkazuje, tvoří součást této SoD. Touto SoD se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

Přílohy:

příloha č. 1 - Projektová dokumentace (oddělitelná příloha této SoD),

příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Ve Stříbře

V Boru

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Miroslav Votava
jednatel společnosti
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Va001032020K
Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykovo nám.17, Stříbro Datum: 08.02.2021

Zadavatel: IČ:
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro DIČ:

Uchazeč: IČ: 14704641
BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor DIČ: CZ14704641

Projektant: IČ: 65564618
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 46799419
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."
V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu

Cena bez DPH			13 230 857,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 230 857,88	2 778 480,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 009 338,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Va001032020K

Stavba:

DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Místo:

Masarykovo nám.17, Stříbro

Datum:

08.02.2021

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Projektant:

Uchazeč:

BKV Stavební společnost s r.o., Přímická 630, 348 02 Bor

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 230 857,88	16 009 338,03	
01	Stavební objekt	12 260 654,09	14 835 391,45	STA
02	Stavební objekt - neuznatelné práce	667 915,83	808 178,15	STA
03	Sadové úpravy	52 287,96	63 268,43	STA
04	Vedlejší a ostatní náklady	250 000,00	302 500,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 01 - Stavební objekt

KSO: Místo: Stříbro

Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč: BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS." V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu zadavateli umožňuje nahradit rovnocenné řešení

CC-CZ: 08.02.2021
Datum:
IC:
DIČ:
IC: 14704641
DIČ: CZ14704641
IC: 65564618
DIČ:
IC: 46799419
DIČ:

Cena bez DPH		12 260 654,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 260 654,09 0,00	21,00% 15,00%	2 574 737,36 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 835 391,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu	
Objekt:		01 - Stavební objekt	
Místo:	Stříbro	Datum:	08.02.2021
Zadavatel:	Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro	Projektant:	
Uchazeč:	BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	12 260 654,09
HSV - Práce a dodávky HSV	1 795 306,88
1 - Zemní práce	8 125,96
2 - Zakládání	23 309,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	214 590,78
4 - Vodorovné konstrukce	178 201,48
5 - Komunikace pozemní	3 924,71
61 - Úprava povrchů vnitřní	130 382,36
62 - Úprava povrchů vnější	105 984,82
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 372,80
8 - Trubní vedení	13 279,80
8.1 - Trubní vedení - drenáž	59 413,62
9 - Ostatní konstrukce a práce	208,62
94 - Lešení a stavební výtahy	311 954,74
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	180 267,00
96 - Bourání konstrukcí	277 714,73
997 - Přesun sutě	261 998,29
998 - Přesun hmot	24 577,56
PSV - Práce a dodávky PSV	10 465 347,21
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 999,32
713 - Izolace tepelné	877 771,15
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	35 434,12
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	49 011,03
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	61 402,39
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	22 962,81
730 - Ústřední vytápění	473 028,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	25 740,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	243 580,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	37 267,00
730-713 - Ústřední vytápění - tepelné izolace	15 976,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	120 365,00
730-ostatní - Ústřední vytápění - ostatní	30 100,00
740 E - Elektroinstalace	825 226,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud - materiál/montáž	420 885,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	138 117,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - HROMOSVOD	136 584,30
749.1 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	129 640,00
751 - Vzduchotechnika	16 315,00
762 - Konstrukce tesařské	2 844 865,68
763 - Konstrukce suché výstavby	1 166 153,57
764 - Konstrukce klempířské	762 202,70
765 - Krytina skládaná	494 425,08
766 - Konstrukce truhlářské	797 822,66
767 - Konstrukce zámečnické	145 266,06
771 - Podlahy z dlaždic	128 520,17
773 - Podlahy z litého teraca	20 640,43
776 - Podlahy povlakové	537 502,07
781 - Dokončovací práce - obklady	23 158,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	123 864,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	138 775,72
M33 - Dopravní zařízení - výtah	900 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 01 - Stavební objekt

Místo: Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč: BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor

Datum: 08.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 260 654,09	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 795 306,88	
D 1 Zemní práce							8 125,96	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	0,980	70,00	68,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopisti, zemniku, i ulehčích z deponie.					
	VV		0,2*2,13*2,3		0,980			
2	K	133211011	Hloubení šachet při překopecch inženýrských sítí ručně zapazených i nezapazených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	4,556	790,00	3 599,24	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 6 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách jsou započteny i náklady na svisele přemístění výkopku, urovnění dna do předepsaného profilu a spádu, přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn. Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		pro vřítahovou šachtu		4,556			
	VV		0,93*2,13*2,3		4,556			
3	K	161102111	Svisle přemístění výkopku z kamenohelných hlutin celková hloubka výkopu přes 1,0 do 2,5 m	m3	4,556	241,00	1 098,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na přemístění do hromad na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu nebo s naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. Pro volbu ceny je rozhodující hloubka výkopu.					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,556	285,00	1 298,46	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,556	17,00	77,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omíce na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-1. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,201	230,00	1 886,23	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	VV		4,556*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		8,201			
7	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4,899	20,00	97,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnění všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněnou plochu jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnění pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnění lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnění dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna, toto urovnění se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		2,13*2,3		4,899			
D 2 Zakládání							23 309,61	
8	K	271532212	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	4,899	1 070,00	5 241,93	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	VV		2,3*2,13		4,899			
9	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,542	2 550,00	1 382,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		0,1*2,43*2,23		0,542			
10	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,897	3 600,00	6 829,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou paží bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bilých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		0,35*2,43*2,23		1,897			
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	3,987	350,00	1 395,45	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, vlněném nebo zapazených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	VV		(0,1+0,35)*(2,3+2,13)*2		3,987			
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	3,987	41,00	163,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, vlněném nebo zapazených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
13	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,104	37 500,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		96,3/1000		0,096			
	VV		0,096*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,105	25 900,00	2 719,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		97,2/1000		0,097			
	VV		0,097*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,105			
15	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,244	2 550,00	622,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatu -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		0,1*0,3*(2,43+1,63)*2		0,244			
16	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	1,624	516,00	837,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) případné nutné přepažování, b) odstranění bednění. 2. Výška bednění se určuje jako svislá vzdálenost mezi základovou spárou a horní hranicí základu.					
	VV		0,1*(2,43+2,23)*2		0,932			
	VV		0,1*(1,83+1,63)*2		0,692			
17	K	631319176	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	3,794	57,40	217,78	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přeházení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		1,897*2		3,794			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				214 590,78	
18	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu	m3	2,836	4 490,00	12 733,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		vápencementovou					
	VV		u výtahové šachty					
	VV		1,0*0,7*1,3		0,910			
	VV		0,85*1,18*1,04		1,043			
	VV		0,85*1,18*0,88		0,883			
19	K	311236331	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	69,171	1 350,00	93 380,85	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	VV		výtahová šachta					
	VV		0,3*(2,13*2+1,63)*(2,875+2,2+2,25*3+2,0+2,5+0,75)		30,172			
	VV		2,23*1,85		4,126			
	VV		zdivo u schodiště					
	VV		(6,05*5,2)/2*2+1,365*2,5		34,873			
20	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,257	7 760,00	1 994,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		IPE120					
	VV		(10*1,6+4*1,7+1*1,9)*10,4/1000		0,257			
21	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,278	28 000,00	7 784,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,257*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,278			
22	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,070	7 120,00	498,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		pro montážní dočasné podepření IPE 140,po dem.se předá investorovi					
	VV		2*2,7*12,9/1000		0,070			
23	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,076	28 000,00	2 128,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,07*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,076			
24	K	319202225	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délký izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.					
25	K	319202226	Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm	m	4,120	3 600,00	14 832,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délký izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.					
	VV		2,0+3,3-1,18		4,120			
26	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	41,029	540,00	22 155,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		4np podlahou "K"					
	VV		0,57*(12,88+0,1+0,5+7,435+18,125)		22,253			
	VV		0,57*(3,085*2+0,82+2,955+3,6+0,15)		7,806			
	VV		0,57*(6,935+3,165*2)		7,561			
	VV		0,57*5,98		3,409			
27	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	9,364	4 600,00	43 074,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na bednění. 2. V ceně nejsou započteny náklady na výztuž, která se oceňuje cenou 389 36-1001 Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí.					
	VV		řez 1-1					
	VV		0,51*0,32*16,49		2,691			
	VV		řez 2-2					
	VV		0,33*0,19*20,51+0,33*0,41*20,51		4,061			
	VV		řez 3-3					
	VV		0,33*0,23*10,5+0,33*0,41*10,5		2,218			
	VV		řez 4-4					
	VV		0,18*0,11*4,16+0,26*0,11*4,16		0,201			
	VV		řez 5-5					
	VV		0,21*0,34*2,7		0,193			
28	K	629995201	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným	m2	4,950	160,00	792,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Povrchy z kamene přírodního tvrdého jsou např. ze žuly, z kamene měkkého např. z pískovce, vápence, travertinu apod. 2. Cenu 629 99-5215 lze použít i pro tryskání povrchu z litcových cihel.					
	VV		stáv.kam.zdivo pro přízdívku cih.zdiva výtah.šachty					
	VV		1,65*(2,3+0,35*2)		4,950			
29	K	978023251	Výškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	4,950	44,80	221,76	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		doškrobání spar po otryskání					
	VV		4,95		4,950			
30	K	311231126	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,759	4 680,00	3 552,12	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líc: tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění rezného zdiva. b) spárování: tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo z cihel lícových se oceňuje prostě vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4.. Zdivo lícové obkládové.					
	VV		0,3*1,1*2,3		0,759			
31	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,469	4 790,00	2 246,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovně tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku vislého pletování přírub) a výšky nosníku. 3. Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.					
	VV		0,75*0,12*1,6		0,144			
	VV		0,5*0,12*1,6*2		0,192			
	VV		0,65*0,12*1,7		0,133			
32	K	346244381	Pletování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,560	552,00	861,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		3*0,12*1,6*2		1,152			
	VV		0,12*1,7*2		0,408			
33	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	22,800	120,00	2 736,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		1,0*(10*1,6+4*1,7)		22,800			
	D	4	Vodorovné konstrukce				178 201,48	
34	K	411354233	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevířeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,75 mm	m2	3,456	360,00	1 244,16	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 podporys shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36-... je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.					
	VV		ve schodišti					
	VV		1,8*1,92		3,456			
35	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	3,456	210,00	725,76	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
	VV		ve schodišti					
	VV		1,8*1,92		3,456			
36	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	3,456	48,00	165,89	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.					
37	K	413231211	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu do 20000 mm2	kus	35,000	149,00	5 215,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 20000 do 40000 mm2	kus	74,000	195,00	14 430,00	CS ÚRS 2020 01
39	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,048	7 760,00	372,48	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		schodnice svařeno z U120					
	VV		2*1,8*13,4/1000		0,048			
40	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	0,052	28 000,00	1 456,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,048*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,052			
41	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,732	7 120,00	12 331,84	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		IPE 200					
	VV		(2*4,55+8*5,15+2*8,6)*22,4/1000		1,512			
	VV		IPE160					
	VV		2*3,21*15,8/1000		0,101			
	VV		IPE140					
	VV		(2*2,5+2*2,1)*12,9/1000		0,119			
42	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,129	28 000,00	3 612,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,119*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,129			
43	M	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,109	28 000,00	3 052,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,101*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,109			
44	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	1,633	28 000,00	45 724,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,512*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		1,633			
45	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	3,421	4 200,00	14 368,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		V3					
	VV		0,24*0,25*(1,83+0,25)*2		0,250			
	VV		V1					
	VV		0,24*0,25*(1,83*2+2,23+0,25*2)*7		2,684			
	VV		V2					
	VV		0,24*0,25*(1,83+2,23)*2		0,487			
46	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	26,505	340,00	9 011,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,25*1,83*2*2		1,830			
	VV		0,25*(1,83*2+1,63)*7+0,25*(2,13*2+2,23)*7		20,615			
	VV		0,25*(1,83+1,63)*2+0,25*(2,43+2,23)*2		4,060			
47	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	26,505	60,00	1 590,30	CS ÚRS 2020 01
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,171	37 600,00	6 429,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,421*50/1000		0,171			
49	K	985132211	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným	m2	24,826	223,00	5 536,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu s příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	VV		očištění klenby,podkladu pro nové schodiště do 4np					
	VV		1,92*3,16+1,96*5,79+1,91*3,88		24,826			
50	K	978023411	Výškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	24,826	54,80	1 360,46	CS ÚRS 2020 01
	VV		výškrabání spar klenby,podkladu pro nové schodiště do 4np					
	VV		1,92*3,16+1,96*5,79+1,91*3,88		24,826			
51	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	5,346	7 500,00	40 095,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,92*10*(0,314*0,161)/2		0,485			
	VV		(0,04+0,17)/2*1,92*3,8		0,766			
	VV		(0,05+0,25)/2*2,01*1,96		0,591			
	VV		1,94*6*(0,295*0,163)/2		0,280			
	VV		(0,18+0,25)/2*1,94*2,0		0,834			
	VV		(0,05*0,25)/2*1,96*2,01		0,025			
	VV		1,91*13*(0,3*0,162)/2		0,603			
	VV		(0,14+0,27)/2*1,91*4,5		1,762			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,177	27 000,00	4 779,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		163,8/1000		0,164			
	VV		0,164*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,177			
53	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	9,643	630,00	6 075,09	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	VV		0,161*1,91*10		3,075			
	VV		0,163*1,96*7		2,236			
	VV		0,162*1,91*14		4,332			
54	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	9,643	65,00	626,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	D	5	Komunikace pozemní				3 924,71	
55	K	181101121	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnění v zemině tř. 1 a 2, s přemístěním na vzdálenost do 20 m	m3	2,916	12,00	34,99	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na urovnění povrchu pozemku s tolerancí +/- 100 mm. 2. Ceny lze použít i pro: a) zahrnutí úvozových cest a prohlubní na upravovaných pozemcích, b) zřízení zemních teras, c) srovnání mezi výšky přes 500 mm, d) sejmutí omítky z pozemku a její odhnutí na dočasnou skládku nebo přímnutí omítky z dočasné skládky na upravený pozemek s jejím rozprostřením. 3. Objem zeminy se určuje v m3 rostlého stavu.					
	VV		pro okapový chodníček					
	VV		0,4*(2,13*2+3,03)		2,916			
56	K	637111112	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm	m2	2,916	132,00	384,91	CS ÚRS 2020 01
57	K	637121111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm	m2	2,916	200,00	583,20	CS ÚRS 2020 01
58	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	8,090	140,00	1 132,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zařetení spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		2,53*2+3,03		8,090			
59	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	8,252	190,00	1 567,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,252			
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,081	2 730,00	221,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		8,09*0,1*0,1		0,081			
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				130 382,36	
61	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	244,057	46,00	11 226,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		122,749+76,097+26,806+13,455+4,95		244,057			
62	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	26,806	560,00	15 011,36	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		1np					
	VV		1,0*(1,18+0,72*2)		2,620			
	VV		0,85*(1,25+2,46*2)		5,245			
	VV		2np					
	VV		0,85*(1,18+2,22*2)		4,777			
	VV		0,86*(1,31+2,45*2)		5,341			
	VV		3np					
	VV		0,85*(1,18+2,22*2)		4,777			
	VV		0,66*(1,21+2,46*2)		4,046			
63	K	611325421	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	140,790	105,00	14 782,95	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		1np - 101, 103, 104:					
	VV		8,9+49,19+12,3		70,390			
	VV		2np - 201, 202:					
	VV		8,9+49,19		58,090			
	VV		3np - 301:					
	VV		12,31		12,310			
64	K	612325411	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	316,148	85,00	26 872,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		1np - 103, 104:					
	VV		4,09*(2,8+3,2+7,9+10,5+8,1+7,2+3,75)		177,711			
	VV		2np - 201, 202:					
	VV		4,12*(2,14+3,43)*2		45,897			
	VV		4,12*(2,93*2+1,96+3,1)		44,990			
	VV		3np - 301:					
	VV		4,12*(2,87*2+3,63)		38,604			
	VV		4np - komin					
	VV		2,52*(1,195+0,58)*2		8,946			
65	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	27,454	240,00	6 588,96	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.					
	VV		1np - 101:					
	VV		(4,09-1,5)*(3,3+2,0)*2		27,454			
66	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvě, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	122,749	180,00	22 094,82	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		výtahová šachta					
	VV		19,13*(1,63+1,83*2)-1,18*2,22*4		90,719			
	VV		19,65*1,63		32,030			
67	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvě, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	76,097	220,00	16 741,34	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		na zazdívký					
	VV		0,7*1,3*2+1,18*1,04*2+1,18*0,88*2		6,351			
	VV		zdivo u schodiště 4np					
	VV		34,873*2		69,746			
68	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	13,455	47,30	636,42	CS ÚRS 2020 01
69	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	13,455	123,00	1 654,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písekem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písekem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
70	K	612821002	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková	m2	13,455	520,00	6 996,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně</i> <i>2. V cenách zatěžených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu</i> <i>3. V cenách zatěžených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátery; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátery.</i> <i>4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti vlhkého nebo zasoleného podkladu (zdiva) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.</i>					
		VV	1np do v. 1,5m pro sanační omítku					
		VV	1,5*(3,3+2,2*2)+1,5*(1,25+1,18)		7,905			
		VV	1,5*0,85*2+1,5*1,0*2		5,550			
71	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	16,351	169,00	2 763,32	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
		VV	na dozdívký,rýhy apod.					
		VV	6,351+10,0		16,351			
72	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	5,880	30,00	176,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i> <i>3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.</i>					
		VV	(0,5+1,22*2)*2		5,880			
73	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	6,174	84,00	518,62	CS ÚRS 2020 01
		VV	5,88*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,174			
74	K	617331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	4,950	256,00	1 267,20	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.</i> <i>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.</i> <i>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>					
		VV	na stáv.kam.zdivo pro přizdívkú cih.zdiva výtah.šachty					
		VV	1,65*(2,3+0,35*2)		4,950			
75	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	0,976	45,70	44,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.</i> <i>2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.</i>					
		VV	0,4*1,22*2		0,976			
76	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblením malířskou páskou	m	368,175	8,00	2 945,40	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.</i> <i>2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10... Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.</i>					
77	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	0,350	172,00	60,20	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.</i> <i>2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.</i> <i>3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovňáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.</i>					
		VV	1,0*0,35		0,350			
	D	62	Úprava povrchů vnější				105 984,82	
78	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	118,994	39,60	4 712,16	CS ÚRS 2020 01
		VV	výtahová šachta					
		VV	(18,035-0,5)*(2,13*2+2,23)		113,802			
		VV	sokl.výtahové šachty					
		VV	0,8*(2,13*2+2,23)		5,192			
79	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	118,994	248,00	29 510,51	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 62 -14-10... Potažení vnějších ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i> <i>2. Ceny -5011 nelze použít; Je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 62. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i> <i>3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítnutí u novostaveb.</i> <i>4. Vyrovnáním se rozumí:</i> <i>a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),</i> <i>b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.</i>					
		VV	113.802+5,192		118,994			
80	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	12,980	161,00	2 089,78	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.</i>					
		VV	v místě tepel.isolace věnců					
		VV	0,25*(2,13*2+2,23)*8		12,980			
81	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začistiřových samelepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	6,480	28,00	181,44	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.</i> <i>3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.</i>					
		VV	(0,4+1,22)*2*2		6,480			
82	M	59051518	páska začistiřovací okenní PVC profil 9mm dl 1,4m	m	6,804	120,00	816,48	CS ÚRS 2020 01
		VV	6,48*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		6,804			
83	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	1,988	480,00	954,24	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny náklady na:</i> <i>a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,</i> <i>b) přestěrkování izolačních desek,</i> <i>c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,</i> <i>d) uzavření otvorů po kotvách lešení.</i> <i>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,</i> <i>b) provedení konečné povrchové úpravy:</i> <i>- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu</i> <i>- náterem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783</i> <i>- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,</i> <i>c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.</i> <i>3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátěk v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.</i> <i>4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátěk v počtu 8 ks/m2 pro stěny.</i> <i>5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádání deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</i>					
		VV	0,35*(0,4+1,22*2)*2		1,988			
84	M	28375931	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm	m2	2,087	56,00	116,87	CS ÚRS 2020 01
		VV	1,988*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		2,087			
85	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	0,800	200,00	160,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením.						
		VV	0,4*2		0,800				
86	M	28376012	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 40mm	m2	0,294	160,00	47,04	CS ÚRS 2020 01	
		VV	0,8*0,35		0,280				
		VV	0,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,294				
87	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	0,800	50,00	40,00	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení listů. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku listů; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.						
88	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výtuznou tkaninou pro parapet ETICS	m	0,840	60,00	50,40	CS ÚRS 2020 01	
		VV	0,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		0,840				
89	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,616	570,00	2 061,12	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.						
		VV	přesah střechy - výtahová šachta						
		VV	(0,3+0,21)*(2,13*2+2,83)		3,616				
90	M	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	3,797	47,00	178,46	CS ÚRS 2020 01	
		VV	3,616*1,05 Přepočtené koeficientem množství		3,797				
91	K	621321321	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká podhledů	m2	3,616	230,00	831,68	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.						
92	K	622321321	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	118,994	220,00	26 178,68	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.						
93	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	5,192	550,00	2 855,60	CS ÚRS 2020 01	
94	K	622531031	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn	m2	113,802	300,00	34 140,60	CS ÚRS 2020 01	
95	K	629135102	Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	16,070	64,10	1 030,09	CS ÚRS 2020 01	
		VV	pod parapety 4np						
		VV	0,8		0,800				
		VV	"G"						
		VV	15,27		15,270				
96	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,976	30,40	29,67	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.						
		VV	0,4*1,22*2		0,976				
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 372,80		
97	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	0,286	4 800,00	1 372,80	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovcové, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmlováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonu, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- ... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezy dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
		VV	na plech po vybouraných kóminech						
		VV	0,47*(5,0+1,5)*0,05		0,153				
		VV	(0,57*1,25+0,52*1,2+0,52*2,55)*0,05		0,133				
	D	8	Trubní vedení				13 279,80		
98	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	6,000	112,00	672,00	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.						
99	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	6,180	510,00	3 151,80	CS ÚRS 2020 01	
		VV	6*1,03 Přepočtené koeficientem množství		6,180				
100	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	22,00	132,00	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.						
101	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2020 01	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.						
102	K	R894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tl. C 25/30, na potrubí DN 600 d+m	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	vlastní	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) podkladní desku z betonu prostého.</i> <i>b) zhodování monolitického dna</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</i> <i>a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10- . 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci.</i> <i>b) dodání betonových dílců (vyrovňovací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
103	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	6,000	14,00	84,00	CS ÚRS 2020 01
	D	8.1	Trubní vedení - drenáž				59 413,62	
104	K	132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	9,594	780,00	7 483,32	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek,</i>					
	VV		1,0*1,13*(2,13*2+4,23)				9,594	
105	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	10,698	30,00	320,94	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</i> <i>2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		tam a zpět					
	VV		2*5,349				10,698	
106	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,349	150,00	802,35	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost</i> <i>a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,</i> <i>b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.</i> <i>2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.</i>					
107	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,245	285,00	1 209,83	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.</i> <i>2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.</i>					
	VV		9,594-5,349				4,245	
108	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,594	17,00	163,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cena je určena i pro:</i> <i>a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,</i> <i>b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.</i> <i>2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo omice na trvalé skládky z předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.</i> <i>3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.</i> <i>4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</i> <i>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.</i>					
109	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,641	230,00	1 757,43	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.</i> <i>2. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</i>					
	VV		4,245*1,8 *Přepočtené koeficientem množství				7,641	
110	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,349	110,00	588,39	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.</i> <i>2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měreno k těžišti skládky.</i> <i>3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházejí-li v úvahu .</i> <i>4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu záležu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.</i> <i>5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů záležu se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.</i> <i>6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i>					
	VV		1,0*(1,13-0,5)*(2,13*2+4,23)				5,349	
111	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	2,123	4 800,00	10 190,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plavociv, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zalemováním hutného betonu).</i> <i>2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:</i> <i>a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového,</i> <i>b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.</i> <i>3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.</i> <i>4. V ceně jsou započteny i náklady na:</i> <i>a) základní střížení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,</i> <i>b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezy díry dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.</i>					
	VV		0,25*(2,13*2+4,23)				2,123	
112	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,123	270,00	573,21	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).</i> <i>2. Míru zhutnění předepisuje projekt.</i> <i>3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.</i> <i>4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</i>					
	VV		0,25*(2,13*2+4,23)				2,123	
113	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	3,821	220,00	840,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,123*1,8 *Přepočtené koeficientem množství				3,821	
114	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	17,232	17,80	306,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu.</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů.</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Zitratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 až 20 %.</i> <i>4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci.</i>					
	VV		(1,0+1,13)*8,09				17,232	
115	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	20,678	37,00	765,09	CS ÚRS 2020 01
	VV		17,232*1,2 *Přepočtené koeficientem množství				20,678	
116	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	8,090	10,00	80,90	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí s prefabrikovaným filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) prořeznutí rýhy, b) vtažení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.					
		VV	2,53*2+3,03		8,090			
117	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperoforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	8,495	39,00	331,31	CS ÚRS 2020 01
		VV	8,09*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,495			
118	K	895270001	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 -..... Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.					
		VV	2		2,000			
119	K	895270021	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 -..... Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.					
120	K	895270052	Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení D 400	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 -..... Zášyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				208,62	
121	K	953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 30 mm	m2	1,172	178,00	208,62	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibítlím, maltovými terčí).					
		VV	4np					
		VV	11,72*0,1		1,172			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				311 954,74	
122	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 157,138	45,00	97 071,21	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
		VV	PJ					
		VV	14,045*40,95		575,143			
		VV	PZ					
		VV	13,52*30,625		414,050			
		VV	PS					
		VV	13,52*(19,84+1,5*2)+14,045*(7,73+17,31)		660,484			
		VV	PV					
		VV	14,57*(14,87+6,44)		310,487			
		VV	okolo výtahové šachty					
		VV	18,53*(2,4*2+5,83)		196,974			
123	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2	43 142,760	1,00	43 142,76	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
		VV	2157,138*20 *Přepočtené koeficientem množství		43 142,760			
124	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 157,138	30,00	64 714,14	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
125	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 157,138	8,50	18 335,67	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
126	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	21 571,380	0,35	7 549,98	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.					
		VV	2157,138*10 *Přepočtené koeficientem množství		21 571,380			
127	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 157,138	9,30	20 061,38	CS ÚRS 2020 01
128	K	944711112	Montáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	30,625	102,00	3 123,75	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omlítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytaná stříška zřizuje.					
		VV	na západní straně					
		VV	30,625		30,625			
129	K	944711212	Montáž zachytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití zachytné stříšky k ceně -1112	m	306,250	2,40	735,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omlítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se zachytaná stříška zřizuje.					
		VV	30,625*10 *Přepočtené koeficientem množství		306,250			
130	K	944711812	Demontáž zachytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	30,625	56,80	1 739,50	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro samostatnou zachytanou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omlítkou či zchátralými římsami apod.					
131	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	773,630	40,80	31 564,10	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
		VV	1np					
		VV	8,9+49,19+12,3		70,390			
		VV	2np					
		VV	8,9+49,19		58,090			
		VV	3np					
		VV	12,31+18,23		30,540			
		VV	4np					
		VV	29,33+3,86+3,32+7,1+2,83+312,3+50,8+52,03+35,82+42,76		540,150			
		VV	19,6+20,02+14,84+20,0		74,460			
132	K	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	19,750	471,00	9 302,25	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.					
606	K	949321211	Montáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111,-1112 nebo -1113	m	395,000	23,00	9 085,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.					
	VV		19,75*20 *Přepočtené koeficientem množství		395,000			
608	K	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m	m	19,750	280,00	5 530,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení dílcového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				180 267,00	
133	K	95-001a	Nezměřitelné práce - zednická výpomoc pro ZTI,ÚT vysekání rýh, průrazů pro potrubí, zaplentování rýh, začistění ap.	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	vlastní
134	M	44932112	přístroj hasící ruční práškový PG 4 LE	kus	5,000	1 360,00	6 800,00	CS ÚRS 2020 01
135	K	95-003 ozn. Z14	D+M certifikované záchytné a zádržné systému proti pádu z výšky do hloubky dle ČSN EN 795 podrobný popis viz. PSV zámečnické konstrukce ozn. Z14	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
136	K	95-004	Spára mezi novým a stáv.zdivem (1np u výtah.šachty) se vyklínuje a vyplní rozplinavou maltou	m	25,000	480,00	12 000,00	vlastní
137	K	95-005	Propojení výťahové šachty v místě žb věnců se stáv.budovou pomocí kotevni konstrukce	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	vlastní
138	K	95-007	Statické provázání stávajících kcí s novými konstrukcemi	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	vlastní
139	K	95-011 ozn. Z06	D+M vybavení invalidního wc dle vyhl. 98/2009 Sb	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	vlastní
140	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	849,450	60,00	50 967,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametání podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametání a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametání podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	VV		30,1*19,5+15,0*17,5		849,450			
	D	96	Bourání konstrukcí				277 714,73	
141	K	713110813	Odstanění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	147,578	26,00	3 837,03	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
	VV		"K"					
	VV		9,04*16,325		147,578			
142	K	762342812	Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	1 091,300	15,00	16 369,50	CS ÚRS 2020 01
143	K	762526811	Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů	m2	17,649	26,30	464,17	CS ÚRS 2020 01
	VV		"A"					
	VV		3,43*2,14		7,340			
	VV		3,63*2,84		10,309			
144	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	17,649	99,40	1 754,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		"A"					
	VV		3,43*2,14		7,340			
	VV		3,63*2,84		10,309			
145	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	20,880	10,20	212,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		(3,43+2,14)*2-0,8*2		9,540			
	VV		(3,63+2,84)*2-0,8*2		11,340			
146	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	17,000	33,00	561,00	CS ÚRS 2020 01
147	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	109,000	75,00	8 175,00	CS ÚRS 2020 01
148	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	9,000	57,40	516,60	CS ÚRS 2020 01
149	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	2,400	54,10	129,84	CS ÚRS 2020 01
150	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	15,850	161,00	2 551,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		lemování komínů					
	VV		0,5*31,7		15,850			
151	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	27,300	49,70	1 356,81	CS ÚRS 2020 01
152	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
153	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	131,600	75,00	9 870,00	CS ÚRS 2020 01
154	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	125,500	41,00	5 145,50	CS ÚRS 2020 01
155	K	765121802	Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	1 091,300	50,00	54 565,00	CS ÚRS 2020 01
156	K	765121822	Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° k dalšímu použití	m2	1 091,300	18,00	19 643,40	CS ÚRS 2020 01
157	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,070	5 730,00	401,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		po montážní dočasné podepření IPE 140 po vybourání se předá investorov					
	VV		2*2,7*12,9/1000		0,070			
158	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	189,680	44,00	8 345,92	CS ÚRS 2020 01
	VV		7*4,4+4,6+2*4,5+3,7+5,1+2*3,34+2*3,2		66,280			
	VV		5,5+6,6+27,*2,0		66,100			
	VV		3*2,2+3*3,5+3,8+2*4,5+2*6,0+2*7,7		57,300			
159	K	762331813	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	304,330	57,00	17 346,81	CS ÚRS 2020 01
	VV		6,4+64*1,7		115,200			
	VV		3,6*4+1,0*3+4,5*2+3,4*12+3,7*8+22,425+10,32+2,155		131,700			
	VV		5,5+12,13+8,2*4+3,5*2		57,430			
160	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	92,250	65,00	5 996,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		11*5,1+2*4,3+3,3+2,55+4,2+7,4+10,1		92,250			
161	K	971026661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,809	1 600,00	2 894,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		vysekání niky 1np nika pro výťahovou šachtu					
	VV		2,*0,45*2,01		1,809			
162	K	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm	m3	3,628	1 160,00	4 208,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		2np - parapet u vyt.šachty					
	VV		0,85*1,18*0,87		0,873			
	VV		3np - parapet u výťahové šachty					
	VV		0,85*1,18*0,72		0,722			
	VV		4np u výťahové šachty					
	VV		0,65*1,18*2,65		2,033			
163	K	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm	m3	2,419	1 370,00	3 314,03	CS ÚRS 2020 01
	VV		1np dp výťahové šachty					
	VV		1,0*1,18*2,05		2,419			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
164	K	967031132	Prísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	29,806	106,00	3 159,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		1np					
	VV		1,0*(1,18+2,22*2)		5,620			
	VV		0,85*(1,25+2,46*2)		5,245			
	VV		2np					
	VV		0,85*(1,18+2,22*2)		4,777			
	VV		0,86*(1,31+2,45*2)		5,341			
	VV		3np					
	VV		0,85*(1,18+2,22*2)		4,777			
	VV		0,66*(1,21+2,46*2)		4,046			
165	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	1,180	149,00	175,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		vybourání okna 1np					
	VV		1,18*1,0		1,180			
166	K	766231814	Demontáž sklápěcích schodů na půdu dřevěných nebo kovových	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
167	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	37,164	500,00	18 582,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>					
	VV		komín v půdním prostoru ozn. "A"					
	VV		0,47*5,0*6,5		15,275			
	VV		0,47*1,5*6,5		4,583			
	VV		0,57*1,25*6,5		4,631			
	VV		0,52*1,2*6,5		4,056			
	VV		0,52*2,55*6,5		8,619			
168	K	976047231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m	11,500	132,00	1 518,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		krycí deska komínů:					
	VV		5,0+1,5+1,25+1,2+2,55		11,500			
169	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	7,417	78,00	578,53	CS ÚRS 2020 01
	VV		2np					
	VV		4,12*2,14-0,7*2,0		7,417			
170	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	13,356	93,10	1 243,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,12*3,63-0,8*2,0		13,356			
171	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,089	680,00	740,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.</i>					
	VV		ubourání podezdívek v.500m pod trámy věšadla ozn. "E"					
	VV		0,5*(0,6*0,6+0,6*0,875+0,6*0,6*2+0,6*0,955)		1,089			
172	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	74,923	57,00	4 270,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		podlaha "D" - podkrovní					
	VV		5,28*14,19		74,923			
173	K	766221811	Demontáž schodů celodřevěných samonosných	m	8,280	177,00	1 465,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		3,16*2+1,96		8,280			
174	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	4,030	48,00	193,44	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.</i> <i>2. V cenách je započtena demontáž listů i vysklení.</i>					
	VV		stěna na schodišti 3np					
	VV		1,98*3,5-1,45*2,0		4,030			
175	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	152,306	27,60	4 203,65	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.</i>					
	VV		dř. rošt stěna půda "B"					
	VV		2,8*(4,2+4,115+14,49+5,28+5,05+1,2)		96,138			
	VV		rošt pod heraklitem					
	VV		2,8*(5,57*3+3,35)		56,168			
176	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	56,168	69,00	3 875,59	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.</i>					
	VV		"C"					
	VV		2,8*(5,57*3+3,35)		56,168			
177	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	118,533	30,00	3 555,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		v prostoru "stfelnice" "B"					
	VV		14,49*5,28		76,507			
	VV		"F"					
	VV		4,335*5,39		23,366			
	VV		"C" pod heraklit. deskami					
	VV		5,57*3,35		18,660			
178	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	99,873	10,00	998,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		podhled "D" a "F"					
	VV		76,507+23,366		99,873			
179	K	766421812	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	18,660	84,00	1 567,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		"C"					
	VV		3,35*5,57		18,660			
180	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,712	2 260,00	1 609,12	CS ÚRS 2020 01
	VV		1np - 101:					
	VV		8,9*0,08		0,712			
181	K	966032921	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních přesazených přes líc zdiva přes 80 mm	m	105,325	44,00	4 634,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		19,0+8,85+8,725+20,5+16,5+16,86+8,09+6,8		105,325			
182	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	93,518	41,00	3 834,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,44*16,86		74,858			
	VV		3,35*5,57		18,660			
183	K	964061331	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	26,000	295,00	7 670,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"G" - vysekání zdiva v šířce cca 50 mm kolem bočních stěn					
	VV		a horní hrany vazného trámu					
	VV		26		26,000			
184	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,900	53,00	471,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.</i>					
	VV		1np - 101:					
	VV		8,9		8,900			
185	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	7,950	24,40	193,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		1np -101:					
	VV		(3,3+2,0)*2-(1,25+0,8+0,6)		7,950			
186	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	10,417	420,00	4 375,14	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod půdovkama					
	VV		0,09*93,518		8,417			
	VV		okolo stáv.pozednic/zdiva					
	VV		2		2,000			
187	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	5,074	95,40	484,06	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél.</i>					
	VV		1,18*2,15*2		5,074			
188	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,190	143,00	885,17	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel.					
	VV		1np dv. do sklepa					
	VV		1,53*2,15		3,290			
	VV		3np dv.na schodišti					
	VV		1,45*2,0		2,900			
189	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,200	234,00	748,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		2np sklad/předsíň					
	VV		0,8*2,0		1,600			
	VV		3np - sklad/předsíň					
	VV		0,8*2,0		1,600			
190	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,738	179,00	1 564,10	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		1np chodba					
	VV		1,25*2,32		2,900			
	VV		2np chodba					
	VV		1,25*2,35		2,938			
	VV		3np chodba					
	VV		1,25*2,32		2,900			
191	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel, tvárníc, desek pro vtaňování nosníků do zdí před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	22,800	103,00	2 348,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		10*1,6+4*1,7		22,800			
192	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtaňování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	5,400	354,00	1 911,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9121 až -9669 lze použít i pro vysekávání ve zdivu z cihel pálených na maltu cementovou a ve zdivu smíšeném.					
	VV		pro montážní IPE140					
	VV		2,7*2		5,400			
193	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	35,000	135,00	4 725,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"F" 150/450/150.					
	VV		35		35,000			
194	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	74,000	247,00	18 278,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		pro uložení nosníků š.200mm v.600mm hl.150-300mm					
	VV		74		74,000			
195	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	16,000	192,00	3 072,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		kapsy pro zatažení věnců					
	VV		16		16,000			
196	K	978011121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	140,790	9,00	1 267,11	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
197	K	978013121	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	316,148	8,00	2 529,18	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
198	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	27,454	32,40	889,51	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
199	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	13,455	65,00	874,58	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		1np do v. 1,5m pro sanační omítku					
	VV		1,5*(3,3+2,2*2)-1,5*(1,25+1,18)		7,905			
	VV		1,5*0,85*2+1,5*1,0*2		5,550			
D	997		Přesun sutě				261 998,29	
200	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	124,366	600,00	74 619,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		207,277*0,6 *Přepočtené koeficientem množství		124,366			
201	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	62,183	1 200,00	74 619,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		207,277*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		62,183			
202	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	20,728	1 350,00	27 982,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
	VV		207,277*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		20,728			
203	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	207,277	190,00	39 382,63	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
204	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	207,277	9,00	1 865,49	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
205	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	207,277	210,00	43 528,17	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</i>					
PSC								
D 998			Přesun hmot	24 577,56				
206	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	136,542	180,00	24 577,56	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.</i>					
D PSV			Práce a dodávky PSV	10 465 347,21				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 999,32				
207	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	5,419	7,90	42,81	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
VV			S7	5,419				
VV			2,43*2,23	0,006				
208	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	42 000,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
VV			5,419/1000*1,1	0,006				
209	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	14,245	17,20	245,01	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
VV			S8, S9	4,950				
VV			1,65*(2,3+0,35*2)	9,295				
VV			1,43*(2,3+2,1*2)					
210	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,016	42 000,00	672,00	CS ÚRS 2020 01
VV			14,245/1000*1,1	0,016				
211	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	5,419	81,00	438,94	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
VV			S7	5,419				
VV			5,419					
212	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	14,245	93,00	1 324,79	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
VV			S8, S9	14,245				
VV			14,245					
213	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	22,614	140,00	3 165,96	CS ÚRS 2020 01
VV			S7pás těžký SBS asfaltovaný mineral se skleněnou tkaninou	5,419				
VV			5,419					
VV			S8+S9	14,245				
VV			14,245	22,614				
VV			19,664*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
214	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	9,295	20,00	185,90	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9096 Příplatek za plochu do 10 m2.</i>					
215	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	11,154	32,00	356,93	CS ÚRS 2020 01
VV			9,295*1,2 Přepočtené koeficientem množství	11,154				
216	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	8,900	640,00	5 696,00	CS ÚRS 2020 01
VV			podlaha P2 - 101-chodba	8,900				
VV			8,9					
217	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	3,180	680,00	2 162,40	CS ÚRS 2020 01
VV			svisle na injektované zdivo	3,180				
VV			0,3*(3,3+2,0)*2	9,295				
218	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z novopvé fólie	m2	9,295	49,00	455,46	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřetáhne-li součet souviselé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmělení.</i>					
VV			1,43*(2,3+2,1*2)	9,295				
219	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	11,154	220,00	2 453,88	CS ÚRS 2020 01
VV			9,295*1,2 Přepočtené koeficientem množství	11,154				
220	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu	m2	14,280	230,00	3 284,40	CS ÚRS 2020 01
VV			P5	14,280				
VV			3,86+3,32+7,1					
221	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,298	882,00	262,84	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Tuto sazbu se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D 713			Izolace tepelné	877 771,15				
222	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	222,436	26,30	5 850,07	CS ÚRS 2020 01
VV			položení stáv. izolace "K"	147,578				
VV			147,578					
VV			nová izolace S14	74,858				
VV			16,86*4,44					
223	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 100mm	m2	76,355	150,00	11 453,25	CS ÚRS 2020 01
VV			74,858*1,02 Přepočtené koeficientem množství	76,355				
224	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	611,780	41,00	25 082,98	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.</i>					
VV			dřevovláknité desky	341,630				
VV			P4	14,280				
VV			29,33+312,3	205,070				
VV			P5	50,800				
VV			3,86+3,32+7,1					
VV			P6					
VV			52,03+35,82+42,76+19,6+20,02+14,84+20,0					
VV			P7					
VV			50,8					
225	M	60711515	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 2070x2800mm tl 8mm	m2	14,566	120,00	1 747,92	CS ÚRS 2020 01
VV			P5	14,280				
VV			3,86+3,32+7,1	14,566				
VV			14,28*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
226	M	60711520	deska dřevovláknitá tvrdá MDF surová 2070x2800mm tl 19mm	m2	1 233,466	220,00	271 362,52	CS ÚRS 2020 01
VV			dřevovláknité desky					
VV			P4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(29,33+312,3)*2		683,260			
		VV	P5					
		VV	3,86+3,32+7,1		14,280			
		VV	P6					
		VV	(52,03+35,82+42,76+19,6+20,02+14,84+20,0)*2		410,140			
		VV	P7					
		VV	50,8*2		101,600			
		VV	1209,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 233,466			
227	K	713121131	Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm	m2	611,780	16,90	10 339,08	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	dřevovláknité desky					
		VV	P4					
		VV	29,33+312,3		341,630			
		VV	P5					
		VV	3,86+3,32+7,1		14,280			
		VV	P6					
		VV	52,03+35,82+42,76+19,6+20,02+14,84+20,0		205,070			
		VV	P7					
		VV	50,8		50,800			
228	M	61155351	podložka izolační z pěnového PE 3mm	m2	642,369	15,00	9 635,54	CS ÚRS 2020 01
		VV	611,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		642,369			
229	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	368,175	13,20	4 859,91	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	54,25+313,925		368,175			
230	M	63140274	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm	m	404,993	24,00	9 719,83	CS ÚRS 2020 01
		VV	368,175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		404,993			
231	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	23,560	151,00	3 557,56	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
		VV	izolace věnců					
		VV	0,25*1,83*2		0,915			
		VV	0,25*(1,83*2+2,23)*2*7		20,615			
		VV	0,25*(1,83+2,23)*2		2,030			
232	M	28376418	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	24,031	300,00	7 209,30	CS ÚRS 2020 01
		VV	23,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,031			
233	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	164,194	95,00	15 598,43	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
		VV	stěna S6					
		VV	1,2*(3,62+9,23+28,225+0,325*2+36,47+1,69+9,5+7,635)		116,424			
		VV	2,8*(10,145+8,2)-(1,18*2,22+0,4*1,22*2)		47,770			
234	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 80mm	m2	167,478	150,00	25 121,70	CS ÚRS 2020 01
		VV	164,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,478			
235	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vloženíem jednovrstvě	m2	178,813	29,80	5 328,63	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
		VV	předstěny S6 tl 60mm					
		VV	164,194		164,194			
		VV	S12 tl. 200mm					
		VV	14,619		14,619			
236	M	63148152	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 60mm	m2	167,478	115,00	19 259,97	CS ÚRS 2020 01
		VV	164,194*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		167,478			
237	M	63148166	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,033-0,035 tl 200mm	m2	14,619	440,00	6 432,36	CS ÚRS 2020 01
		VV	S12					
		VV	14,619		14,619			
238	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	568,677	29,20	16 605,37	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-- Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.					
		VV	tl. 180 mm					
		VV	3,5*17,1-0,78*1,18		58,930			
		VV	4,3*(25,62+33,475+11,475)-(0,78*1,4*4+0,78*1,18)		298,163			
		VV	6,5*16,8-0,78*1,18*12		98,155			
		VV	4,3*(9,5+10,2)-(0,78*1,18*9+0,78*1,4*3)		73,150			
		VV	3,5*8,0-0,78*1,4*3		24,724			
		VV	výtahová šachta tl. 140mm					
		VV	1,7*(2,83+3,16*2)		15,555			
239	M	63148156	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm	m2	15,866	200,00	3 173,20	CS ÚRS 2020 01
		VV	15,555*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,866			
240	M	63153714	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm	m2	564,184	220,00	124 120,48	CS ÚRS 2020 01
		VV	553,122*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		564,184			
241	K	713151111	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve	m2	347,999	29,20	10 161,57	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-- Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.					
		VV	6,5*12,8+2,45*6,105		98,157			
		VV	5,8*16,32		94,656			
		VV	6,2*25,03		155,186			
242	M	63153714	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm	m2	354,950	220,00	78 089,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	347,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		354,950			
243	K	713151131	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy do 30°	m2	347,999	32,00	11 135,97	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-- Bednění a latování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.					
244	M	63148155	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm	m2	354,959	180,00	63 892,62	CS ÚRS 2020 01
		VV	347,999*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		354,959			
245	K	713151121	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve	m2	553,122	29,00	16 040,54	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rosti a olistování zdi; tyto se oceňují pro kovový rosti cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rosti cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.					
	PSC							
246	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 80mm	m2	416,568	140,00	58 319,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		553,122-144,722		408,400			
	VV		408,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		416,568			
247	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm	m2	147,616	235,00	34 689,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,3*(3,5+3,52+12,13)		82,345			
	VV		6,5*12,57-(0,78*1,18*21)		62,377			
	VV		144,722*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		147,616			
248	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	31,642	916,00	28 984,07	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				35 434,12	
249	K	721110951	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1,000	1 285,00	1 285,00	CS ÚRS 2020 01
250	K	721140917	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	2,000	1 631,00	3 262,00	CS ÚRS 2020 01
251	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	1,000	1 870,00	1 870,00	CS ÚRS 2020 01
252	K	721175201	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 32	m	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5...Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí.					
253	K	721175202	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 40	m	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5...Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí.					
254	K	721175203	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 50	m	8,000	337,00	2 696,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5...Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí.					
255	K	721175205	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé přípojovací DN 110	m	4,500	520,00	2 340,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5...Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí.					
256	K	721175211	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 75	m	4,000	405,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5...Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí.					
257	K	721175212	Plastové potrubí odhlučňené třívrstvé odpadní (svislé) DN 110	m	19,000	520,00	9 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5231 až -5237 se oceňuje svislé potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-. Ochrana potrubí, části A 02. 3. Ceny -5401 až -5431 se použijí v případě požadavku tlakového vedení nebo podtlakového odvodnění střechy ve spojení s položkami pro beztlakovou kanalizaci 721 17-5...Počet kusů se určí podle počtu hrdel na potrubí.					
258	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-. Potrubí z plastových trub, části A 01.					
259	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-. Potrubí z plastových trub, části A 01.					
260	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	1,000	2 840,00	2 840,00	CS ÚRS 2020 01
261	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
262	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2020 01
263	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	1,000	2 354,00	2 354,00	CS ÚRS 2020 01
264	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	60,500	23,50	1 421,75	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
265	K	R721152216	Čistící kus PE, pro odpadní svislé D 75 mm, obdobná pol.	kus	1,000	220,00	220,00	vlastní
266	K	R721152218	Čistící kus PE, pro odpadní svislé D 110 mm, obdobná pol.	kus	1,000	225,00	225,00	vlastní
267	K	R721152217	Čistící kus PE, pro odpadní ležaté D 75 mm, obdobná položka	kus	4,000	288,00	1 152,00	vlastní
268	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,073	1 690,00	123,37	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod				49 011,03	
269	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	3,500	240,00	840,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
270	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	17,500	290,00	5 075,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
271	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	82,000	350,00	28 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
272	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,500	45,00	157,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
273	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	99,500	48,00	4 776,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
	VV		17,5+82,0		99,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	6,000	340,00	2 040,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.								
275	K	722240123	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25	kus	5,000	430,00	2 150,00	CS ÚRS 2020 01
276	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	1,000	565,00	565,00	CS ÚRS 2020 01
277	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	103,000	19,30	1 987,90	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
278	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	103,000	23,50	2 420,50	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.								
279	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,177	1 690,00	299,13	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 725 Zdravotekhnika - zařizovací předměty							61 402,39	
280	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtené klozetové sedátka.								
281	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm	soubor	3,000	2 250,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavěrů (roháčku) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzavěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
282	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavěrů (roháčku) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzavěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj								
283	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	4 820,00	4 820,00	CS ÚRS 2020 01
284	K	725532101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné vislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	4,000	3 080,00	12 320,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
VV					4,000			
285	K	725532114	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné vislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220V	soubor	1,000	7 230,00	7 230,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
286	K	725535212	Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 3/4	kus	5,000	445,00	2 225,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníku na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.								
287	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soubor	14,000	212,00	2 968,00	CS ÚRS 2020 01
288	M	55141001	kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"	kus	14,000	340,00	4 760,00	CS ÚRS 2020 01
289	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otláčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
290	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otláčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	1,000	3 110,00	3 110,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
291	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	1 410,00	7 050,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
292	K	R725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	821,00	821,00	vlastní
293	K	R725860213	Sifon umyvadlový, D 32,40 mm	kus	3,000	346,00	1 038,00	vlastní
294	K	R725860212	Sifon umyvadlový pod omítku ZTP	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní
295	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,231	1 690,00	390,39	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 726 Zdravotekhnika - předstěnové instalace							22 962,81	
296	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	7 600,00	15 200,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.								
297	K	R726131021	Modul-výlevka, h 130 cm	soubor	1,000	7 680,00	7 680,00	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.								
298	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,049	1 690,00	82,81	CS ÚRS 2020 01
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	730	Ústřední vytápění					473 028,00	
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					25 740,00	
299	K	732-001	Sady sestávající z 3-cestného regulačního ventilu a servopohonu s třibodovým řidicím Signálem, DN 25 – 6,3kv 230V, rozsah výkonů 2-31kW.	kpl	1,000	6 620,00	6 620,00	vlastní
300	K	732-002	elektronicky řízené čerpadlo, 1,4m3/h, 4mv.sl	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	vlastní
301	K	732-003	ekvitermní regulátor pro připojení drátových i bezdrátových přístrojů, pro jeden směšovací topný okruh vč. Ovládacího panelu, teplotních čidel, elektroinstalace	kpl	1,000	10 920,00	10 920,00	vlastní
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					243 580,00	
302	K	733-001	ocelové potrubí pozink včetně tvarovek, uložení 15x1,2	m	130,000	480,00	62 400,00	vlastní
303	K	733-002	ocelové potrubí pozink včetně tvarovek, uložení 22x1,5	m	50,000	630,00	31 500,00	vlastní
304	K	733-003	ocelové potrubí pozink včetně tvarovek, uložení 26x1,5	m	58,000	760,00	44 080,00	vlastní
305	K	733-004	ocelové potrubí pozink včetně tvarovek, uložení 35x1,5	m	110,000	960,00	105 600,00	vlastní
D	734	Ústřední vytápění - armatury					37 267,00	
306	K	734-001	uzavírací kulový ventil závitový DN32	kus	4,000	545,00	2 180,00	vlastní
307	K	734-002	zpětný ventil DN32	kus	1,000	285,00	285,00	vlastní
308	K	734-003	filtr DN32	kus	1,000	710,00	710,00	vlastní
309	K	734-004	termostatická hlavice	kus	19,000	384,00	7 296,00	vlastní
310	K	734-005	garnitura DN15	kus	38,000	282,00	10 716,00	vlastní
311	K	734-006	vekolux DN15	kus	19,000	800,00	15 200,00	vlastní
312	K	734-007	vypouštěcí kohout DN15	kus	2,000	210,00	420,00	vlastní
313	K	734-008	teploměr 0-120°C	kus	2,000	230,00	460,00	vlastní
D	730-713	Ústřední vytápění - tepelné izolace					15 976,00	
314	K	730-713-001	tepelné izolace potrubí vč.tvarovek tl. 1,5 cm, prům. 15	m	110,000	40,00	4 400,00	vlastní
315	K	730-713-002	tepelné izolace potrubí vč.tvarovek tl. 1,5 cm, prům. 22	m	50,000	48,00	2 400,00	vlastní
316	K	730-713-003	tepelné izolace potrubí vč.tvarovek tl. 1,5 cm, prům. 26	m	58,000	52,00	3 016,00	vlastní
317	K	730-713-004	tepelné izolace potrubí vč.tvarovek tl. 3 cm, prům. 35	m	110,000	56,00	6 160,00	vlastní
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					120 365,00	
318	K	735-001	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami VK 22-5040	kus	1,000	4 110,00	4 110,00	vlastní
319	K	735-002	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami VK 22-5050	kus	3,000	4 385,00	13 155,00	vlastní
320	K	735-003	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami VK 22-50120	kus	9,000	6 300,00	56 700,00	vlastní
321	K	735-004	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami VK 22-50160	kus	4,000	7 500,00	30 000,00	vlastní
322	K	735-005	Otopná tělesa panelová PN 1,0 MPa, T do 110 st.C dvoudesková se dvěma přidavnými přestupními plochami VK 22-90100	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	vlastní
D	730-ostatní	Ústřední vytápění - ostatní					30 100,00	
323	K	730-ostatní-001	HZS - topná zkouška	hod	72,000	300,00	21 600,00	vlastní
324	K	730-ostatní-002	zkoušky, revize, zprovoznění systému	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	vlastní
D	740 E	Elektroinstalace					825 226,80	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud - materiál/montáž					420 885,50	
325	K	741-001	trubka oheb.el.inst. Typ 40 R=40mm (PO)	m	200,000	57,00	11 400,00	vlastní
326	K	741-002	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	m	250,000	42,80	10 700,00	vlastní
327	K	741-003	trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	m	250,000	37,50	9 375,00	vlastní
328	K	741-004	podlahová krabice 3x4mod.	kus	15,000	1 920,00	28 800,00	vlastní
329	K	741-005	krab.přístrojová (pro SDK) bez zapojení	kus	66,000	53,00	3 498,00	vlastní
330	K	741-006	krab.odboč.s víčkem.svor.(pro SDK) kruh.vč.zap.	kus	20,000	230,00	4 600,00	vlastní
331	K	741-007	CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU)	m	300,000	154,50	46 350,00	vlastní
332	K	741-008	CYKY-CYKYm 5Cx6 mm2 750V (PU)	m	70,000	105,50	7 385,00	vlastní
333	K	741-009	CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	15,000	64,00	960,00	vlastní
334	K	741-010	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	1 150,000	52,30	60 145,00	vlastní
335	K	741-011	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	950,000	45,90	43 605,00	vlastní
336	K	741-012	CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	200,000	45,90	9 180,00	vlastní
337	K	741-013	CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU)	m	100,000	44,00	4 400,00	vlastní
338	K	741-014	CY 6 mm2 750V (PU), zž	m	50,000	50,00	2 500,00	vlastní
339	K	741-015	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1	kus	10,000	209,00	2 090,00	vlastní
340	K	741-016	spínač tlačítkový	kus	5,000	219,00	1 095,00	vlastní
341	K	741-017	sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč.	kus	3,000	239,00	717,00	vlastní
342	K	741-018	přepínač - řazení 6+6 nást.prost.obyč.	kus	2,000	320,00	640,00	vlastní
343	K	741-019	zásuvka modulová 320V	kus	82,000	190,00	15 580,00	vlastní
344	K	741-020	zásuvka modulová MOSAIC 320V + svodič	kus	8,000	340,00	2 720,00	vlastní
345	K	741-021	zásuvka 400V/16A.	kus	1,000	280,00	280,00	vlastní
346	K	741-022	pohybové čidlo vnitřní	kus	6,000	249,00	1 494,00	vlastní
347	K	741-023	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z .	kus	35,000	231,50	8 102,50	vlastní
348	K	741-024	LED panel, vestavný/závěsný čtverec A, modul 600, LED 853, driver 1050mA LED panel s hliníkovým rámečkem	kus	54,000	2 290,00	123 660,00	vlastní
349	K	741-025	svítidlo zářivkové 2x6W	kus	5,000	1 023,00	5 115,00	vlastní
350	K	741-026	Svítidlo BRS, 3x12 LED, 5700 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA	kus	9,000	920,00	8 280,00	vlastní
351	K	741-027	Svítidlo BRS, 3x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP40, prům. 300mm, 350mA , s pohybovým čidlem (nástup výtah)	kus	3,000	1 350,00	4 050,00	vlastní
352	K	741-028	svít. Nouzové vnitřní 1hod	kus	6,000	694,00	4 164,00	vlastní
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					138 117,00	
609	K	742-001A	měření sítě	hod	15,000	630,00	9 450,00	vlastní
353	K	742-001	ROZVADEČ DATOVÝ 48ukončení SKŘÍŇOVÝ	kus	1,000	13 850,00	13 850,00	vlastní
354	K	742-002	UTP Cat.6	m	4 200,000	24,60	103 320,00	vlastní
355	K	742-003	zás. Datová 2xRJ45, Cat.6	kus	5,000	255,00	1 275,00	vlastní
356	K	742-004	zásuvka modulová 1xRJ45, Cat.6	kus	38,000	269,00	10 222,00	vlastní
D	749	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce - HROMOSVOD					136 584,30	
357	K	749-001	uzem. v zemi FeZn 30/4, včetně svorek a propoj. konstrukce	M	140,000	41,00	5 740,00	vlastní
358	K	749-002	FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	36,000	46,80	1 684,80	vlastní
359	K	749-003	svodové vodiče AlMgSi 8mm2 vč. ukotvení na podpěry	m	360,000	194,00	69 840,00	vlastní
360	K	749-004	svorky hromosvodové do 2 šroubů	kus	120,000	67,00	8 040,00	vlastní
361	K	749-005	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	kus	20,000	133,00	2 660,00	vlastní
362	K	749-006	tvarování montážního dílu-pom.jímače, ochran. trubky, izolace sv	kus	21,000	60,30	1 266,30	vlastní
363	K	749-007	podpěra svislého vedení s příchytkou do zdi	kus	120,000	88,00	10 560,00	vlastní
364	K	749-008	podpěra vedení pro střechní/atiku	kus	200,000	30,00	6 000,00	vlastní
365	K	749-009	výkopové práce pro zemnění	m	120,000	115,00	13 800,00	vlastní
366	M	M742-010	AlMgSi 8mm	m	360,000	14,60	5 256,00	vlastní
367	M	M749-011	FeZn 30/4	m	140,000	30,00	4 200,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
368	M	M749-012	FeZn 10mm, včetně izolace (napojení svodů)	m	36,000	30,00	1 080,00	vlastní
369	M	M749-013	podpěra svislého vedení s příchytkou do zdi	kus	120,000	19,00	2 280,00	vlastní
370	M	M749-014	podpěra vedení pro střechu/atiku	kus	200,000	13,50	2 700,00	vlastní
371	M	M749-015	svorka S0	kus	12,000	12,60	151,20	vlastní
372	M	M749-016	svorka SZ	kus	12,000	33,00	396,00	vlastní
373	M	M749-017	svorka SS, SU	kus	124,000	7,50	930,00	vlastní
D 749.1			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				129 640,00	
374	K	749.1-001	D+M rozvaděč Rh	kus	1,000	23 480,00	23 480,00	vlastní
375	K	741.1-002	D+M rozvaděč RO1	kus	1,000	16 140,00	16 140,00	vlastní
376	K	741.1-003	D+M rozvaděč RO2	kus	1,000	16 820,00	16 820,00	vlastní
377	K	741.1-004	HZS - revize elektro	hod	20,000	630,00	12 600,00	vlastní
378	K	741.1-005	podružný materiál, profez	kpl	1,000	37 400,00	37 400,00	vlastní
379	K	741.1-006	sekání, průrazy, odvoz sutí	hod	100,000	232,00	23 200,00	vlastní
D 751			Vzduchotechnika				16 315,00	
380	K	725-001	axiální ventilátor se zpětnou klápkou, 60 m3/h, 30 Pa	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	vlastní
381	K	725-002	spiropotrubí pr.100	m	4,000	580,00	2 320,00	vlastní
382	K	725-003	mřížka pr.100	kus	5,000	350,00	1 750,00	vlastní
383	K	725-004	stříška RH100	kus	2,000	300,00	600,00	vlastní
384	K	725-005	tepelná izolace potrubí pr.100	m2	1,500	430,00	645,00	vlastní
D 762			Konstrukce tesařské				2 844 865,68	
385	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel	kus	106,000	130,00	13 780,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2 - 31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"A" třmen z ocel.plechu žárově zinkovaného š. 140mm, v. 200 mm					
	VV		33		33,000			
	VV		"B" třmen z ocel.plechu žárově zinkovaného š. 80mm, v. 160mm					
	VV		7		7,000			
	VV		"C" kotvení pozednice pásovou oc 6x80mm dl. 2100mm do lepených hranolů					
	VV		11		11,000			
	VV		"D" plech tl.6mm-200x120mm přivařený k horní přírubě oc.nosníku					
	VV		spojení s pol.35 2xsvorníkem pr.10					
	VV		1		1,000			
	VV		"H" pásová ocel 6x80mm dl.2700mm přivařená k oc.nosníku a kotvená					
	VV		ke zkrácenému vaznému trámu					
	VV		1		1,000			
	VV		"I"					
	VV		svorník pr.14mm dl.500mm					
	VV		34		34,000			
	VV		svorník pr.14mm dl.650mm					
	VV		17		17,000			
	VV		"J" úhelník 200x200x6mm dl. 200mm					
	VV		2		2,000			
386	M	548790151	třmen z ocel.plechu žárově zinkovaného š.140mm, v.200mm "A"	kus	33,000	100,00	3 300,00	vlastní
387	M	548790152	třmen z ocel.plechu žárově zinkovaného š.80 mm, v.160 mm "B"	kus	7,000	80,00	560,00	vlastní
388	M	548790153	Kotvení pozednice pásovou ocelí 6x80mm dl. 2100mm do lepených hranolů "C"	kus	11,000	170,00	1 870,00	vlastní
389	M	548790154	Plech tl.6mm-200x120mm přivařený k horní přírubě oc.nosníku	kus	1,000	80,00	80,00	vlastní
390	M	548790155	Pásová ocel 6x80mm dl.2700mm přivařená k ocel.nosníku a kotvená ke zkrácenému vaznému trámu "H"	kus	1,000	450,00	450,00	vlastní
391	M	548790156	Svorník pr.14mm dl. 500mm "I"	kus	34,000	40,00	1 360,00	vlastní
392	M	548790157	Svorník pr.14mm dl. 650mm "I"	kus	17,000	45,00	765,00	vlastní
393	M	54879016	kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihlannou hlavou M8 dl 120mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
394	K	762123210	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy do 100 cm2	m	241,200	115,00	27 738,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		hranolky 60/60 mm					
	VV		94*1.2+1.5+6*1.9+2.2+23*2,8		192,300			
	VV		hranolky 100/100 mm					
	VV		18*1.3+6*1.1+7*2,7		48,900			
395	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,275	6 300,00	8 032,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		hranolky 60/60 mm					
	VV		(94*1.2+1.5+6*1.9+2.2+23*2,8)*0,06*0,06		0,692			
	VV		hranolky 100/100 mm					
	VV		(18*1.3+6*1.1+7*2,7)*0,1*0,1		0,489			
	VV		1,181*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		1,275			
396	K	762333131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	273,400	140,00	38 276,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	VV		vaznice 60/180 mm					
	VV		3*4,6+5*4,5+1*4,3+2*3,1		46,800			
	VV		podkladní hranol 100/100:					
	VV		3*4,4		13,200			
	VV		stojka 100/100:					
	VV		13*1,0		13,000			
	VV		nárožní fošna 40/200:					
	VV		2*2,6+2*8,5		22,200			
	VV		pásek 100/120:					
	VV		14*1,3		18,200			
	VV		fošna 40/120:					
	VV		160,0		160,000			
397	K	762333132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	487,700	180,00	87 786,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
	VV		pozednice 140/140:					
	VV		7*4,4+1*4,6		35,400			
	VV		pozednice 120/120:					
	VV		3*2,2		6,600			
	VV		pozední vaznice 140/140:					
	VV		2*4,5+1*3,7+1*5,1+2*3,4+2*3,2		31,000			
	VV		pozední vaznice 140/160:					
	VV		1*5,5+1*6,6		12,100			
	VV		stojka 140/140:					
	VV		7*1,3+7*3,3		32,200			
	VV		krokev 120/140:					
	VV		27*2,0+3*2,2+3*3,5+1*3,8+2*4,5+2*6,0+2*7,7+3*3,2		120,900			
	VV		krokev 100/160:					
	VV		2*6,5+2*4,4+2*2,2		26,200			
	VV		krokev 100/140:					
	VV		7*1,9+6*0,9		18,700			
	VV		krokev 100/180:					
	VV		4*3,4		13,600			
	VV		krokev nárožní 100/160:					
	VV		2*2,6		5,200			
	VV		výměna 100/180:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 6*2,3+4*3,5		27,800			
			VV kleštiny 80/180:					
			VV 6,2+2*6,5+5,8+4,7+4,5+2*3,4+2,0+2*1,7+2*2,8+2,4		54,400			
			VV vložka 80/160:					
			VV 4*0,9		3,600			
			VV hranol-revizní lávka 100/140:					
			VV 8*4,0		32,000			
			VV krokev uvažovaná výměna z 30% - 120/140:					
			VV 8*8,5		68,000			
398	K	762333133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z feziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	326,900	260,00	84 994,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.					
			2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
		PSC						
			VV vaznice 120/240 mm					
			VV 9*4,5+1*4,5+2,9+1,8+2*1,6+6,2		59,100			
			VV vaznice 160/180:					
			VV 1*6,4		6,400			
			VV krokev 140/180:					
			VV 67*1,7+2*8,5		130,900			
			VV stojka 160/160:					
			VV 3*1,0		3,000			
			VV krokev - uvažovaná výměna z 30% - 160/180:					
			VV 15*8,5		127,500			
399	K	762333134	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z feziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	105,950	310,00	32 844,50	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.					
			2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
		PSC						
			VV pozednice 180/180 mm					
			VV 11*5,1+2*4,3+3,3+2,55+4,2		74,750			
			VV hranol 160/200:					
			VV 7,0		7,000			
			VV úžlabní krokev 160/200:					
			VV 7,4		7,400			
			VV šikmá stojka 200/200-uvažovaná výměna ze 30%:					
			VV 4*4,2		16,800			
400	K	762333135	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z feziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	14,800	360,00	5 328,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.					
			2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).					
		PSC						
			VV vaznice 250/250 mm:					
			VV 4,8		4,800			
			VV vaznice 250/250 - výměna z 20%:					
			VV 2*5,0		10,000			
401	M	60512145r	hranol stavební řezivo	m3	25,353	6 500,00	164 794,50	
			VV vaznice 60/180 mm					
			VV (3*4,6+5*4,5+1*4,3+2*3,1)*0,06*0,18		0,505			
			VV podkladní hranol 100/100:					
			VV 3*4,4*0,1*0,1		0,132			
			VV stojka 100/100:					
			VV 13*1,0*0,1*0,1		0,130			
			VV nárožní fošna 40/200:					
			VV (2*2,6+2*8,5)*0,04*0,2		0,178			
			VV pásek 100/120:					
			VV 14*1,3*0,1*0,12		0,218			
			VV fošna 40/120:					
			VV 160,0*0,04*0,12		0,768			
			VV pozednice 140/140:					
			VV (7*4,4+1*4,6)*0,14*0,14		0,694			
			VV pozednice 120/120:					
			VV 3*2,2*0,12*0,12		0,095			
			VV pozední vaznice 140/140:					
			VV (2*4,5+1*3,7+1*5,1+2*3,4+2*3,2)*0,14*0,14		0,608			
			VV pozední vaznice 140/160:					
			VV (1*5,5+1*6,6)*0,14*0,16		0,271			
			VV stojka 140/140:					
			VV (7*1,3+7*3,3)*0,14*0,14		0,631			
			VV krokev 120/140:					
			VV (27*2,0+3*2,2+3*3,5+1*3,8+2*4,5+2*6,0+2*7,7+3*3,2)*0,12*0,14		2,031			
			VV krokev 100/160:					
			VV (2*6,5+2*4,4+2*2,2)*0,1*0,16		0,419			
			VV krokev 100/140:					
			VV (7*1,9+6*0,9)*0,1*0,14		0,262			
			VV krokev 100/160:					
			VV 4*3,4*0,1*0,18		0,245			
			VV krokev nárožní 100/160:					
			VV 2*2,6*0,1*0,16		0,083			
			VV výměna 100/180:					
			VV (6*2,3+4*3,5)*0,1*0,18		0,500			
			VV kleštiny 80/180:					
			VV (6,2+2*6,5+5,8+4,7+4,5+2*3,4+2,0+2*1,7+2*2,8+2,4)*0,08*0,18		0,783			
			VV vložka 80/160:					
			VV 4*0,9*0,08*0,16		0,046			
			VV hranol-revizní lávka 100/140:					
			VV 8*4,0*0,1*0,1		0,320			
			VV krokev uvažovaná výměna z 30% - 120/140:					
			VV 8*8,5*0,12*0,14		1,142			
			VV vaznice 120/240 mm					
			VV (9*4,5+1*4,5+2,9+1,8+2*1,6+6,2)*0,12*0,24		1,702			
			VV vaznice 160/180:					
			VV 1*6,4*0,16*0,18		0,184			
			VV krokev 140/180:					
			VV (67*1,7+2*8,5)*0,14*0,18		3,299			
			VV stojka 160/160:					
			VV 3*1,0*0,16*0,16		0,077			
			VV krokev - uvažovaná výměna z 30% - 160/180:					
			VV 15*8,5*0,16*0,18		3,672			
			VV pozednice 180/180 mm					
			VV (11*5,1+2*4,3+3,3+2,55+4,2)*0,18*0,18		2,422			
			VV hranol 160/200:					
			VV 7,0*0,16*0,2		0,224			
			VV úžlabní krokev 160/200:					
			VV 7,4*0,16*0,2		0,237			
			VV šikmá stojka 200/200-uvažovaná výměna ze 30%:					
			VV 4*4,2*0,2*0,2		0,672			
			VV vaznice 250/250 mm:					
			VV 4,8*0,25*0,25		0,300			
			VV vaznice 250/250 - výměna z 20%:					
			VV 2*5,0*0,25*0,25		0,625			
			VV 23,475*1,08 Přepočtené koeficientem množství		25,353			
402	K	762341012	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na kroky na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	3,616	250,00	904,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
		PSC						
			VV bednění římsy - výťah					
			VV 3,616		3,616			
403	K	762341014	Bednění a latování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostěpkových desek OSB šroubovaných na kroky na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	162,000	340,00	55 080,00	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bednění pod nástřešní žlab					
	VV		162,0		162,000			
404	K	762342314	Bednění a laťování montáž laťování střež složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	1 106,800	70,00	77 476,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		1091,3+15,5		1 106,800			
405	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí	m	1 204,000	20,00	24 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střež z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		kontralátě		1 200,000			
	VV		1200					
	VV		námětky římsy- výťah		4,000			
	VV		4,0					
406	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	13,230	6 200,00	82 026,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1204+3900)*0,04*0,06		12,250			
	VV		12,25*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		13,230			
407	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	36,678	500,00	18 339,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klinů, 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		1,181+23,247+12,25		36,678			
408	K	762431013	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	4,581	270,00	1 236,87	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olistování; toto olistování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olistování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
	VV		0,3*15,27		4,581			
409	K	762511126	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm	m2	41,875	560,00	23 450,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		10*3,35*1,25		41,875			
410	K	762511242	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	11,813	250,00	2 953,25	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		7*0,675*2,5		11,813			
411	K	762511246	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	644,625	340,00	219 172,50	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		382*2,5*0,675		644,625			
412	K	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 18 mm	m2	1 223,560	365,00	446 599,40	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.					
	VV		P4 2x					
	VV		2*(29,33+312,3)		683,260			
	VV		P5 2x					
	VV		2*(3,86+3,32+7,1)		28,560			
	VV		P6 2x					
	VV		2*(52,03+35,82+42,76+19,6+20,02+14,84+20,0)		410,140			
	VV		P7 2x					
	VV		2*50,8		101,600			
413	K	762521104	Položení podlah neblobovaných na sraz z prken hrubých	m2	8,940	73,60	657,98	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.					
	VV		půdní lávka		8,940			
	VV		0,6*(11,0+3,9)					
414	M	605151110	Řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajínová a krajínj jehličnaté - prkna 2 - 3 cm boční jakost I.-II.	m3	0,213	4 000,00	852,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,94*0,022		0,197			
	VV		0,197*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,213			
415	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	8,940	26,70	238,70	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
	VV		8,94		8,940			
416	K	762822110	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	37,600	40,40	1 519,04	CS ÚRS 2020 01
	VV		40/80 mm					
	VV		8*4,2		33,600			
	VV		100/120:					
	VV		8*0,5		4,000			
417	K	762822120	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	604,730	57,00	34 469,61	CS ÚRS 2020 01
	VV		z hranolů KVH					
	VV		stropní trám 120/240:					
	VV		34*4,45		151,300			
	VV		80/160:					
	VV		34*3,25+7*3,65+3*2,1+2*2,3+70*0,72		197,350			
	VV		80/240:					
	VV		1*3,4+14*8,5+14*5,95+1*0,82+118*0,42		256,080			
418	M	612211370	hranol konstrukční masivní smrč nepohledový 80 x 160 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	213,138	190,00	40 496,22	CS ÚRS 2017 01
	VV		197,35*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		213,138			
419	M	612211410	hranol konstrukční masivní smrč nepohledový 80 x 240 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	276,566	280,00	77 438,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		256,08*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		276,566			
420	M	612211580	hranol konstrukční masivní smrč nepohledový 120 x 240 x 13000 mm, vlhkostí do 15%	m	163,404	420,00	68 629,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		151,3*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		163,404			
421	K	762822141	Montáž stropního trámu z BSH řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	643,120	128,00	82 319,36	
	VV		stropní trámy BSH GL24h IND					
	VV		140/360:					
	VV		34*8,56+23*7,75+2*7,5+7*7,86+1*3,4+3*4,2+3,25		558,560			
	VV		96*0,36+90*0,36+2*8,8		84,560			
422	M	612231280	hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 360 mm	m3	35,006	16 000,00	560 096,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		643,12*0,14*0,36		32,413			
	VV		32,413*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		35,006			
423	K	762822130	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	39,700	118,00	4 684,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		200/200:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	6*4,2+2*3,4		32,000			
		VV	160/240:					
		VV	1*4,0+1*3,7		7,700			
424	K	762822140	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2020 01
		VV	200/240:					
		VV	1*2,0		2,000			
425	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,806	6 500,00	11 739,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	200/200:					
		VV	(6*4,2+2*3,4)*0,2*0,2		1,280			
		VV	160/240:					
		VV	(1*4,0+1*3,7)*0,16*0,24		0,296			
		VV	200/240:					
		VV	1*2,0*0,2*0,24		0,096			
		VV	1,672*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		1,806			
426	K	762822150	Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 540 cm2	m	405,420	141,00	57 164,22	CS ÚRS 2020 01
		VV	stropní trám BSH GL24h IND					
		VV	140/400:					
		VV	42*8,65+117*0,36		405,420			
427	M	612231290	hranol vrstvený lepený nepohledový 140 x 400 mm	m3	24,520	16 000,00	392 320,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	405,42*0,14*0,4		22,704			
		VV	22,704*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		24,520			
428	K	762823111	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy do 75 cm2	m	37,600	34,30	1 289,68	CS ÚRS 2020 01
		VV	40/80 mm					
		VV	8*4,2		33,600			
		VV	100/120:					
		VV	8*0,5		4,000			
429	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,168	6 500,00	1 092,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	40/80 mm					
		VV	8*4,2*0,04*0,08		0,108			
		VV	100/120:					
		VV	8*0,5*0,1*0,12		0,048			
		VV	0,156*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,168			
430	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	68,745	102,00	7 011,99	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena jen pro montážní ceny souborů cen: a) 762 81- Záklop stropů, ceny -1100 až -3125, b) 762 82- Montáž stropnic, c) 762 94- Montáž podbíjení. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Natěry.					
		VV	0,08*0,16*197,35		2,526			
		VV	0,08*0,24*256,08		4,917			
		VV	0,12*0,24*151,3		4,357			
		VV	32,413+1,672+22,704+0,156		56,945			
431	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesafské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	82,510	960,00	79 209,60	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 166 153,57	
432	K	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2	73,649	742,00	54 647,56	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	2,71*(2,0*3+3,9+1,62)-(0,8*2,0*2+0,7*2,0)		26,619			
		VV	3,0*(3,06+4,45+11,6+3,45)-(0,9*2,0*2+1,0*2,0)		62,080			
		VV	-(2,15*3,5)/2*4		-15,050			
433	K	763111423	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace	m2	64,024	1 100,00	70 426,40	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	3np 301/sklad					
		VV	4,12*3,63-0,8*2,0		13,356			
		VV	4np - 401/406					
		VV	3,0*4,89-0,89*2,0		12,890			
		VV	414 a část 413/chodba					
		VV	3,0*(6,91+3,015*3+0,4)-(2,15*3,5)/2*3		37,778			
434	K	763111424	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB	m2	65,625	1 020,00	66 937,50	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	učebny/chodba					
		VV	3,0*(3,6+17,875+2,2)-0,9*2,0*3		65,625			
435	K	763112312	Příčka mezipatrová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB	m2	14,508	1 320,00	19 150,56	CS ÚRS 2020 01
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy mezipatrové příčky. 4. Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany mezipatrové příčky. 5. V ceně -2611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u mezipatrových příček se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.					
		VV	3,0*6,09-(2,15*3,5)/2		14,508			
436	K	763112313	Příčka mezipatrová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 350 mm, profil 50 TI tl. 50+50 mm, Rw 62 dB akustická sdk příčka tl. 350 mm s požární odolností (EI30) na dvojitě kovové konstrukci dvojitě opláštěná vnitřní pláště vysokopevnostní desky (ČSN EN 520 DFR) tl. 12,5 mm vnější pláště sdk deska (dle ČSN EN 520 A) tl. 12,5 mm výplň minerální izolace tl. 50+50 mm s obj. hmotn. min. 15kg/m3 laboratorní vzduchová neprůzvučnost 52 dB	m2	35,310	2 100,00	74 151,00	vlastní
		VV	3,0*(6,34+7,78)-(3,0*4,7)/2		35,310			
437	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	506,232	43,00	21 767,98	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předřazené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
		VV	2*(73,649+64,024+65,625+14,508+35,31)		506,232				
438	K	763121411	Stěna předřazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	6,995	450,00	3 147,75	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.						
		VV	"B"		5,897				
		VV	2,52*(0,24+0,75+1,35)		1,098				
439	K	763121421	Stěna předřazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	17,300	563,00	9 739,90	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.						
		VV	"F"		17,300				
		VV	2,52*(0,25+3,05+0,5+3,065)						
440	K	763121421r	Stěna předřazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DFRI tl. 12,5 mm, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 deska dle ČSN EN 520 DFRI, na ocelový jednosměrný rošt kotvený stavěcím třmenem tl. 40 mm	m2	172,258	710,00	122 303,18	vlastní	
		VV	stěna S6						
		VV	1,0*(3,62+9,23+28,225+0,325*2+36,47+1,69+9,5+7,635)		97,020				
		VV	2,52*(10,145+8,2)-(1,18*2,22+0,4*1,22*2)		42,634				
		VV	S12						
		VV	1,1*13,29		14,619				
		VV	S13						
		VV	1,1*16,35		17,985				
441	K	763121425	Stěna předřazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 112,5 mm, profil 100, Rw do 12 dB	m2	6,353	600,00	3 811,80	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.						
		VV	"H"		6,353				
		VV	(0,9+0,15)*6,05						
442	K	763121714	Stěna předřazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2	196,553	23,00	4 520,72	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.						
		VV	6,995+17,3+172,258		196,553				
443	K	763111743	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany parotěsná fólie bude provedena s přilepenými spoji a těsně napojena na všechny přilehlé konstrukce pomocí těsnících pásků a lepicích tmelů dle technologie vzbранého dodavatele	m2	154,273	30,00	4 628,19	vlastní	
		VV	S6						
		VV	139,654		139,654				
		VV	S12						
		VV	14,619		14,619				
444	M	283292210	fólie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	185,128	46,90	8 682,50	CS ÚRS 2017 01	
		VV	154,273*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		185,128				
445	K	763121715	Stěna předřazená ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádkartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m	368,175	36,00	13 254,30	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.						
446	K	763122425	Stěna šachtová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	11,400	830,00	9 462,00	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny -2611 a -2612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy šachtové stěny. 4. V cenách -2611 a -2612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -2621 až -2625 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u šachtových stěn se oceňují cenami 763 12-17 pro předřazené stěny ze sádkartonových desek nebo 763 11-17.. pro příčky ze sádkartonových desek.						
		VV	401,402,403;						
		VV	2,0*(1,8*2+2,1)		11,400				
447	K	763131411	Podhled ze sádkartonových desek dvoustvrťá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,113	560,00	1 743,28	CS ÚRS 2020 01	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
		VV	2,83*1,1		3,113				
448	K	763131421	Podhled ze sádkartonových desek dvoustvrťá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	615,752	690,00	424 868,88	CS ÚRS 2020 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		VV	(29,33+3,72+307,14+53,86+48,57+35,82+45+14+19,21+12,48+17,3)*1,05		615,752			
449	K	763131461	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	7,180	805,00	5 779,90	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		VV	3,86+3,32		7,180			
450	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	626,045	25,00	15 651,13	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		VV	3,113+615,752+7,18		626,045			
451	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	626,045	27,00	16 903,22	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
452	M	283292210	folie parotěsná zábrana, délka role 50 m, šířka 1,50 m	m2	751,254	35,00	26 293,89	CS ÚRS 2017 01
		VV	626,045*1,2 Přepočtené koeficientem množství		751,254			
453	K	763164115	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šife do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	107,390	262,00	28 136,18	CS ÚRS 2017 01
		VV	"D" zalomení v podhledu - okolo vazného trámu					
		VV	2,8+8,0+6,8+23,1+11,2+3,505+10,0		65,405			
		VV	"E" zalomení v podhledu - okolo vazného trámu					
		VV	6,91+4,85+3,52+8,2+8,6+7,405+2,5		41,985			
454	K	763164215	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šife do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	21,420	360,00	7 711,20	CS ÚRS 2017 01
		VV	"G"					
		VV	2,7*7		18,900			
		VV	"E" sloupek					
		VV	1*2,52		2,520			
455	K	763164315	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šife do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	222,560	450,00	100 152,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	"D"					
		VV	pásky					
		VV	1,0*3+1,3*19		27,700			
		VV	dolní kleštiny					
		VV	2,8*2		5,600			
		VV	vzpěra					
		VV	3,9*9		35,100			
		VV	sloupek					
		VV	2,52*2		5,040			
		VV	kleštiny					
		VV	1,1+3,9+4,89+3,9+4,25+2,2*4		26,840			
		VV	"E"					
		VV	pásky					
		VV	1,3*4+1,0*12		17,200			
		VV	vzpěry					
		VV	3,9*9		35,100			
		VV	dolní kleštiny					
		VV	2,8*8		22,400			
		VV	sloupky					
		VV	2,52*9		22,680			
		VV	kleštiny					
		VV	3,5+3,9*2+6,8*2		24,900			
456	K	763164331	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných, sloupů včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šife přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou vysokopevnostní DFR1, tl. 12,5 mm	m	23,386	920,00	21 515,12	CS ÚRS 2017 01
		VV	sloupky "C"					
		VV	2,52*(0,28+0,3)*2*8		23,386			
457	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	31,719	970,00	30 767,43	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
		PSC						
		D	764	Konstrukce klempířské			762 202,70	
458	K	764011612	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	136,700	248,00	33 901,60	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.					
459	K	764011615	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,300	350,00	9 555,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.					
460	K	764011616	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	1,650	420,00	693,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.					
461	K	764041422	Dilatační lišta z titanzinkového předzvětráleného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	2,100	240,00	504,00	CS ÚRS 2020 01
462	K	764141433	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětráleného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	82,020	1 430,00	117 288,60	CS ÚRS 2020 01
		VV	136,7*0,6		82,020			
463	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	37,000	485,00	17 945,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
464	K	764212662	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapových plechem střechy rovné rš 200 mm	m	136,700	230,00	31 441,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
465	K	764213652	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výléz rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	2,000	3 370,00	6 740,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
466	K	764242402	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm	m	27,300	296,00	8 080,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
467	K	764242433	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	136,700	300,00	41 010,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 24-1405 až - 2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
468	K	764244406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	1,650	770,00	1 270,50	CS ÚRS 2020 01
469	K	764246405	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	0,880	480,00	422,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*0,44		0,880			
470	K	764341404	Lemování zdí z titanizinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm	m	2,100	370,00	777,00	CS ÚRS 2020 01
471	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	171,00	342,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
472	K	764543407	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětrálního plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	16,400	2 100,00	34 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-4. Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu.					
473	K	764543409	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětrálního plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm	m	120,400	2 500,00	301 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-4. Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu.					
474	K	764543427	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětrálního plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-4. Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu.					
475	K	764543429	Žlab nadokapní (nástřešní) z titanizinkového předzvětrálního plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 800 mm	kus	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 24-4. Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu.					
476	K	764548423	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	20,500	910,00	18 655,00	CS ÚRS 2020 01
477	K	764548424	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	123,000	1 060,00	130 380,00	CS ÚRS 2020 01
478	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,948	1 600,00	4 716,80	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	765		Krytina skládaná				494 425,08	
479	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 8 do 10 ks/m2	m2	1 106,800	162,00	179 301,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiležení tašek. 2. Oplechování štítových hran, útlabů a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.					
	VV		stávající střecha					
	VV		1091,3		1 091,300			
	VV		nová - výtahová šachta					
	VV		15,5		15,500			
480	M	592444650r	střešní taška shodného tvaru jako stávající střešní krytina	kus	1 200,000	45,00	54 000,00	vlastní
	VV		tašky na střechu výtahové šachty 15,5m2+doplnění tašek (v případě rozbitých)					
	VV		krajové,hřebenové,základní,půlené, prostupové kanalizační 8ks					
	VV		anténí 1ks					
	VV		1200		1 200,000			
481	K	765121201	Montáž krytiny betonové okapové hrany s okapním větrací pásem	m	120,400	32,50	3 913,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiležení tašek. 2. Oplechování štítových hran, útlabů a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.					
482	M	592440350	pás ochranný okapní - 100 mm, 1 role/5 m	kus	24,080	141,00	3 395,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		120,4*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		24,080			
483	K	765121221	Montáž krytiny betonové nárožní hrany na sucho vkládaným větracím pásem lepicím	m	47,000	500,00	23 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiležení tašek. 2. Oplechování štítových hran, útlabů a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.					
484	M	592440340	pás větrací hřebene a nároží vrapovaný hliníkový s výztužnou mřížkou, rub lepicí tmel 1 role/5 m	kus	9,400	2 000,00	18 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		47*0,2 *Přepočtené koeficientem množství		9,400			
485	K	765121251	Montáž krytiny betonové hřebene na sucho vkládaným větracím pásem	m	63,000	370,00	23 310,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přiležení tašek. 2. Oplechování štítových hran, útlabů a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.					
486	M	592440300	pás hřebene větrací - dl. 110 cm	kus	63,000	210,00	13 230,00	CS ÚRS 2017 01
487	K	725230122	Větrací vsuvka, odvětrávací průřez 60cm2/ks ozn. K17	kus	96,000	175,00	16 800,00	vlastní
488	K	765125401	Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zábrany háku	kus	1 430,000	23,00	32 890,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Zabarvení řezu se oceňuje položkou 765 11-5451 souboru cen 765 11-5 Montáž střešních doplňků krytiny keramické.					
489	M	592444060	hák protisněhový standard	kus	1 430,000	20,00	28 600,00	CS ÚRS 2020 01
490	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve	m2	1 106,800	30,00	33 204,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		1091,3+15,5		1 106,800			
491	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	1 106,800	15,00	16 602,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.					
492	M	592440810	fólie difúzní otevřená doplňková hydroizolace - 1 m2	m2	1 217,480	30,00	36 524,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		fólie difúzní - difúzní otevřená pro střechy zateplené na celou výšky krokví,ekvivalentní difúzní 0,05m, fólie se provede v třídě těsnosti 3 dle pravidel Čechu klempířů,pokrývačů a tesařů		1 217,480			
493	K	R765-001	D+M oplechování komínu dl. 4,2m	role	1,000	4 500,00	4 500,00	vlastní
494	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,740	1 020,00	5 854,80	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 766	Konstrukce truhlářské				797 822,66	
495	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm	m	43,000	247,00	10 621,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1400 až -1720 se oceňují madla o průřezu větším než 25 cm2. 2. V cenách -1400 až -1720 není započtena dodávka montážního materiálu, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.</i>					
496	M	61191425	Dřevěné madlo buk 50 mm kotvené do bočních stěn, včetně kovového držáku ozn. PSVT02	m	43,000	200,00	8 600,00	
497	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olišťování; toto olišťování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.</i>					
498	M	612331740	uzávěr prostupový protipožární s plechovým víkem s protipožární,protlukovou a zateplovací vložkou - půdní schody zateplené U=0,66W/m2K, s požární odolností EI 15 DP3, 700x1400 mm	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2017 01
499	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m	m2	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</i>					
500	M	611101041	okno dřevěné z lepených profilů,1krf O/S, trojsklo Uw=1,0W/m2K, 480x1260 mm, vodorovné dělicí příčky š 20mm lepené na skle, barva bílá. Rám oken doplněn rozšiřujícím profilem šířky 20mm	kus	2,000	3 800,00	7 600,00	vlastní
501	K	766660172	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	602,00	1 806,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>					
502	M	611617250	dveře vni hladké laminát CPL se zvýšenou odolností plně 1krf 90x197 cm bílé vč.prahové lišty	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	CS ÚRS 2017 01
503	K	766660171	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,000	565,00	1 695,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>					
	VV		03/L, 03/P - 800/1970mm					
	VV		1+1		2,000			
	VV		04/L - 700/1970mm					
	VV		1		1,000			
504	M	611617210	dveře budou opatřeny madlem dle vyhl. 369/2001 Sb.	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
505	M	611617170	dv vni hladké laminát CPL se zvýšenou odolností plně 1krf 70x197 cm barva bílá vč.prahové lišty - ozn. 04/L viz.PSV	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2017 01
506	K	766660182	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.</i>					
	VV		01/L, 01/P - 900/1970mm					
	VV		2+3		5,000			
507	M	611656110	dveře vni požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 15 DP3-C, 1krf 90 x 197 cm,bílé,vč.prahové lišty - ozn. 1/L,P viz. PSV	kus	5,000	4 900,00	24 500,00	CS ÚRS 2013 01
508	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubně dřevěnou	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
509	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
510	K	766660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
511	M	549163620	stavěč dveří K501 lak	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
512	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	11,000	170,00	1 870,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2+3+2+1+1+1+1		11,000			
513	M	549250150	interiérové kování rozeta klika/klika - matný chrom	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
514	M	549250151	zámek wc	kus	2,000	280,00	560,00	
			Sestava 3 dřevěných kyvných střešních oken s elektrickým pohonem a dešťovým senzorem, zasklené nízkooenergetickým trojsklem Uw=1,0W/m2K oplechované TiZn plechem					
515	K	766671475r	zapuštěné kombilemování do profilované střešní krytiny z TiZn plechu zateplovací sada manžeta z parotěsné fólie počet kusů značí počet oken rozměru 780x1400 mm	kus	3,000	32 000,00	96 000,00	vlastní
			ozn. v PSV 102					
			dřevěné kyvné střešní okno s horním ovládacím madlem zasklené nízkooenergetickým trojsklem Uw=1,0W/m2K oplechované TiZn plechem					
516	K	766671475	zapuštěné lemování se zateplovací sadou, s drenážním žlábkem manžeta z parotěsné fólie okno rozměru 780x1400 mm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
			ozn. v PSV 103					
			Sestava 2 dřevěných kyvných střešních oken s horním ovládacím madlem, zasklené nízkooenergetickým trojsklem - Uw=1,0W/m2K oplechované TiZn plechem, zapuštěné kombilemování do profilované střešní krytiny z TiZn plechu zateplovací sada					
517	K	766671476r	manžeta z parotěsné fólie, mezi okny osazena interiérová krokev počet kusů značí počet oken rozměru 780x1600 mm	kus	8,000	15 000,00	120 000,00	vlastní
			Dřevěné kyvné střešní okno, zasklené nízkooenergetickým trojsklem - Uw1,0 W/m2K oplechované TiZn plechem, zapuštěné lemování se zateplovací sadou, s drenážním žlábkem, manžeta z parotěsné fólie					
518	K	766671476	rozměr 780x1600 mm, ozn. v PSV 105	kus	6,000	15 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Sřevěné kyvné střešní okno, zasklené nízkooenergetickým trijsklem - Uw=1,0 W/m2K oplechované TiZn plechem, zapuštěné lemování se zateplovací sadou, s drenážním žlábkem					
519	K	766671474	manžeta z parotěsné fólie rozměr 780x1180 mm, ozn. v PSV 110	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2017 01
			Sestava 4 dřevěných kyvných střešních oken s horním ovládacím madlem, zasklené nízkooenergetickým trojsklem - Uw=1,0W/m2K oplechované TiZn plechem, zapuštěné kombilemování do profilované střešní krytiny z TiZn plechu zateplovací sada					
520	K	766671474r2	manžeta z parotěsné fólie počet kusů značí počet oken rozměru 780x1180 mm. ozn. v PSV 107	kus	8,000	14 000,00	112 000,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
521	K	766671474r3	Sestava 4 dřevěných kylvných střešních oken s horním ovládacím madlem, zasklené nízkoenergetickým trojsklem - Uw=1,0W/m2K oplechované TiZn plechem, zapuštěné kombilemování do profilované střešní krytiny z TiZn plechu zateplovací sada manžeta z parotěsné fólie vnitřní zcela zatemňující roleta na manuální ovládání počet kusů značí počet oken rozměru 780x1180 mm, ozn. v PSV 108	kus	8,000	15 000,00	120 000,00	vlastní
522	K	766671474r4	Sestava 2 dřevěných kylvných střešních oken s horním ovládacím madlem, zasklené nízkoenergetickým trojsklem - Uw=1,0W/m2K oplechované TiZn plechem, zapuštěné kombilemování do profilované střešní krytiny z TiZn plechu zateplovací sada manžeta z parotěsné fólie, vnitřní zcela zatemňující roleta na manuální ovládání počet kusů značí počet oken rozměru 780x1180 mm, ozn. v PSV 109	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2017 01
523	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	6,000	1 520,00	9 120,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.					
VV			2+1+1+1+1		6,000			
524	M	611822580	záрубеň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	6,000	2 900,00	17 400,00	CS ÚRS 2017 01
525	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	5,000	1 800,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.					
526	M	611822590	protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	5,000	4 920,00	24 600,00	CS ÚRS 2017 01
527	K	766694121	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,000	171,00	342,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 ... nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
528	M	607941040	deska parapetní vnitřní PVC, barva bílá 0,34 x 1 m	m	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2017 01
VV			2*0,5		1,000			
529	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2017 01
530	K	766-001	Dřevěné vchodové dveře 2470x2060mm budou podříznuty o 30mm a doplněny madlem v.dle vyhl. 369/2001 Sb.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
531	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,361	855,00	2 018,66	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D			767	Konstrukce zámečnické			145 266,06	
532	K	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček v výplni drátěnou síť a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-91 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
533	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	3,000	845,00	2 535,00	CS ÚRS 2017 01
534	K	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky	m	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1102 a -1104 je započtena i montáž zábradlí.					
535	M	55344680	lávka komínová 250 x 1000mm se zábradlím výšky 1,0m, žárově zinkovaná ocel s povrch.úpravou, dodávka v kompletizovaném provedení ozn. v PSV Z08	kus	2,000	840,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
536	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	62,100	103,00	6 396,30	CS ÚRS 2020 01
VV			23*2,7		62,100			
537	M	283421601	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	63,342	140,00	8 867,88	vlastní
VV			62,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		63,342			
538	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	141,012	110,00	15 511,32	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
VV			plech P6/200/200 pod schodnice					
VV			2*0,2*0,2*47,4		3,792			
VV			plech pro překrytí ubouraných komínů P3 - 24kg/m2-					
VV			0,47*(5,0+1,5)*24,0		73,320			
VV			(0,57*1,25+0,52*1,2+0,52*2,55)*24,0		63,900			
539	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,148	28 000,00	4 144,00	CS ÚRS 2020 01
VV			137,22/1000		0,137			
VV			0,137*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,148			
540	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,004	28 000,00	112,00	CS ÚRS 2020 01
VV			3,792/1000		0,004			
VV			0,004*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
541	K	R767-002 ozn. Z01	D+M Teleskopická duralová rampa s protisklzným povrchem,okrajníky proti přejetí a vroubkovaným nájezdem. Vnitřní průřezdní šířka 76cm, dle vyhl. 398/2009 Sb. rozměr: 800x2500 mm	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00	vlastní
542	K	R767-003 ozn. Z04	D+M zábradlí fr.okno	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	vlastní
543	K	R767-004 ozn. Z09	D+M Plastová tabulka s logem 300x400 mm	m	1,000	300,00	300,00	vlastní
544	K	R767-005 ozn. Z10	D+M Reklamní billboard pro stavbu 2100x2200 mm	m	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
545	K	R767-006 ozn. Z11	D+M Větrací sada 2 kruhových mřížek a spiropotrubí pr. 100 mm	m	6,000	680,00	4 080,00	vlastní
546	K	R767-007 ozn. Z12	D+M požární těsnící tvarovka ze zpěňovacího materiálu vč.2 plech.zakrývacích mřížek v příčce s PO EI 30, 93x93mm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	vlastní
547	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí do 150 x 200 mm	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníků nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.					
548	M	553414310	mřížka větrací nerezová 100 kruhová se síťovinou ozn. v PSV Z13	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2017 01
549	K	767-008 ozn. Z15	D+M požární ochranná manžeta kanalizačního potrubí ozn. Z15 průchodky stropů sednotlivých podlaží	kus	19,000	2 500,00	47 500,00	vlastní
550	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	1,000	56,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.					
551	M	553414260	mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou	kus	1,000	234,00	234,00	CS ÚRS 2017 01
552	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 426,830	1,81	2 582,56	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 771	Podlahy z dlaždic				128 520,17	
553	K	771271123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	61,440	390,00	23 961,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781. -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.</i>					
	VV		11*1,92+7*1,94+14*1,91		61,440			
554	K	771271242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	61,440	240,00	14 745,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781. -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.</i>					
555	M	597612900	dlaždice keramické slinuté - upřesní se dle výběru investora dlažba na schodišti bude mít součinitel smykového tření u=0,6, úhel klutu R13	m2	30,653	500,00	15 326,50	vlastní
	VV		11*(0,161+0,316)*1,92		10,074			
	VV		7*(0,163+0,295)*1,94		6,220			
	VV		14*(0,162+0,3)*1,91		12,354			
	VV		28,648*1,07 Přepočtené koeficientem množství		30,653			
556	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	54,250	80,00	4 340,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1np - 101:					
	VV		(2,0+3,3)*2-(0,8+0,6+1,25+1,18)+(0,85*2+1,0*2)		10,470			
	VV		2np - 201:					
	VV		(2,14+3,43)*2-(1,31+1,18)+(0,86*2+0,85*2)		12,070			
	VV		3np - 301:					
	VV		(3,63+2,87)*2-(0,8+1,21+1,18)+(0,66*2+0,85*2)		12,830			
	VV		4np - 404:					
	VV		(2,3+3,52)*2-0,7		10,940			
	VV		sokl podesty					
	VV		2,01*2+1,96*2		7,940			
557	K	771473132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	47,641	100,00	4 764,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		11*(0,161+0,316)*2		10,494			
	VV		7*(0,163+0,295)*1,94*2		12,439			
	VV		14*(0,162+0,3)*1,91*2		24,708			
558	M	597610000	obkládačky keramické	m2	12,006	300,00	3 601,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		(64,57+47,641)*0,1		11,221			
	VV		11,221*1,07 Přepočtené koeficientem množství		12,006			
559	K	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	52,269	350,00	18 294,15	CS ÚRS 2020 01
	VV		1np					
	VV		8,9		8,900			
	VV		2np					
	VV		8,9		8,900			
	VV		3np					
	VV		12,31		12,310			
	VV		4np					
	VV		3,86+3,32+7,1		14,280			
	VV		podesty					
	VV		2,01*1,96*2		7,879			
560	M	597612900	dlaždice keramické slinuté - upřesní se dle výběru investora dlažba na schodišti bude mít součinitel smykového tření u=0,6, úhel klutu R13	m2	55,928	380,00	21 252,64	vlastní
	VV		52,269*1,07 Přepočtené koeficientem množství		55,928			
561	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,180	20,00	143,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		3,86+3,32		7,180			
562	K	771579195	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	92,138	10,00	921,38	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		28,648+11,221+52,269		92,138			
563	K	771591110	Začištění horní hrany soklů	m	101,891	10,00	1 018,91	vlastní
	VV		54,25+47,641		101,891			
564	K	771591111	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	91,106	38,00	3 462,03	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.</i> <i>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i> <i>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
	VV		28,648+54,25*0,1+47,641*0,1+52,269		91,106			
565	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	101,891	30,00	3 056,73	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.</i> <i>2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.</i> <i>3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.</i>					
566	K	771591171	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	2,300	24,00	55,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.</i> <i>2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i> <i>3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.</i>					
	VV		0,7+0,8*2		2,300			
567	M	283186850	přechodová nerezová lišta	m	2,530	220,00	556,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		2,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,530			
568	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	30,110	188,00	5 660,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		8,9*2+12,31		30,110			
569	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3mm, vyztužená vlákny na OSB desky	m2	14,280	240,00	3 427,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		4np					
	VV		3,86+3,32+7,1		14,280			
570	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	60,220	34,00	2 047,48	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,11*2 Přepočtené koeficientem množství		60,220			
571	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,837	491,00	1 883,97	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		D 773	Podlahy z litého teraca				20 640,43	
572	K	773521261	Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté (drť ve specifikaci) tl. 20 mm	m2	12,300	900,00	11 070,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny za provedení podlahy z litého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca v ploše 773 52-1 , dle cenou za vložení dilatace 773 51-3 , případně cenou za provedení obruby 773 52-2 , a v případě potřeby příslušným příplatkem 773 52-51-9 .</i> <i>2. Vložení dilatace u barveného teraca lze oceňovat cenami 773 51-3 . Vložení dilatace z přírodního teraca.</i> <i>3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 52-1 . a cenou příplatku -9190, a to i tehdy, když výměra obruby přesahuje 5 m2.</i>					
	VV		1np - 104:					
	VV		12,3		12,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
573	M	58346122	drť vápencová bílá frakce 2/4	t	0,492	2 550,00	1 254,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		12,3*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		0,492			
574	K	776141124	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	12,300	610,00	7 503,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		12,3		12,300			
575	K	776121111	Připrava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	12,300	27,30	335,79	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
576	K	998773103	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,890	536,00	477,04	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	776	Podlahy povlakové				537 502,07	
577	K	776141111	Připrava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	597,500	140,00	83 650,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		546,7+50,8		597,500			
578	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	546,700	135,00	73 804,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		4np					
	VV		2,33+312,3+52,03+35,82+42,76+19,6+20,02+14,84+20,0		546,700			
579	M	284110110	PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15db,Břl S1	m2	375,793	510,00	191 654,43	CS ÚRS 2017 01
	VV		P4					
	VV		29,33+312,3		341,630			
	VV		341,63*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		375,793			
580	M	284122850	krytina podlahová heterogenní tl. 2 mm	m2	225,577	280,00	63 161,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		546,7-341,63		205,070			
	VV		205,07*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		225,577			
581	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	50,800	160,00	8 128,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4np					
	VV		50,8		50,800			
582	M	284110690	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cřl S1	m2	55,880	640,00	35 763,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		50,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		55,880			
583	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	313,925	124,00	38 926,70	CS ÚRS 2020 01
	VV		401:					
	VV		1,62+3,5+0,33*2+0,37*2+3,72+1,365+5,86+7,905+2,2+2,1+3,6		33,270			
	VV		-(0,7+0,9+1,18+0,8*2)+0,65*2		-3,080			
	VV		406:					
	VV		8,2+9,73+29,22+13,605+3,015*2+7,16+3,505+0,45+2,2+18,75		98,850			
	VV		6,34+3,55+7,505+3,555+1,35+0,75+0,24+2,115+(0,56+1,195)*2-0,9*5		24,455			
	VV		407:					
	VV		(8,35+6,09)*2-0,9		27,980			
	VV		408:					
	VV		(6,09+8,6)*2-0,9		28,480			
	VV		409,410:					
	VV		(7,995+11,6)*2-(0,9*3+1,0)		35,490			
	VV		411:					
	VV		(3,455+5,68)*2-1,0		17,270			
	VV		412:					
	VV		(3,455+5,79)*2-0,9		17,590			
	VV		413:					
	VV		(4,85+3,06)*2-0,9		14,920			
	VV		414:					
	VV		(6,91+2,89)*2-0,9		18,700			
584	M	284110060	lišta speciální soklová PVC samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	345,318	48,00	16 575,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		313,925*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		345,318			
585	K	776111311	Připrava podkladu vysátí podlah	m2	597,500	10,00	5 975,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		546,7+50,8		597,500			
586	K	776121111	Připrava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	597,500	30,00	17 925,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemíčitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
587	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,895	396,00	1 938,42	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				23 158,20	
588	K	781413115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 45 do 50 ks/m2	m2	30,480	390,00	11 887,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		4np					
	VV		402:					
	VV		1,8*(2,0+1,8)*2-0,8*1,8		12,240			
	VV		403:					
	VV		1,8*(1,8+1,8)*2-0,8*1,8		11,520			
	VV		407:					
	VV		1,5*1,0		1,500			
	VV		408:					
	VV		1,5*(1,0+0,6)+0,6*2,2		3,720			
	VV		409:					
	VV		1,5*1,0		1,500			
589	M	597610000	obkládačky keramické	m2	32,614	300,00	9 784,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		30,48*1,07 *Přepočtené koeficientem množství		32,614			
590	K	781495111	Připrava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	30,480	40,00	1 219,20	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
591	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,545	491,00	267,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu.</i> <i>Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
		PSC						
		D 783	Dokončovací práce - nátěry				123 864,25	
592	K	783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	1 788,550	60,00	107 313,00	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu).</i> <i>2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry.</i> <i>3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.</i>					
		VV	1106,8+681,75		1 788,550			
593	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	69,160	40,00	2 766,40	CS ÚRS 2020 01
		VV	IPE120					
		VV	(10*1,6+4*1,7+1*1,9)*(0,12*2+0,64*4)		69,160			
594	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	69,160	87,00	6 016,92	CS ÚRS 2020 01
		VV	ocelové nosníky					
		VV	69,16		69,160			
595	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením	m2	2,983	3,00	8,95	CS ÚRS 2020 01
		VV	S7					
		VV	1,63*1,83		2,983			
596	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	2,983	96,00	286,37	CS ÚRS 2020 01
		VV	S7					
		VV	2,983		2,983			
597	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	2,983	320,00	954,56	CS ÚRS 2020 01
		VV	S7					
		VV	2,983		2,983			
598	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	19,692	4,00	78,77	CS ÚRS 2020 01
		VV	404:					
		VV	1,8*(2,3+3,52)*2-0,7*1,8		19,692			
599	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	19,692	57,00	1 122,44	CS ÚRS 2020 01
600	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	19,692	270,00	5 316,84	CS ÚRS 2020 01
		D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				138 775,72	
601	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	484,392	24,30	11 770,73	CS ÚRS 2020 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>					
		VV	opravované omítky					
		VV	140,79+316,148+27,454		484,392			
602	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	484,392	12,30	5 958,02	CS ÚRS 2020 01
603	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 200,854	15,00	33 012,81	CS ÚRS 2020 01
		VV	ostění					
		VV	26,806		26,806			
		VV	nová stěna					
		VV	76,097		76,097			
		VV	sanační					
		VV	13,455		13,455			
		VV	sdk příčky					
		VV	2*(73,649+64,024+65,625+14,508+35,31)		506,232			
		VV	sdk předsazená					
		VV	6,995+17,3+172,258		196,553			
		VV	sdk podhled					
		VV	3,113+615,752+7,18		626,045			
		VV	sdk obklady					
		VV	0,4*1,965+0,4*65,405+0,6*2,52+18,9*0,6+0,8*122,28		153,632			
		VV	0,8*100,28+1,6*23,386		117,642			
		VV	opravované omítky					
		VV	484,392		484,392			
604	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 200,854	40,00	88 034,16	CS ÚRS 2020 01
		D M33	Dopravní zařízení - výtah				900 000,00	
605	K	M33-001 ozn. Z01	Osobní výtah s možností přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. Nosnost 630 kg, počet stanic 4, počet vstupů do kabiny 1, rychlost 1m/s. Zdvih 14,49kg, prohlubeň 1,1m, hlava šachty 3,4m, šachta zděná 1,6x1,8m, kabina 1,1*1,4*2,1m, dveře 0,9*2,0m. ozn. v PSV Z01	kpl	1,000	900 000,00	900 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 02 - Stavební objekt - neuznatelné práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stříbro	Datum:	08.02.2021
Zadavatel:		IC:	
	Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro	DIČ:	
Uchazeč:		IC:	14704641
	BKV Stavební společnost s r.o., Přímá 630, 348 02 Bor	DIČ:	CZ14704641
Projektant:		IC:	65564618
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	46799419
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS." V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu zadavatelé umožňuje nahradit rovnocenné řešení

Cena bez DPH		667 915,83	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	667 915,83 0,00	21,00% 15,00%	140 262,32 0,00
Cena s DPH		v CZK	808 178,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu	
Objekt:		02 - Stavební objekt - neuznatelné práce	
Místo:	Stříbro	Datum:	08.02.2021
Zadavatel:	Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro	Projektant:	
Uchazeč:	BKV Stavební společnost s r.o., Přímá 630, 348 02 Bor	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		667 915,83
HSV - Práce a dodávky HSV		135 402,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce		33 615,48
61 - Úprava povrchů vnitřní		30 653,63
64 - Osazování výplní otvorů		30 530,00
96 - Bourání konstrukcí		25 254,38
997 - Přesun sutě		10 950,33
998 - Přesun hmot		4 399,00
PSV - Práce a dodávky PSV		532 513,01
763 - Konstrukce suché výstavby		11 873,52
766 - Konstrukce truhlářské		415 975,81
767 - Konstrukce zámečnické		17 206,66
783 - Dokončovací práce - nátěry		53 717,02
21-M - Elektromontáže silnoproud a slaboproud		33 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 02 - Stavební objekt - neuznatelné práce

Místo: Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč: BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor

Datum: 08.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							667 915,83	
D HSV Práce a dodávky HSV							135 402,82	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							33 615,48	
1	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	5,573	4 490,00	25 022,77	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,3*2,63*4,09-0,3*1,96*3,0		1,463			
	VV		0,85*2,62*4,09-0,85*1,96*3,0		4,110			
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,451	4 790,00	2 160,29	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomítnutého otvoru, šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.					
	VV		0,3*0,14*2,8		0,118			
	VV		0,85*0,14*2,8		0,333			
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,124	7 120,00	882,88	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zitravné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	VV		4*2,4*12,9/1000		0,124			
4	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,134	28 000,00	3 752,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,124*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,134			
5	K	340237211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		u dveří do sklepa 1np					
	VV		2		2,000			
6	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,568	552,00	865,54	CS ÚRS 2020 01
	VV		0,14*2,8*2*2		1,568			
7	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	5,600	120,00	672,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		1*2,8*2		5,600			
D 61 Úprava povrchů vnitřní							30 653,63	
8	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	21,985	46,00	1 011,31	CS ÚRS 2020 01
	VV		na dozdívký					
	VV		(2,63*4,09-1,96*3,0)*2		9,753			
	VV		(2,62*4,09-1,96*3,0)*2		9,672			
	VV		(1,54*2,0-0,9*2,0)*2		2,560			
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	21,985	169,00	3 715,47	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
10	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,25 do 1 m2	kus	4,000	370,00	1 480,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	4,000	1 300,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	16,000	84,00	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, zitravné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře, tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		(2,0+3,0*2)*2		16,000			
13	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	16,800	84,00	1 411,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,800			
14	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	17,513	502,00	8 791,53	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatné upravovaného ostění a nadpraží (např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.					
	VV		0,3*(2,0+3,0*2)		2,400			
	VV		0,85*(2,0+3,0*2)		6,800			
	VV		0,85*(2,48+3,65*2)		8,313			
15	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	58,800	127,00	7 467,60	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		(0,9+2,0*2)*6*2		58,800			
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	5,088	45,70	232,52	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvoru se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		vch.dveře					
	VV		2,47*2,06		5,088			
D 64 Osazování výplní otvorů							30 530,00	
17	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetnováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	7,000	3 040,00	21 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k oznažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavážení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.					
	VV		05/P - 900x1970mm					
	VV		5		5,000			
	VV		06/L,P - 800x1970 mm					
	VV		1+1		2,000			
18	M	553312010	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 110 800 L/P	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	553312030	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážko 110 900 L/P	kus	5,000	1 350,00	6 750,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		D 96	Bourání konstrukcí					25 254,38
20	K	766111820	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	46,667	48,00	2 240,02	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž listů i vysklení.								
		PSC						
		VV	1np					
		VV	3,29*4,09	13,456				
		VV	2np					
		VV	2,63*4,06	10,678				
		VV	2,93*4,06	11,896				
		VV	3np					
		VV	2,62*4,06	10,637				
21	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	126,393	106,00	13 397,66	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.								
		PSC						
		VV	1,5*(4,97*2+5,735)	23,513				
		VV	1,5*(8,07+5,79)*2+(1,77+3,16)*2	51,440				
		VV	1,5*(8,07+5,79)*2+(1,77+3,16)*2	51,440				
22	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	126,393	27,60	3 488,45	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.								
		PSC						
23	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	17,513	120,00	2 101,56	CS ÚRS 2020 01
24	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	13,356	78,00	1 041,77	CS ÚRS 2020 01
		VV	3np					
		VV	4,12*3,63-0,8*2,0	13,356				
25	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	10,400	234,00	2 433,60	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.								
		PSC						
		VV	1np					
		VV	0,9*2,0*2	3,600				
		VV	2np					
		VV	0,9*2,0+0,8*2,0	3,400				
		VV	3np					
		VV	0,9*2,0+0,8*2,0	3,400				
26	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,080	179,00	551,32	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.								
		PSC						
		VV	1np					
		VV	1,54*2,0	3,080				
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovninost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předepsané stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		3,63*2		7,260			
35	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,380	1 240,00	471,20	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
	D	766	Konstrukce truhlářské				415 975,81	
36	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné protipožárního jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	940,00	1 880,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveč křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
37	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubné protipožárního jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, staveč křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následně vyrovnání a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
38	M	611656100	dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	611656110	dveře vni požární odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 DP3-C, 1kř 90 x 197 cm,bílě,vč.prahové lišty - ozn. 05/L,P viz PSV	kus	5,000	4 980,00	24 900,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2020 01
42	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	10,000	1 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
43	K	766660718	Montáž dveřních doplňků staveč křídla	kus	10,000	60,00	600,00	CS ÚRS 2020 01
44	M	54916362	kování dveřní staveč dveří K501 lak	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
45	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	7,000	170,00	1 190,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	549250150	interiérové kování rozeta klika/klika - matný chrom	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
47	K	766-001 - ozn. 120	Interiérová stěna 2480x3650mm s dřevěnou rámovou konstrukcí s 2kf otevíravými dveřmi 1800x2400mm a oblokovým pevným nadsvětlíkem. Spodní část s pevnou výplní, sklo bezpečnostní. Stěna s požární odolností EI30 DP3. Dveře opatřeny madlem dle vyhl. 369/2001 Sb., vč. kování a zámku	kus	1,000	136 000,00	136 000,00	vlastní
48	K	766-002 - ozn. 121	Interiérová stěna 1960x3000 mm s dřevěnou rámovou konstrukcí s 2kf dveřmi 1800x2200mm a pevným nadsvětlíkem. Spodní část s pevnou výplní, sklo bezpečnostní. Stěna s požární odolností EI30 DP3, dveře opatřeny madlem dle vyhl. 369/2001 Sb. viz. PSV ozn. 121	kus	2,000	110 000,00	220 000,00	vlastní
49	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,737	822,00	605,81	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 206,66	
50	K	767646402	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- ... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- ... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti a 767 13- ... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	PSC							
51	M	553435530	Revizní dvířka stávajícího rozvaděče s požadovanou požární odolností EI 30 DP1 rozměr: 800x1500 mm	kus	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	1 110,00	6,66	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	783	Dokončovací práce - natěry				53 717,02	
53	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obrušení	m2	126,393	14,00	1 769,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5*(4,97*2+5,735)		23,513			
	VV		1,5*(8,07+5,79)*2+(1,77+3,16)*2		51,440			
	VV		1,5*(8,07+5,79)*2+(1,77+3,16)*2		51,440			
54	K	783801401	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení	m2	126,393	4,00	505,57	CS ÚRS 2020 01
55	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	126,393	57,00	7 204,40	CS ÚRS 2020 01
56	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	126,393	270,00	34 126,11	CS ÚRS 2020 01
57	K	783822211	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou	m2	126,393	80,00	10 111,44	CS ÚRS 2020 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba.					
	PSC							
	D	21-M	Elektromontáž silnoproud a slaboproud				33 740,00	
58	K	M21-001	Stávající rozvaděč společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., který se nachází v zádveři objektu č.p.17, bude upraven. Rozvaděč je v současné době osazen na schodišťové zdi. Nově se osadí do vysekané niky ve zdivu 250x350x200mm. Současně se přivodní kabel a vnitřní rozvod telefonu v zádveři objektu uloží do chráničky z ohebné flexibilní trubky, která se zaseká do zdiva. Délka přivodního kabelu - 3,5m, délka vnitřních rozvodů - 6,0m. Z vnější strany se rozvaděč ochrání revizními dvířky s požadovanou požární odolností EI 30 DP1 o rozměru 300x400mm.	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00	vlastní
59	K	M21-002	el.instalační lišta vkládací 20X20	kus	120,000	46,00	5 520,00	vlastní
60	K	M21-003	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap.	kus	5,000	186,00	930,00	vlastní
61	K	M21-004	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	100,000	47,00	4 700,00	vlastní
62	K	M21-005	svít. Nouzové vnitřní 1hod	kus	13,000	670,00	8 710,00	vlastní

PČ	Typ	Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	M21-006		HZS - revize elektro	hod	2,000	640,00	1 280,00	vlastní
64	K	M21-007		podružný materiál, profez	kpl	1,000	2 680,00	2 680,00	vlastní
65	K	M21-008		sekání, průrazy, odvoz suti	kpl	1,000	2 120,00	2 120,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 03 - Sadové úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Stříbro	Datum:	08.02.2021
Zadavatel:		IC:	
	Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro	DIČ:	
Uchazeč:		IC:	14704641
	BKV Stavební společnost s r.o., Přímá 630, 348 02 Bor	DIČ:	CZ14704641
Projektant:		IC:	65564618
		DIČ:	
Zpracovatel:		IC:	46799419
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS." V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu zadavatelé umožňuje nahradit rovnocenné řešení

Cena bez DPH			52 287,96
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 287,96	21,00%	10 980,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			63 268,43
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt:

03 - Sadové úpravy

Místo:

Stříbro

Zadavatel:

Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč:

BKV Stavební společnost s r.o., Přímá 630, 348 02 Bor

Datum:

08.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		52 287,96
HSV - Práce a dodávky HSV		52 287,96
1 - Zemní práce		41 015,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce		7 912,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		267,50
997 - Přesun sutě		2 975,40
998 - Přesun hmot		117,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 03 - Sadové úpravy

Místo: Stříbro

Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč: BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor

Datum: 08.02.2021

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 287,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							52 287,96	
D 1 Zemní práce							41 015,14	
1	K	113107113	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	48,248	190,00	9 167,12	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každé souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny očištěné podle tloušťky např. do 100 mm, do 200 mm jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
PSC								
VV					07,95*6,65-2,1*2,2	48,248		
2	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	0,313	480,00	150,24	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.								
PSC								
VV					pro palisady			
VV					5,0*0,25*0,25	0,313		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
4	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,887	140,00	964,18	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV					48,248*0,35	16,887		
VV					10,0m3 kačírku se použije na vyrování stáv.plochy ve dvoře			
VV					-10,0	-10,000		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,887	145,00	2 448,62	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná-ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
PSC								
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,248	15,00	723,72	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. c) vpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
7	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,930	110,00	212,30	CS ÚRS 2020 01
VV					48,248*0,04 *Přepočtené koeficientem množství	1,930		
8	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	48,248	20,00	964,96	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo se sklonu do 1:5 pod zpevněný ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přetřesujících svahy; pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.								
PSC								
9	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	3,000	125,00	375,00	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
10	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	184102211	Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu	kus	3,000	24,00	72,00	CS ÚRS 2020 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřihem. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
PSC								
12	M	026520231	Rhododendron CATAWBIENZE kont.10 l 60-80 cm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	vlastní
13	K	R1-001	Dovoz, dodávka a rozprostření zeminy	m3	9,650	1 000,00	9 650,00	vlastní
VV					48,248*0,2	9,650		
14	K	R1-002	Dovoz a dodávka ornice pro zatravnění	m3	7,237	1 000,00	7 237,00	vlastní
VV					48,248*0,15	7,237		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 912,00	
15	K	339921141	Osazování palisád dřevěných v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	5,000	82,40	412,00	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvazována celková délka osazovaného prvku.					
16	M	60591226	palisáda dřevěná impregnovaná D 100mm	m	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
VV			50*0,5		25,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				267,50	
17	K	966051121	Bourání palisád dřevěných osazených v řadě	m3	0,250	1 070,00	267,50	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V položkách jsou započteny i náklady na: a) bourání základu pro palisády b) odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
VV			5,0*0,5*0,1		0,250			
D 997			Přesun sutě				2 975,40	
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,612	210,00	1 388,52	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			24,612		24,612			
VV			- 10,0 m3 pro vyrovnání dvora					
VV			-10,0*1,8		-18,000			
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,612	10,00	66,12	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
20	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,612	230,00	1 520,76	CS ÚRS 2020 01
D 998			Přesun hmot				117,92	
21	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,536	220,00	117,92	CS ÚRS 2020 01
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšení přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Stříbro

Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč: BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor

Proj: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.02.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 14704641
DIČ: CZ14704641

IČ: 65564618
DIČ:

IČ: 46799419
DIČ:

Cena bez DPH			250 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	250 000,00 0,00	21,00% 15,00%	52 500,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	302 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu	
Objekt:		04 - Vedlejší a ostatní náklady	
Místo:	Stříbro	Datum:	08.02.2021
Zadavatel:	Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro	Projektant:	
Uchazeč:	BKV Stavební společnost s r.o., Přimdská 630, 348 02 Bor	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		250 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		250 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DDM, vybudování učeben pro zájmové vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu objektu

Objekt: 04 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Stříbro
Zadavatel: Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro

Uchazeč: BKV Stavební společnost s r.o., Přímáská 630, 348 02 Bor

Datum: 08.02.2021
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						250 000,00
1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2020 01	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2020 01	
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01	
8	K	056002000	Bankovní záruka	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01	
7	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01	