



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/0296

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

SMART SBD s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226
zastoupená Stanislavem Bauerem - jednatelem
se sídlem U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 Hloubětín

IČO: 04212223

DIČ: CZ04212223

bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 5**, přesná specifikace místa díla **ul.Černická 1780/6, k.ú. Strašnice, Praha 10**.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava **volného bytu č. 5**, přesná specifikace místa díla **ul. Černická 1780/6, k.ú. Strašnice, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou [redacted] v 2/2021.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek

stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

488 834,71 Kč

slovy: / čtyřistaosmdesátosm tisíc osm set třicet čtyřikorun sedm set jedna haléřů koruny české /

DPH ze základu 488 834,71 bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácena na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovaností jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezačne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálů nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.




Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a pan  za správní firmu CENTRA a.s.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan

[REDACTED]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Stanislav Bauer, tel:** [REDACTED]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Datum:

12. 04. 2021

objednatel



zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/018
Stavba: Oprava volného bytu č.5 Černická 1780/6,Praha 10 - Strašnice

KSO:
Místo: Černická 1780/6,Praha 10

CC-CZ:
Datum: 30.03.2021

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

IC:
DIČ:

Uchazeč:
SMART SBD s.r.o.

IC: 04212223
DIČ: CZ04212223

Projektant:


IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 488 834,71

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 488 834,71 | 73 325,21 |

Cena s DPH v CZK 562 159,92



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/018

Stavba: Oprava volného bytu č.5 Černická 1780/6,Praha 10 - Strašnice

Místo: Černická 1780/6,Praha 10

Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

Projektant:

Uchazeč: SMART SBD s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| Náklady stavby celkem | | 488 834,71 | 562 159,92 | |
| 2021/018 | Oprava volného bytu č.5 Černická 1780/6,Praha 10 - Strašnice | 488 834,71 | 562 159,92 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.5 Černická 1780/6,Praha 10 - Strašnice

KSO:

Místo: Černická 1780/6,Praha 10

CC-CZ:

Datum: 30.03.2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SMART SBD s.r.o.

IČ:

4212223

DIČ:

CZ04212223

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 488 834,71 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 | |
| snížená | 488 834,71 | 15,00% | 73 325,21 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 562 159,92 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.5 Černická 1780/6,Praha 10 - Strašnice

Místo: Černická 1780/6,Praha 10

Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

Projektant:



Uchazeč: SMART SBD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Náklady stavby celkem | 488 834,71 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 107 628,06 |
| 1 - Přidružené práce | 6 377,00 |
| 11 - Přípravné a přidružené práce | 6 377,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 2 904,40 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 34 936,19 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 43 160,15 |
| 997 - Přesun sutě | 16 236,10 |
| 998 - Přesun hmot | 4 014,22 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 365 206,65 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 9 970,80 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 24 158,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 15 113,60 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 23 883,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 8 910,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 67 105,30 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 4 386,40 |
| 751 - Vzduchotechnika | 1 994,40 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 26 846,15 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 3 388,80 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 49 565,40 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 382,20 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 7 864,32 |
| 775 - Podlahy skládané | 5 662,80 |
| 776 - Podlahy povlakové | 47 540,34 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 20 368,22 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 15 614,83 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 31 452,09 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 16 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 1 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 3 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava volného bytu č.5 Černická 1780/6,Praha 10 - Strašnice

Místo: Černická 1780/6,Praha 10

Datum: 30.03.2021

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10,Vršovická 68,Praha 10

Projektant:



Uchazeč: SMART SBD s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

488 834,71

D HSV Práce a dodávky HSV 107 628,06

D 1 Přidružené práce 6 377,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 6 377,00

| | | | | | | | | |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 1101-R | Vykližení a vyčištění sklepní kóje, odvoz na skládku a ekologické uložení odpadu | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| | vv | | sklepní kóje náleží k bytu | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| 2 | K | 1102-R | Demontáž všech doplňků v bytě - police, skříňky, hášky a stěnách, tyč závěsu, garnyže, madla, botník, zrcadlo, židle, štafle, dveře i křídla a pod. Odvoz a ekologické uložení na skládku | kpl | 1,000 | 3 977,00 | 3 977,00 | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 904,40 | |
| 3 | K | 342272205 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm | m2 | 2,184 | 557,00 | 1 216,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | wc instalační předstěna | | | | | |
| | vv | | 0,8*2,73 | | 2,184 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,184 | | | |
| 4 | K | 342291111 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | m | 0,800 | 44,00 | 35,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | wc instalační předstěna styk stěna/strop | | | | | |
| | vv | | 0,8 | | 0,800 | | | |
| | vv | | Součet | | 0,800 | | | |
| 5 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 5,460 | 51,00 | 278,46 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | wc instalační předstěna styk stěna/stěna | | | | | |
| | vv | | 2,73*2 | | 5,460 | | | |
| | vv | | Součet | | 5,460 | | | |
| 6 | K | 346244356 | Obezdivka koupelňových van ploch zaoblených z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 2,390 | 575,00 | 1 374,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | (1,69+0,7)*2*0,5 | | 2,390 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,390 | | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 34 936,19 | |
| 7 | K | 611142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů | m2 | 14,000 | 219,00 | 3 066,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách | | | | | |
| | vv | | 14 | | 14,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 14,000 | | | |
| 8 | K | 611325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy dle 10% | m2 | 51,800 | 47,00 | 2 434,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyně | | | | | |
| | vv | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | pokoj 1 | | | | | |
| | vv | | 18 | | 18,000 | | | |
| | vv | | pokoj 2 | | | | | |
| | vv | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 51,800 | | | |
| 9 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 47,225 | 214,00 | 10 106,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | wc - instalační předstěna | | | | | |
| | vv | | 0,8*2,73 | | 2,184 | | | |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| | vv | | koupelna - obezdivka vany | | | | | |
| | vv | | 1,69*0,5 | | 0,845 | | | |
| | vv | | přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách | | | | | |
| | vv | | 30 | | 30,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 47,225 | | | |
| 10 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 17,820 | 165,00 | 2 940,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | wc - instalační předstěna | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | 0,8*2,73 | | 2,184 | | | |
| | W | | komora | | | | | |
| | W | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| | W | | kuchyň - plocha po původních obkladech | | | | | |
| | W | | (0,8+1)*0,8 | | 1,440 | | | |
| | W | | Součet | | 17,820 | | | |
| 11 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 22,320 | 187,00 | 4 173,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | plocha pod nové obklady a nebo plocha po původních obkladech | | | | | |
| | W | | kuchyň | | | | | |
| | W | | (0,8+2,6+0,6)*0,8 | | 3,200 | | | |
| | W | | wc | | | | | |
| | W | | (0,8+1,45*2)*1,6 | | 5,920 | | | |
| | W | | koupelna | | | | | |
| | W | | (1,86+1,44)*2*2 | | 13,200 | | | |
| | W | | Součet | | 22,320 | | | |
| 12 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 22,320 | 55,00 | 1 227,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | plocha pod nové obklady a nebo plocha po původních obkladech | | | | | |
| | W | | kuchyň | | | | | |
| | W | | (0,8+2,6+0,6)*0,8 | | 3,200 | | | |
| | W | | wc | | | | | |
| | W | | (0,8+1,45*2)*1,6 | | 5,920 | | | |
| | W | | koupelna | | | | | |
| | W | | (1,86+1,44)*2*2 | | 13,200 | | | |
| | W | | Součet | | 22,320 | | | |
| 13 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 12,176 | 58,00 | 706,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | komora | | | | | |
| | W | | (0,74+1,86*2)*2,73 | | 12,176 | | | |
| | W | | Součet | | 12,176 | | | |
| 14 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% | m2 | 180,377 | 57,00 | 10 281,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | předsíň | | | | | |
| | W | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 26,536 | | | |
| | W | | kuchyň | | | | | |
| | W | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 31,723 | | | |
| | W | | komora | | | | | |
| | W | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| | W | | wc | | | | | |
| | W | | (0,8+1,45*2)*1,23 | | 4,551 | | | |
| | W | | koupelna | | | | | |
| | W | | (1,86+1,44)*2*0,73 | | 4,818 | | | |
| | W | | pokoj 1 | | | | | |
| | W | | (3,33+5,35)*2*2,73 | | 47,393 | | | |
| | W | | pokoj 2 | | | | | |
| | W | | (5,92+3,45)*2*2,73 | | 51,160 | | | |
| | W | | Součet | | 180,377 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 43 160,15 | |
| 15 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 56,200 | 77,00 | 4 327,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | předsíň | | | | | |
| | W | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | W | | kuchyň | | | | | |
| | W | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | W | | komora | | | | | |
| | W | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | W | | wc | | | | | |
| | W | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | W | | koupelna | | | | | |
| | W | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | W | | pokoj 1 | | | | | |
| | W | | 18 | | 18,000 | | | |
| | W | | pokoj 2 | | | | | |
| | W | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | W | | Součet | | 56,200 | | | |
| 16 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 56,200 | 87,00 | 4 889,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | předsíň | | | | | |
| | W | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | W | | kuchyň | | | | | |
| | W | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | W | | komora | | | | | |
| | W | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | W | | wc | | | | | |
| | W | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | W | | koupelna | | | | | |
| | W | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | W | | pokoj 1 | | | | | |
| | W | | 18 | | 18,000 | | | |
| | W | | pokoj 2 | | | | | |
| | W | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | W | | Součet | | 56,200 | | | |
| 17 | K | 952902021 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením | m2 | 600,000 | 5,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PrČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | vv | | společné prostory průběžné po celou dobu stavby,nebo min každý den po skončení pracovní doby | | | | | |
| | vv | | 600 | | 600,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 600,000 | | | |
| 18 | K | 952902031 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím | m2 | 400,000 | 5,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | společné prostory v průběhu celé stavby ,nebo minimálně 2x týdně po skončení pracovní doby | | | | | |
| | vv | | 400 | | 400,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 400,000 | | | |
| 19 | K | 962086111 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů z plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m3, tl. do 150 mm | m2 | 2,390 | 212,00 | 506,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | koupelna - vybourání vany (1,69+0,7)*2*0,5 | | 2,390 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,390 | | | |
| 20 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 13,300 | 131,00 | 1 742,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyně | | 8,3 | | | |
| | vv | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | vv | | komora | | 1,4 | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | 1,1 | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | 2,5 | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 13,300 | | | |
| 21 | K | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | m | 16,820 | 37,00 | 622,34 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyně | | 11,620 | | | |
| | vv | | (2,6+3,21)*2 | | 11,620 | | | |
| | vv | | komora | | 5,200 | | | |
| | vv | | (0,74+1,86)*2 | | 5,200 | | | |
| | vv | | Součet | | 16,820 | | | |
| 22 | K | 969031111 | Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50 | m | 20,000 | 145,00 | 2 900,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | voda | | 20,000 | | | |
| | vv | | 20 | | 20,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 20,000 | | | |
| 23 | K | 969041111 | Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50 | m | 12,000 | 125,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kanalizace | | 12,000 | | | |
| | vv | | 12 | | 12,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 12,000 | | | |
| 24 | K | 969041112 | Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100 | m | 1,000 | 155,00 | 155,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kanalizace | | 1,000 | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| 25 | K | 977332122 | Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 50x50 mm | m | 250,000 | 44,00 | 11 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | elektroinstalace | | 250,000 | | | |
| | vv | | 250 | | 250,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 250,000 | | | |
| 26 | K | 977343122 | Frézování drážek pro vodiče ve stropích nebo klenbách z betonu včetně omítky, rozměru do 50x50 mm | m | 40,000 | 84,00 | 3 360,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | elektroinstalace | | 40,000 | | | |
| | vv | | 40 | | 40,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 40,000 | | | |
| 27 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 180,377 | 18,00 | 3 246,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | předsíň | | 26,536 | | | |
| | vv | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 26,536 | | | |
| | vv | | kuchyně | | 31,723 | | | |
| | vv | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 31,723 | | | |
| | vv | | komora | | 14,196 | | | |
| | vv | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| | vv | | wc | | 4,551 | | | |
| | vv | | (0,8+1,45*2)*1,23 | | 4,551 | | | |
| | vv | | koupelna | | 4,818 | | | |
| | vv | | (1,86+1,44)*2*0,73 | | 4,818 | | | |
| | vv | | pokoj 1 | | 47,393 | | | |
| | vv | | (3,33+5,35)*2*2,73 | | 47,393 | | | |
| | vv | | pokoj 2 | | 51,160 | | | |
| | vv | | (5,92+3,45)*2*2,73 | | 51,160 | | | |
| | vv | | Součet | | 180,377 | | | |
| 28 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 22,320 | 87,00 | 1 941,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | plocha pod nové obklady a nebo plocha po původních obkladech | | | | | |
| | vv | | kuchyně | | 3,200 | | | |
| | vv | | (0,8+2,6+0,6)*0,8 | | 3,200 | | | |
| | vv | | wc | | 5,920 | | | |
| | vv | | (0,8+1,45*2)*1,6 | | 5,920 | | | |
| | vv | | koupelna | | 13,200 | | | |
| | vv | | (1,86+1,44)*2*2 | | 13,200 | | | |
| | vv | | Součet | | 22,320 | | | |
| 29 | K | 978021221 | Otlučení cementových vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 51,800 | 38,00 | 1 968,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyně | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | W | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | W | | komora | | | | | |
| | W | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | W | | wc | | | | | |
| | W | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | W | | koupelna | | | | | |
| | W | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | W | | pokoj 1 | | | | | |
| | W | | 18 | | 18,000 | | | |
| | W | | pokoj 2 | | | | | |
| | W | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | W | | Součet | | 51,800 | | | |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 16 236,10 | |
| 30 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,192 | 955,00 | 6 868,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| 31 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 20,739 | 75,00 | 1 555,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | 6,913*3 | | 20,739 | | | |
| | W | | Součet | | 20,739 | | | |
| 32 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,192 | 250,00 | 1 798,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 33 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 138,260 | 21,00 | 2 903,46 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | 6,913*20 | | 138,260 | | | |
| | W | | Součet | | 138,260 | | | |
| 34 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,913 | 450,00 | 3 110,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 4 014,22 | |
| 35 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 2,634 | 774,00 | 2 038,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| 36 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m | t | 2,634 | 750,00 | 1 975,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 365 206,65 | |
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 9 970,80 | |
| 37 | K | 72101-R | Stavební přípomoc: - sekání šlyců a prostupů, zazdívka šlyců a prostupů, úklid odvoz odpadů a uložení na skládku | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 38 | K | 72102-R | Napojení na stávající vodovodní potrubí | soubor | 1,000 | 890,00 | 890,00 | |
| 39 | K | 72103-R | Připojení pračky HL 405 | kus | 1,000 | 510,00 | 510,00 | |
| 40 | M | 72104-R | Tvarovky HT | kus | 1,000 | 45,00 | 45,00 | |
| 41 | M | 72105-R | Přípevňovací materiál kanalizačního potrubí | soubor | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| 42 | K | 72106-R | Připojení myčky HL 405 | kus | 1,000 | 520,00 | 520,00 | |
| 43 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 12,000 | 127,00 | 1 524,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 44 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 1,000 | 198,00 | 198,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 45 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 13,000 | 235,00 | 3 055,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 46 | K | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,008 | 2 500,00 | 20,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 47 | K | 998721181 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,008 | 550,00 | 4,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| 48 | K | 998721192 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,008 | 550,00 | 4,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 24 158,00 | |
| 49 | K | 72201-R | Stavební přípomoc: - sekání šlyců a prostupů, zazdívání šlyců a prostupů, úklid odvoz sutě a uložení na skládku | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 50 | K | 72202-R | Napojení na stávající potrubí | soubor | 1,000 | 890,00 | 890,00 | |
| 51 | M | 72203-R | Přípevňovací materiál pro vodovodní rozvody | soubor | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| 52 | K | 722176112 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm | m | 16,000 | 800,00 | 12 800,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 53 | M | 28615100 | trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm | m | 17,600 | 57,00 | 1 003,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | W | | 16*1,1 | | 17,600 | | | |
| | W | | Součet | | 17,600 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 54 | K | 722176113 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm | m | 2,000 | 182,00 | 364,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 55 | M | 28615105 | trubka tlaková PPR řada PN 10 25x2,3x4000mm | m | 2,200 | 61,00 | 134,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | 2*1,1 | | 2,200 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,200 | | | |
| 56 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 60,00 | 60,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 57 | K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 16,000 | 43,00 | 688,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 58 | K | 722181212 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m | 2,000 | 45,00 | 90,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 59 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 | m | 18,000 | 8,00 | 144,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | 16+2 | | 18,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 18,000 | | | |
| 60 | K | 722190901 | Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění | kus | 1,000 | 1 001,00 | 1 001,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 61 | K | 722240121 | Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16 | kus | 4,000 | 387,00 | 1 548,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 62 | K | 722249121 | Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16 | kus | 1,000 | 387,00 | 387,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 63 | M | 55141001 | Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem | kus | 1,000 | 231,00 | 231,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 64 | M | 28654388 | Tvarovky k rozvodům PPR | kus | 30,000 | 25,00 | 750,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 65 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,000 | 45,00 | 810,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 66 | K | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 dn 12 m | t | 0,016 | 2 500,00 | 40,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 67 | K | 998722181 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,016 | 550,00 | 8,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| 68 | K | 998722192 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,016 | 550,00 | 8,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 723 | Zdravotnicka - vnitřní plynovod | | | | 15 113,60 | |
| 69 | K | 72203-R | Připojení nového potrubí na stávající potrubí | soubor | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 70 | K | 72204-R | Revize plynového rozvodu | soubor | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 71 | K | 72205-R | Tlaková zkouška plynového potrubí | soubor | 1,000 | 1 890,00 | 1 890,00 | |
| 72 | K | 72206-R | Stavební přípomocce - sekání šlyců a prostupů, zadržování šlyců a prostupů, úklid odvoz sutě a uložení na skládku | soubor | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 73 | M | 72207-R | Přípeňovací materiál pro rozvody plynu | soubor | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| 74 | K | 72208-R | Chráničky potrubí | kus | 2,000 | 780,00 | 1 560,00 | |
| 75 | K | 72209-R | Kulový kohout plynový DN 15 montáž a materiál | kus | 1,000 | 320,00 | 320,00 | |
| 76 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 2,000 | 72,00 | 144,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 77 | K | 723181012 | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1 | m | 2,000 | 428,00 | 856,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 78 | K | 723190901 | Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 79 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvědušení a napuštění potrubí | m | 2,000 | 77,00 | 154,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 80 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 81 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 dn 12 m | t | 0,011 | 2 500,00 | 27,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| 82 | K | 998723181 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,011 | 550,00 | 6,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| 83 | K | 998723192 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,011 | 550,00 | 6,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 23 883,00 | |
| 84 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 261,00 | 261,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 85 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 2 775,00 | 2 775,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 86 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 174,00 | 174,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 87 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 1 522,00 | 1 522,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 88 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 521,00 | 521,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 89 | K | 725222113 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm | soubor | 1,000 | 2 985,00 | 2 985,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 90 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 134,00 | 134,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 91 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 1 610,00 | 1 610,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 92 | K | 725610810 | Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných | soubor | 1,000 | 431,00 | 431,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 93 | K | 725619101 | Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn | kus | 1,000 | 2 277,00 | 2 277,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 94 | M | 54111971 | sporák plynový | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 95 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 135,00 | 270,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | koupelna - umyvadlo a vana | | | | | |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,000 | | | |
| 96 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 135,00 | 135,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyně - dřež | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| 97 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1,000 | 1 428,00 | 1 428,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 98 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 523,00 | 1 523,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 99 | K | 725831313 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem | soubor | 1,000 | 1 896,00 | 1 896,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 100 | K | 725850800 | Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí | kus | 3,000 | 61,00 | 183,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | koupelna - vana a umyvadlo | | | | | |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | | |
| | vv | | kuchyně - dřež | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 3,000 | | | |
| 101 | K | 725861101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 | kus | 1,000 | 290,00 | 290,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 102 | K | 725862113 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 | kus | 1,000 | 340,00 | 340,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 103 | K | 725864311 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | kus | 1,000 | 340,00 | 340,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 104 | K | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,080 | 2 500,00 | 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 105 | K | 998725181 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,080 | 550,00 | 44,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 106 | K | 998725192 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,080 | 550,00 | 44,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 8 910,00 | |
| 107 | K | 735000912 | Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním | kus | 3,000 | 900,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyně | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 1 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 2 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 3,000 | | | |
| 108 | K | 73501-R | Osazení nového šroubení s vypouštěním na zpátečce + kontrola stávajících ventilů | soubor | 3,000 | 270,00 | 810,00 | |
| | vv | | kuchyně | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 1 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 2 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 3,000 | | | |
| 109 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 2,880 | 175,00 | 504,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | (0,6*1,6)*3 | | 2,880 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,880 | | | |
| 110 | K | 735191902 | Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových | m2 | 2,880 | 350,00 | 1 008,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | (0,6*1,6)*3 | | 2,880 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,880 | | | |
| 111 | K | 735191904 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles litinových | m2 | 2,880 | 320,00 | 921,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | (0,6*1,6)*3 | | 2,880 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,880 | | | |
| 112 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 2,880 | 385,00 | 1 108,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | (0,6*1,6)*3 | | 2,880 | | | |
| | vv | | Součet | | 2,880 | | | |
| 113 | K | 735192911 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 2,880 | 483,00 | 1 391,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | (0,6*1,6)*3 | | 2,880 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| vv | | | Součet | | 2,880 | | | |
| 114 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 2,880 | 77,00 | 221,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| vv | | | (0,6*1,6)*3 | | 2,880 | | | |
| vv | | | Součet | | 2,880 | | | |
| 115 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,068 | 2 500,00 | 170,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 116 | K | 998735181 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,068 | 550,00 | 37,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| 117 | K | 998735193 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0,068 | 550,00 | 37,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 741 | | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 67 105,30 | |
| 118 | K | 741010-R | Montáž bytového zvonku | kus | 1,000 | 185,00 | 185,00 | |
| 119 | M | 741011-R | Bytový zvonek | kus | 1,000 | 346,00 | 346,00 | |
| 120 | K | 741012-R | Hlásič CO montáž a materiál | kus | 1,000 | 462,00 | 462,00 | |
| 121 | K | 741013-R | Kouřové čidlo montáž a materiál | kus | 1,000 | 315,00 | 315,00 | |
| 122 | K | 741014-R | Demontáž stávající elektroinstalace a ekologické uložení na skládku | soubor | 1,000 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 123 | K | 741015-R | Domácí telefon montáž a materiál | soubor | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 | |
| 124 | K | 74101-R | Stavební přípomoc - začištění šlyců, sekání prostupů a jejich začištění, úklid, odvoz sutě a uložení na skládku | soubor | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 125 | K | 74102-R | Bytový elektrorozvaděč | soubor | 1,000 | 8 132,00 | 8 132,00 | |
| 126 | K | 74104-R | Montáž spínače 1polový včetně dodávky materiálu | kus | 6,000 | 274,00 | 1 644,00 | |
| 127 | K | 74105-R | Montáž spínače střídavého včetně materiálu | kus | 3,000 | 277,00 | 831,00 | |
| 128 | K | 74106-R | Spínač seriový montáž a materiál | kus | 1,000 | 299,00 | 299,00 | |
| 129 | K | 74107-R | Spínač střídavý dvojitý montáž a materiál | kus | 2,000 | 309,00 | 618,00 | |
| 130 | K | 74108-R | Zásuvka 1polová, jednoduchá montáž a materiál | kus | 28,000 | 248,00 | 6 944,00 | |
| 131 | K | 74109-R | Krabice instalační, vč. svokovnice montáž a materiál | kus | 70,000 | 151,00 | 10 570,00 | |
| 132 | K | 741110002 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 30,000 | 45,00 | 1 350,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 133 | M | 34571094 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3m | m | 31,500 | 16,00 | 504,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 134 | K | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových | kus | 70,000 | 105,00 | 7 350,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 135 | M | 34571457 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 70,000 | 7,00 | 490,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 136 | K | 741120101 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 0,15 až 16 mm ² | m | 32,000 | 19,00 | 608,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 137 | M | 34111194 | vodič silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-YY) 1x25mm ² | m | 32,000 | 15,00 | 480,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 138 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ² | m | 60,000 | 24,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 139 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ² | m | 63,000 | 13,00 | 819,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 140 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ² | m | 150,000 | 24,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 141 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ² | m | 157,500 | 17,00 | 2 677,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| 142 | K | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ² | m | 60,000 | 24,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 143 | M | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm ² | m | 63,000 | 30,00 | 1 890,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 144 | K | 741370002 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 145 | M | 34821275 | stropní svítidlo -, základna kov, difusor sklo, zdroj žárovka E27 / 2x 60W, IP43 | kus | 4,000 | 876,00 | 3 504,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 146 | K | 741370032 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 147 | M | 34818210 | nástěnné svítidlo zdroj žárovka E14 / 2x 40W, IP43 | kus | 1,000 | 674,00 | 674,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 148 | K | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 149 | K | 998741102 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,073 | 2 500,00 | 182,50 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 150 | K | 998741181 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,073 | 550,00 | 40,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| 151 | K | 998741192 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,073 | 550,00 | 40,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 4 386,40 | |
| 152 | K | 74201-R | Montáž datové zásuvky | kus | 3,000 | 135,00 | 405,00 | |
| 153 | M | 74202-R | zásuvka DATA - MGU3.411.18 | kus | 3,000 | 242,00 | 726,00 | |
| 154 | K | 74203-R | STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku | soubor | 1,000 | 650,00 | 650,00 | |
| 155 | K | 74204-R | měření koaxiálního kabelů | m | 30,000 | 20,00 | 600,00 | |
| 156 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 30,000 | 22,00 | 660,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 157 | M | 34126010 | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plně izolace PE plášť PE 150V (TCEKFLE) 3x4x0,4mm ² | m | 37,000 | 35,00 | 1 295,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 158 | K | 998742102 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,014 | 2 500,00 | 35,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 159 | K | 998742181 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,014 | 550,00 | 7,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| 160 | K | 998742192 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,014 | 550,00 | 7,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 751 | | | Vzduchotechnika | | | | 1 994,40 | |
| 161 | K | 751398021 | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ² | kus | 4,000 | 222,00 | 888,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | komora | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | kuchyň | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | wc | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 162 | M | 42972301 | Větrací mřížka | kus | 4,000 | 98,00 | 392,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 163 | K | 751398821 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ² | kus | 4,000 | 175,00 | 700,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | komora | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | kuchyň | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | wc | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 164 | K | 998751101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m | t | 0,004 | 2 500,00 | 10,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 165 | K | 998751181 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,004 | 550,00 | 2,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| 166 | K | 998751191 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0,004 | 550,00 | 2,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | 26 846,15 | |
| 167 | K | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | m ² | 2,184 | 47,00 | 102,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | wc - předstěna | | 2,184 | | | |
| | VV | | 0,8*2,73 | | 2,184 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,184 | | | |
| 168 | K | 762511282 | Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm | m ² | 42,900 | 567,00 | 24 324,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | 4,400 | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | 18,000 | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | 20,500 | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,900 | | | |
| 169 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,672 | 2 500,00 | 1 680,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 170 | K | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,672 | 550,00 | 369,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| 171 | K | 998762194 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0,672 | 550,00 | 369,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | | 3 388,80 | |
| 172 | K | 763131411 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4,400 | 726,00 | 3 194,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | předsín | | | | | |
| | vv | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | vv | | Součet | | 4,400 | | | |
| 173 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,054 | 2 500,00 | 135,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 174 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,054 | 550,00 | 29,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| 175 | K | 998763391 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,054 | 550,00 | 29,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 49 565,40 | |
| 176 | K | 76601-R | Montáž kuchyňských linek včetně horních, spodních skříněk a kuchyňské desky | soubor | 1,000 | 8 776,00 | 8 776,00 | |
| 177 | M | 766001-R | kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a spodní skřínky, včetně kuchyňské desky | soubor | 1,000 | 11 750,00 | 11 750,00 | |
| 178 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,000 | 98,00 | 588,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyň | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 1 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 2 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 6,000 | | | |
| 179 | M | 61162012 | dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | kus | 3,000 | 1 850,00 | 5 550,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 3,000 | | | |
| 180 | M | 61162020 | dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 3,000 | 1 995,00 | 5 985,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | kuchyň | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 1 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | pokoj 2 | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 3,000 | | | |
| 181 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 125,00 | 125,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | vstupní dveře | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| 182 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 5 777,00 | 5 777,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 183 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou | kus | 1,000 | 411,00 | 411,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | vstupní dveře | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| 184 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 185 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí i prahů dveří jednokřídlových | kus | 7,000 | 77,00 | 539,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | vstupní dveře | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | kuchyň | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | komora | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | wc | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 186 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 5,000 | 130,00 | 650,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vstupní dveře | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | komora | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | wc | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | | |
| 187 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 3,000 | 187,00 | 561,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 188 | K | 766695212 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm | kus | 6,000 | 232,00 | 1 392,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | komora | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | wc | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | | |
| 189 | M | 61187116 | práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm | kus | 3,000 | 204,00 | 612,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | komora | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | wc | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 190 | M | 61187156 | práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 3,000 | 222,00 | 666,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 191 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 232,00 | 232,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vstupní dveře | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | | |
| 192 | M | 61187161 | práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm | kus | 1,000 | 254,00 | 254,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 193 | K | 766811221 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření) | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 194 | K | 766811223 | Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu) | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 195 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 1 207,00 | 1 207,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 196 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 2,000 | 233,00 | 466,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsiň | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | koupelna - regál | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 197 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,229 | 2 500,00 | 572,50 | CS ÚRS 2021 01 |

| ŘČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 213 | K | 998771181 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,168 | 550,00 | 92,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| 214 | K | 998771192 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,168 | 550,00 | 92,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 775 Podlahy skládané | | | | | | | 5 662,80 | |
| 215 | K | 775521810 | Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených | m2 | 42,900 | 132,00 | 5 662,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,900 | | | |
| D 776 Podlahy povlakové | | | | | | | 47 540,34 | |
| 216 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 51,200 | 43,00 | 2 201,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,200 | | | |
| 217 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 51,200 | 9,00 | 460,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,200 | | | |
| 218 | K | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 51,200 | 29,00 | 1 484,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,200 | | | |
| 219 | K | 776121411 | Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním) | m2 | 42,900 | 43,00 | 1 844,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 42,900 | | | |
| 220 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 51,200 | 218,00 | 11 161,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,200 | | | |
| 221 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 51,200 | 174,00 | 8 908,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | | |
| | VV | | pokoj 2 | | | | | |
| | VV | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,200 | | | |
| 222 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 56,320 | 200,00 | 11 264,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | 51,2*1,1 | | 56,320 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,320 | | | |
| 223 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 156,812 | 37,00 | 5 802,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | předsíň | | | | | |
| | VV | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 26,536 | | | |
| | VV | | kuchyň | | | | | |
| | VV | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 31,723 | | | |
| | VV | | pokoj 1 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 198 | K | 998766181 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,229 | 550,00 | 125,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| 199 | K | 998766192 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,229 | 550,00 | 125,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | 1 382,20 | | |
| 200 | K | 767646401 | Montáž dveří ocelových revizních dveří s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | kus | 1,000 | 347,00 | 347,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | wc - instalační šachta | | | | | |
| | vv | | 1 | | 1,000 | | | |
| | vv | | Součet | | 1,000 | | | |
| 201 | M | 56245702 | dvířka revizní 600x1000 bílá | kus | 1,000 | 1 010,00 | 1 010,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 202 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,007 | 2 500,00 | 17,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| 203 | K | 998767181 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,007 | 550,00 | 3,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| 204 | K | 998767192 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,007 | 550,00 | 3,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | 7 864,32 | | |
| 205 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 5,000 | 21,00 | 105,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 5,000 | | | |
| 206 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 5,000 | 39,00 | 195,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 5,000 | | | |
| 207 | K | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 5,000 | 216,00 | 1 080,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 5,000 | | | |
| 208 | K | 771573112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 5,000 | 564,00 | 2 820,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 5,000 | | | |
| 209 | M | 59761011 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | m2 | 6,000 | 220,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 210 | K | 771577131 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 5,000 | 150,00 | 750,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| | vv | | Součet | | 5,000 | | | |
| 211 | K | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | m | 15,960 | 62,00 | 989,52 | CS ÚRS 2021 01 |
| | vv | | komora | | | | | |
| | vv | | (1,86+0,74)*2 | | 5,200 | | | |
| | vv | | wc | | | | | |
| | vv | | (1,45+0,8)*2 | | 4,500 | | | |
| | vv | | koupelna | | | | | |
| | vv | | (1,69+1,44)*2 | | 6,260 | | | |
| | vv | | Součet | | 15,960 | | | |
| 212 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,168 | 2 500,00 | 420,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | W (3,33+5,35)*2*2,73 | | 47,393 | | | |
| | | | W pokoj 2 | | | | | |
| | | | W (5,92+3,45)*2*2,73 | | 51,160 | | | |
| | | | W Součet | | 156,812 | | | |
| 224 | M | 28342001 | líšta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 160,000 | 17,00 | 2 720,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 225 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,470 | 2 500,00 | 1 175,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 226 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,470 | 550,00 | 258,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| 227 | K | 998776192 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,470 | 550,00 | 258,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 781 | | | Dokončovací práce - obklady | | | | 20 368,22 | |
| 228 | K | 781111011 | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | m2 | 19,460 | 8,00 | 155,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W kuchyň | | | | | |
| | | | W (0,6+1,6)*0,7 | | 1,540 | | | |
| | | | W wc | | | | | |
| | | | W (1,45+0,8)*2*1,2 | | 5,400 | | | |
| | | | W koupelna | | | | | |
| | | | W (1,69+1,44)*2*2 | | 12,520 | | | |
| | | | W Součet | | 19,460 | | | |
| 229 | K | 781473112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 19,460 | 622,00 | 12 104,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W kuchyň | | | | | |
| | | | W (0,6+1,6)*0,7 | | 1,540 | | | |
| | | | W wc | | | | | |
| | | | W (1,45+0,8)*2*1,2 | | 5,400 | | | |
| | | | W koupelna | | | | | |
| | | | W (1,69+1,44)*2*2 | | 12,520 | | | |
| | | | W Součet | | 19,460 | | | |
| 230 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 20,000 | 220,00 | 4 400,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 231 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | m2 | 14,687 | 129,00 | 1 894,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W kuchyň | | | | | |
| | | | W (0,8+2,6+0,6)*0,7 | | 2,800 | | | |
| | | | W wc | | | | | |
| | | | W (0,8+1,45)*1,5 | | 3,375 | | | |
| | | | W koupelna | | | | | |
| | | | W (1,6+1,44)*2*1,4 | | 8,512 | | | |
| | | | W Součet | | 14,687 | | | |
| 232 | K | 781493611 | Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem | kus | 1,000 | 143,00 | 143,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W koupelna - vana | | | | | |
| | | | W 1 | | 1,000 | | | |
| | | | W Součet | | 1,000 | | | |
| 233 | M | 56245721 | dvířka vanová bílá 300x300mm | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 234 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,353 | 2 500,00 | 882,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| 235 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,353 | 550,00 | 194,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| 236 | K | 998781192 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,353 | 550,00 | 194,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 15 614,83 | |
| 237 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 9,850 | 42,00 | 413,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W stávající zárubně | | | | | |
| | | | W kuchyň + pokoj1 + pokoj 2 + vstup | | | | | |
| | | | W (0,8*1,97)*4 | | 6,304 | | | |
| | | | W komora + wc + koupelna | | | | | |
| | | | W (0,6*1,97)*3 | | 3,546 | | | |
| | | | W Součet | | 9,850 | | | |
| 238 | K | 783306805 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením | m2 | 9,850 | 77,00 | 758,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W stávající zárubně | | | | | |
| | | | W kuchyň + pokoj1 + pokoj 2 + vstup | | | | | |
| | | | W (0,8*1,97)*4 | | 6,304 | | | |
| | | | W komora + wc + koupelna | | | | | |
| | | | W (0,6*1,97)*3 | | 3,546 | | | |
| | | | W Součet | | 9,850 | | | |
| 239 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 9,850 | 75,00 | 738,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | W stávající zárubně | | | | | |
| | | | W kuchyň + pokoj1 + pokoj 2 + vstup | | | | | |
| | | | W (0,8*1,97)*4 | | 6,304 | | | |
| | | | W komora + wc + koupelna | | | | | |
| | | | W (0,6*1,97)*3 | | 3,546 | | | |
| | | | W Součet | | 9,850 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 240 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 9,850 | 110,00 | 1 083,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | | |
| | VV | | kuchyň + pokoj1 + pokoj 2 + vstup | | 6,304 | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*4 | | | | | |
| | VV | | komora + wc + koupelna | | 3,546 | | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*3 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 9,850 | | | |
| 241 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 9,850 | 184,00 | 1 812,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | | |
| | VV | | kuchyň + pokoj1 + pokoj 2 + vstup | | 6,304 | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*4 | | | | | |
| | VV | | komora + wc + koupelna | | 3,546 | | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*3 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 9,850 | | | |
| 242 | K | 783322101 | Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 9,850 | 98,00 | 965,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající zárubně | | | | | |
| | VV | | kuchyň + pokoj1 + pokoj 2 + vstup | | 6,304 | | | |
| | VV | | (0,8*1,97)*4 | | | | | |
| | VV | | komora + wc + koupelna | | 3,546 | | | |
| | VV | | (0,6*1,97)*3 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 9,850 | | | |
| 243 | K | 783601345 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových odmaštěním vodou ředitelným | m2 | 8,640 | 77,00 | 665,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající radiátory | | | | | |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*3 | | 8,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,640 | | | |
| 244 | K | 783606822 | Odstranění nátěrů z otopných těles litinových opálením s obroušením | m2 | 8,640 | 110,00 | 950,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající radiátory | | | | | |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*3 | | 8,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,640 | | | |
| 245 | K | 783606863 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů | m | 12,000 | 55,00 | 660,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | potrubí topného okruhu napojené u radiátorů | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |
| 246 | K | 783606868 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů | m | 8,190 | 32,00 | 262,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | koupelna otopné trubky | | | | | |
| | VV | | 2,73*3 | | 8,190 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,190 | | | |
| 247 | K | 783614141 | Základní nátěr otopných těles jednonásobný litinových syntetický | m2 | 8,640 | 42,00 | 362,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající radiátory | | | | | |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*3 | | 8,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,640 | | | |
| 248 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 12,000 | 42,00 | 504,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | potrubí topného okruhu napojené u radiátorů | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |
| 249 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 8,190 | 42,00 | 343,98 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | koupelna otopné trubky | | | | | |
| | VV | | 2,73*3 | | 8,190 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,190 | | | |
| 250 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 12,000 | 28,00 | 336,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | potrubí topného okruhu napojené u radiátorů | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |
| 251 | K | 783615561 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 8,190 | 31,00 | 253,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | koupelna otopné trubky | | | | | |
| | VV | | 2,73*3 | | 8,190 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,190 | | | |
| 252 | K | 783617141 | Krycí nátěr (email) otopných těles litinových jednonásobný syntetický | m2 | 8,640 | 220,00 | 1 900,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající radiátory | | | | | |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*3 | | 8,640 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,640 | | | |
| 253 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 12,000 | 54,00 | 648,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | potrubí topného okruhu napojené u radiátorů | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | |
| 254 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 8,190 | 18,00 | 147,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | koupelna otopné trubky | | | | | |
| | VV | | 2,73*3 | | 8,190 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,190 | | | |
| 255 | K | 783622141 | Tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým | m2 | 8,640 | 325,00 | 2 808,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | stávající radiátory | | | | | |
| | VV | | (0,8*1,8)*2*3 | | 8,640 | | | |

| Př. Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| vv | | Součet | | 8,640 | | | |
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 31 452,09 | |
| 256 | K 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 232,177 | 34,00 | 7 894,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| vv | | předsíň | | | | | |
| vv | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 26,536 | | | |
| vv | | kuchyň | | | | | |
| vv | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 31,723 | | | |
| vv | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| vv | | komora | | | | | |
| vv | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| vv | | wc | | | | | |
| vv | | (0,8+1,45*2)*1,23 | | 4,551 | | | |
| vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| vv | | koupelna | | | | | |
| vv | | (1,86+1,44)*2*0,73 | | 4,818 | | | |
| vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| vv | | pokoj 1 | | | | | |
| vv | | (3,33+5,35)*2*2,73 | | 47,393 | | | |
| vv | | 18 | | 18,000 | | | |
| vv | | pokoj 2 | | | | | |
| vv | | (5,92+3,45)*2*2,73 | | 51,160 | | | |
| vv | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| vv | | Součet | | 232,177 | | | |
| 257 | K 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 232,177 | 11,00 | 2 553,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| vv | | předsíň | | | | | |
| vv | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 26,536 | | | |
| vv | | kuchyň | | | | | |
| vv | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 31,723 | | | |
| vv | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| vv | | komora | | | | | |
| vv | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| vv | | wc | | | | | |
| vv | | (0,8+1,45*2)*1,23 | | 4,551 | | | |
| vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| vv | | koupelna | | | | | |
| vv | | (1,86+1,44)*2*0,73 | | 4,818 | | | |
| vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| vv | | pokoj 1 | | | | | |
| vv | | (3,33+5,35)*2*2,73 | | 47,393 | | | |
| vv | | 18 | | 18,000 | | | |
| vv | | pokoj 2 | | | | | |
| vv | | (5,92+3,45)*2*2,73 | | 51,160 | | | |
| vv | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| vv | | Součet | | 232,177 | | | |
| 258 | K 784161201 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | 169,000 | 10,00 | 1 690,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| vv | | předsíň | | | | | |
| vv | | 26 | | 26,000 | | | |
| vv | | kuchyň | | | | | |
| vv | | 35 | | 35,000 | | | |
| vv | | komora | | | | | |
| vv | | 4 | | 4,000 | | | |
| vv | | wc | | | | | |
| vv | | 4 | | 4,000 | | | |
| vv | | koupelna | | | | | |
| vv | | 10 | | 10,000 | | | |
| vv | | pokoj 1 | | | | | |
| vv | | 40 | | 40,000 | | | |
| vv | | pokoj 2 | | | | | |
| vv | | 50 | | 50,000 | | | |
| vv | | Součet | | 169,000 | | | |
| 259 | K 784171111 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 | m2 | 28,000 | 45,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 260 | M 58124850 | folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m | m | 28,000 | 13,00 | 364,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 261 | M 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | 28,000 | 15,00 | 420,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 262 | K 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 236,577 | 29,00 | 6 860,73 | CS ÚRS 2021 01 |
| vv | | předsíň | | | | | |
| vv | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 26,536 | | | |
| vv | | 4,4 | | 4,400 | | | |
| vv | | kuchyň | | | | | |
| vv | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 31,723 | | | |
| vv | | 8,3 | | 8,300 | | | |
| vv | | komora | | | | | |
| vv | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| vv | | 1,4 | | 1,400 | | | |
| vv | | wc | | | | | |
| vv | | (0,8+1,45*2)*1,23 | | 4,551 | | | |
| vv | | 1,1 | | 1,100 | | | |
| vv | | koupelna | | | | | |
| vv | | (1,86+1,44)*2*0,73 | | 4,818 | | | |
| vv | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| vv | | pokoj 1 | | | | | |
| vv | | (3,33+5,35)*2*2,73 | | 47,393 | | | |
| vv | | 18 | | 18,000 | | | |
| vv | | pokoj 2 | | | | | |
| vv | | (5,92+3,45)*2*2,73 | | 51,160 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová s |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|------------|
| | W | | 20,5 | | 20,500 | | | |
| | W | | Součet | | 236,577 | | | |
| 263 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 236,577 | 44,00 | 10 409,39 | CS ÚRS 202 |
| | W | | předsíň | | 26,536 | | | |
| | W | | (3,3+1,56)*2*2,73 | | 4,400 | | | |
| | W | | 4,4 | | 31,723 | | | |
| | W | | kuchyně | | 8,300 | | | |
| | W | | (2,6+3,21)*2*2,73 | | 14,196 | | | |
| | W | | 8,3 | | 1,400 | | | |
| | W | | komora | | 4,551 | | | |
| | W | | (0,74+1,86)*2*2,73 | | 1,100 | | | |
| | W | | 1,4 | | 4,818 | | | |
| | W | | wc | | 2,500 | | | |
| | W | | (0,8+1,45)*2*1,23 | | 1,100 | | | |
| | W | | 1,1 | | 4,818 | | | |
| | W | | koupelna | | 2,500 | | | |
| | W | | (1,86+1,44)*2*0,73 | | 47,393 | | | |
| | W | | 2,5 | | 18,000 | | | |
| | W | | pokoj 1 | | 51,160 | | | |
| | W | | (3,33+5,35)*2*2,73 | | 20,500 | | | |
| | W | | 18 | | 236,577 | | | |
| | W | | pokoj 2 | | | | | |
| | W | | (5,92+3,45)*2*2,73 | | | | | |
| | W | | 20,5 | | | | | |
| | W | | Součet | | | | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 000,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 264 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 265 | K | 035002000 | Pronájem ploch, objektů | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2021 01 |

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 266 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| 267 | K | 049002000 | Ostatní inženýrská činnost - dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2021 01 |

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 268 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|----------------|-----|-------|------|------|----------------|
| 269 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|----------------|-----|-------|------|------|----------------|