



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2019/0135**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail:

Dodavatel **IČ: 18626084 DIČ: CZ18626084**

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

Náchodská 2421

193 00 Praha

V Praze 12. 4. 2021

Dodatek k objednávce O/20/2019/0135 – Revize projektové dokumentace - Revitalizace ul. Jeřická, Horní Počernice

Objednáváme úpravy v projektové dokumentaci „Revitalizace ulice Jeřická, Horní Počernice“, která byla objednána dne 18. 7. 2019 v rozsahu:

- změna projektové dokumentace v rozsahu požadavku objednatele (v příloze)
- aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí
- aktualizace výkazu výměr a položkového rozpočtu s ohledem na navržené změny
- aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň dle KROS 2021

Termín pro předání upravené PD včetně rozpočtu elektronicky: 30. 5. 2021

Termín pro podání kompletní žádosti o společné povolení do 31. 7. 2021

Cena bez DPH: **45 000,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %: **54 450,00 Kč**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice



**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Příloha:

Požadavky objednatele na úpravu PD:

1. Pokácení všech stávajících stromů
2. Výsadba nových sazenic v lokalitě při kvalitě výpěstku - 20-25 cm obvod kmínku, vysokokmeny, zapěstovaná korunka ve výšce minimálně 250cm, cena se pohybuje okolo 6.000,- bez DPH
3. Výsadby nových rostlin budou zakulovány, vytvořena závlahová mísa vč. závlahových vaků
4. V blízkosti inženýrských sítí bude pro jejich ochranu položena RootControl nebo Rootbarier
5. Bude vysazena *Tilia cordata* - Lípa srdčitá
6. Rostliny budou vysazeny ve sponu 10 m od sebe a v trojsponu tak, aby koruny měly dostatek místa
7. Chodník bude proveden v jednotné šíři a z litého asfaltu – požadavek vedení radnice, který vzešel na společném jednání, jako náhrada původně navržené zámkové dlažby
8. Lavičky budou umístěny pouze podél chodníku, do zálivu záliv z litého asfaltu
9. Kmeny stromů budou ochráněny pomocí rákosové rohože, popřípadě nátěrem
10. Odpadkové koše zachovat ve stejném počtu dle předchozího návrhu a umístit je v blízkosti laviček