

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CN_1.2.2017

Příloha č. 4

Rozpočet	Nové Těchanovice, kompostárna	JKSO	
Objekt		SKP	
		Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	0
	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	Nové Těchanovice, kompostárna	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
5 Komunikace pozemní		0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		0	0	0	0
998 Přesun hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - CN 1.2.2017

Příloha č. 4

Stavba :	Nové Těchanovice, kompostárna	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Výkop rýhy pro obruby, povrch živičný 293,2*0,3*0,19=16,71m ³	m ³	16,71		
2		Řezání asfaltového krytu tl 5cm	m	293,20		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace pozemní				
3		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m ² plocha 1: 64,7*21,8=1.410,46m ² plocha 3: 42,2*16,7=704,74m ²	m ²	2 115,20		
4		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 60 mm š. nad 3 m z modifikovaného asfaltu bez vápence	m ²	2 115,20		
5		Čištění povrchu zametením	m ²	2 115,20		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6		Osazení obruby z obrub silničních s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	293,20		
7		Obruba silniční 250/150/1000	ks	299,00		
8		Doplnění asf. směsí podél obrub 293,2*0,15*0,09*2,4 = 9,5t	t	9,50		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
Díl: 998		Přesun hmot				
9		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,57		
Celkem za		998 Přesun hmot				

součet: