

Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Dopravní podnik Ostrava a.s.					
Příloha č.1 SOD-Soupis prací DPO					
HSV	Práce a dodávky HSV				
1	Zemní práce				
130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdva nebo z betonu prostého ručně	m3	1,00	1 950,00	1 950,00
181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	1,00	13,00	13,00
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objemu do 100m3	m3	1,00	420,00	420,00
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,00	20,00	20,00
2	Zakládání				
273362021	Výtuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,00	15,00	15,00
274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,00	1 950,00	1 950,00
274321511	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,00	1 990,00	1 990,00
274321611	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,00	2 040,00	2 040,00
274326121	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,00	2 000,00	2 000,00
274326131	Základové pásy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,00	2 090,00	2 090,00
274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů nebo obdobných konstrukcí	m3	1,00	90,00	90,00
274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů nebo obdobných konstrukcí	m3	1,00	60,00	60,00
274361821	Výtuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505(R)	t	1,00	15 000,00	15 000,00
274362021	Výtuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	1,00	15 000,00	15 000,00
3	Komunikace				
566901131	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	1,00	60,00	60,00
566901171	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 100 mm	m2	1,00	90,00	90,00
4	Ostatní stavební práce				
113106211	Rozebrání dlažeb ručně z kostek	m2	1,00	25,00	25,00
113106121	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic	m2	1,00	25,00	25,00
113106123	Rozebrání dlažeb ručně ze zámkové dlažby	m2	1,00	32,00	32,00
	Rozebrání nástupní hrany z bezbariérového betonového obrubníku včetně betonového lože tl 150 mm	m	1,00	180,00	180,00
	Rozebrání nástupní hrany nástupištního prefabrikátu dl.1500mm včetně betonového lože tl 150 mm	ks	1,00	240,00	240,00
	Rozebrání betonových nebo kamenných obrub včetně betonového lože tl. do 150 mm	m	1,00	70,00	70,00
113107113	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drčeného tloušťky do 30 cm	m2	1,00	120,00	120,00
113107170	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	1,00	160,00	160,00
113107183	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 15 cm	m2	1,00	115,00	115,00
919735123	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 15 cm	m	1,00	60,00	60,00
919735113	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 15 cm	m	1,00	60,00	60,00
460400021	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m	m2	1,00	85,00	85,00
979084213	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,00	125,00	125,00
979099145	Poplatek za uložení sutí na skládku /živice/	t	1,00	195,00	195,00
979099115	Poplatek za uložení sutí na skládku /betony/	t	1,00	230,00	230,00
979099155	Poplatek za uložení sutí na skládku /zemina a kamení/	t	1,00	210,00	210,00
979082219	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1,00	8,00	8,00
460620008	Zatravnění včetně zalití vodou /D+M/	m2	1,00	15,00	15,00
	Zřízení vrstvy omice tloušťky 20 cm	m2	1,00	49,00	49,00
460650033	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	1,00	20,00	20,00
460650053	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 15 cm	m2	1,00	105,00	105,00
460650073	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tl do 15 cm	m2	1,00	120,00	120,00
460650082	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	1,00	240,00	240,00
460650132	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 3 cm	m2	1,00	590,00	590,00
591211111	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z kameniva těženého	m2	1,00	420,00	420,00
591241111	Kladení dlažby z kostek kamenných drobných do lože z betonu	m2	1,00	430,00	430,00
596211110	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého	m2	1,00	205,00	205,00
460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	m2	1,00	20,00	20,00
460650176	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebranych dlažeb	m2	1,00	15,00	15,00
916231113	Osazení betonových obrubníků ležatých chodníkových /tl.5-10 cm/ do betonu prostého	m	1,00	175,00	175,00
916131113	Osazení betonových nebo kamenných obrubníků ležatých silničních do betonu	m	1,00	190,00	190,00
916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	1,00	290,00	290,00
	Osazení odvodňovacího žlabu betonového nebo plastového do betonu	m	1,00	310,00	310,00
	Osazení nástupištního prefabrikátu dl.1500mm do betonového lože tl 150 mm	ks	1,00	590,00	590,00
460650192	Očištění vybouraných obrubníků chodníkových od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,00	20,00	20,00
460650195	Očištění vybouraných obrubníků silničních od spojovacího materiálu s odklizením do 10 m	m	1,00	25,00	25,00
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2	1,00	320,00	320,00
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu-ruční pokládka	m2	1,00	310,00	310,00
573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1,00	12,00	12,00
	Vyplnění pracovních spár živičnou zálivkou včetně prožezání 5x10mm	m	1,00	110,00	110,00
113151114	Odstranění živičného podkladu nebo krytu tl. do 50 mm frézováním	m2	1,00	85,00	85,00
	Příplatek za každý další 1 cm tloušťky frézovaného podkladu	m2	1,00	5,00	5,00
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-strojní	m2	1,00	210,00	210,00
577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-strojní pokládka	m2	1,00	200,00	200,00
	Vytažení zádlažbového panelu typu A včetně naložení	ks	1,00	520,00	520,00
	Vytažení zádlažbového panelu typu B,C včetně naložení	ks	1,00	150,00	150,00
	Vyčištění kolejového odvodňovače kovového včetně demontáže a montáže víka	ks	1,00	200,00	200,00
mat	Obruba betonová BO 5/25	m	1,00	90,00	90,00
mat	Obruba betonová BO 10/25	m	1,00	110,00	110,00
mat	Obruba betonová BO 15/25	m	1,00	120,00	120,00
mat	Vodící slepecká linie ze zámkové dlažby	m2	1,00	490,00	490,00
mat	Dlažba zámková přírodní šedá tl.80mm	m2	1,00	240,00	240,00
mat	Dlažba zámková reliéfní slepecká tl.80mm červená	m2	1,00	530,00	530,00
	Celková cena bez DPH za přílohu č.1 SOD				52 259,00