

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Ronov nad Doubravou, žst.

zakázka: E216K9J01S1B

zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

13.4.2021 09:21

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

do 30.09.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 990 486,68

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		žst.Ronov nad Doubravou -oprava budovy		1,000	2 990 486,68

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne:14.04.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing.Tomáš Fliegel,PH.D.

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu budovy, žst. Ronov nad Doubravou v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-018(1)

Stavba: Ronov nad Doubravou - oprava budovy

KSO:
Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Jahodářová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-018(1)

Stavba: Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO01	Demolice objektu WC	0,00	0,00
SO02	Demolice objektu čekárny	0,00	0,00
SO03	Oprava přecladiště	0,00	0,00
SO04	Oprava budovy	0,00	0,00
SO05	Přístřešek pro cestující	0,00	0,00
SO06	Venkovní plochy	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO01 - Demolice objektu WC

KSO:

Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO01 - Demolice objektu WC

Místo:

Ronov nad Doubravou

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO01 - Demolice objektu WC

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	11510120R1	Čerpání a odvoz fekálií	soubor	1,000		0,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,400		0,00
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,000		0,00
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	18,400		0,00
5	K	174151101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,400		0,00
6	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	36,800		0,00
7	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,000		0,00
8	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,560		0,00
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	28,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,720		0,00
11	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,109		0,00
12	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	35,139		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
13	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	29,597		0,00
14	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	29,597		0,00
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 154,283		0,00
16	K	997006551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	29,597		0,00
17	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	0,151		0,00
18	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0,001		0,00
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,949		0,00
20	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,528		0,00
21	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	21,968		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					0,00
22	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000		0,00
23	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000		0,00
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00
25	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	3,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
27	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
28	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO02 - Demolice objektu čekárny

KSO:

Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO02 - Demolice objektu čekárny

Místo:

Ronov nad Doubravou

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO02 - Demolice objektu čekárny

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,580		0,00
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	145,800		0,00
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,580		0,00
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,580		0,00
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	29,160		0,00
6	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000		0,00
7	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,960		0,00
8	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	24,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,920		0,00
10	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	14,907		0,00
11	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,490		0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	39,155		0,00
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 527,045		0,00
14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	39,155		0,00
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,912		0,00
16	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,478		0,00
17	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,608		0,00
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	28,157		0,00
19	K	99722R1	Likvidace stávajícího odpadkového koše	ks	1,000		0,00
20	K	99722R2	Likvidace stávající lavičky	ks	1,000		0,00
21	K	99722R3	Demontáž a likvidace nástěnky	ks	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 762 Konstrukce tesařské

0,00

22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	40,896		0,00
23	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	40,896		0,00

D 764 Konstrukce klempířské

0,00

24	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	40,896		0,00
25	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	7,100		0,00
26	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	11,520		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	14,200		0,00
28	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	14,200		0,00
29	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000		0,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00
30	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
32	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO03 - Oprava překladiště

KSO:

Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO03 - Oprava překladiště

Místo:

Ronov nad Doubravou

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO03 - Oprava překladiště

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	312231116	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	0,280		0,00
2	K	342241191	Příplatek k příčkám z cihel za vyzdívání do dřevěné kostry	m2	2,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	51,750		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
4	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000		0,00
5	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m2	86,550		0,00
7	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	2 509,950		0,00
8	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š do 1,2 m v do 25 m	m2	86,550		0,00
9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	86,550		0,00
10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 509,950		0,00
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	86,550		0,00
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	4,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
13	K	997006014	Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu	t	2,786		0,00
14	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	8,494		0,00
15	K	997013112-1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace - odpad kolem objektu	t	30,000		0,00
16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,494		0,00
17	K	997013501-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - odpad kolem objektu	t	30,000		0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	331,266		0,00
19	K	997013509-1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - odpad kolem objektu	t	1 170,000		0,00
20	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	36,694		0,00
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,023		0,00
22	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	2,809		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
23	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	0,549		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 762 Konstrukce tesařské							0,00
24	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	5,829		0,00
25	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	120,000		0,00
26	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	120,000		0,00
27	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	3,696		0,00
28	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	176,000		0,00
29	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	176,000		0,00
30	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,626		0,00
31	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	192,000		0,00
32	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,507		0,00
33	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	176,000		0,00
34	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,829		0,00
35	K	762711840	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	50,000		0,00
36	K	762723341	Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	50,000		0,00
37	M	61223271	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x120-280mm pohledový	m3	2,160		0,00
38	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	2,160		0,00
39	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00
D 764 Konstrukce klempířské							0,00
40	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	11,000		0,00
41	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	16,000		0,00
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	22,000		0,00
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	7,000		0,00
44	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 60°	m2	176,000		0,00
45	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	11,000		0,00
46	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	16,000		0,00
47	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	22,000		0,00
48	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		0,00
49	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	7,000		0,00
50	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	22,000		0,00
51	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00
D 765 Krytina skládaná							0,00
52	K	765131857	Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m2	176,000		0,00
53	K	765131877	Demontáž hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti	m	11,000		0,00
54	K	765131887	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže vlnité azbestocementové krytiny	m2	176,000		0,00
55	K	765131897	Příplatek za sklon přes 30° k cenám demontáže hřebene nebo nároží vlnité azbestocementové krytiny	m	11,000		0,00
56	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	176,000		0,00
57	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou	m2	193,600		0,00
58	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	176,000		0,00
59	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	176,000		0,00
60	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%			0,00
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
61	K	7666211R1	Repase sklepních okýnek	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	766660102	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000		0,00
63	M	61173202	dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,800		0,00
64	M	6117320R1	Příplatek za historickou podobu dveří	ks	1,000		0,00
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		0,00
66	K	7666981R1	Zprovoznění vrat	kus	1,000		0,00
67	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00
D 767 Konstrukce zámečnické							0,00
68	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	3,500		0,00
69	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	3,500		0,00
70	M	749106R	Trubkové zábradlí	kus	1,000		0,00
71	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	35,000		0,00
72	M	40413709R	Označení stanice - dodá objednatel	ks	1,000		0,00
73	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	35,000		0,00
74	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
75	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	108,664		0,00
76	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	108,664		0,00
77	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	108,664		0,00
78	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	108,664		0,00
79	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	108,664		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
80	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
81	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
82	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu + kolem objektu	soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO04 - Oprava budovy

KSO:

Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO04 - Oprava budovy

Místo:

Ronov nad Doubravou

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO04 - Oprava budovy

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,094		0,00
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,020		0,00
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,094		0,00
4	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	0,094		0,00
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,094		0,00
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2,726		0,00
7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,094		0,00
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,169		0,00
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,094		0,00
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,020		0,00
D	2		Zakládání				0,00
11	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,019		0,00
12	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,075		0,00
13	K	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,015		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
14	K	312231286	Zdivo výplňové z cihel voštinových CV 290x140x140 do P10 na SMS 5 MPa	m3	2,052		0,00
15	K	314235484	Hlavice odkouření jednorůduchového cihelného komínu D 16 cm	kus	1,000		0,00
16	K	314236202	Komínové těleso jednorůduchové cihelné z izolovaných izostatických vložek D 16 cm v 3 m	soubor	1,000		0,00
17	K	314236212	Příplatek ke komínovému tělesu jednorůduchovému cihelnému z izolovaných izostatických vložek D 16 cm ZKD 1 m výšky	m	6,000		0,00
18	K	314236232	Nadstřešní část jednorůduchového z betonových prstenců cihelného komínu z izolovaných izostatických vložek D 16 cm	m	1,500		0,00
19	K	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	0,426		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
20	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,600		0,00
21	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,600		0,00
22	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	9,180		0,00
23	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	9,180		0,00
24	K	62131110R1	Doplnění a reprofilace kamenného soklu	soubor	1,000		0,00
25	K	622125111	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	21,910		0,00
26	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	295,257		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	295,257		0,00
28	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	34,100		0,00
29	M	55343010	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 14mm	m	35,805		0,00
30	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	84,000		0,00
31	M	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	88,200		0,00
32	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	68,000		0,00
33	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	71,400		0,00
34	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných	m	247,700		0,00
35	M	56284232	omítník PVC tl omítky tl 8mm	m	260,085		0,00
36	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	295,257		0,00
37	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	295,257		0,00
38	K	625681014	Ochrana proti holubům hrotovým systémem čtyřřadým s účinnou šířkou 25 cm	m	21,250		0,00
39	K	62864111R	Oprava schodů u vstupu	soubor	2,000		0,00
40	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	61,400		0,00
41	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	28,818		0,00
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	317,167		0,00
43	K	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	21,910		0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

44	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000		0,00
45	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	2,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

46	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	391,480		0,00
47	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	11 352,920		0,00
48	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	391,480		0,00
49	K	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	67,620		0,00
50	K	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	1 960,980		0,00
51	K	943321821	Demontáž lešení prostorového modulového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 10 m	m3	67,620		0,00
52	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	391,480		0,00
53	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	11 352,920		0,00
54	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	391,480		0,00
55	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000		0,00
56	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	10,000		0,00
57	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	2,000		0,00
58	K	949211121	Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	21,000		0,00
59	K	949211221	Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	609,000		0,00
60	K	949211821	Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	21,000		0,00
61	K	952901105	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6 m2	m2	1,080		0,00
62	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5 m2	m2	6,705		0,00
63	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5 m2	m2	5,040		0,00
64	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5 m2	m2	8,640		0,00
65	K	952901123	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0 m2	m2	7,353		0,00
66	K	9529022R1	Odstranění znečištění kamene chemickou cestou	m2	21,910		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	962 R	Zaslepení komínu	kus	3,000		0,00
68	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,911		0,00
69	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,000		0,00
70	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,375		0,00
71	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,000		0,00
72	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	4,560		0,00
73	K	978035111	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 10%	m2	295,257		0,00
74	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	21,910		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
75	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	19,998		0,00
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,998		0,00
77	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	779,922		0,00
78	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,299		0,00
79	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,029		0,00
80	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	16,878		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
81	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,711		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
82	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,375		0,00
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,033		0,00
84	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,375		0,00
85	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	0,437		0,00
86	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							0,00
87	K	7219109R	Pročištění současné dešťové kanalizace a šachet	soubor	1,000		0,00
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							0,00
88	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	60,000		0,00
89	M	34571157	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm	m	63,000		0,00
90	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	20,000		0,00
91	M	34571009	lišta elektroinstalační vkladací 11x10mm	m	21,000		0,00
92	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	17,000		0,00
93	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1.5mm2	m	19,550		0,00
94	K	741372151	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	kus	2,000		0,00
95	M	348713R1	svítidlo venkovní LED výložníkové, antivandal provedení	kus	2,000		0,00
96	M	316720R2	výložník pro svítidlo venkovní výložníkové, antivandal provedení	kus	2,000		0,00
97	K	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi	m	66,800		0,00
98	M	35442064	pás zemnicí 20x3mm FeZn	kg	70,140		0,00
99	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	142,100		0,00
100	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	56,840		0,00
101	M	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechové střechy, nerez	kus	168,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	86,000		0,00
103	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	57,000		0,00
104	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60 mm	kus	6,000		0,00
105	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	6,000		0,00
106	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	21,000		0,00
107	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn	kus	18,000		0,00
108	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	6,000		0,00
109	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	6,000		0,00
110	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	6,000		0,00
111	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000		0,00
112	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	6,000		0,00
113	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	1,000		0,00
114	M	35442209	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj. mat. FeZn 430 mm	kus	1,000		0,00
115	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	16,600		0,00
116	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	29,900		0,00
117	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	26,000		0,00
118	K	741421851	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod hřeben	kus	24,000		0,00
119	K	741421853	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod tašky	kus	34,000		0,00
120	K	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus	34,000		0,00
121	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	6,000		0,00
122	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn	kus	6,000		0,00
123	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	1,000		0,00
124	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000		0,00
125	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

126	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus	15,000		0,00
127	M	345715R	krabice KOPOS KO 125 E2790	kus	15,000		0,00
128	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		0,00
129	M	3167406R1	stožár antenní Pz v 3m	kus	1,000		0,00
130	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%			0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

131	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,940		0,00
132	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm ²	m	49,800		0,00
133	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	49,800		0,00
134	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm ² dl 6-8m	m3	1,533		0,00
135	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	220,780		0,00
136	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	220,780		0,00
137	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm ²	m3	1,749		0,00
138	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°	m	249,000		0,00
139	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm ²	m3	0,658		0,00
140	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,940		0,00
141	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

142	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,200		0,00
143	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	26,600		0,00
144	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	31,350		0,00
146	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,250		0,00
147	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	26,600		0,00
148	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,000		0,00
149	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 60°	m2	220,780		0,00
150	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		0,00
151	M	55341840	<i>vikýř standard pro hladké krytiny ocelový 60x60cm</i>	kus	1,000		0,00
152	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	26,600		0,00
153	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	11,300		0,00
154	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	33,200		0,00
155	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	26,600		0,00
156	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	1,000		0,00
157	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	31,350		0,00
158	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,250		0,00
159	K	764314654	Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x500 mm	kus	4,000		0,00
160	K	76450110R1	Montáž lapače listí	m	26,600		0,00
161	M	5535017R1	<i>Lapač listí</i>	m	29,260		0,00
162	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	26,600		0,00
163	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		0,00
164	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	20,000		0,00
165	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			0,00

D 765 Krytina skládaná 0,00

166	K	765111841	Demontáž krytiny keramické prejzové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	220,780		0,00
167	K	765111851	Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové do suti za sklon přes 30°	m2	220,780		0,00
168	K	765111871	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů sklonu do 30° na sucho do suti	m	13,300		0,00
169	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°	m	13,300		0,00
170	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	220,780		0,00
171	M	28329036	<i>fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou</i>	m2	242,858		0,00
172	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	220,780		0,00
173	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	220,780		0,00
174	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000		0,00
175	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%			0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

176	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	3,000		0,00
177	K	767610112	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 1,5 m2	m2	0,885		0,00
178	M	553411R1	<i>Rám s dveřmi, zámek na elektrorozvaděč, 835*1060</i>	ks	1,000		0,00
179	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	5,955		0,00
180	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	4,275		0,00
181	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	1,000		0,00
182	M	55344680	<i>lávka komínová 250x1000mm</i>	kus	1,000		0,00
183	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	2,000		0,00
184	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	115,000		0,00
185	M	40413709R1	<i>Označení stanice - dodá objednatel</i>	ks	3,000		0,00
186	M	40413709R2	<i>Směrovka - dodá objednatel</i>	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	80,000		0,00
188	K	7679968R1	Odstrojení objektu od prvků na fasádě	soubor	1,000		0,00
189	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							0,00
190	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	21,910		0,00
191	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%			0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
192	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	57,772		0,00
193	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	57,772		0,00
194	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	57,772		0,00
195	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	57,772		0,00
196	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	57,772		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
197	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	143,339		0,00
198	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	143,339		0,00
199	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	49,000		0,00
200	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	51,450		0,00
201	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	14,595		0,00
202	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	15,325		0,00
203	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	152,519		0,00
204	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	10,440		0,00
205	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	49,000		0,00
206	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	152,519		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
207	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	9,495		0,00
208	M	55346200	<i>žaluzie horizontální interiérové</i>	m2	9,495		0,00
209	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%			0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							0,00
210	K	220700181	Montáž koaxiálního kabelu na stožár TVP VCE ZE 75-12.2	m	20,000		0,00
211	M	341210R	<i>kabel satelitní</i>	m	22,000		0,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00
212	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	77,000		0,00
213	K	468101431	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	77,000		0,00
214	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,064		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
215	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - elektroinstalce	soubor	1,000		0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
216	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
217	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
218	K	094103000R	Náklady na plánované vyklizení objektu vč. nastěhování zpět	soubor	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO05 - Přístřešek pro cestující

KSO:

Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO05 - Přístřešek pro cestující

Místo:

Ronov nad Doubravou

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

765 - Krytina skládaná

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO05 - Přístřešek pro cestující

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,363		0,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,363		0,00
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,890		0,00
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,253		0,00
D	2		Zakládání				0,00
5	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,113		0,00
6	K	275321311	Základové patky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,250		0,00
7	K	275361221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,450		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
8	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0,015		0,00
9	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	0,270		0,00
D	8		Trubní vedení				0,00
72	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	2,000		0,00
73	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125/110	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000		0,00
11	M	7491013R1	odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný 3 panely z drážkového plechu, objem nádoby 45l	kus	1,000		0,00
12	M	54879001	patrona chemická M8x80mm	kus	1,000		0,00
13	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000		0,00
14	M	74910100R	lavička s opěradlem, konstrukce - kov, sedák, opěradlo - dřevo	kus	2,000		0,00
15	M	54879001	patrona chemická M8x80mm	kus	8,000		0,00
16	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	66,239		0,00
17	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	1 987,170		0,00
18	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	66,239		0,00
19	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	5,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
20	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,015		0,00
21	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,585		0,00
22	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez ztuhnutí	t	0,015		0,00
23	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,015		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	998		Přesun hmot				0,00
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,031		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
25	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	3,000		0,00
26	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	3,150		0,00
27	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	3,000		0,00
28	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	3,450		0,00
29	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
30	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	6,000		0,00
31	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,208		0,00
32	K	762123210	Montáž tesařských stěn vázaných s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2	m	37,820		0,00
33	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,063		0,00
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,057		0,00
35	K	762332541	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	12,160		0,00
36	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	0,126		0,00
37	K	762332542	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	76,850		0,00
38	M	61223272	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	1,514		0,00
39	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	30,240		0,00
40	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,079		0,00
41	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí na střeších sklonu do 60°	m	25,200		0,00
42	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,066		0,00
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,845		0,00
44	K	762812370	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na pero a drážku nebo polodrážku	m2	30,240		0,00
45	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	31,450		0,00
46	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
47	K	764111653	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 60°	m2	30,240		0,00
48	K	764211625	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	3,600		0,00
49	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	8,400		0,00
50	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	7,200		0,00
51	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	7,200		0,00
52	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000		0,00
53	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	6,000		0,00
54	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%			0,00
D	765		Krytina skládaná				0,00
55	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	30,240		0,00
56	M	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	33,264		0,00
57	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
58	K	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm	m2	13,685		0,00
59	M	61191120	palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B	m2	14,096		0,00
60	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	7,000		0,00
61	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,072		0,00
62	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%			0,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
63	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,685		0,00
64	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	13,685		0,00
65	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	77,199		0,00
66	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	77,199		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 21-M Elektromontáže							0,00
67	K	210202024	Montáž svítidlo výbojkové světlo met průmyslový nebo venkovní stropní přes 10 kg	kus	2,000		0,00
68	M	34814R1	zářivka VYRTYCH VIPET 1 IP66	kus	2,000		0,00
69	M	34823R2	trubice	kus	4,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
D VRN7 Provozní vlivy							0,00
71	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO06 - Venkovní plochy

KSO:

Místo: Ronov nad Doubravou

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Jahodářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO06 - Venkovní plochy

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ronov nad Doubravou - oprava budovy

Objekt:

SO06 - Venkovní plochy

Místo: Ronov nad Doubravou

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lenka Jahodářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	9,977		0,00
2	K	131213101	Hloubení jam v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	16,000		0,00
3	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	19,314		0,00
4	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,000		0,00
5	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000		0,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,270		0,00
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 297,530		0,00
8	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	33,270		0,00
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	59,886		0,00
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	33,270		0,00
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	27,221		0,00
12	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	27,360		0,00
D	2	Zakládání					0,00
13	K	212752131	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	10,000		0,00
D	4	Vodorovné konstrukce					0,00
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,340		0,00
D	5	Komunikace pozemní					0,00
15	K	564851111	Podklad ze štěrku tl 150 mm	m2	91,165		0,00
16	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	91,165		0,00
17	M	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	93,900		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
18	K	62763211R1	Zabezpečení studny	soubor	1,000		0,00
19	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	4,300		0,00
D	8	Trubní vedení					0,00
20	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 125	m	39,000		0,00
21	M	28617002	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 125x1000mm SN10	m	39,585		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,740		0,00
23	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	53,795		0,00
24	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opěry	m	9,600		0,00
25	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	9,792		0,00
26	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	32,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				0,00
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	96,167		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00
28	K	030001000	Zařízení staveniště	%			0,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00
29	K	070001000	Provozní vlivy	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1450483

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ef193f3-5b2c-423d-98c9-9b42aceaf296

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta MADĚRYČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.04.2021 13:50:02



6eeb0bb1-7b30-45cd-9e43-726044639b45