

Rozpočet: Oprava podlah, maleb, SDK konstrukcí, a ZTI rozvodů

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				100 392,33
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	6121110011.R	Broušení omítek stěn	m2	61,56		
2	612311131	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	9,400		
3	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,400		
4	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	61,56		
5	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	4,560		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,400		
7	965042141	Bourání podkladů mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,560		
	997	Přesun sutě				
8	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	22,137		
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,137		
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	442,740		
11	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	22,137		
12	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,829		
	998	Přesun hmot				
13	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	13,436		
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	713	Izolace tepelné				
14	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	117,000		
15	63150799.ISV	Isover UNIROL PLUS 200mm, $\lambda_D = 0,036$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200, izolace ze skelných vláken vhodná mezi krokve.	m2	119,340		
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
16	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	24,500		
17	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	10,500		
18	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	2,000		
19	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	9,000		
20	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000		
21	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	10,000		
22	28611944	čistící kus kanalizační PVC DN 110	kus	1,000		
23	28611944.OSM	PPKGRE čistící tvarovka DN 110 SN10	kus	2,000		
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
24	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	33,500		
25	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	3,000		
26	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	30,500		
27	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000		

28	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	16,000
29	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	3,000
30	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	30,500
31	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	33,500
32	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000
33	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	6,000
34	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	33,500
35	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,046
36	28654337	kohout kulový PPR 25mm	kus	6,000
37	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,500
38	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,043
	725	Zdravotecnika - zařízovací předměty		
39	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000
40	725112002	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vislý	soubor	1,000
41	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000
42	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,000
43	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby D+M	soubor	14,000
44	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000
45	725829101	Montáž baterie nástěnné pákové a klasické	kus	6,000
46	55144048	baterie umyvadlová páková 150mm	kus	6,000
47	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	14,000
48	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000
	741	Elektroinstalace - silnoproud		
49	741372051	Montáž svítidlo bytové přisazené stropní reflektorové bez čidla	kus	36,000
50	34818210	svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W	kus	36,000
51	34774102	žárovka LED E27 6W	kus	36,000
52	741374843	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	36,000
	763	Konstrukce suché výstavby		
53	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	109,200
54	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	117,000
55	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	58,500
56	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	175,500

57	28329217	pás (fólie) střešní podkladní šířka 1,50 m	m2	193,050
58	763135802	Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami tmelenými	m2	58,500
59	763161811	Demontáž SDK podkroví s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché včetně tepelné izolace	m2	117,000
60	763211811	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	109,200
61	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,581
766		Konstrukce truhlářské		
62	7661212201.R	Montáž obložení radiátorů	m2	22,500
63	607222782.R	Kryt radiátorů MDF	m2	22,500
64	766221810.R	Demontáž obložení radiátorů	m	15,000
65	766411812	Demontáž pohledového truhlářského obložení stěn v jídelně a salonku	mb	51,3
66	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000
67	61162857	dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 80x197 cm	kus	1,000
68	766660728	Montáž dveřního kování	kus	1,000
69	54914632	kování vrchní dveřní kování včetně štítu PZ 72 klika-klika F4 krytka	kus	1,000
70	766662813R	Demontáž vnitřních dveří	kus	1,000
71	766811111	Montáž kuchyňské linky d.2000	kus	1,000
72	607222781.R	Dodávka kuchyňské linky lamino, horní skříňky, d.2000 vč dřezu a baterie	m2	1,000
73	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000
74	766821112.R	Montáž vestavěné skříně policové dvoukřídlové	kus	1,000
75	60722283.R	Vestavěná policová skříň laminovaná tl 18mm, rozměry 2200x1450x500, 2x dveře, 6x police, kování	m2	1,000
76	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000
77	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,350
771		Podlahy z dlaždic		
78	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	4,000
79	59761004	dlaždice keramické koupelnové 50x50cm (barevné) přes 4 do 6 ks/m2	m2	5,000
80	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,000
776		Podlahy povlakové		
81	776111115	Demontáž stávajících celoplošně lepených podlahových krytin	m2	101,440
82	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah	m2	101,440
83	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	101,440
84	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	101,440
85	776211111	Lepení textilních pásů	m2	101,440
86	69751061	koberec zátěžový výška smyčky 4mm, minimální hmotnost 1040g/m2	m2	117,184
87	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	156,500
88	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	156,500
89	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	159,230

781		Dokončovací práce - obklady			24 718,20	
90	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	19,200		
91	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	19,200		
92	59761026	obkladačky keramické koupelnové 20x40cm (barevné) do 12 ks/m2	m2	21,120		
93	781491211	Plastové profily vanové kladené do malty	m	12,000		
94	781491822	Demontáž vanových dveří plastových lepených s rámem	kus	3,000		
95	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	3,000		
96	54879030	Vanová dvířka	kus	3,000		
784		Dokončovací práce - malby a tapety				
97	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	314,000		
98	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	945,000		
99	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	945,000		
100	784211067	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	242,000		

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH

Součet položek technického zhodnocení

Cena bez DPH	20 417,40 Kč
21%	4 287,65 Kč
Celková cena vč DPH	24 705,05 Kč

Součet ostatních položek

Cena bez DPH	790 462,03 Kč
21%	165 997,03 Kč
Celková cena vč DPH	956 459,06 Kč

Součet všech položek rozpočtu

Cena bez DPH	810 879,43 Kč
21%	170 284,68 Kč
Celková cena vč DPH	981 164,11 Kč