


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0		
Objekt	Název objektu		JKSO	
SO 01	Architektonicko-stavební řešení		SKP	
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
C36-2020	Výměna oken Velflíkova 12, Ostrava - Hrabůvka		Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	OKNA LANGER s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	46 581	Zařízení staveniště	1 357
Z	PSV celkem	405 904	Kompletační činnost (IČD)	1 357
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	452 485		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	452 485	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	455 200	Ostatní náklady celkem	2 715
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Roman Langer	Jméno :
Datum :			Datum : 24.9.2021	Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH	15,0			455 200 Kč
DPH	15,0	%		68 280 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				523 480 Kč

Poznámka :

Stavba :	C36-2020 Výměna oken Velflíkova 12, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	11 652	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 308	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 068	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	619	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 211	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	323 489	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 404	0	0	0
784 Malby	0	12 800	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	6 334	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 581	405 904	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště				
Kompletační činnost (IČD)		0,3	452 485	1 357
CELKEM VRN		0,3	452 485	1 357
				2 715

Slepý rozpočet

Stavba :	C36-2020 Výměna oken Velflíkova 12, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	21,38	545,00	11 652,10
		0,4*4*2*0,2		0,64		
		(1+0,4+1+0,4)*4*0,2		2,24		
		(1+0,5+1+0,5)*4*0,2		2,40		
		(1,5+1+1,5+1)*1*0,2		1,00		
		(1,6+1+1,6+1)*6*0,2		6,24		
		(1,7+1+1,7+1)*6*0,2		6,48		
		(2,45+1,05+2,45)*2*0,2		2,38		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				11 652,10
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				9 308,00
2	622311150RT3	Povrchová úprava vnějšího ostění	m2	17,90	520,00	9 308,00
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou, nátěr.				
		0,4*3*2*0,2		0,48		
		(1+0,4+1)*4*0,2		1,92		
		(1+0,5+1)*4*0,2		2,00		
		(1,5+1+1,5)*1*0,2		0,80		
		(1,6+1+1,6)*6*0,2		5,04		
		(1,7+1+1,7)*6*0,2		5,28		
		(2,45+1,05+2,45)*2*0,2		2,38		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				9 308,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 500,00
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	200,00	15,00	3 000,00
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	200,00	0,50	100,00
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	200,00	10,00	2 000,00
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	100,00	25,00	2 500,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				7 600,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 000,00
7	95-001.RXX	Vyčištění budov po provedených úpravách	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 857,50
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	62,00	5,00	310,00
		60+2		62,00		
9	968061113R00	Vyvěšení dřevěných balkonových křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	7,00	14,00
		2		2,00		
10	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,92	250,00	980,00
		0,4*0,4*2		0,32		
		0,4*1*4		1,60		
		0,5*1*4		2,00		
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	21,30	275,00	5 857,50
		1*1,5*1		1,50		
		1*1,6*6		9,60		
		1*1,7*6		10,20		
12	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu dvojitých pl. 4 m2	m2	5,15	300,00	1 543,50
		1,05*2,45*2		5,15		
13	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00	5,00	20,00
		4		4,00		
14	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,44	250,00	360,00
		0,8*0,45*4		1,44		
15	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	13,00	25,00	325,00

Slepý rozpočet

Stavba :	C36-2020 Výměna oken Velflíkova 12, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1*1		1,00		
		1*6		6,00		
		1*6		6,00		
16	96-001.RXX	Prořiznutí vnější omítky	m	93,98	7,00	657,83
		0,4*3*2*1,05		2,52		
		(1+0,4+1)*4*1,05		10,08		
		(1+0,5+1)*4*1,05		10,50		
		(1,5+1+1,5)*1*1,05		4,20		
		(1,6+1+1,6)*6*1,05		26,46		
		(1,7+1+1,7)*6*1,05		27,72		
		(2,45+1,05+2,45)*2*1,05		12,50		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 067,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 067,83
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,95	125,00	619,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				619,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				619,02
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	4,40	25,00	110,00
		r.š. 250 mm:0,4*6		2,40		
		0,5*4		2,00		
19	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 340 do 600 mm	m	22,10	30,00	663,00
		rš. 350 mm:1,7*12		20,40		
		rš. 500 mm:1,7*1		1,70		
20	764511620RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 220 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	2,00	875,00	1 750,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		2/K:0,5*4		2,00		
21	764511660RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 360 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	20,40	935,00	19 074,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		3/K:1,7*12		20,40		
22	764511660RT3	Oplechování parapetů TiZn, rš. 400 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	2,40	950,00	2 280,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		1/K:0,4*6		2,40		
23	764511670RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 500 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	1,70	1 020,00	1 734,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		4/K:1,7*1		1,70		
24	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5,00	120,00	600,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				600,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 211,00
25	766-001.RXX	D+M atypické dřevěné okno 400x400 mm vč. vnitřního parapetu	kus	2,00	3 855,00	7 710,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				

Slepý rozpočet

Stavba :	C36-2020 Výměna oken Velflíkova 12, Ostrava - Hrabů	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 		2,00		
26	766-002.RXX	D+M atypické dřevěné okno 400x1000 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	6 029,00	24 116,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem matným - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 		4,00		
27	766-003.RXX	D+M atypické dřevěné okno 500x1000 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	6 800,00	27 200,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem matným - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 		4,00		
28	766-004.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1000x1500 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00	14 541,00	14 541,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 		1,00		
29	766-005.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1000x1600 mm vč. vnitřního parapetu a hliníkové vnitřní žaluzie Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	6,00	17 025,00	102 150,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 		6,00		
30	766-006.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1000x1700 mm vč. vnitřního parapetu a hliníkové vnitřní žaluzie Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	6,00	17 621,00	105 726,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čirým 		6,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	Č36-2020 Výměna oken Velflíkova 12, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010				
		6/T:6		6,00		
31	766-007.RXX	D+M atypické dřevěné dveře 1050x2450 mm s prahem a nadsvětlíkem Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	2,00	20 723,00	41 446,00
		- EURO profil - zámek obyčejný, kování dle oken, uzamykatelné - zasklení izolačním dvojsklem čířým - nátěr barva bálá, RAL 9010				
		7/T:2		2,00		
32	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	5,00	120,00	600,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				600,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				323 489,00
33	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříž:20*4	kg	80,00	25,00	2 000,00
				80,00		
34	767-001.RXX	D+M ocelové sklepní okno 800x450 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	7 848,00	31 392,00
		- ocelový rám z "L"profilů - zasklení jednoduchým čířým sklem - barva šedá , RAL 7042				
		1/Z:4		4,00		
35	767-002.RXX	D+M mřížka pro ocelové sklepní okno 800x450 mm vč. kotvení pomocí ocelových hmoždinek Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	2 443,00	9 772,00
		- nerez hřebíkové pletivo 30/30/ mm - ocelový rámeček z L profilu L28/28/3 - barva šedá RAL 7042				
		3/Z:4		4,00		
36	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00	120,00	240,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				240,00
Díl:	784	Malby				43 404,00
37	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm otopná tělesa + podlahy pod okny:200	m2	200,00	4,00	800,00
				200,00		
38	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x				
39	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	200,00	15,00	3 000,00
	Celkem za	784 Malby				9 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 800,00
40	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,28	420,00	957,64
41	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,28	420,00	957,64
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,28	145,00	330,61
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,32	12,00	519,86
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,28	195,00	444,62
45	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,28	590,00	1 345,25
46	979990162R00	Poplatek za skládku suti	t	2,28	780,00	1 778,47
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 334,08

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	0		
Objekt	Název objektu		JKSO	
SO 01	Architektonicko-stavební řešení		SKP	
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
Č35-2020	Výměna oken Jubilejní 25, Ostrava - Hrabůvka		Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	0			Typ rozpočtu
Objednatel				
Dodavatel	OKNA LANGER s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	46 581	Zařízení staveniště	1 357
Z	PSV celkem	405 904	Kompletační činnost (IČD)	1 357
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	452 485		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	452 485	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	455 200	Ostatní náklady celkem	2 715
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Roman Langer	Jméno :
Datum :			Datum : 24.2.2021	Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH	15,0	%		455 200 Kč
DPH	15,0	%		68 280 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				523 480 Kč

Poznámka :

Stavba :	C35-2020 Výměna oken Jubilejní 25, Ostrava - Hrabůvka	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	11 652	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 308	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 600	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	1 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	10 068	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	619	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	26 211	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	323 489	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	43 404	0	0	0
784 Malby	0	12 800	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	6 334	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 581	405 904	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,3	452 485	1 357
Kompletační činnost (IČD)		0,3	452 485	1 357
CELKEM VRN				2 715

Slepý rozpočet

Stavba :	Č35-2020 Výměna oken Jubilejní 25, Ostrava - Hrabův	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	21,38	545,00	11 652,10
		0,4*4*2*0,2		0,64		
		(1+0,4+1+0,4)*4*0,2		2,24		
		(1+0,5+1+0,5)*4*0,2		2,40		
		(1,5+1+1,5+1)*1*0,2		1,00		
		(1,6+1+1,6+1)*6*0,2		6,24		
		(1,7+1+1,7+1)*6*0,2		6,48		
		(2,45+1,05+2,45)*2*0,2		2,38		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				11 652,10
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
2	622311150RT3	Povrchová úprava vnějšího ostění	m2	17,90	520,00	9 308,00
		Položka obsahuje okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou, nátěr.				
		0,4*3*2*0,2		0,48		
		(1+0,4+1)*4*0,2		1,92		
		(1+0,5+1)*4*0,2		2,00		
		(1,5+1+1,5)*1*0,2		0,80		
		(1,6+1+1,6)*6*0,2		5,04		
		(1,7+1+1,7)*6*0,2		5,28		
		(2,45+1,05+2,45)*2*0,2		2,38		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				9 308,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	200,00	15,00	3 000,00
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	200,00	0,50	100,00
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	200,00	10,00	2 000,00
6	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	100,00	25,00	2 500,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				7 600,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	95-001.RXX	Vyčištění budov po provedených úpravách	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 000,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
8	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	62,00	5,00	310,00
		60+2		62,00		
9	968061113R00	Vyvěšení dřevěných balkonový křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00	7,00	14,00
		2		2,00		
10	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,92	250,00	980,00
		0,4*0,4*2		0,32		
		0,4*1*4		1,60		
		0,5*1*4		2,00		
11	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	21,30	275,00	5 857,50
		1*1,5*1		1,50		
		1*1,6*6		9,60		
		1*1,7*6		10,20		
12	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu dvojitých pl. 4 m2	m2	5,15	300,00	1 543,50
		1,05*2,45*2		5,15		
13	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00	5,00	20,00
		4		4,00		
14	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,44	250,00	360,00
		0,8*0,45*4		1,44		
15	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	13,00	25,00	325,00

Slepý rozpočet

Stavba :	C35-2020 Výměna oken Jubilejní 25, Ostrava - Hrabův	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1*1		1,00		
		1*6		6,00		
		1*6		6,00		
16	96-001.RXX	Prořiznutí vnější omítky	m	93,98	7,00	657,83
		0,4*3*2*1,05		2,52		
		(1+0,4+1)*4*1,05		10,08		
		(1+0,5+1)*4*1,05		10,50		
		(1,5+1+1,5)*1*1,05		4,20		
		(1,6+1+1,6)*6*1,05		26,46		
		(1,7+1+1,7)*6*1,05		27,72		
		(2,45+1,05+2,45)*2*1,05		12,50		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				10 067,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 067,83
17	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	4,95	125,00	619,02
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				619,02
Díl: 764		Konstrukce klempířské				619,02
18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	4,40	25,00	110,00
		r š. 250 mm:0,4*6		2,40		
		0,5*4		2,00		
19	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 340 do 600 mm	m	22,10	30,00	663,00
		rš. 350 mm:1,7*12		20,40		
		rš. 500 mm:1,7*1		1,70		
20	764511620RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 220 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	2,00	875,00	1 750,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		2/K:0,5*4		2,00		
21	764511660RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 360 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	20,40	935,00	19 074,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		3/K:1,7*12		20,40		
22	764511660RT3	Oplechování parapetů TiZn, rš. 400 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	2,40	950,00	2 280,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		1/K:0,4*6		2,40		
23	764511670RT2	Oplechování parapetů TiZn, rš. 500 mm plech předzvětralý tl. 0,8 mm	m	1,70	1 020,00	1 734,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				
		- součástí položky je D+M podkladní folie pro plechové krytiny				
		4/K:1,7*1		1,70		
24	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	5,00	120,00	600,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				600,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				26 211,00
25	766-001.RXX	D+M atypické dřevěné okno 400x400 mm vč. vnitřního parapetu	kus	2,00	3 855,00	7 710,00
		Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.				

Slepý rozpočet

Stavba :	C35-2020 Výměna oken Jubilejní 25, Ostrava - Hrabův	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čířým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 		2,00		
		1/T:2				
26	766-002.RXX	D+M atypické dřevěné okno 400x1000 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	6 029,00	24 116,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem matným - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 				
		2/T:4				
27	766-003.RXX	D+M atypické dřevěné okno 500x1000 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	4,00	6 800,00	27 200,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem matným - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 				
		3/T:4				
28	766-004.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1000x1500 mm vč. vnitřního parapetu Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	1,00	14 541,00	14 541,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čířým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 				
		4/T:1				
29	766-005.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1000x1600 mm vč. vnitřního parapetu a hliníkové vnitřní žaluzie Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	6,00	17 025,00	102 150,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čířým - max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 				
		5/T:6				
30	766-006.RXX	D+M atypické dřevěné okno 1000x1700 mm vč. vnitřního parapetu a hliníkové vnitřní žaluzie Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD.	kus	6,00	17 621,00	105 726,00
		<ul style="list-style-type: none"> - EURO profil - kování celoobvodové s mikroventilací - zasklení izolačním dvojsklem čířým 				

Slepý rozpočet

Stavba :	C35-2020 Výměna oken Jubilejní 25, Ostrava - Hrabův	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Architektonicko-stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- max U=1,1 Wm2/K - nátěr barva bálá, RAL 9010 6/T:6		6,00		
31	766-007.RXX	D+M atypické dřevěné dveře 1050x2450 mm s prahem a nadsvětlíkem Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - EURO profil - zámek obyčejný, kování dle oken, uzamykatelné - zasklení izolačním dvojsklem čirým - nátěr barva bálá, RAL 9010 7/T:2	kus	2,00	20 723,00	41 446,00
32	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	5,00	120,00	600,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				600,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				323 489,00
33	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříž:20*4	kg	80,00	25,00	2 000,00
34	767-001.RXX	D+M ocelové sklepní okno 800x450 mm Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - ocelový rám z "L"profilů - zasklení jednoduchým čirým sklem - barva šedá, RAL 7042 1/Z:4	kus	4,00	7 848,00	31 392,00
35	767-002.RXX	D+M mřížka pro ocelové sklepní okno 800x450 mm vč. kotvení pomocí ocelových hmoždinek Kompletní provedení a dodávka dle výpisu prvků a PD. - nerez hřebíkové pletivo 30/30/ mm - ocelový rámeček z L profilu L28/28/3 - barva šedá RAL 7042 3/Z:4	kus	4,00	2 443,00	9 772,00
36	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	2,00	120,00	240,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				240,00
Díl:	784	Malby				43 404,00
37	784011221RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm otopná tělesa + podlahy pod okny:200	m2	200,00	4,00	800,00
38	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x		200,00		
39	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	200,00	15,00	3 000,00
Celkem za		784 Malby				9 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 800,00
40	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,28	420,00	957,64
41	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,28	420,00	957,64
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,28	145,00	330,61
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,32	12,00	519,86
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,28	195,00	444,62
45	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,28	590,00	1 345,25
46	979990162R00	Poplatek za skládku suti	t	2,28	780,00	1 778,47
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				6 334,08

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatel, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 19.21 „Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka“			
1.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** **hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Roman Langer - prokurista
Datum:	25.2.2021

HARMONOGRAM PRACÍ


„Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava - Hrabůvka“

Montáž a předání oken proběhne v termínu od 17.5.2021 do 4.6.2021.

Byt	Zahájení prací	Dokončení prací	Počet	Čísla položek
Byt II NP - levý	17.5.2021	18.5.2021	12 ks oken	T5 – 6 ks, T2 – 2 ks, T7 – 2 ks, T3 – 2 ks
Byt II NP - pravý	18.5.2021	19.5.2021	12 ks oken	T5 – 6 ks, T2 – 2 ks, T7 – 2 ks, T3 – 2 ks
Byt I NP - levý	19.5.2021	20.5.2021	10 ks oken	T6 – 6 ks, T3 – 2 ks, T2 – 2 ks
Byt I NP - pravý	20.5.2021	21.5.2021	10 ks oken	T6 – 6 ks, T3 – 2 ks, T2 – 2 ks
Výmalba dotč. stěn 4 bytů	21.5.2021	22.5.2021		
Schodišťová okna – půdní okna	24.5.2021	25.5.2021	6 ks oken	T4 – 2 ks T1 – 4 ks
Sklepní okna ocelová, výmalba zbylých dotč. částí	25.5.2021	27.5.2021	8 ks oken	T8 – 8 ks
Dokončení, úklid				
Předání díla	28.5.2021	4.6.2021		

OKNA LANGER s.r.o.
Staré Oldřichovice 1
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 04555970

V Ústí nad Orlicí dne 6.4.2021



Roman Langer
prokurista