



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

20671/2021/MUZB



2021/437/T5-MUZB

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Tereza Suchá
TELEFON: 583 468 111
E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 14. 4. 2021

Objednávka č. 74/9/21/7000

Objednáváme u Vás plnoplošnou opravu chodníku a přilehlého sjezdu přes chodník na ulici ČSA v křižovatce s ul. Leštinskou v Zábřehu dle Vaši cenové nabídky ze dne 14.4.2021. Chodník i sjezd bude opraven vč. podkladních vrstev, chodník bude dlážděn zámkovou dlažbou vč. prvků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, sjezd bude vydlážděn žulovou kostkou.

Záruční doba 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku, ul. ČSA, cena smluvní	1	sou bor	194 636,8 0	235 510,53
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				235 510,53

Převezme: Tereza Suchá, telefon: [REDACTED]
Termín dodání: 31. 7. 2021
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 74/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 15.04.2021

Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: [REDACTED] 14.4.2021

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: **Oprava chodníku, ČSA**
 Druh stavby:
 Lokalita: **Zábřeh**
 Začátek výstavby: **27.03.2021**
 JKSO:

Objednatel:
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Konec výstavby: **57**
 Datum: **27.03.2021**

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek: **57**

Datum: **27.03.2021**

MĚSTSKÝ ÚŘAD Zábřeh - podatelna	č. dopor. ①
došlo: 12. 04. 2021	zprac. ld
Obj.: 2021/437/TS-MVŠJAK	
Listy: 4 Přílohy:	

20050/2021/MVŠJAK

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 71 813,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	4 240,45
	Montáž 93 308,68	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	46 900,19				
ZRN celkem	212 022,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 240,45
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	216 262,80	DPH 15%	32 439,42	Celkem bez DPH	216 262,80
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	248 702,22

Projektant: **VERLAG DASHÖFER**
 Objednatel: **VINCOUREK 12.04.2021**
 Datum, razítko a podpis: **SLENA 10% Z CENY BEZ DPH 21 626,11**
CENA PO SLEVNĚ BEZ DPH 194 636,11
 Datum, razítko a podpis: **19.4.2021**

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby **Oprava chodníku, ČSA**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 27.03.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 27.03.2021

Zpracoval:

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Čalkem	MJ	Čalkem	Celková
0		Všeobecné konstrukce a práce				0,00	3 500,00	3 500,00			0,0000
1	0210VD	Vytýčení sítí	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00			0,0000
2	122301101R00	Odkopávky a prokopávky	m3	17,43	392,50	0,00	20 471,36	20 471,36			0,0000
3	167101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	17,43	262,50	0,00	6 841,27	6 841,28			0,0000
4	162301102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	17,43	105,49	0,00	4 575,38	4 575,38			0,0000
5	171201201R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	17,43	414,00	0,00	1 838,69	1 838,69			0,0000
6	18	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku				1 725,82	3 725,75	5 451,56			6,7161
7	181301103R00	Povrchové úpravy terénu	m2	26,03	93,39	0,00	2 430,94	2 430,94			0,0000
8	180402111R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	26,03	23,90	44,77	577,35	622,12			0,0000
9	167103101R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m3	4,02164	41,40	0,00	166,50	166,50			0,0000
10	162306112R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	4,02164	137,00	0,00	550,96	550,96			0,0000
11	10364200	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m	m3	4,02164	418,00	1 681,05	0,00	1 681,05			1,6700
12	21	Ornice pro pozemkové úpravy				0,00	8 984,28	8 984,28			0,0000
13	215901101RT5	Úprava podloží a základové spáry	m2	98,62	91,10	0,00	8 984,28	8 984,28			0,0000
14	27	Zrnutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS				93,04	2 513,97	2 607,00			0,0909
15	275313621R00	Základy	m3	0,036	2 865,01	93,04	10,10	103,14			2,5250
16	901205101.R	Beton základových patek prostý C 20/25	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00			0,0000
17	998224111R00	Osazení DZ svislé	t	0,0909	42,50	0,00	3,86	3,86			0,0000
18		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový									

C. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				16 890,89	7 163,51	24 054,39		41,6759
15	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 10 cm	m2	43,04	105,50	3 608,47	932,25	4 540,72	0,2150	9,2536
16	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2	40,925	150,50	5 149,59	1 009,62	6 159,21	0,3225	13,1983
17	564831111R00	Podklad ze šlétkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	66,75	143,50	8 132,82	1 445,80	9 578,63	0,2880	19,2240
18	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	41,6759	90,60	0,00	3 775,84	3 775,84	0,0000	0,0000
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				21 143,90	2 950,35	24 094,25		3,0448
19	577142110R	Beton asfaltový ACO 11+, tl.10 cm	m2	22,24	933,00	18 768,34	1 981,58	20 749,92	0,1297	2,8836
20	573211111R00	Posítk živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	22,24	14,80	304,24	24,91	329,15	0,0006	0,0136
21	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živčinnou zálitkou	m	41	69,10	2 071,32	761,78	2 833,10	0,0036	0,1476
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	3,0448	59,80	0,00	182,08	182,08	0,0000	0,0000
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				15 324,37	22 434,09	37 758,46		10,2581
23	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen,tl. 5 cm	m2	16	562,00	592,48	8 399,52	8 992,00	0,1100	1,7600
24	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	4,565	881,01	1 616,60	2 405,21	4 021,81	0,3139	1,4329
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,6	2 835,00	1 334,59	366,41	1 701,00	2,5250	1,5150
26	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	29	247,01	889,43	6 273,86	7 163,29	0,0555	1,6081
27	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	5,13	26,30	0,00	134,92	134,92	0,0000	0,0000
28	592451110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	25,0635	315,50	7 907,53	0,00	7 907,53	0,1290	3,2332
29	592451111	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm červená	m2	1,5225	385,50	586,92	0,00	586,92	0,1290	0,1964
30	592451151	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená	m2	3,864	547,00	2 113,61	0,00	2 113,61	0,1315	0,5081
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	10	232,51	131,50	2 193,60	2 325,10	0,0003	0,0033
32	711823121RT4	Montáž popové fólie svíse, včetně dodávky	m2	5	108,00	151,70	388,30	540,00	0,0002	0,0012
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	10,2581	221,51	0,00	2 272,27	2 272,27	0,0000	0,0000
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				14 514,38	14 484,51	28 998,88		13,7859
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	37,9	291,50	6 267,14	4 780,71	11 047,85	0,1880	7,1252
35	91700,01R	Řezání obrubníků	ks	4	95,00	68,16	311,84	380,00	0,0000	0,0000
36	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,992	2 835,00	4 430,83	1 216,49	5 647,32	2,5250	5,0298
37	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	20	150,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,0600	1,2000
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1	2 370,00	748,25	1 621,75	2 370,00	0,4309	0,4309
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	13,7859	221,51	0,00	3 053,71	3 053,71	0,0000	0,0000
40	0910,01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	96	Bourání konstrukcí				2 121,09	16 368,64	18 489,72		35,1912
41	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,4	77,50	2 121,09	1 397,41	3 518,50	0,0000	0,0000
42	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	12,08	204,50	0,00	2 470,36	2 470,36	0,2200	2,6576
43	113108405R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	87,9	28,00	0,00	2 461,20	2 461,20	0,1100	9,6690
44	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živicí	m2	30	45,60	0,00	1 368,00	1 368,00	0,2880	8,6400
45	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živicí	m2	30	95,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,0000	0,0000
46	113152112R00	Odstanění podkladu z kameniva drčeného	m3	8,19	374,50	0,00	3 067,16	3 067,16	1,3000	10,6470
47	113200111R00	Výrhnání obrubníků žulových 1000x250x250	m	16	129,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,2200	3,5200
48	979024441R00	Očištění loží všech obrubníků	m	17	34,19	0,00	581,23	581,23	0,0000	0,0000
49	113109315R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	0,16	682,99	0,00	109,28	109,28	0,3600	0,0576
	S	Přesuny sutí				76,69	37 535,73	37 612,43		0,0000
50	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	35,1912	315,00	0,00	11 085,23	11 085,23	0,0000	0,0000
51	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	35,1912	125,50	0,00	4 416,50	4 416,50	0,0000	0,0000
52	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	23,0312	177,50	76,69	4 011,34	4 088,04	0,0000	0,0000
53	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	0,0576	690,00	0,00	39,74	39,74	0,0000	0,0000
54	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	10,647	690,00	0,00	7 346,43	7 346,43	0,0000	0,0000
55	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-asfalt	t	12,3266	460,00	0,00	5 670,24	5 670,24	0,0000	0,0000
56	998223011R00	Odvoz materiálu na skládku (SEPAREX)	t	12,16	221,51	0,00	2 693,56	2 693,56	0,0000	0,0000
57	998223011R00	Dovoz materiálu ze skládky (SEPAREX)	t	10,26	221,51	0,00	2 272,69	2 272,69	0,0000	0,0000
Celkové náklady								212 022,35 Kč		

OPRAVA CHODNIKA, pr. č. SA : d. = 25 M, M 1:100

