

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 13. duben 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

žst. Vratimov – oprava přejezdu P7399 v km 10,016

44	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	100,000
47	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	10,000
56	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	100,000
58	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	100,000
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	70,000
69	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	30,000
70	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,100
150	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km	0,060
157	K	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km	0,060
170	K	5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	20,000
247	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	6,000
249	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	12,000
250	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm	kus	4,000
251	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	4,000
336	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,200
338	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,500
342	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	250,000
346	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,000
352	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000
367	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	200,000
371	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	200,000

496	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	25,200
502	K	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	25,200
535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	50,000
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	195,000
542	K	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	195,000
549	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	30,000
551	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	30,000
556	K	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m	50,000
563	K	5913440030	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 150 mm	m	10,000
591	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m	m2	150,000
621	K	5915005030	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku III. třídy	m3	20,000
625	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3	50,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	200,000
649	M	5955101030	Kamenivo drcené drt' frakce 8/16	t	25,000
651	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	75,000
680	M	5958125010	Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	176,000
687	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	140,000
705	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	35,000
707	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	40,000
709	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	15,000
713	M	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídkou tv. T	m	25,200
738	M	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	16,000
741	M	5964159000	Obrubník krajový	kus	20,000
742	M	5964159005	Obrubník chodníkový	kus	10,000
764	M	5964133005	Geotextilie separační	m2	150,000
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	80,000
769	M	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg	20,000
	M	5957104025	Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	4,000
	M	5956140045	Pražec betonový příčný vystrojený tv. SB 8 P, upevnění tuhé včetně kompletů ŽS4	kus	70,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	400,000

775	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	200,000
782	K	9902200800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	10,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	300,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000
797	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
799	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	300,000
800	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	75,000
1	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	hod	6,000
2	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km	0,100
3	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km	0,100
4	K	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	km	0,100
6	K	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
10	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor	1,000
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	200,000

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **5 332 369,56,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: duben 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

VPI ST Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1451961

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 94dac389-1c53-42d1-99d7-eef6771afe54

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2021 09:03:01



263c7ba5-07e4-4350-b739-cfb73b0117a8