

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/130/2021 ze dne 12. 04. 2021

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**  
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim  
Telefon: 469 657 128  
IČ 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon:   
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel: **GEOGARD s.r.o.**

Sídlo společnosti: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03  
Doručovací adresa: V Průhonech 685, Chrudim 3, 537 03

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních:   
b) technických:   
c) realizace:   
d) stavbyvedoucí:   
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. Číslo autorizace: 

Telefon:   
E-mail:   
IČ: 275 30 043  
DIČ: CZ275 30 043  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Chrudim  
Číslo účtu: 1218485359/0800  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové C 24374

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“**

## 2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020, na akci „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“, dohodly na následujících změnách týkajících se změny termínu zhotovení díla – změna rozsahu plnění předmětu díla vyvolaný změnou stavby před dokončením, která spočívá v novém technickém řešení. Strany uzavírají tento Dodatek č. 3.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000019/2020/DIL ze dne 28. 04. 2020 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

## 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

### **Cena díla Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:


<b>Smluvní cena:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	1.415.499,00 Kč	297.254,00 Kč	1.712.753,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	145.270,00 Kč	30.507,00 Kč	175.777,00 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	1.560.769,00 Kč	327.761,00 Kč	1.888.530,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim:	1.335.910,00 Kč	280.541,00 Kč	1.616.451,00 Kč
<b>Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 3:</b>	<b>2.896.679,00 Kč</b>	<b>608.302,00 Kč</b>	<b>3.504.981,00 Kč</b>
<b>platná do</b>	10. 12. 2021	10. 12. 2021	10. 12. 2021

## 4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 3 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.


2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 14. 04. 2021  
Za objednatele:

  
.....  
Ing.  
starosta města

MĚSTO ©  
CHRUDIM

V Chrudimi dne 14. 04. 2021  
Za zhotovitele:

  
.....  
jednatel společnosti



# REKAPITULACE STAVBY

Kód:   
Stavba: **Oprava opěrné zdi nad širokými schody**

KSO:  
Místo: Chrudim

CC-CZ:  
Datum: 17.2.2021

Zadavatel:  
Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim


IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

IČ: 27530043  
DIČ: CZ27530043

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 335 910,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 335 910,00	Výše daně 280 541,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 616 451,00</b>

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel** **Uchazeč**



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:



Stavba: **Oprava opěrné zdi nad širokými schody**

Místo: **Chrudim**

Datum: **17.02.2021**

Zadavatel: **Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim**

Projektant:



Uchazeč: **GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim**

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 335 910,00</b>	<b>1 616 451,00</b>
1	Oprava opěrné zdi	1 100 910,00	1 332 101,00
2	Vedlejší náklady	235 000,00	284 350,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi nad širokými schody

Objekt:

1 - Oprava opěrné zdi

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 17.02.2021

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 100 910,00</b>
		<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní		1 100 910,00	21,00%	231 191,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>1 332 101,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi nad širokými schody

Objekt: **1 - Oprava opěrné zdi**

Místo: Chrudim

Datum: 17.02.2021

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 100 910,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 100 910,00
1 - Zemní práce	169 055,00
2 - Zakládání	1 498,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	737 305,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	46 894,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 229,00
997 - Přesun sulě	1 660,00
998 - Přesun hmot	71 269,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi nad širokými schody

Objekt: 1 - Oprava opěrné zdi

Místo: Chrudim

Datum: 17.02.2021

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 100 910,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

1 100 910,00

#### D 1 Zemní práce

169 055,00

1	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelosti II, skupiny 4 ručně	m3	32,000	1 820,00	58 240,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		5,0 "pilř A"		5,000			
	vv		8,0 "pilř B"		8,000			
	vv		9,0 "pilř C"		9,000			
	vv		10,0 "pilř D"		10,000			
	vv	fig1	Mezisoučet		32,000			
2	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	58,932	560,00	33 002,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		(0,8+2,20)*2*1,88 "pilř A"		10,080			
	vv		(0,8+1,92)*2*2,15 "pilř B"		11,696			
	vv		(0,8+2,07)*2*2,83 "pilř C"		16,244			
	vv		(0,8+3,03)*2*2,73 "pilř D"		20,912			
	vv	fig3	Mezisoučet		58,932			
3	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	58,932	400,00	23 573,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig3		58,932			
4	K	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	32,000	484,00	14 848,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		32,000			
	vv		Mezisoučet		32,000			
5	K	162211219	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	32,000	440,00	14 080,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		32,000			
	vv		Mezisoučet		32,000			
6	K	162651132	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	32,000	380,00	12 160,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		32,000			
	vv		Mezisoučet		32,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	57,800	220,00	12 672,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1*1,800		57,800			
	vv		Mezisoučet		57,800			
8	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	32,000	15,00	480,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		fig1		32,000			
	vv		Mezisoučet		32,000			

#### D 2 Zakládání

1 498,00

9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,824	2 400,00	1 498,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		0,8*1,97*0,1 "pilř A"		0,158			
	vv		0,8*1,63*0,1 "pilř B"		0,131			
	vv		0,8*1,85*0,1 "pilř C"		0,132			
	vv		0,8*2,54*0,1 "pilř D"		0,203			
	vv		Mezisoučet "podsyp pod pilře"		0,624			

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

737 305,00

10	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	21,775	1 400,00	30 485,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		(1,5+2,2)*(1,25+0,75)		7,400			
	vv		2,2*(1,5+0,75)		4,950			
	vv		(1,6+1,3)*(2,0+1,25)		9,425			
	vv		Mezisoučet		21,775			
11	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	36,048	4 150,00	149 598,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		5,0 "pilř A"		5,000			
	vv		8,0 "pilř B"		8,000			
	vv		9,0 "pilř C"		9,000			
	vv		10,0 "pilř D"		10,000			
	vv		(1,5+1,3)*(0,44*0,5+0,4*0,3) "krajní žebra"		0,952			
	vv		(2,2+2,2+1,6)*(0,75*0,5+0,47*0,3) "vnitřní žebra"		3,096			
	vv	fig7	Mezisoučet		36,048			
12	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	77,888	800,00	62 310,00	CS ÚRS 2020 02
	vv		((0,4+0,8)*2+(1,6+0,8)*2)/2*2,75 "pilř A"		9,900			
	vv		((0,54+0,8)*2+(1,5+0,8)*2)/2*2,76 "pilř B"		10,046			
	vv		((0,54+0,8)*2+(1,5+0,8)*2)/2*2,76 "pilř C"		10,046			
	vv		((0,4+0,8)*2+(1,6+0,8)*2)/2*4,02 "pilř D"		14,472			
	vv		(1,5+1,3)*(0,44+0,5+0,4+0,3)*2 "krajní žebra"		9,184			
	vv		(2,2+2,2+1,6)*(0,75+0,5+0,47+0,3)*2 "vnitřní žebra"		24,240			
	vv		Mezisoučet		77,888			
13	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	77,888	100,00	7 789,00	CS ÚRS 2020 02
14	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	9,012	44 000,00	396 528,00	CS ÚRS 2020 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		ř7*0,250		9,012			
	VV		Mezisoučet		9,012			
15	K	316911111	Osazení kamenných krycích desek tl do 180 mm	m2	13,700	870,00	11 919,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(9,1+3,1)*1,0 "horní cihelná zeď"		12,200			
	VV		2,5*0,6 "boční kamenná zeď"		1,500			
	VV		Mezisoučet		13,700			
16	M	583810901	krycí pískovcové desky tl. 100 mm	m2	12,200	4 700,00	57 340,00	
	VV		(9,1+3,1)*1,0 "horní cihelná zeď"		12,200			
	VV		Mezisoučet		12,200			
17	M	583810902	krycí pískovcové desky tl. 100 mm - použité	m2	1,500	0,00	0,00	
	VV		2,5*0,6 "boční kamenná zeď"		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
18	K	327213221	Zdění zdiva opěrných zdí z pravidelných kamenů na maltu, objem kamene přes 0,02 m3, š spáry do 4 mm	m3	1,875	9 500,00	17 813,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,5*1,5*0,5		1,875			
19	M	583810821	haklík hrubý štlpaný - použitý materiál	m2	8,805	0,00	0,00	
	VV		2,5*1,5*0,5*5,87*0,80		8,805			
20	M	58381082	haklík hrubý štlpaný (1t=3m2)	m2	2,201	1 600,00	3 522,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,5*1,5*0,5*5,87*0,20		2,201			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							46 894,00	
21	K	822131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	34,215	80,00	2 737,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(1,5+2,2)*(1,25+0,75+0,3)		8,510			
	VV		2,2*(1,5+0,75+0,3)		5,610			
	VV		(1,6+1,3)*(2,0+1,25+0,3)		10,295			
	VV		Mezisoučet		24,415			
	VV		0,8*2,75 "pilíř A"		2,200			
	VV		0,8*2,75 "pilíř B"		2,200			
	VV		0,8*2,75 "pilíř C"		2,200			
	VV		0,8*4,00 "pilíř D"		3,200			
	VV		Mezisoučet		9,800			
	VV		Součet		34,215			
22	K	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	34,215	220,00	7 527,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(1,5+2,2)*(1,25+0,75+0,3)		8,510			
	VV		2,2*(1,5+0,75+0,3)		5,610			
	VV		(1,6+1,3)*(2,0+1,25+0,3)		10,295			
	VV		Mezisoučet		24,415			
	VV		0,8*2,75 "pilíř A"		2,200			
	VV		0,8*2,75 "pilíř B"		2,200			
	VV		0,8*2,75 "pilíř C"		2,200			
	VV		0,8*4,00 "pilíř D"		3,200			
	VV		Mezisoučet		9,800			
	VV		Součet		34,215			
23	K	622645001	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených stěn pedsádkového betonu pemřováním	m2	37,000	990,00	36 630,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(5,9+4,5)*2,5 "spodní kamenná stěna"		26,000			
	VV		2,0*2,5+2,0 "kamenný sloup včetně krycí desky"		7,000			
	VV		2,5*1,6 "boční kamenná zeď"		4,000			
	VV		Mezisoučet		37,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							73 229,00	
24	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	24,400	190,00	4 636,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(9,1+3,1)*2,0		24,400			
	VV		Mezisoučet		24,400			
25	K	953735113	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		9*1,0 "horní cihelná stěna"		9,000			
	VV		Mezisoučet		9,000			
26	K	953735113	Odvětrání vodorovné nerezovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	3,600	2 300,00	8 280,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		9*0,4 "dolní opěrná stěna"		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
27	K	953735113	Nerezová mřížka pro DN do 110	ks	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*9 ks "dolní opěrná stěna"		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
28	K	953735115	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 160 mm ukládanými na sraz	m	4,000	470,00	1 880,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,0*4 "chránička plynu v pilířích"		4,000			
29	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,875	1 500,00	2 813,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,5*1,5*0,5 "boční zeď"		1,875			
30	K	975011231	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl 450 mm vyzdívkou v do 2 m dl podchyzení do 3 m	m	12,000	1 800,00	21 600,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,0*4		12,000			
31	K	975018231	Příplatek k podpěrnému dřevění při podezdívání základů tl do 450 mm dl podchyzení do 3 m ZKD 1 m v	m	12,000	60,00	720,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,0*4		12,000			
32	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	9,000	2 900,00	26 100,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		9*1,0 "horní cihelná stěna a ZB"		9,000			
D 997 Přesun sutě							1 660,00	
33	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	5,030	330,00	1 660,00	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							71 269,00	
34	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	125,033	570,00	71 269,00	CS ÚRS 2020 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi nad širokými schody

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 17.02.2021

Zadavatel:

Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

IČ:

27530043

DIČ:

CZ27530043

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **235 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 000,00	21,00%	49 350,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **284 350,00**  
**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava opěrné zdi nad širokými schody

Objekt: **2 - Vedlejší náklady**

Místo: Chrudim

Datum: 17.02.2021

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>235 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>235 000,00</b>
VRN1 - Geodetické vytýčení stavby polohopisné a výškopisné	30 000,00
VRN2 - Vytýčení inženýrských sítí	15 000,00
VRN3 - Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací	9 000,00
VRN4 - Vypracování a předání KZP	8 000,00
VRN5 - Předání rizik Zhotovitele a Subdodavatelů	7 000,00
VRN6 - Provedení zkušek a měření únosnosti vrstev akreditovanou zkušebnou Zhotovitele	15 000,00
VRN7 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	11 000,00
VRN8 - Předání dokladů dle SOD a návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce	7 000,00
VRN9 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné (6x tištěná, 3x CD)	35 000,00
VRN10 - Územní vlivy	85 000,00
VRN11 - Ostatní náklady	13 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava opěrné zdi nad širokými schody

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Chrudim

Datum: 17.02.2021

Zadavatel: Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>235 000,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				235 000,00	
D		VRN1	Geodetické vytyčení stavby polohopisné a výškopisné				30 000,00	
1	K	010001000	Geodetické vytyčení stavby polohopisné a výškopisné	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN2	Vytyčení inženýrských sítí				15 000,00	
2	K	020001000	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN3	Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací				9 000,00	
3	K	030001000	Dokumentace všech přilehlých objektů před zahájením prací	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN4	Vypracování a předání KZP				8 000,00	
4	K	040001000	Vypracování a předání KZP	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN5	Předání rizik Zhotovitele a Subdodavatelů				7 000,00	
5	K	050001000	Předání rizik Zhotovitele a Subdodavatelů	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN6	Provedení zkušek a měření únosnosti vrstev akreditovanou zkušebnou Zhotovitele				15 000,00	
6	K	060001000	Provedení zkušek a měření únosnosti vrstev akreditovanou zkušebnou Zhotovitele	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN7	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby				11 000,00	
7	K	070001000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN8	Předání dokladů dle SOD a návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce				7 000,00	
8	K	080001000	Předání dokladů dle SOD a návodů na obsluhu a údržbu v českém jazyce	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN9	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné (6x tištěná, 3x CD), včetně geometrického plánu skutečného provedení stavby včetně stvrzení příslušným Katastrálním úřadem (6x tištěná, 3x CD)				35 000,00	
9	K	090001000	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné a polohopisné (6x tištěná, 3x CD), včetně geometrického plánu skutečného provedení stavby včetně stvrzení příslušným Katastrálním úřadem (6x tištěná, 3x CD)	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN10	Územní vlivy				85 000,00	
10	K	080001000	Ztížené prostorové a pracovní podmínky v místě stavby z důvodu malého pracovního prostoru	kpl	1,000	85 000,00	85 000,00	CS ÚRS 2020 02
D		VRN11	Ostatní náklady				13 000,00	
11	K	090001000	Práce spojené s koordinací s firmou GasNet s.r.o. v důsledku přeložky plynovodu pro objekt č.p. 225	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2020 02