

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi
těmito smluvními stranami:**

Číslo objednatele: SML/0108/2020/MH/1

Číslo dodavatele: 12003/1

na zhotovení díla:

Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 135
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: „Objednatel“,

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČ: 043 81 823
DIČ: CZ 04381823
Zastoupené: Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc, č. ú.: 271793946/0300
Tel. / fax spojení: +420 722 923 720
e-mail: info@ponvia.cz
dále jen: „Dodavatel“

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o plnění vyplývající ze změn při realizaci díla: „Litovel-oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Jedná se o změnu spočívající v záměně opevnění břehu z dlažby z lomového kamene za kamennou rovnatinu na sucho; změny materiálu chrániček; neprovedení prací jako je osazení odvodňovacích trubiček; demontáž a montáže osvětlení; betonových sloupků a oplechování parapetního nosníku nad izolací. Nad rámec byly provedeny práce spočívající ve vypracování 1. hlavní mostní prohlídky, mostního listu, biologického dozoru stavby a osazení 2 ks sklopných sloupků.
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu výstavby, které bylo vyvoláno opatřeními vlády ČR v souvislosti s onemocněním COVID – 19, kdy byly narušeny běžné dodavatelsko-odběratelské vztahy.

II. Změní dodatku

Článek III. odst. 3.1 se mění takto:

3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

Předpokládané předání staveniště:	15. 06. 2020
Termín zahájení stavby:	29. 06. 2020
Termín ukončení stavby:	21. 10. 2020

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Místem plnění je: Litovel-u ŽS Vítězná

Článek IV. odst. 4.1 se mění takto:

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	1 790 697,93 Kč
Práce provedené nad rámec projektu:	237 968,95 Kč
Práce neprovedené:	- 285 223,48 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 743 443,40 Kč
DPH (21%) k celkové nabídkové ceně:	366 123,11 Kč
Celková cena s DPH 21%:	2 109 566,51 Kč

III. Závěrečná ujednání

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.


3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. **Součástí dodatku č.1 je tato příloha:**
- **Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce, vícepráce**
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Litovle na schůzi č. 46. dne 10.12.2020

Za objednatele:


Za dodavatele:

V Litovli dne: 11.12.2020

V Olomouci dne: 16.12.2020

Město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Ing. Ronald Loydl
jednatel společnosti

Název akce:
Číslo ZL:

Oprava lavky pro pářík z 5. Vítězná, Litovel
1

Měně práce

číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč	poznámka
			Položky dle SOD								
SO 201	1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	M3	-1,041	254,00	1 303,02	0,000	-264,41	1 038,61	nebylo třeba provádět
SO 201	6	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-7,759	64,77	897,46	7,700	-408,73	488,73	nebylo třeba provádět
SO 201	6	125734	ODVOZ DO SKM	M3	-38,000	317,50	18 415,00	20,000	-12 065,00	6 350,00	nebylo třeba provádět
SO 201	9	12831	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁROKŮ DO 0,25M3/M	M	-10,000	113,03	1 130,30	0,000	-1 130,30	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	10	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPŮŽÍ TR. 1. ODVOZ DO SKM	M3	-38,000	317,50	18 415,00	20,000	-12 065,00	6 350,00	nebylo třeba provádět
SO 201	11	17411	ZASYP. JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-38,000	1 333,50	77 343,00	20,000	-50 973,00	26 370,00	nebylo třeba provádět
SO 201	12	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	-20,000	1 333,50	26 670,00	0,000	-26 670,00	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	29	46132A	PODKL. A VYPLNĚNÍ RÝH ZE ŽELEZOBET. DO C20/25	M3	-5,136	1 905,00	9 772,65	0,000	-9 772,65	0,00	záměna za kamennou rovinanu
SO 201	32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-0,640	4 445,00	30 403,80	0,000	-30 403,80	0,00	záměna za kamennou rovinanu
SO 201	33	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	-1,920	4 445,00	8 534,40	0,000	-8 534,40	0,00	záměna za kamennou rovinanu
SO 201	18	1128	PRV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M	M	-0,000	5 291,67	31 750,02	0,000	-31 750,02	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	53	86627	CHRÁNICÍ Z. TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM DO 150MM	M	-62,000	1 270,00	65 250,00	25,000	-43 500,00	31 750,00	50 m chráničky se provedlo z PVC
SO 201	54	87433	POTRUBÍ Z. TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	-3,500	210,82	632,46	0,000	-632,46	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	64	836501	DROBNÉ DOPLNK KONSTR. KOVOVÉ NEREZ	KG	-336,800	171,45	6 328,51	0,000	-6 328,51	0,00	odvodnění izolace se neprovádělo
SO 201	65	836541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ) IZOLACE Z NEREZ OCELI	KUS	-16,000	635,00	10 160,00	0,000	-10 160,00	0,00	odvodnění izolace se neprovádělo
SO 201	72	R98918	DEKONTAŽ. A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ LAMPY OSVĚTLENÍ	T	-1,000	1 905,00	1 905,00	0,000	-1 905,00	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	15	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	-12,000	598,00	6 096,00	0,000	-6 096,00	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	21	26113	VRTI PRO KOTVENÍ, INJEKČNÍ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I. DO 150MM	M	-1,800	635,00	1 905,00	1,200	-1 143,00	762,00	provádělo se jen pro odvodňovače
SO 201	22	261513	VRTI PRO KOTVENÍ A INJEKČNÍ TR. V NA POVRCHU D. DO 25MM	M	-7,200	762,00	5 486,40	0,000	-5 486,40	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	44	711111	IZOLACE BEZVÝČERNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NATĚRY	M2	-7,000	152,40	1 066,80	0,000	-1 066,80	0,00	nebylo třeba provádět
SO 201	50	R76425	OPLECHOVÁNÍ A LENOVÁNÍ KONSTR. Z NEREZOVÉHO PLECHU	M2	-5,000	1 016,00	5 080,00	0,000	-5 080,00	0,00	nebylo třeba provádět

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena	Cena celkem (144)	poznámka
DD01	49	029811	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	SOUB	1,000		28 540,00	28 540,00	dodatečný požadavek ze stavebního povolení
DD01	7	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPŮŽÍ NEPŮŽÍ TR. I. ODVOZ DO SKM	M3	23,074	317,50	7 328,00	7 328,00	výkop pro kamennou rovinanu - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	8	162751119	Příplatek k vodovodnímu přeměření výškových úrovní z horniny třídy těžnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	507,628	19,80	10 051,03	10 051,03	výkop pro kamennou rovinanu - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu (uvažována doprava 27 km (5+22 km))
DD01	9	171201221	Příplatek za uložení na skládce (edukativní) zeminy a	t	43,841	650,00	28 496,65	28 496,65	matená výkopu pro kamennou rovinanu - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	10	171251201	Uložení spánky na skládce (edukativní) zeminy a	m3	23,074	18,50	426,87	426,87	matená výkopu pro kamennou rovinanu - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	16	463212121	Rovnění z lomového kamene a vyklínování spár těženým kamenem	m3	16,574	2 840,00	52 750,16	52 750,16	kamenná rovinana - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	37	62969523R	Příplatek k cenám odláčení vnějších pích ve střešním prostoru	m2	37,146	82,80	3 075,85	3 075,85	kamenná rovinana - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	45	996332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	45,296	272,00	12 320,51	12 320,51	kamenná rovinana - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	46	996332094	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zveřejnění přesun do 5000 m	t	45,296	64,00	4 285,00	4 285,00	kamenná rovinana - souvisí se záměnou za dlažbu do betonu
DD01	3	113106071	Rozebírání dlažeb při překopách vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kamenná tuhé	m2	0,250	131,00	32,75	32,75	souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadunku investora
DD01	32	275311128	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,072	3 020,00	217,44	217,44	souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadunku investora
DD01	33	275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	0,980	933,00	965,68	965,68	souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadunku investora
DD01	34	275354211	Bednění základových patek - osazení	m2	0,980	55,60	57,46	57,46	souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadunku investora

DOD 01	35	31717R	ŠROUBY PRO KOTVENÍ PATKY DO BETONU/DUŽEBY	K3	8,000		130,00	1 040,00
DOD 01	36	596212210	Kladiení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80	m2	0,250		351,00	87,75
DOD 01	39	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v dia 800 mm se zabetonovanou patkou	ks	2,000		609,00	1 218,00
DOD 01	40	74910188R	patka montážní k parkovacímu sloupku	ks	2,000		500,00	1 000,00
DOD 01	41	74910172R	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm ocelový uzamykatelný	ks	2,000		5 500,00	11 000,00
DOD 01	23	891334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	m	31,500	150,54		4 742,01
DOD 01	38	113107034	Odstaraní podkladů z betonu prostého tl 500 mm při překlepech ručně	m2	0,250		2 470,00	617,50
DOD 01	42	676071121	Očištění dlažebních kosek drobných s původním spárováním kamenitým těženým	m2	0,250	28,40		7,35
DOD 01	43	697221571	Vodorovná oprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,354	602,00		213,11
DOD 01	44	697221570	Příklepek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných	t	0,558	16,80		160,37
DOD 01	21	87911	POTRUBÍ ODPAVNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST	M	50,000	325,00		16 250,00
DOD 01	22	616131	HEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	31,500	107,65		3 400,43
DOD 01	24	89135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PŘÍZPUSKOU NEBO	M	31,500	52,02		1 638,63
DOD 01	25	636501	DRBNÉ DOPLNK KONSTRUKOVÉ NEREZ	KG	16,000	171,45		2 743,20
DOD 01	31	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY	M	0,300	1 270,00		381,00
DOD 01	2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - 1.HMP, Mostní list	KČ	1,000	45 000,00		45 000,00

cený jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
příčné a podélné spáry mostovky - změna z důvodu rozdílu v zařízeném stavu
příčné a podélné spáry mostovky - změna z důvodu rozdílu v zařízeném stavu
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora (uveřzovaná vzdálenost 27 km)
50 m chráničky se provedlo z PVC
příčné a podélné spáry mostovky - změna z důvodu rozdílu v zařízeném stavu
příčné a podélné spáry mostovky - změna z důvodu rozdílu v zařízeném stavu
doplnění odvodňovačů
souvisí s osazením sklopného sloupku dle požadavku investora
dodatečný požadavek investora - podklady ke kolaudaci

Cena dle SOD	1 790 697,93 Kč
Vícepráce	237 989,95 Kč
Méněpráce	-285 223,49 Kč
Celkem bez DPH	-47 254,53 Kč
DPH 21%	-9 923,45 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-57 177,98 Kč
% z ceny SOD	-2,64%
Cena po zapracování ZL (bez DPH)	1 743 443,40 Kč
DPH 21%	366 123,11 Kč
Cena po zapracování ZL (vč. DPH)	2 109 566,51 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

0 Všeobecné konstrukce a práce 44 735,59

1	R	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	-1,041	254,00	-264,41
---	---	--------	---	---	--------	--------	---------

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

0,354 0,354
 "MNP" -1,395 -1,395
 Součet -1,041

2	SPK	02940	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00
---	-----	-------	---	----	-------	-----------	-----------

1 Zemní práce -62 864,73

3	221	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovka a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	0,250	131,00	32,75
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	-------

0,5*0,5 0,250

4	R	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	7,700	-64,77	-498,73
---	---	-------	--------------------------------	----	-------	--------	---------

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku

5	R	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	38,000	-317,50	-12 065,00
---	---	--------	--	----	--------	---------	------------

položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku

6	R	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	10,000	-113,03	-1 130,30
---	---	-------	---------------------------------------	---	--------	---------	-----------

*Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)*

7	R	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	-38,000	317,50	-12 065,00
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
			<p>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p>"MNP" -38</p> <p>Součet</p>				-38,000	-38,000
8	R	131734R	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM</p> <p>položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p>"odláždění" 0,5*4,5*4,72+0,5*4,5*3,535</p> <p>"patka" 1*4,5*0,5*2</p> <p>Součet</p>	M3	23,074	317,50	7 326,00	
9	001	162751119	<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p>	m3	507,628	19,80	10 051,03	
			23,074*22		507,628			
10	001	171201221	<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p>	t	43,841	650,00	28 496,65	
			23,074*1,9		43,841			
11	001	171251201	<p>Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru</p>	m3	23,074	18,50	426,87	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací
Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel
Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			23,074				
			23,074				
12	R	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>	M3	38,000	-1 333,50	-50 673,00
13	R	17710	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM <i>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i>	M3	20,000	-1 333,50	-26 670,00
14	R	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM <i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</i>	M2	12,000	-508,00	-6 096,00
11 Přípravné a přidružené práce			-31 750,02				
15	R	11528	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M <i>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</i>	M	6,000	-5 291,67	-31 750,02
4 Vodorovné konstrukce			4 039,31				
16	R	45132A	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25	M3	5,130	-1 905,00	-9 772,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

- dooani čerstveno betonu (betonove smesi) požadovane kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu hroudňích proudů

17	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnániny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	18,574	2 840,00	52 750,16
----	-----	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"odlážďdění" 0,5*4,5*4,72+0,5*4,5*3,535

18,574

18	R	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,840	-4 445,00	-30 403,80
----	---	--------	--------------------------------	----	-------	-----------	------------

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

19	R	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,920	-4 445,00	-8 534,40
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení ryh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliček, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spoivovací vrstvy u základů

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací
Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel
Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Potrubí -47 882,46

20	R	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	50,000	-1 270,00	-63 500,00
----	---	-------	--	---	--------	-----------	------------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

21	R	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	3,000	-210,82	-632,46
----	---	-------	---	---	-------	---------	---------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22	OTS	87911	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 80MM	M	50,000	325,00	16 250,00
----	-----	-------	--	---	--------	--------	-----------

"chráničky z trub plasových DN75 " 25,0*2 50,000
Součet 50,000

91 Doplnující konstrukce a práce 3 400,43

23	R	919131	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	31,500	107,95	3 400,43
----	---	--------	---	---	--------	--------	----------

položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Prořiznutí dilatačních spar mezi panely

3,5*9 31,500

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb -7 362,67

24	R	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	31,500	150,54	4 742,01
----	---	--------	--	---	--------	--------	----------

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

dilatační spáry mezi panely

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,5*9		31,500		
25	R	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	31,500	52,02	1 638,63
			<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě dilatační spáry mezi panely</i>				
			3,5*9		31,500		
26	R	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	16,000	171,45	2 743,20
			<i>položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zemínou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinkv bludných proudů</i>				
			"mostní odvodňovače - svařenec" 8,0*2		16,000		
			Součet		16,000		
27	R	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	36,900	-171,45	-6 326,51
			<i>položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímkou a montážní prohlídkou, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zemínou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinkv bludných proudů</i>				
28	R	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	16,000	-635,00	-10 160,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací
Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel
Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
			<p>položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky. ie-li požadována</p>					
96			Bourání konstrukcí				-1 905,00	
29	R	R96618	OSVĚTLENÍ	T	1,000	-1 905,00	-1 905,00	
			<p>vč. nového základu položka zahrnuje: - demontáž konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce - veškerou manipulaci s demontovaným zařízením - opětovná montáž a připojení - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>					
HSV			Práce a dodávky HSV				29 941,82	
2			Základy				-5 083,82	
30	R	26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	1,800	-635,00	-1 143,00	
			<p>položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>					
31	R	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	7,200	-762,00	-5 486,40	
			<p>položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>					
32	R	26154	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM	M	0,300	1 270,00	381,00	
			<p>položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>					
33	211	275311126	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 20/25	m3	0,072	3 020,00	217,44	
			"patky" 2*0,3*0,3*0,4	0,072				
34	211	275354111	Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení	m2	0,960	933,00	895,68	
			"patky" 2*0,3*0,4*4	0,960				
35	211	275354211	Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění	m2	0,960	53,60	51,46	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací

Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 040,00
36	OTS	31717R	ŠROUBY PRO KOTVENÍ PATKY DO BETONU/DLAŽBY	KS	8,000	130,00	1 040,00
			<i>Kotvení ocelového sloupku do betonu/dlažby.</i>				
			2*4		8,000		
5			Komunikace pozemní				87,75
37	221	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,250	351,00	87,75
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 075,85
38	014	629995223R	Očištění vnějších ploch tryskáním Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost ve stíněném nebo uzavřeném prostoru	m2	37,148	82,80	3 075,85
			"odláždění" 4,5*4,72+4,5*3,535		37,148		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 842,85
39	221	113107034	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	0,250	2 470,00	617,50
			0,5*0,5		0,250		
40	221	912111112	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	609,00	1 218,00
41	749	74910185R	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	2,000	500,00	1 000,00
42	749	74910172R	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm ocelový uzamykatelný	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
43	221	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	0,250	29,40	7,35
997			Přesun sutě				373,68
44	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,354	602,00	213,11
45	221	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,558	16,80	160,57
998			Přesun hmot				16 605,51
46	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	45,296	272,00	12 320,51
47	321	998332094	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	45,296	94,60	4 285,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Litovel_Soupis prací
Objekt: Dodatek č.1

Objednatel: Město Litovel
Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolace proti vodě -1 066,80

48	R	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	7,000	-152,40	-1 066,80
----	---	--------	--	----	-------	---------	-----------

položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii

764 Konstrukce klempířské -5 080,00

49	R	R76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z NEREZOVÉHO PLECHU	M2	5,000	-1 016,00	-5 080,00
----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnůlků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

OST Ostatní 28 540,00

50	SPK	029611	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	SOU B	1,000	28 540,00	28 540,00
----	-----	--------	--	-------	-------	-----------	-----------

*Biologický dozor na stavbě: 7 návštěv á 2.430,- Kč
Cestovní náklady: 490,- Kč / návštěva
Závěrečná zpráva: 8.100,- Kč*

1 1,000

Celkem -47 254,53