

Akce : MŠ Mniší - sanace stěny v umývárně a rekonstrukce sociálního zařízení

REKAPITULACE NÁKLADŮ NA STAVBU

Cena v Kč bez DPH			
A)	Celkové náklady (stavba, elektroinstalace, ZIT, ÚT, VZT,PL)		337 716,00 Kč
C)	Úklid do čista dotčených místností v objektu a dotčených prostranství	soub.	5 000,00 Kč
D)	Zpracování projektové dokumentace skut. provedení	soub.	5 000,00 Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH
21% DPH

NÁKLADY CELKEM VČETNĚ DPH

347 716,00 Kč
73 020,36 Kč
420 736,36 Kč

23.6.2019
PAV trade s.r.o.
Bezručova 990, 73911 Přydlany n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02052016
Stavba: Rekonstrukce MŠ Kopřivnice, MŠ Mniší čp. 132, 742 21, Kopřivnice
KSO: Mniší čp. 132
Místo: Mniší čp. 132
Zadavatel: Město Kopřivnice
Uchazeč: PAV trade s.r.o.
Projektant: Ing. Marek Milata
Poznámka:

CC-CZ: 23.6.2016
Datum: 23.6.2016
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
IČ: 28567234
DIČ: CZ28567234
IČ: 28567234
DIČ: CZ28567234

Cena bez DPH

337 716,00	
DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%
Základ daně	
337 716,00	
Výše daně	
70 920,00	
0,00	

Cena s DPH

408 636,00	
V CZK	

23.6.2016
PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911 Přivlani n.O.
IČ: 28567234 DIČ: CZ28567234

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02052016

Stavba: Rekonstrukce MŠ Kopřivnice, MŠ Mniší čp. 132, 742 21, Kopřivnice

Místo: Mniší čp. 132

Datum: 23.06.2016

Zadavatel: Město Kopřivnice

Projektant: Ing. Marek Milata

Uchazeč: PAV trade s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

337 716,00

408 636,00

SO 01 MŠ Mniší - rekonstrukce sociálních zařízení

337 716,00

408 636,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Kopřivnice, MŠ Mniší čp. 132, 742 21, Kopřivnice

Objekt:

SO 01 - MŠ Mniší - rekonstrukce sociálních zařízení

KSO:

Místo: Mniší čp. 132

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

PAV trade s.r.o.

Projektant:

Ing. Marek Milata

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.06.2016

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

IČ: 28567234

DIČ: CZ28567234

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

337 716,00

DPH základní
snížená

Základ daně
337 716,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
70 920,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

408 636,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Kopřivnice, MŠ Mniší čp. 132, 742 21, Kopřivnice

Objekt:

SO 01 - MŠ Mniší - rekonstrukce sociálních zařízení

Místo:

Mniší čp. 132

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Uchazeč:

PAV trade s.r.o.

Datum:

23.06.2016

Projektant:

Ing. Marek Mlita

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

337 716,44

HSV - Práce a dodávky HSV

45 097,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 349,11

43 - Vodorovné konstrukce - schodiště

2 205,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 120,13

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 066,63

997 - Přesun sutě

12 250,64

998 - Přesun hmot

2 105,40

PSV - Práce a dodávky PSV

268 421,79

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 399,80

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

11 198,00

725 - Zdravotechnika

113 572,70

733 - Ústřední vytápění

24 148,30

751 - Vzduchotechnika

7 280,00

766 - Konstrukce truhlářské

34 463,60

771 - Podlahy z dlaždic

27 682,91

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

40 402,15

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 299,04

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

975,29

M - Práce a dodávky M

24 197,00

21-M - Elektromontáže

24 197,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Kopřivnice, MŠ Mniší čp. 132, 742 21, Kopřivnice

Objekt:

SO 01 - MŠ Mniší - rekonstrukce sociálních zařízení

Místo:

Mniší čp. 132

Datum:

23.06.2016

Zadavatel:

Město Kopřivnice

Projektant:

Ing. Marek Milata

Uchazeč:

PAV trade s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

337 716,44

D HSV Práce a dodávky HSV

45 097,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 349,11

1	K	312272611	Zdivo výplňové tl 450 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 300 kg/m3 - tvárnice YTONG, Xella CZ, s.r.o.	m3	0,180	638,00	114,84	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic (YTONG) výplňové z tvárnic hladkých jakékoliv pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 500 mm, objemová hmotnost 300 kg/m3

WW dozdivka obvodové zdi pro posunutí okna

W 0,8*0,5*0,45

0,180

W Součet

0,180

2	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých přčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,231	319,00	73,69	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------	----------------

PP Příčky z pórobetonových přesných přčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

W nové příčky WC

W (1,6-0,9)*2,3

1,610

W -0,7*1,97

-1,379

W Součet

0,231

3	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých přčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	2,185	348,00	760,38	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Příčky z pórobetonových přesných přčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm

W nové příčky WC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,95*2,3		2,185			
W			Součet		2,185			
4	K	430291121	Ukوتvení přiček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,600	87,00	400,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Ukوتvení přiček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
W			2,3*2		4,600			
D	43		Vodorovné konstrukce - schodiště				2 205,74	
5	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,296	2 610,00	772,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
W			nové betonové schodiště					
W			0,56*0,3*1,0		0,168			
W			0,15*0,15*1,0/2*2		0,023			
W			0,7*0,15*1,0		0,105			
W			Součet		0,296			
6	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,014	29 000,00	406,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
7	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	1,610	580,00	933,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých zřízení					
W			0,15*3*1,0		0,450			
W			(0,6+0,56)*1,0		1,160			
W			Součet		1,610			
8	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímochařých v do 4 m	m2	1,610	58,00	93,38	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímochařých odstranění					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 120,13	
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,743	87,00	238,64	CS ÚRS 2014 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu sklováknitým vtačením do tmelu stěn					
W			nové příčky nad obkladem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,7*2-0,125+0,95+0,85)*(2,3-1,8)		1,663			
VV			dozdívka obvodové zdi pro posunutí okna					
VV			(0,8+0,2*2)*(0,5+0,2*2)		1,080			
VV			Součet		2,743			
10	K	612321131	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,743	63,80	175,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svrších konstrukcí stěn					
11	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,108	174,00	5 064,79	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svrších konstrukcí stěn					
VV			nová omítka pod odsekané obklady					
VV			WC+koupelna					
VV			(4,45+2,7-0,9)*2*1,4		22,540			
VV			-0,8*1,4		-1,120			
VV			chodba					
VV			(2,8+1,35+2,45+1,15)*1,25		9,688			
VV			-0,8*1,25*2		-2,000			
VV			Součet		29,108			
12	K	612325302	Vápenocementová štuková ostění nebo nadpraží	m2	1,485	174,00	258,39	CS ÚRS 2014 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
VV			posunutí okna					
VV			(1,15+0,5)*0,45*2		1,485			
13	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	18,639	174,00	3 243,19	CS ÚRS 2014 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
VV			WC+koupelna					
VV			(4,45+2+2,7*2-0,1-0,125+0,9*2)*(2,65-1,8)		13,494			
VV			-0,8*(1,97-1,8)		-0,136			
VV			-1,15*0,45*2		-1,035			
VV			chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,8+1,35+2,45+1,15)*(2,05-1,2)		6,588			
W			-0,8*(1,97-1,8)*2		-0,272			
W			Součet		18,639			
14	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlnké zdivo prováděná ručně	m2	11,173	406,00	4 536,24	CS ÚRS 2014 01
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlnké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková					
W			stěna chodby se zvýšenou vlhkostí		11,173			
W			(2,1+1,3+2,05)*2,05		11,173			
W			Součet					
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,300	116,00	382,80	CS ÚRS 2014 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
W			posunutí okna					
W			(1,15+0,5)*2		3,300			
16	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,080	87,00	93,96	CS ÚRS 2014 01
PP			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
W			dozdívka obvodové zdi pro posunutí okna					
W			(0,8+0,2*2)*(0,5+0,2*2)		1,080			
W			Součet		1,080			
17	K	622332111	Škrábaná omítka (břízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na omítnutý podklad	m2	1,080	290,00	313,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na omítnutý podklad stěn					
18	K	632450132	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	19,310	232,00	4 479,92	CS ÚRS 2014 01
PP			Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
W			odstranění vrstvy cementového lože v tl.20-30mm					
W			WC+koupelna		12,000			
W			12,0					
W			chodba					
W			5,5					
W			0,9*0,45*2					
W			1,0*0,2*5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					19,310			
19	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
PP					Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m ²			
20	M	553313480	Zárubně ocelové pro porobeton VH 100 700 L/P	kus	1,000	754,00	754,00	CS ÚRS 2014 01
PP					Zárubně kovové ocelové pro porobeton VH 100 700 L/P			
D 9					Ostatní konstrukce a práce-bourání			
					7 066,63			
21	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	17,500	58,00	1 015,00	CS ÚRS 2014 01
PP					Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m			
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	17,500	116,00	2 030,00	CS ÚRS 2014 01
PP					Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízeníach předemětů, při světlé výšce podlaží do 4 m			
VV					12,0*5,5			
					17,500			
23	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	4,006	87,00	348,52	CS ÚRS 2014 01
PP					Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo přičekovek z cihel pálených, plyných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm			
VV					stávající přička sprchového koutu			
VV					0,85*1,75			
					1,488			
VV					část přičky WC			
VV					(0,85+0,1)*2,65			
					2,518			
VV					Součet			
					4,006			
24	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m ²	m ²	19,400	116,00	2 250,40	CS ÚRS 2014 01
PP					Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výjini spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m ²			
VV					odstranění vrstvy cementového lože v tl.20 -30mm			
VV					WC-koupelna			
VV					12,0			
					12,000			
VV					chodba			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,5		5,500			
W			0,9*0,5*2		0,900			
W			1,0*0,2*5		1,000			
W			Součet		19,400			
25	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,300	87,00	287,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
W			posunutí okna					
W			(1,15+0,5)*2		3,300			
26	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,880	87,00	76,56	CS ÚRS 2014 01
PP			Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
W			po bourání přechek					
W			(1,75+2,65)*0,2		0,880			
27	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	1,500	58,00	87,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
28	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	11,173	87,00	972,05	CS ÚRS 2014 01
PP			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
W			stěna chodby se zvýšenou vlhkostí					
W			(2,1+1,3+2,05)*2,05		11,173			
W			Součet		11,173			
D	997		Přesun sutě				12 250,64	
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,494	348,00	1 563,91	CS ÚRS 2014 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
30	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,494	580,00	2 606,57	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
31	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,386	58,00	4 952,39	CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					85,386			
32	K	997013831	4,494*19 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkové)	t	4,494	696,00	3 127,82	CS ÚRS 2014 01
PP					Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směšného			
D					998	Přesun hmot		
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,630	580,00	2 105,40	CS ÚRS 2014 01
PP					Přesun hmot pro budovy obkásné výšatby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m			
D					PSV	Práce a dodávky PSV		
D					711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
34	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	41,550	116,00	4 819,80	CS ÚRS 2014 01
PP					Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou			
WV					podlaha			
WV					WC+koupelna			
WV					12,0		12,000	
WV					chodba			
WV					5,5		5,500	
WV					0,9*0,5*2		0,900	
WV					Mezísoučet		18,400	
WV					stěny			
WV					WC+koupelna			
WV					(4,45*2*2,7*2*0,1*0,125+1,6*2*0,125+0,85*0,95)*1,0		19,200	
WV					-0,8*1,0		-0,800	
WV					-0,7*1,0*2		-1,400	
WV					chodba			
WV					(2,8*1,35*2,45*1,15)*1,0		7,750	
WV					-0,8*1,0*2		-1,600	
WV					Mezísoučet		23,150	
WV					Součet		41,550	

268 421,79

5 399,80

2 105,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								
36	K	9PL	Ústřední vytápění PL - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	11 198,00	11 198,00	
D 725 Zdravotechnika								
37	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	580,00	2 320,00	CS ÚRS 2014 01
PP Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml								
38	K	ZTI	Zdravotechnika - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	111 252,70	111 252,70	
D 733 Ústřední vytápění								
39	K	UT	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	24 148,30	24 148,30	
D 751 Vzduchotechnika								
40	K	VZT	Vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	7 280,00	7 280,00	
D 766 Konstrukce truhlářské								
41	K	766211500	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 15 cm 1 kus	m	1,500	1 160,00	1 740,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky do 150 mm								
42	K	766211510	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných atypických š do 30 cm 1 kus	m	2,100	1 450,00	3 045,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu průběžných, šířky přes 150 do 300 mm								
43	M	558000001	Madlo z hoblované desky 300mm opatřené bezbarvým ochranným nátěrem	m	2,100	1 160,00	2 436,00	
44	M	558000000	Madlo z hoblované desky 150mm opatřené bezbarvým ochranným nátěrem	m	1,500	870,00	1 305,00	
45	K	76621811	Demontáž celodřevěného samonosného schodiště	m	2,200	870,00	1 914,00	CS ÚRS 2014 01
PP Demontáž schodů celodřevěných samonosných								
46	K	76621612	Montáž oken plochy do 1 m2 dvojířných otevíracích do zdiva	kus	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
PP Montáž oken dřevěných nebo plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu, na PUR pěnu dvojířných otevíracích do zdiva								
P Poznámka k položce: posunutí okna								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití		m2	0,575	580,00	333,50	CS ÚRS 2014 01

PP Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru do 1 m2

VV posunutí okna

(1,15*0,5)

0,575

48	K	766629214	Připílatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska		m	3,300	87,00	287,10	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP Montáž oken dřevěných nebo plastových Připílatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska

VV posunutí okno

(1,15*0,5)*2

3,300

49	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvřících 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřících do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

50	M	611629321	dveře vnitřní hlnoké laminované CPL plně 1křídle 70x197 cm vč. kování a křídly		kus	1,000	986,00	986,00	
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	--------	--

51 K Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

kus 1,000 29,00 29,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s příslušným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV WC

VV 1

1,000

52	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvřáčního a sklápěcího křídla		kus	1,000	203,00	203,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvřáčního nebo sklápěcího plastového

53	K	76671001R	Dodávka a montáž věšáky pro děti, 2 háčky+otvor na kelimky, barva bílo-oranžová, kpl pro 20 dětí		soub	1,000	17 400,00	17 400,00	
----	---	-----------	--	--	------	-------	-----------	-----------	--

54	K	76671002R	Dodávka a montáž zrcadlo kulaté prům 50cm na lamino desce opatřeno bezp. fólií		kus	4,000	870,00	3 480,00	
----	---	-----------	--	--	-----	-------	--------	----------	--

55	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m		%	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 771 Podlahy z dlaždic

27 682,91

56	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm		m	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo neterafovaných šířky přes 250 do 300 mm

VV obklad nového betonového schodiště

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*1,0		2,000			
57	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilních lepidlo v do 150 mm	m	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 mm					
VV			obklad nového betonového schodiště					
VV			3*1,0		3,000			
58	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	18,400	58,00	1 067,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
VV			WC+koupelna					
VV			12,0		12,000			
VV			chodba					
VV			5,5		5,500			
VV			0,9*0,5*2		0,900			
VV			Součet		18,400			
59	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	18,960	290,00	5 498,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
60	M	597614061R	dlaždice hutné Color Two 19,8 x 19,8 x 0,9 cm, barva oranžová (GAA1K460), RAL 0506080	m2	22,011	319,00	7 021,51	
VV			dlažba podlah					
VV			18,96		18,960			
VV			schody					
VV			2,0*0,3		0,600			
VV			3,0*0,15		0,450			
VV			Součet		20,010			
VV			20,01*1,1 Přepočtené koeficientem množství		22,011			
61	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,246	58,00	536,27	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
VV			WC+koupelna					
VV			0,85*1,6		1,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,95*0,975		0,926			
VV			chodba					
VV			5,5		5,500			
VV			1,0*0,56		0,560			
VV			0,9*0,5*2		0,900			
VV			Součet		9,246			
62	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,010	87,00	1 740,87	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
VV			2,0*0,3		0,600			
VV			3,0*0,15		0,450			
VV			18,96		18,960			
VV			Součet		20,010			
63	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	20,010	87,00	1 740,87	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
64	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,010	29,00	580,29	CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
65	K	771591115	Podlahy spárování siltkonem	m	32,500	116,00	3 770,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahy - ostatní práce spárování siltkonem					
VV			(4,45*2+2,7*2-0,1*0,125+1,6*2+0,125+0,85+0,95)		19,200			
VV			-0,8		-0,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			(2,8+1,35+2,45+1,15+2,1+1,3+2,05)		13,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*3*2+1,0*3		3,900			
VV			Součet		32,500			
66	K	771591133	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného v ploše	m	29,500	87,00	2 566,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahy - ostatní práce izolace ve spojení s dlažbou pás, lepený vnitřní kout (např. KERDI-pás,...)					
VV			(4,45*2+2,7*2-0,1*0,125+1,6*2+0,125+0,85+0,95)		19,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8			-0,800		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			(2,8+1,35+2,45+1,15+2,1+1,3+2,05)			13,200		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			0,15*3*2			0,900		
VV			Součet			29,500		
67	K	771591135	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnitřní kouty pásu lepeného bodově	kus	9,000	116,00	1 044,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahy - ostatní práce izolace ve spojení s dlažbou pás, lepený bodově vnitřní kout (např. KERDI-KERECK,...)					
68	K	771591136	Podlahy izolace ve spojení s dlažbou vnější rohy pásu lepeného bodově	kus	1,000	87,00	87,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podlahy - ostatní práce izolace ve spojení s dlažbou pás, lepený bodově vnější roh (např. KERDI-KERECK,...)					
69	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	781		Dokončovací práce - obklady keramické				40 402,15	
70	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	34,312	58,00	1 990,10	CS ÚRS 2014 01
PP			Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených					
VV			WC-koupelna					
VV			(4,45+2,7+0,9)*2*1,4			22,540		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			chodba					
VV			(2,8+2,05+2,1+1,35+2,45*2)*1,25			16,500		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			Součet			34,312		
71	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,365	290,00	11 125,85	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
VV			stěny					
VV			WC-koupelna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(4,45*2+2,7*2-0,1*0,125+1,6*2+0,125+0,85+0,95)*1,8		34,560			
W			-0,8*1,8		-1,440			
W			-0,7*1,8*2		-2,520			
W			-1,15*0,05*2		-0,115			
W			parapet					
W			(1,15+0,05*2)*0,2*2		0,500			
W			chodba					
W			(2,8+1,35+2,45+1,15)*1,2		9,300			
W			-0,8*1,2*2		-1,920			
W			Mezisoučet		38,365			
W			Součet		38,365			
72	M	597614071R	obklady glazované color One 19,8 x 19,8 x 0,9 cm, barva žlutá WAA1N222, RAL 0858070, ve výšce 800 2 řady barva oranžová Color One WAA1N460, RAL 0506080	m2	42,202	261,00	11 014,72	
W			38,365		38,365			
W			38,365*1,1 Přepočtené koeficientem množství		42,202			
73	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	38,365	58,00	2 225,17	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
74	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvoustožkovým	m2	38,365	87,00	3 337,76	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel					
75	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvoustožkovým	m2	38,365	87,00	3 337,76	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkové lepidlo					
76	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	23,150	116,00	2 685,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
W			WC+koupelna					
W			(4,45*2+2,7*2-0,1*0,125+1,6*2+0,125+0,85+0,95)		19,200			
W			-0,8		-0,800			
W			-0,7*2		-1,400			
W			chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,8+1,35+2,45+1,15)		7,750			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Součet		23,150			
77	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	38,365	29,00	1 112,59	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
78	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	25,800	116,00	2 992,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		1,8*11		19,800			
	VV		1,2*5		6,000			
	VV		Součet		25,800			
79	K	0998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1,000	580,00	580,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				3 299,04	
80	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	1,896	870,00	1 649,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním					
	VV		zárubeň stávající					
	VV		(0,8+1,97*2)*0,2*2		1,896			
81	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,896	870,00	1 649,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dúfa, ...) matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				975,29	
82	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,548	18,56	975,29	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		stropy					
	VV		WC-koupelna					
	VV		12,0		12,000			
	VV		chodba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			5,5		5,500			
W			0,9*0,5*2		0,900			
W			Mezisoučet		18,400			
W			stěny, příčky					
W			stěna chodby se zvýšenou vlhkostí					
W			(2,1+1,3+2,05)*2,05		11,173			
W			Mezisoučet		11,173			
W			stávající stěny					
W			WC+koupelna					
W			(4,45*2+2,7*2-0,1*0,125+0,9*2)*(2,65-1,8)		13,494			
W			-0,8*(1,97-1,8)		-0,136			
W			-1,15*0,45*2		-1,035			
W			chodba					
W			(2,8+1,35+2,45+1,15)*(2,05-1,2)		6,588			
W			-0,8*(1,97-1,2)*2		-1,232			
W			ostění, nadpraží					
W			(1,15+0,5*2)*0,25*2		1,075			
W			(0,9*2,03*2)*0,35*2		2,558			
W			Mezisoučet		21,312			
W			nové příčky nad obkladem					
W			(0,7*2+0,125+0,95+0,85)*(2,3-1,8)		1,663			
W			Mezisoučet		1,663			
W			Součet		52,548			
D	M		Práce a dodávky M				24 197,00	
D	Z1-M		Elektromontáže				24 197,00	
83	K	El	Elektroinstalace silnoproud, svítidla rozvaděče - viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	24 197,00	24 197,00	

ROZPOČET ZTI

Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL: Lukáš Fröml
 OBEC: Mniší
 MÍSTO: Mniší čp.132, 742 21, Kopřivnice
 OBJEKT: ZTI
 STAVBA: MŠ Mniší
 INVESTOR: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

CEN. ÚR.: V.16
 DATUM: 23.VI.16
 PLATNOST: VII.16
 PŘÍLOHA:
 ZAKÁZKA:

CVP	SKP	popis	měr. jed.	počet	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
-----	-----	-------	-----------	-------	---------	--------------	--------	-------------

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

		MATERIÁL	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ				
713	MEZISOUČET PRACÍ HSV				
721	PSV TEPELNÉ IZOLACE	CZK 0,00	CZK 0,00	CZK 8 937,27	CZK 8 937,27
722	PSV KANALIZACE	CZK 0,00	CZK 0,00	CZK 14 119,52	CZK 14 119,52
725	PSV VODOVOD	CZK 0,00	CZK 0,00	CZK 32 694,60	CZK 32 694,60
767	PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	CZK 0,00	CZK 0,00	CZK 45 302,06	CZK 45 302,06
	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE	CZK 0,00	CZK 0,00	CZK 3 010,20	CZK 3 010,20
	MEZISOUČET PRACÍ PSV				
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV	CZK 0,00	CZK 0,00	CZK 104 063,65	CZK 104 063,65
				CZK 108 207,94	CZK 108 207,94

0

VZDÁLENOST SKLÁDKY 25 km
 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 1
 CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH 5,8
 CZK 145,00
 CZK 2 900,00
 CZK 111 252,94

23.6.2019
 PAV trade s.r.o.
 Bezručova 990, 739 01 Vyhlantín o.
 IČ: 28567234, DIČ: CZ 28567234

CVP	SKP	popis	měr. jed.		dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ		1				
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ NOVODUROVÝCH TRUB	METR	10,0			58,00	58,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ VPUSTŮ A VTOKŮ	KUS	2,0			87,00	87,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH TRUBEK DO DN 32	METR	30,0			58,00	58,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ PP TRUBEK	METR	10,0			58,00	58,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ARMATUR	KUS	10,0			58,00	58,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ KLOZETŮ	KUS	5,0			203,00	203,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ UMYVADEL	KUS	4,0			174,00	174,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ BATERÍ	KUS	5,0			116,00	116,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VENTILŮ	KUS	4,0			87,00	87,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 450 MM	KUS	3,0			290,00	290,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ VÝKLENKŮ DO 0,25 M2 DO 300 MM	KUS	1,0			232,00	232,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x50 MM	METR	40,0			58,00	58,00
45111000-8	451111	VYBOURÁNÍ RÝH 70x70 MM	METR	5,0			69,60	69,60
45111000-8	451111	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	1,0			580,00	580,00
16		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	C01	1			2128,60	2128,60
45252124-3	452100	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKUS/UTI		16				
45252124-3	452100	NAKLADÁNÍ SUTI	TUNA	1,0			580,00	572,32
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	1,0			580,00	572,32
17		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKUS/UTI	A01	16			1144,63	1144,63
45252124-3	452100	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI		17				
45252124-3	452100	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLADKU	TUNA	1,0			870,00	839,59
45252124-3	452100	ULOŽENÍ PVC Z REKONSTRUKCÍ NA SKLADKU	TUNA	0,0			1450,00	31,47
721		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	A01	17			871,06	871,06
45332300-6	453300	PSV KANALIZACE		721				
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	5,0			232,00	1160,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPS HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,0			174,00	870,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	6,0			162,40	974,40
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPS HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	2,0			153,70	307,40
28815210-3	252120	POTRUBÍ PPS HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	4,0			174,00	696,00
45332300-6	453300	PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	KUS	8,0			232,00	1856,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	6,0			51,62	309,72
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	5,0			58,00	290,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	2,0			464,00	928,00
28815210-3	252120	HL 310NPR VPUST PODL SE SV ODTOKEM 140X140 A SIFONEM PRIMUS	KUS	2,0			1160,00	2320,00
45332300-6	453300	PROČIŠŤENÍ SVODŮ	METR	20,0			220,40	4408,00
722		CELKEM KANALIZACE	OBOŘ:	721			14119,52	14119,52
45332200-5	453300	PSV VODOVOD		722				
45332200-5	453300	POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 1"	KUS	2,0			168,20	336,40


45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ S LISOVANÝMI SPOJI DO D 26	METR	50,0				174,00	8700,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ VÍCEVSTVÉ S HLINÍK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 16 FLEXIBILNÍ	METR	5,0	✓			145,00	725,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ VÍCEVSTVÉ S HLINÍK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 20 FLEXIBILNÍ	METR	20,0	✓			174,00	3480,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PĚTIVSTVÉ S HLINÍK VRSTVOU + LISOVANÉ TVAROVKY D 26 FLEXIBILNÍ	METR	25,0	✓			197,20	4930,00
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	12,0	✓			145,00	1740,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4"	KUS	1,0	✓			72,50	72,50
28815210-3	329131	KOHOUT KULOVÝ R620 ZAHRADNÍ 3/4"	KUS	1,0	✓			162,40	162,40
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	3,0	✓			63,80	191,40
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	3,0	✓			89,90	269,70
29131400-0	329131	KOHOUT KULOVÝ R251D MOTÝL 3/4"	KUS	3,0	✓			162,40	487,20
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUSKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	50,0	✓			58,00	2900,00
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	50,0	✓			174,00	8700,00
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	722	✓				32694,60
725		PSV ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY		725					
45332400-7	453300	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ	SOUBOR	5,0	✓			191,40	957,00
28815210-3	262200	123.700.11.1 SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ AP123	SOUBOR	1,0	✓			1740,00	1740,00
28815210-3	262200	SPL NÁDRŽ NÍZKOPOL MODUL 893711 S MOTIVEM MOTÝLA	SOUBOR	4,0	✓			2610,00	10440,00
28815210-3	262200	PŘÍPOJOVACÍ TRUBIČKA K ROHOVÉMU VENTILU WC	KUS	5,0	✓			72,50	362,50
45332400-7	453300	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	SOUBOR	5,0	✓			232,00	1160,00
26213999	262200	KLOZET 821157 SPODNÍ ODPAD PLOCH SLP ROMAN	SOUBOR	1,0	✓			1160,00	1160,00
26213999	262200	KLOZET DĚTSKÝ 8.2203.7.000.000.1 SPODNÍ ODPAD PLOCHÉ SLPACHOVÁNÍ JIKA BABY	SOUBOR	4,0	✓			1044,00	4176,00
28815210-3	262200	SEDÁTKO WC BABY 8.9703.7.300.000.1	SOUBOR	4,0	✓			145,00	580,00
28815210-3	262200	SEDÁTKO WC ZETA 8932710000637	SOUBOR	1,0	✓			319,00	319,00
28815210-3	262200	HL 201 PP PŘÍPOJKA WC PODLAHOVÁ DN 100	SOUBOR	6,0	✓			168,20	1009,20
28815210-3	262200	HL 205 PP PŘÍPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100	SOUBOR	1,0	✓			174,00	174,00
28815210-3	262200	HL 7 EL.100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100	SOUBOR	1,0	✓			336,40	336,40
45332400-7	453300	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUBOR	4,0	✓			207,64	830,56
26213999	262200	POLOSLOUP K UMYVADLU KOLO REKORD K97100	SOUBOR	4,0	✓			580,00	2320,00
26213999	262200	UMYVADLO REKORD K91150 50X41	SOUBOR	4,0	✓			696,00	2784,00
28815210-3	262200	HL 132.40 PP SIFON UMYVADLOVÝ DN 40	KUS	4,0	✓			145,00	580,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	9,0	✓			174,00	1566,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ SPECIÁLNÍCH	KUS	1,0	✓			145,00	145,00
28815210-3	291311	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PREMIX COMPACT 38 l/min, PŘÍPOJENÍ 3x 1/2 733	KUS	1,0	✓			870,00	870,00
28815210-3	291311	ROHOVÝ VENTIL SCHELL 049490699 G 1/2" S FILTREM S ROZETOU	KUS	5,0	✓			162,40	812,00
28815210-3	291311	VENTIL ROHOVÝ G 1/2 S FILTREM	KUS	4,0	✓			246,50	986,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE)	KUS	1,0	✓			1218,00	1218,00
28815210-3	291311	GROHE TERMOSTATICKÁ SPRCH BATERIE GROHETHERM 1000 34151000 SE SPRCH SE	KUS	1,0	✓			4210,80	4210,80
45332400-7	453300	MONTÁŽ TLAČNÝCH VENTILŮ PRO UMÝVÁRNY	KUS	4,0	✓			174,00	696,00
28815210-3	291311	VENTIL UMYVADLOVÝ STOJÁNKOVÝ TLAČNÝ DELABIE TEMPOSOFT 2 PRŮTOK 3 L/MIN	KUS	4,0	✓			1218,00	4872,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ DVÍŘEK	KUS	1,0	✓			127,60	127,60
28815210-3	291311	DVÍŘKA POD OBKLAD DO ZDI OTVÍRÁVÁ HLINÍKOVÝ RÁM 40x40 CM	KUS	1,0	✓			870,00	870,00

		CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY							45302,06
713		PSV TEPELNĚ IZOLACE	OBOR:	725					
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	25,0				63,80	1595,00
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	25,0				136,30	3407,50
28815210-3	453300	SILIKONOVANÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	6,6				49,30	322,92
28815210-3	291311	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLISŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,0				87,00	87,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 18/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	3,0				37,70	113,10
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,0				45,24	361,92
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	19,0				46,40	881,60
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 18/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	2,0				58,00	116,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	12,0				63,80	765,60
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DN/T 28/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	6,0				87,00	522,00
45321000-3	453200	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	1,0				203,00	203,00
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPIČÍ AL (50 M)	KUS	1,0				78,30	78,30
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	166,7				2,90	483,33
		CELKEM TEPELNĚ IZOLACE	OBOR:	713					8937,27
767		PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE		767					
45223100-7	454212	MONTÁŽ ATYP KOVKŮ DO 5 KG	KG	14,0				49,30	690,20
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116	KUS	20,0				84,10	1682,00
28500000-7	280000	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	20,0				31,90	638,00
		CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE	OBOR:	767					3010,20

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	MŠ Mniší	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	MŠ Mniší	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	PAV trade s.r.o.
	Ing. Marek Milata	

SPECIFIKACE			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	5 500	
Z	Montáž celkem	1 300	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	6 800	
	HZS	0	
	RN II. a III. hlavy	6 800	Ostatní VRN 1 020
	ZRN+VRN+HZS	7 820	VRN celkem 1 020

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum : 23.6.2016	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	 PAV trade s.r.o. -1- Bezručova 990, 73911 Frydlant n.O. IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234	

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	7 820 Kč
DPH	21 % činí :	1 642 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 463 Kč

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Stavba :	MŠ Mniší
Objekt :	MŠ Mniší

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Vzduchotechnika	0	0	5 500	1 300	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	5 500	1 300	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		15,0	6 800	1 020
CELKEM VRN				1 020

Stavba :	MŠ Mniší
Objekt :	MŠ Mniší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Vzduchotechnika				
1		Montáž potrubí Spiro do připraveného otvoru	ks	1,00	500,00	500,00
2		Potrubí Spiro 150/160	bm	1,00	500,00	500,00
3		Montáž plastové žaluzie LG	ks	1,00	300,00	300,00
4		Plastová žaluzie LG 150 ED, s okapničkou	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
5		Montáž ventilátoru	ks	1,00	500,00	500,00
6		Ventilátor Elektrodesign Silent 300 CRZ	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	Vzduchotechnika				6 800,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	MŠ Mniší	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	MŠ Mniší	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	PAV trade s.r.o.
Ing. Marek Milata		

SPECIFIKACE

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	21 953	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	21 953	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	21 953	Ostatní VRN 2 195
	ZRN+VRN+HZS	24 148	VRN celkem 2 195
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: <i>22.6.2016</i> <i>[Signature]</i> PAV trade s.r.o. Bezručova 990, 73911 Mladá Boleslav IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč	
DPH	15 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	24 148 Kč	
DPH	21 % činí :	5 071 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		29 220 Kč	

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Stavba :	MŠ Mniší
Objekt :	MŠ Mniší

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ústřední vytápění	0	0	21 953	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	21 953	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		10,0	21 953	2 195
CELKEM VRN				2 195

Stavba :	MŠ Mniší
Objekt :	MŠ Mniší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Ústřední vytápění				
1		Demontáž přípojovacího potrubí	bm	9,00	58,00	522,00
2		Demontáž stávajícího otop. těl.	kpl.	2,00	174,00	348,00
3		Demontáž část hlavní trasy	bm	5,00	87,00	435,00
		Stavební pomocné práce zhotovení drážek a jejich zapravení	bm	15,00	58,00	870,00
4		Montáž části hlavní trasy do DN40	bm	5,00	232,00	1 160,00
5		Montáž přípojovacího potrubí DN15	bm	8,00	174,00	1 392,00
6		Tepelná izolace potrubí do DN40 tl. 30 mm	bm	5,00	58,00	290,00
7		Tepelná izolace potrubí do DN15 tl. 20 mm	bm	8,00	46,40	371,20
8		vysazení přípojek pro otopné těleso	kpl.	1,00	174,00	174,00
9		Otopné těleso Lipovica Garda 1610 boční připojení	ks	1,00	8 700,00	8 700,00
10		kotevní sada	ks	1,00	290,00	290,00
11		Set ventí roh. Danfoss RA-N 15 + termostatická hlavice RA 5054	ks	1,00	261,00	261,00
12		Šroubení roh. Danfoss RLV 15	ks	1,00	261,00	261,00
13		Montáž armatury 1/2" dva závit	ks	2,00	87,00	174,00
14		vypuštění a napuštění otopného systému	h	24,00	127,60	3 062,40
15		topná zkouška a zkouška těsnosti	h	24,00	127,60	3 062,40
16		zaškolení obsluhy	soubor	1,00	580,00	580,00
	Celkem za	Ústřední vytápění				21 953,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	MŠ Mníší	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	MŠ Mníší	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	PAV trade s.r.o.
Ing. Marek Milata		
SPECIFIKACE		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	10 180	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	10 180	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	10 180	Ostatní VRN 1 018
ZRN+VRN+HZS	11 198	VRN celkem 1 018
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 23.6.2016 Podpis:  PAV trade s.r.o. -1- Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O. IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	11 198 Kč
DPH	21 % činí :	2 352 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 550 Kč

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Stavba :	MŠ Mniší
Objekt :	MŠ Mniší

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Ústřední vytápění	0	0	10 180	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	10 180	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		10,0	10 180	1 018
CELKEM VRN				1 018

Stavba :	MŠ Mniší
Objekt :	MŠ Mniší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Ústřední vytápění				
1		Demontáž připojovacího potrubí	bm	6,00	100,00	600,00
2		Demontáž stávajícího zařízení	kpl.	1,00	300,00	300,00
3		Demontáž část hlavní trasy	bm	2,00	150,00	300,00
		Stavební příprava	bm	2,00	100,00	200,00
4		Montáž části hlavní trasy do DN40	bm	2,00	500,00	1 000,00
5		Osazení do zdi, zatmelení a osazení ochranného profilu	bm	2,00	250,00	500,00
15		zkouška těsnosti	h	24,00	220,00	5 280,00
16		revize	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	Ústřední vytápění				10 180,00

Rekonstrukce MŠ Mniší
MŠ Mniší, Mniší čp.132, 742 21, Kopřivnice
rekonstrukce sociálních zařízení

REKAPITULACE NÁKLADŮ

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	20697,46
CENA SPECIFIKACÍ	2000,00
ZKOUŠKY A REVIZE	1500,00
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	24197,46

Zhotovitel: PAV trade s.r.o.

23.6.2016

PAV trade s.r.o. -1-
Bezručova 990, 73911 Frýdlant n.O.
IČ: 28567234, DIČ: CZ28567234

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	1159,21
SPECIF.PSV SILNOPROUD	731,00
PSV KABELY	1410,00
SPECIF.PSV KABELY	1307,25
PSV KOMPLETACE	200,00
SPECIF.PSV KOMPLETACE	790,00
PSV SVITIDLA	800,00
SPECIF.PSV SVITIDLA	1160,00
SPECIF.PSV SVITIDLA	9300,00
HL.III-HZS	3200,00
POPLATEK	640,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	20697,46

ROZVADECE	2000,00
CENA SPECIFIKACÍ	2000,00

REVIZE	1500,00
ZKOUŠKY A REVIZE	1500,00

Oddíl	REVIZE			
Sazebník:	VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj
0001	38010000	Vychodi revize elektroinstalace	hod 6	250,00
				1500,00
0002	SOUČET	REVIZE		1500,00

Oddíl	PSV SILNOPROUD			
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Min/mj
0003	2100103012	Krabice p.68 pristrojova p.o.	kus 4	15,00
0004	2100103210	Krabice p.68mm vc.svorkovnice p.o.	kus 9	35,00
0005	210010322	Krabice p.97mm vc.svorkovnice p.o.	kus 1	55,00
0006	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus 10	50,00
0007	211010010	Hmozdinka HM 8 do betonu	kus 17	5,00
0008	211130001	Zapojení ventilatoru	kus 1	100,00
				1159,21
0009	SOUČET	Časový fond položek [minut]		19,32
0010		Časový fond položek [hodin]		

0011	SOUČET	PSV SILNOPROUD	0,0 Kč/h	1159,21
------	--------	----------------	----------	---------

Oddíl	SPECIF.PSV SILNOPROUD			
Sazebník:	Ceník materialu			
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj
0012	34571518	Krabice 68mm pristrojova pod om. B	kus 4	8,00
0013	34571521	Krabice 68mm odboc.vc.svork.p.o. B	kus 9	25,00
0014	34571562	Krabice 97mm odboc.vc.svork.p.o. B	kus 1	50,00
0015	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus 10	35,00
0016	56227008	Hmozdinka 8 B	kus 17	2,00
0017	58541113	Sadra B	kg 4	10,00
		vykres c.D.1.4.1.b - 01		
0018	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD		731,00

	Oddíl	PSV KABELY				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0019	2108001050	Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omtkou	m	6	15,00	90,00
0020	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omtkou	m	35	15,00	525,00
0021	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omtkou	m	8	15,00	120,00
0022	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	45	15,00	675,00

0023	SOUČET	Časový fond položek [minut]				1410,00
0024		Časový fond položek [hodin]				23,50

0025	SOUČET	PSV KABELY	0,0 Kč/h			1410,00

	Oddíl	SPECIF.PSV KABELY					
	Sazebník:	Ceník materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky		měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0026	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-	B	m	6,3	10,00	63,00
0027	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	B	m	36,75	10,00	367,50
0028	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	B	m	8,4	20,00	168,00
0029	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý- vykres c.D.1.4.1.b - 01	B	m	47,25	15,00	708,75

0030	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY					1307,25

	Oddíl	PSV KOMPLETACE				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0031	210110041	Spinac zapuseny sériový IP44	kus	1	50,00	50,00
0032	210110043	Spinac zapuseny seriový	kus	1	50,00	50,00
0033	210110045	Spinac zapuseny stridavy	kus	2	50,00	100,00

0034	SOUČET	Časový fond položek [minut]				200,00
0035		Časový fond položek [hodin]				3,33

0036	SOUČET	PSV KOMPLETACE	0,0	Kč/h		200,00

	Oddíl	SPECIF.PSV KOMPLETACE					
	Sazebník:	Ceník materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky		měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0037	34535850	Kryt jednoduchy bílý	B	kus	2	25,00	50,00
0038	34535851	Kryt dvojity		kus	2	35,00	70,00
0039	34535853	Ramecek jednonasobny bílý	B	kus	4	20,00	80,00
0040	34535860	Spinac c.5 zapusteny IP44	B	kus	1	200,00	200,00
0041	34535862	Spinac c.5 zapusteny	B	kus	1	150,00	150,00
0042	34535863	Spinac c.6 zapusteny	B	kus	2	120,00	240,00
		vykres c.D.1.4.1.b - 01					
0043	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE					790,00

	Oddíl	PSV SVITIDLA				
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0044	211207012	Svitidla montaz	kus	8	100,00	800,00

0045	SOUČET	Časový fond položek [minut]				800,00
0046		Časový fond položek [hodin]				13,33

0047	SOUČET	PSV SVITIDLA	0,0 Kč/h	800,00
	Oddíl	SPECIF.PSV SVITIDLA		
	Sazebník:	Ceník materialu		
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0048	34753100	Trubice 8W B	kus 2	80,00 160,00
0049	34753098	Zarivka T5 49W B	kus 4	100,00 400,00
0050	34753096	Zarivka úsporná 15W B vykres c.D.1.4.1.b - 01	kus 4	150,00 600,00
0051	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA		1160,00
	Oddíl	SPECIF.PSV SVITIDLA		
	Sazebník:	Ceník materialu		
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0052	34880215	Zářivkové svítidlo 2x49W, T5, stropní, prismatický difuzor, IP44	kus 1	1500,00 1500,00
0053	34880216	Zářivkové svítidlo 2x49W, T5, stropní, prismatický difuzor, IP44+nouz.modul	kus 1	2500,00 2500,00
0054	34880218	Svítidlo přisazené, E27, IP43,úsp. 15W	kus 4	1000,00 4000,00
0055	34880221	Svítidlo N nouz.1x8W vykres c.D.1.4.1.b - 01	kus 2	650,00 1300,00
0056	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA		9300,00
	Oddíl	HL.III-HZS		
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90		
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0057	50435104	Nespecifikované montáže	hod 2	200,00 400,00
0058	50435106	Demontáže elektroinstalace	hod 5	200,00 1000,00
0059	50435109	Sekání drážek,kapes a prurazu	hod 9	200,00 1800,00
0060	SOUČET	HL.III-HZS		3200,00
	Oddíl	POPLATEK		
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90		
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0061	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svítidlo	kus 8	10,00 80,00
0062	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus 10	6,00 60,00
0063	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materialu	kus 1	500,00 500,00
0064	SOUČET	POPLATEK		640,00
	Oddíl	ROZVADECE		
	Sazebník:	Ceník materialu		
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j. výměra	Kč/mj Cena Kč
0065	35714511	Doplnění rozvaděče nebo případné napojení na stávající světelný okruh	kus 1	2000,00 2000,00
0066	SOUČET	ROZVADECE		2000,00