

Změnový list Č.9 SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa											
Stavba:											
Objekt: Objekt: SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk. cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
Díl: 1		1 Zemní práce									
URS 2019	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m 8,6*32,68*2	m2	110,50	0,00	562,10	562,10	0,00	62 112,05	62 112,05	Zpevnění nasypu svahu na konci úseku SO02
URS 2019	182111111	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1 32,68*1,3*2*1,1	m2	137,00	0,00	93,30	93,30	0,00	12 782,10	12 782,10	Zpevnění svahu na konci úseku SO02 pro zatravnění
URS 2019	61894010	Siť kokosová (400 g/m2) 2x50m 93,1*1,1	m2	55,08	0,00	102,41	102,41	0,00	5 640,74	5 640,74	Zpevnění svahu na konci úseku SO02 pro zatravnění
101	167101101	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálů 5*4*1,1	m3	600,00	118,00	140,00	22,00	70 800,00	84 000,00	13 200,00	Rozšíření délky cyklotrasy k ul. Chvalšinská
Celkem za		1 Zemní práce								93 734,89	
Díl: 5		Komunikace									
104	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací jednobarevné, s ložem tl 40 mm z kameniva 3,8*1,05+64,5*1,05	m2	500,00	16,28	88,00	71,72	8 137,50	44 000,00	35 860,00	Rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu + Změna povrchu na konci
105	591411111R	kamenná mozaika jednobarevná 71,28/8,5	t	2 800,00	1,91	10,35	8,44	5 361,19	28 984,79	23 623,60	Rozšíření plochy dlažby u parkovacího automatu
Celkem za		5 Komunikace								59 483,60	
Díl: 91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací									
107	919121132	Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly Symbol chodec	kus	1 100,00	2,00	4,00	2,00	2 200,00	4 400,00	2 200,00	Chybělo v rozpočtu.
Celkem za		91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací								2 200,00	
CELKEM										155 418,49	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis			
Robert Fošum				

Schválil:

Inženýr stavby/TDI				
Ing. Jindřich Kunc				
projektant/AD				
Jan Šára DiS.				
zadavatel/objednatel				
Ing. Petr Pešek				