

**Změnový list č.11 SO 02 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VO VÍCEPRÁCE**

**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa													
Stavba:													
Objekt: SO 02 NEZPŮSOBYLÉ NÁKLADY VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VÍCEPRÁCE													
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství skutečnost	rozdíl množství	montáž		materiál délkový		materiál kusový		zdůvodnění změny
							cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena Kč bez DPH	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cen Kč bez DPH	
313	smluvní rozpočet SO 05 13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I (1*1*0,7)*2*4	M3	0,00	5,60	5,60	280,00	1 568,00			0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem
315	smluvní rozpočet SO 05 17411	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,00	5,60	5,60	150,00	840,00			0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem
	URS-15% 141720013	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 75 mm v hornině tř 3 a 4	m	0,00	19,50	19,50	501,50	9 779,25			0,00	0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem
	URS-15% 34571158	Chráníčkaa elektroinstalační ohebná DN 50	m	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	34,00	714,00		0,00	Z důvodu ochrany kořenového systému byl předpokládaný výkop kabelové rýhy nahrazen zemním protlakem
		Mezisoučet						12 187,25		714,00		0,00	
		Podružný materiál	%		3,00	3,00				21,42		0,00	
		Materiál celkem								735,42		0,00	
		PPV	%		6,00	6,00		731,24					

**REKAPITULACE**

El. instalace - montáž	0,00	0,00	12 187,25
Materiál délkový	0,00	0,00	735,42
Materiál kusový	0,00	0,00	0,00
PPV	0,00	0,00	731,24
<b>Celkem bez daně</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 653,91</b>

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis
Robert Fošum	

**Schválili:**

Inženýr stavby/TDI	
projektant/AD	
Ing. Ondřej Zenkl	
zadavatel/objednatel	
Ing. Petr Pešek	