

## Změnový list Č.14.VÍCEPRÁCE SO 04 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: <b>Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa</b>											
Stavba:											
<b>Objekt: : VÍCEPRÁCE SO 04 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY</b>											
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlouva	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>1 Zemní práce</b>									
005	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 do 1000 m3 6*1*2,5=15m3 odtěžení svahu na konci úseku 140*0,1 odtěžení plochy u BUS 2	m3	100,00	189,04	218,04	29,00	18 904,00	21 804,00	2 900,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
006	122202209	Příplatek za lepivost k odkopávkám v hornině tř. 3 29*,3	m3	40,00	0,00	8,70	8,70	0,00	348,00	348,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
URS	167101101	Nakládání výkopku z hor 1-4 do 100m3 908*0,15	m3	85,00	0,00	136,20	136,20	0,00	11 577,00	11 577,00	zpětný návaz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora
009	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 136,2 29	m3	180,00	189,04	354,24	165,20	34 027,20	63 763,20	29 736,00	zpětný návaz materialu na teréni úpravy - teréni úpravy požadavek investora Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
011	171201201	Uložení sypaniny na skládku 29	m3	20,00	189,04	218,04	29,00	3 780,80	4 360,80	580,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
013	171201211	Poplatek za uložení na skládce 29*1,6	t	300,00	302,46	348,86	46,40	90 739,20	104 659,20	13 920,00	Rozšíření a úprava trasy cyklotrasy
SO08 Z	181301112	Rozprostření omice pl přes 500 m2 v hornině nebo ve svahu do 1:5 vrstvy do 150 mm A -110m2 - od ZÚ ke kř. U zim.stadionu B- 96m2 Před sváčků oba úseky C-140m2 U BUS 2 D- 250m2 Od BUS2 ke kř. K plav.stadionu E- 50m2 Od kř K plav.stadionu do KÚ F-262m2 Zrušený chodník A+B+C+D+E+F 908M2	m2	60,00	0,00	908,00	908,00	0,00	54 480,00	54 480,00	Teréni úpravy stavby - požadavek investora
SO08 Z	181451132	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu 908m2	m2	35,00	0,00	908,00	908,00	0,00	31 780,00	31 780,00	Teréni úpravy stavby - požadavek investora
SO08 Z	005724100	travní osivo 908*0,03	kg	150,00	0,00	27,24	27,24	0,00	4 086,00	4 086,00	Teréni úpravy stavby - požadavek investora
N	r-pol	zemina pro teréni úpravy - přetřídění odtěženého materialu pro potreby založení trávníku 908*0,05*1,6	t	463,30	0,00	72,65	72,65	0,00	33 658,75	33 658,75	Teréni úpravy stavby - požadavek investora
SO 02 101	167101101	Uložení sypaniny do násypů z nakupovaných materiálu A 10*5 v prům. 65cm - násyp pro napojení stezky na most na ZÚ SO 04, B 28*4 v prům 0,45 úsek před stávající Zstávkou BUS	m3	600,00	0,00	82,90	82,90	0,00	49 740,00	49 740,00	Vyrovnaní nivelity komunikace do požadovaných spádů
URS 2019	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb 13,1 mozaika	m2	26,10	0,00	13,10	13,10	0,00	341,91	341,91	Doplnění mozaiky u autobusové zastávky
URS 2019	460650173	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb 15 malé kostky 120 malé kostky 180m2 malé kostky	m2	26,50	0,00	315,00	315,00	0,00	8 347,50	8 347,50	15,3m2 - trojúhelník u BUS stop 2 120m2 před Sváčků 180m2 zrušení chodníku
URS 2019	460650171	Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb 0,75m2 velká kostka	m2	23,00	0,00	0,75	0,75	0,00	17,25	17,25	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>								<b>241 512,41</b>	
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>									
024	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm rozpočet 1108,93 GZSS 1200,6	m2	150,00	1 092,54	1 184,21	91,67	163 881,08	177 631,58	13 750,50	Zaměření skutečného provedení

026	564921511	Podklad z R-materiálu tl. 60 mm rozpočet 1092,54 GZSS 1200,6	m2	100,00	99,24	207,30	108,06	9 924,00	20 730,00	10 806,00	Zaměření skutečného provedení
027	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 rozpočet 1092,54 GZSS 1200,6	m2	25,00	146,54	254,60	108,06	3 663,50	6 365,00	2 701,50	Zaměření skutečného provedení
SO 02 108	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací jednobarevné, s ložem tl 40 mm z kameniva	m2	425,00	0,00	13,10	13,10	0,00	5 567,50	5 567,50	Doplnění mozaiky u autobusové zastávky
URS 2019	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm GZSS	m2	430,00	0,00	15,30	15,30	0,00	6 579,00	6 579,00	trojúhelník u BUS stop 2
URS 2019	577175132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 80 mm š do 3 m z modifikovanéh	m2	390,00	0,00	12,40	12,40	0,00	4 836,00	4 836,00	Doasfaltování kolem nově osazených betonových obrub
028	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl. 40 mm (rozpočet 1092,54 GZSS 1200,6) +12,4	m2	280,00	146,98	267,44	120,46	41 154,40	74 883,20	33 728,80	Doasfaltování kolem nově osazených betonových obrub
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>										<b>77 969,30</b>	
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací</b>									
047	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého z velkých kostek	m	320,00	110,03	114,73	4,70	35 208,80	36 712,80	1 504,00	trojúhelník u BUS stop 2
104	915131112	Vodorovné dopravní značení – předem připravené symboly 20ks symbol chodec 8ks symbol šípka	kus	1 100,00	24,00	52,00	28,00	26 400,00	57 200,00	30 800,00	Doplnění dle požadavku PD
	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 1 před kř u zim.stadionu 1Před Sváčeků 1 na KÚ 1 plyn hydrant Za BUS2	ks	1 590,00	0,00	4,00	4,00	0,00	6 360,00	6 360,00	Úprava znaků v trase cyklostezky
URS 2019	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	52,10	0,00	25,00	25,00	0,00	1 302,50	1 302,50	odstranění plotu v trase cyklostezky na konci úseku 25bm vč. vrat
URS 2019	966071721	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním	ks	79,90	0,00	12,00	12,00	0,00	958,80	958,80	odstranění plotu v trase cyklostezky na konci úseku 25bm vč. vrat
URS 2019	961055111	Vybourání základu z ŽB 10ks 05*0,5*0,8 2m3 2ks 0,8*0,8*1=1,2	m3	4 395,00	0,00	3,20	3,20	0,00	14 064,00	14 064,00	odstranění plotu v trase cyklostezky na konci úseku 25bm vč. vrat
URS 2019	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	22 500,00	22 500,00	
<b>Celkem za 91 Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací</b>										<b>77 489,30</b>	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>									
060	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 13,1*0,167 mozaika, 15*0,184 malá kostka 120*0,184 malá kostka 180*0,184 malá kostka 0,75*0,201 velká kostka patky oplocení 3,2*2,4	t	150,00	0,00	67,50	67,50	0,00	10 125,00	10 125,00	
058	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	300,00	0,00	67,50	67,50	0,00	20 250,00	20 250,00	
059	997221559	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti 3km 61,52*3	t	30,00	0,00	202,50	202,50	0,00	6 075,00	6 075,00	
062	997221815	Poplatek za skládku betonu	t	300,00	0,00	7,68	7,68	0,00	2 304,00	2 304,00	
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>										<b>38 754,00</b>	
<b>CELKEM</b>										<b>435 725,01</b>	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis			datum
-------	--------	--	--	-------

Robert Fošum					
<b>Schválil:</b>					
<i>Inženýr stavby/TDI</i>					
<i>projektant/AD</i>					
<i>zadavatel/objednatel</i>					