

Změnový list Č. 29 VÍCEPRÁCE SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - AZ Špičák, Český Krumlov I. a II. Etapa												
Stavba:												
Objekt: Změnový list Č.29 SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY VÍCEPRÁCE												
P. č.	Číslo položky	Název položky	měrná jedn.	cena/jednotka	množství ve smlouvě	skutečnost množství	rozdíl množství	cena celkem smlova	cena celkem skutečnost	celk.cena po změny v Kč bez DPH	zdůvodnění změny	
Díl: 0	Všeobecné konstrukce a práce											
301	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Zemina	T	300,00	405,831	658,010	252,18	121 749,30	197 403,00	75 653,70	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	
		2,5*33,64+133,332*1,9+36,0*1,9=405,831 [A] RDS+ZAMĚŘENÍ (2,5*33,64 HR TR.III = 84,1) +(230,06*1,9 HR TR.I = 437,11)+(72*1,9 HRÁZKY = 136,8)										
	Celkem za	Všeobecné konstrukce a práce								75 653,70		
Díl: 1	Zemní práce											
311	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	60,00	200,00	329,50	129,50	12 000,00	19 770,00	7 770,00	Dle skutečné potřeby při výstavbě	
312	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I Výkopek ponechat na místě pro zpětný zásyp	M3	280,00	24,248	450,604	426,36	6 789,44	126 169,12	119 379,68	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	
		PDSP OP1 24,248=24,248 [A] RDS PONTEX OP1-181,3 ZAMĚŘENÍ OP2 473 -(34,936 V RDS PONTEX)-(32,06 ODVOZ DO 5KM HORNINA TR. I) - (HORNINA TR.III -136,7) = 269,304 269,304+181,3 = 450,604										
313	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	320,00	133,33	230,06	96,73	42 666,24	73 619,20	30 952,96	Zvýšení objemu zemních prací pro zajištění přístupu a změna provedení záporového pažení z důvodu kolize z potrubím STL	

319	22596R	ROZEPŘENÉ ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Dodávka, montáž, odstranění, odvoz. včetně převážek.	M2	1 500,00	80,230	0,00	-80,23	120 345,00	0,00	-120 345,00	Neprovedeno z důvodu kolize z STL potrubím	
		OP1.....5,7*(5,2+2,7)+4,4*2*4=80,230 [A]										
320	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHUTrubky 108*16	M	3500	27,000	20,30	-6,70	94 500,00	71 050,00	-23 450,00	Dle skutečnosti	
		2*4,5+3*6,0=27,000 [A]										
Celkem za		Základy								-143 795,00		

3 Svislé konstrukce

322	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	11 500,000	1,200	0,800	-0,4000	13 800,00	9 200,00	-4 600,00	Dle skutečnosti
		1,2=1,200 [A]									
323	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B 180 kg /m3 betonu	T	32 000,000	0,216	0,083	-0,1330	6 912,00	2 656,00	-4 256,00	Dle skutečnosti
		0,18*1,2=0,216 [A]									
324	3272A4	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	7 000,000	9,600	0,000	-9,6000	67 200,00	0,00	-67 200,00	U OP1 nahrazeno dlažbou z LK
		9,6=9,600 [A] OP1 3,74 OP2 5,86									
325	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	9 800,000	66,000	62,200	-3,8000	646 800,00	609 560,00	-37 240,00	Dle skutečnosti
		66,0=66,000 [A]									
326	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 180 kg/m3 betonu	T	32 000,000	11,880	4,760	-7,1200	380 160,00	152 320,00	-227 840,00	Dle skutečnosti
		0,18*66,0=11,880 [A]									

Celkem za Svislé konstrukce -341 136,00

CELKEM Změnový list Č.29a SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE								-484 931,00		
CELKEM Změnový list Č.29 SO 09 NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY								242 771,44		

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis					datum
Robert Fošum						

Schválil:

Inženýr stavby/TDI						
Ing. Petr Jerhot						
projektant/AD						

Ing Ondřej Zenkl						
<i>zadavatel/objednatel</i>						
Ing. Petr Pešek						