

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Kód: 15UL31013

Stavba: Sběrný dvůr města Varnsdorf

KSO:
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:
Datum: 4/14/2020

Zadavatel:
Město Varnsdorf

IČ: 00261718
DIČ: CZ00261718

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230

Cena díla dle SoD bez DPH	33,823,708.93
Cena ZL č. 01 bez DPH (Dodatek č. 1)	1,059,968.91
Cena ZL č. 2 bez DPH	770,514.34
Konečná cena díla (SoD + ZL) bez DPH	35,654,192.18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	35,654,192.18	7,487,380.36
DPH snížená	15.00%	#REF!	#REF!

Cena s DPH v CZK 43,141,572.54

Ve Varnsdorfu dne 9.4.2021

Za zhotovitele:

Za investora:

.....

.....

.....

.....

Lukáš Hříbal
stavbyvedoucí

STRABAG a.s.

Antonín POC
TDI investora

Correct BC, s.r.o.

Ing. Zdeněk Skořepa
AD investora

Valbek, spol. s r.o.

Ivo Musil
referent Odboru správy
majetku a investic
Město Varnsdorf

REKAPITULACE ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY

Kód	Popis	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	VÝSLEDNÁ CENA ZMĚNY	
		Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů - ZL č. 01 - zahrnuto v Dodatku č. 1		0.00	1,059,968.91	1,059,968.91	1,282,562.38
Z 01	Sanace navážek v prostoru pod pozemními objekty	0.00	439,634.86	439,634.86	531,958.18
Z 02	Stabilizace ploch SO 05	0.00	620,334.05	620,334.05	750,604.20
Náklady z rozpočtů - ZL č. 02 - Dodatek č. 2		-226,065.77	996,580.11	770,514.34	932,322.35
Z 03	Zřízení sedlového bet. lože kanalizace	0.00	44,094.60	44,094.60	53,354.47
Z 05	Narovnání nepřesností u SO 02: nadbytečné palisády a záměna bet. Obrub	-184,772.49	13,860.00	-170,912.49	-206,804.11
Z 11	Přeložka CETIN	0.00	17,216.58	17,216.58	20,832.06
Z 14	Chybějící VZT u SO 04 vč. ohřívače vody	0.00	127,908.52	127,908.52	154,769.31
Z 17	Štěrkový podsyp pod základy pozemních objektů	0.00	14,967.21	14,967.21	18,110.32
Z 19	Rozšíření gabionové opěrné zdi v rámci SO03	0.00	74,797.83	74,797.83	90,505.37
Z 20	Sanace neúnosného podloží u SO 02 - Příjezdová komunikace a chodník - rozšiřovaná část	0.00	294,878.68	294,878.68	356,803.20

Z 21	Sanace neúnosného podloží u SO 02 - Příjezdová komunikace a chodník - část v původní komunikaci	0.00	221,195.58	221,195.58	267,646.65
Z 22	SO 05 - Nová gabionová zeď u vjezdu do sběrného dvoru	-41,293.28	187,661.11	146,367.83	177,105.07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 01 - Sanace navážek v prostoru pod pozemními objekty

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Cena bez DPH

439,634.86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

439,634.86

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 01 - Sanace navážek v prostoru pod pozemními objekty

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							439,634.86	
Výkop plochy zavážek vč. odvozu a uložení v zemním valu								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				240,737.33	
D	1		Zemní práce				240,737.33	
5	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	777.500	89.38	69,492.95	SO 01
	VV		výkop plochy zavážek					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3		777.500			
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	777.500	29.52	22,951.80	SO 01
	VV		výkop plochy zavážek					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3		777.500			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	777.500	59.87	46,548.93	SO 01
	VV		výkop plochy zavážek					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3		777.500			
15	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	777.500	130.86	101,743.65	SO 01
	VV		výkop plochy zavážek					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3		777.500			
Výkop vhodných zemín z valu vč. přepravy na místo a uložení								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				178,195.23	
D	1		Zemní práce				178,195.23	
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	777.500	29.52	22,951.80	SO 01
	VV		výkop ze zemníku/valu (záměna za zeminu navážek)					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3		777.500			
6	K	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	777.500	8.94	6,950.85	SO 01
	VV		výkop ze zemníku/valu (záměna za zeminu navážek)					

	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3			777.500		
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3		777.500	59.87	46,548.93 SO 01
	VV		výkop ze zemníku/valu (záměna za zeminu navážek)					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3			777.500		
15	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3		777.500	130.86	101,743.65 SO 01
	VV		výkop ze zemníku/valu (záměna za zeminu navážek)					
	VV		1 555m2 * 0,5m = 777,5m3			777.500		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								20,702.30
	Nová položka - kalkulace	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ		kpl		1.000	20,702.30	20,702.30 kalkulace položky
		Odběr vzorků navážky, rozbor vřluhů a hodnocení dle tabulek 10.1 a 10.2 příloh č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb.						
		Genový rozpad JC položky:						
		Subdodávka, společnost ALS Czech Republic, s.r.o.		kpl		Celkem JC 1	18002	20702.3 18002
		Odběr vzorků a rozbor vřluh provedla akreditovaná zkušební laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany						
		protokoly o zkouškách ze dne 21.8.2020						
		Výrobní režije 5 % přímých nákladů		%		5	18002	900.1
		Správní režije 5 % přímých nákladů		%		5	18002	900.1
		Zisk 5 % přímých nákladů		%		5	18002	900.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 02 - Stabilizace ploch SO 05

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Cena bez DPH

620,334.05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	620,334.05	21.00%	125,304.67
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

745,638.72

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 02 - Stabilizace ploch SO 05

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!


Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							620,334.05	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				596,688.90	
D	1		Zemní práce				596,688.90	
		561 30-1119.R00	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm	m2	3,302.000	121.50	401,193.00	RTS, CÚ 2020/II
	WV		plocha SO 05 včetně pozemních objektů až k napojení na stávající komunikaci v ul. Plavecká					
	WV		plocha vyměřená digitálně ze situace: 3 302,00m3					
		58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	84.630	2,310.00	195,495.90	URS, CÚ 2020/II
	WV		receptura je 3 % Geosol C30 pro hloubku záběru 0,5 m činí dávka 25,63 kg /m2					
	WV		přepočet na tuny: 25,63 kg/m2 / 1000 = 0,02563 t/m2					
	WV		množství: 0,02563 t/m2 * 3302 m2 = 84,630					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				23,645.15	
	Nová položka - kalkulace		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ	kpl	1.000	23,645.15	23,645.15	kalkulace položky
			Stanovení receptury stabilizace					
			Cenový rozpad JC položky:					
			Subdodávka, společnost TPA ČR, s.r.o.	kpl	1	20561	20561	
			Stanovení receptury stabilizace provedla akreditovaná laboratoř TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice					
			čísla protokolů zkoušek: PR/2020/-08284, 08283, 08286, 08285, 07900, 07899, 078871					
			Zpráva k úpravě zemní pláně od společnosti TPA z 5.10.2020					
			Výrobní režije 5 % přímých nákladů	%	5	20561	1028.05	
			Správní režije 5 % přímých nákladů	%	5	20561	1028.05	
			Zisk 5 % přímých nákladů	%	5	20561	1028.05	
						Celkem JC	23645.15	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 03 - Zřízení sedlového bet. lože kanalizace

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Cena bez DPH

44,094.60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44,094.60	21.00%	9,259.87
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

53,354.47

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 03 - Zřízení sedlového bet. lože kanalizace

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44,094.60	
004: Vodorovné konstrukce - kamenina DN 300 v dl. 79,72 m							44,094.60	
35	K	452312121	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	12.755	3,179.95	40,560.26	SO 19
36	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	7.495	471.56	3,534.34	SO 19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 05 - Narovnání nepřesností u SO 02: nadbytečné palisády a záměna bet. obrub

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

00261718

DIČ:

CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Cena bez DPH

-170,912.49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-170,912.49	21.00%	-35,891.62
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

-206,804.11

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 05 - Narovnání nepřesností u SO 02: nadbytečné palisády a záměna bet. obrub

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-170,912.49	
ODPOČTY celkem							-184,772.49	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-184,772.49	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-179,535.09	
17	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	-26.500	3,697.97	-97,996.21	SO 02
	VV		26,50		26.500			
18	M	59228416	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm	kus	-152.000	536.44	-81,538.88	SO 02
	VV		26,50/0,175		151.429			
	VV		zaokr na celé ks					
	VV		152-151,429		0.571			
	VV		Součet		152.000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5,237.40	
38	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	kus	-105.000	49.88	-5,237.40	SO 02
	VV		105		105.000			
PŘÍPOČTY celkem							13,860.00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				13,860.00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13,860.00	
	M	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	105.000	132.00	13,860.00	RTS, CÚ 2020/II
	VV		105		105.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

0

Objekt:

Z 11 - Přeložka CETIN

KSO:

Místo:

Varnsdorf

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

00261718

DIČ:

CZ00261718

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17,216.58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17,216.58	21.00%	3,615.48
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

20,832.06

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

0

Objekt:

Z 11 - Přeložka CETIN

Místo: Varnsdorf

Datum:

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17,216.58	
D 1 VCP 03 - přeložka cetin							17,216.58	
Zemní práce							2,080.88	
9	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8.000	134.07	1,072.56	SO 01
	VV		výkop pro chráničku cetin					
	VV		20*0,8*0,5		8.000			
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8.000	26.81	214.48	SO 01
	VV		výkop pro chráničku cetin					
	VV		20*0,8*0,5		8.000			
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8.000	29.52	236.16	SO 01
	VV		výkop pro chráničku cetin					
	VV		20*0,8*0,5		8.000			
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8.000	59.87	478.96	SO 01
	VV		výkop pro chráničku cetin					
	VV		20*0,8*0,5		8.000			
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8.000	9.84	78.72	SO 01
	VV		výkop pro chráničku cetin					
	VV		20*0,8*0,5		8.000			
D OP Ostatní práce							4,236.00	
22	K	CETIN01	Chránička dn 100 pro přeložku cetin včetně osazení	m	20.000	126.00	2,520.00	kalkulace položky
23	K	CETIN02	Chránička dn 25 pro přeložku cetin včetně osazení a 2ks spojek	m	22.000	78.00	1,716.00	kalkulace položky
Vlastní přeložka CETIN - realizuje CETIN							10,899.70	
K		Nová položka - kalkulace	Práce na přeložce kabelového vedení firmou CETIN	kpl	1.000	10,899.70	10,899.70	kalkulace položky
			Vynucená překládka sítě elektronických komunikací					
			Cenový rozpad JC položky:					
			CETIN a.s.	kpl	1	9478	9478	
			Výrobní režije 5 % přímých nákladů	%	5	9478	473.9	
			Správní režije 5 % přímých nákladů	%	5	9478	473.9	
			Zisk 5 % přímých nákladů	%	5	9478	473.9	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

0

Objekt:

Z 14 - Chybějící VZT u SO 04 vč. ohřivače vody

KSO:

Místo:

Varnsdorf

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

00261718

DIČ:

CZ00261718

Uchazeč:

0

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127,908.52

DPH základní
snížená

Základ daně
127,908.52
0.00

Sazba daně
21.00%
15.00%

Výše daně
26,860.79
0.00

Cena s DPH

v CZK

154,769.31

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

0

Objekt:

Z 14 - Chybějící VZT u SO 04 vč. ohřivače vody

Místo: Varnsdorf

Datum:

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							127,908.52	
Doplnění rozpočtu VZT u objektu SO 04							119,887.84	
1 D	1		Zařízení 1.01 - sociální zázemí				18,403.84	
1.01	K	R-položka	Ventilátor do kruhového potrubí Mixvent TD 500/160 (160m3/h)	ks	1.000	5,387.20	5,387.20	kalkulace položky
	VV		včetně příslušenství a pružných manžet					
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
	VV		diagonální potrubní ventilátor					
1.02	K	R-položka	Tlumič hluku MAA 160/600	ks	1.000	2,111.20	2,111.20	kalkulace položky
	VV		tlumič hluku do kruhového potrubí					
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.03	K	R-položka	Střešní hlavice VHO 160	ks	1.000	1,587.04	1,587.04	kalkulace položky
	VV		výfuková střešní hlavice					
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.04	K	R-položka	Talířový ventil KK. 100	ks	4.000	364.00	1,456.00	kalkulace položky
	VV		talířový ventil včetně motážního rámečku s těsněním					
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.05	K	R-položka	Zpětná klapka RSK 160	ks	1.000	378.56	378.56	kalkulace položky
	VV		zpětná klapka motýlová					
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.06	K	R-položka	Kruhové potrubí Spiro do obvodu 160, 40 % tvarovek	bm	6.000	567.84	3,407.04	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.07	K	R-položka	Kruhové potrubí Spiro do obvodu 100, 40 % tvarovek	bm	2.000	473.20	946.40	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.08	K	R-položka	Ohebná hadice akusticky izolovaná pr. 102	m	10.000	167.44	1,674.40	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.09	K	R-položka	Tepelná izolace tl. 100 mm, AL folie	m2	2.000	728.00	1,456.00	kalkulace položky

	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
2 D	2		Zařízení K1.01 - kancelář, denní místnost						76,440.00
2.01	K	R-položka	Venkovní jednotka 2MXS 40H	ks	1.000	44,408.00		44,408.00	kalkulace položky
	VV		včetně příslušenství a konzole pod venkovní jednotku						
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
	VV		venkovní klimatizační jednotka MultiSplit systém						
2.02	K	R-položka	Vnitřní nástěnná jednotka CTXS 15K	ks	1.000	9,828.00		9,828.00	kalkulace položky
	VV		včetně lokálního ovladače						
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
2.03	K	R-položka	Vnitřní nástěnná jednotka FTXS 20K	ks	1.000	10,556.00		10,556.00	kalkulace položky
	VV		včetně lokálního ovladače						
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
2.04	K	R-položka	Potrubí chladiva Cu vč. tepelné izolace a propojovacího kabelu	m	20.000	582.40		11,648.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3 D	3		Ostatní						25,044.00
3.01	K	R-položka	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	ks	1.000	1,869.00		1,869.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.02	K	R-položka	Komplexní zkoušky a zaregulování	ks	1.000	748.00		748.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.03	K	R-položka	Montážní a spojovací materiál	ks	1.000	4,485.00		4,485.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.04	K	R-položka	Zpracování dodavatelské dokumentace, vypracování provozních předpisů, zaškolení obsluhy	ks	1.000	1,495.00		1,495.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.05	K	R-položka	Projekt pro provedení stavby	ks	1.000	1,495.00		1,495.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.06	K	R-položka	Projekt skutečného provedení	ks	1.000	748.00		748.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.07	K	R-položka	Doprava	ks	1.000	11,960.00		11,960.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.08	K	R-položka	Likvidace odpadu dle potřeb montáže	ks	1.000	748.00		748.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.09	K	R-položka	Výšková montáž a použití mechanismů	ks	1.000	748.00		748.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
3.10	K	R-položka	Lešení prostorové lehké do nosnosti 200kg dle potřeb montáže	ks	1.000	748.00		748.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení						
1 D	1		Doplnění ohříváče vody v objektu SO 04						8,020.68
			Zařízení 1.01 - sociální zázemí						8,020.68

1.01	K	R-položka	Dodávka ohřivače vody 60l	ks	1.000	5,369.93	5,369.93	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.02	K	R-položka	Montáž ohřivače	ks	1.000	1,656.00	1,656.00	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					
1.03	K	R-položka	Drobný materiál	ks	1.000	994.75	994.75	kalkulace položky
	VV		VV vytvořen dle přílohy PD: DSO_04.3.2_Seznam zařízení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZMĚNY

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 17 - Štěrkový podsyp pod základy pozemních objektů

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

00261718

DIČ:

CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Cena bez DPH

14,967.21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14,967.21	21.00%	3,143.11
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

18,110.32

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Změna:

Z 17 - Štěrkový podsyp pod základy pozemních objektů

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14,967.21	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14,967.21	
D	1		Zemní práce				6,389.26	
3	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8.964	550.03	4,930.47	SO 08
			W					
			W					
4	K	131301109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	8.964	12.26	109.90	SO 08
			W					
			W					
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8.964	59.03	529.14	SO 08
			P					
			W					
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	8.964	74.04	663.69	SO 08
			W					
			W					
7	K	171201201.2	Uložení sypaniny na skládky	m3	8.964	17.41	156.06	SO 08
			W					
			W					
D	5		Komunikace pozemní				8,577.95	
41	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	89.615	95.72	8,577.95	SO 19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 19 - Rozšíření gabionové opěrné zdi v rámci SO 03

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Zpracovatel:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

74,797.83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

74,797.83

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 19 - Rozšíření gabionové opěrné zdi v rámci SO 03

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							74,797.83		
D		HSV	Práce a dodávky HSV					74,797.83	
D		1	Zemní práce					3,265.23	
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (2,5)*0,90*1,50	m3	4.500	305.53	1,374.89	SO 03	
	W				4.500				
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 (2,5)*0,90*1,50	m3	4.500	40.05	180.23	SO 03	
	W				4.500				
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (2,5)*0,90*1,50	m3	4.500	122.05	549.23	SO 03	
	W				4.500				
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (2,5)*0,90*1,50	m3	4.500	139.13	626.09	SO 03	
	W				4.500				
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (2,5)*0,90*1,50	m3	4.500	107.03	481.64	SO 03	
	W				4.500				
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky (2,5)*0,90*1,50	m3	4.500	11.81	53.15	SO 03	
	W				4.500				
D		2	Zakládání					264.63	
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopisku (2,5)*0,10*0,70	m3	0.175	1,512.19	264.63	SO 03	
	W				0.175				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					54,039.07	
12	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	8.260	6,542.26	54,039.07	SO 03	
	W				8.260				
D		4	Vodorovné konstrukce					1,616.16	
13	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm (2,5)*0,70	m2	1.750	923.52	1,616.16	SO 03	
	W				1.750				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2,637.60	
14	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	20.000	131.88	2,637.60	SO 03	
	W				20.000				

D 998

Přesun hmot

12,975.14

15	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	16.520	785.42	12,975.14	SO 03
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 20 - Sanace neúnosného podloží u SO 02 - Příjezdová komunikace a chodník - rozšiřovaná část

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

00261718

DIČ:

CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Zpracovatel:

#REF!

IČ:

#REF!

DIČ:

#REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

294,878.68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	294,878.68	21.00%	61,924.52
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

356,803.20

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 20 - Sanace neúnosného podloží u SO 02 - Příjezdová komunikace a chodník - rozšiřovaná část

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							294,878.68	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				284,828.68	
D	1		Zemní práce				55,038.22	
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	242.395	89.38	21,665.27	SO 02
	VV		rozšířená komunikace					
	VV		417,77*0,5		208.885			
	VV		chodník					
	VV		111,7*0,3		33.510			
	VV		Součet		242.395			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	242.395	8.94	2,167.01	SO 02
	VV		rozšířená komunikace					
	VV		417,77*0,5		208.885			
	VV		chodník					
	VV		111,7*0,3		33.510			
	VV		Součet		242.395			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	242.395	59.03	14,308.58	SO 02
	VV		rozšířená komunikace					
	VV		417,77*0,5		208.885			
	VV		chodník					
	VV		111,7*0,3		33.510			
	VV		Součet		242.395			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	242.395	59.87	14,512.19	SO 02
	VV		rozšířená komunikace					
	VV		417,77*0,5		208.885			
	VV		chodník					
	VV		111,7*0,3		33.510			
	VV		Součet		242.395			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	242.395	9.84	2,385.17	SO 02
	VV		rozšířená komunikace					

WV	417,77*0,5	208.885
WV	chodník	
WV	111,7*0,3	33.510
WV	Součet	242.395

D 5 Komunikace pozemní 229,790.46

K	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	947.240	237.00	224,495.88	RTS
WV		rozšířená komunikace, Podklad z kameniva fr. 63-125 v tl. 500mm 2 x vrstva 25 cm					
WV		chodník, Podklad z kameniva fr. 63-125 v tl. 300mm					
WV		417,77*2 (plocha komunikace, 2x vrstva 25cm)		835.540			
WV		111,7 (plocha chodníku)		111.700			
WV		Součet		947.240			
K	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	111.700	47.40	5,294.58	RTS
WV		chodník, Podklad z kameniva fr. 63-125 v tl. 300mm, dopočet 5 cm					
WV		111,7 (plocha chodníku)		111.700			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10,050.00

Nová položka - kalkulace	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ	kpl	1.000	10,050.00	10,050.00	kalkulace položky
	Statické zatěžovací zkoušky					
	Cenový rozpad JC položky:					
	Subdodávka, společnost TPA ČR, s.r.o.	kpl	0.6	13400	8040	
	Výrobní režije 5 % přímých nákladů	%	5	13400	670	
	Správní režije 5 % přímých nákladů	%	5	13400	670	
	Zisk 5 % přímých nákladů	%	5	13400	670	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 21 - Sanace neúnosného podloží u SO 02 - Příjezdová komunikace a chodník - původní komunikace

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Zpracovatel:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

221,195.58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	221,195.58	21.00%	46,451.07
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

267,646.65

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z 21 - Sanace neúnosného podloží u SO 02 - Příjezdová komunikace a chodník - původní komunikace

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							221,195.58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				213,825.58	
D	1		Zemní práce				36,102.54	
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	159.000	89.38	14,211.42	SO 02
	W		původní komunikace					
	W		318*0,5		159.000			
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	159.000	8.94	1,421.46	SO 02
	W		původní komunikace					
	W		318*0,5		159.000			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	159.000	59.03	9,385.77	SO 02
	W		původní komunikace					
	W		318*0,5		159.000			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	159.000	59.87	9,519.33	SO 02
	W		původní komunikace					
	W		318*0,5		159.000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	159.000	9.84	1,564.56	SO 02
	W		původní komunikace					
	W		318*0,5		159.000			
D	5		Komunikace pozemní				141,894.12	
	K	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	510.000	237.00	120,870.00	RTS
	W		původní komunikace, Podklad z kameniva fr. 63-125 v tl. 500mm					
	W		2 x vrstva 25 cm					
	W		(318-(43*1,5))*2 plocha komunikace minus rýha po kanalizaci		510.000			

N	K	577 15-1123.RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	8.580	512.00	4,392.96	RTS, CÚ 2021/I
			<i>Ochrana horkovodu: ochranná vrstva nad vysokopoloženým horkovodem</i>					
			1,3 x (0,5+6,0+2,0) x 1,1 š. palenu 1,3 krát šířka komuniakce vč. chodníku a krajnice		8.580			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3.699	265.20	980.84	SO 06
			<i>Ochrana horkovodu: zásyp štěrkopískem + obsyp</i>					
			1,3 x (0,5+6,0+2,0) x 0,12 + 8,5*1,3*0,25		3.699			
16	M	583312000	<i>štěrkopísek netříděný záspový materiál</i>	t	9.246	412.05	3,809.92	SO 06
N	K	584 12-1111.RT4	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm včetně panelu IZD 3/490 300/200/15	m2	8.580	1380.00	11,840.40	RTS, CÚ 2021/I
			<i>Ochrana horkovodu: PANELOVÁ OCHRANA</i>					
			1,3 x (0,5+6,0+2,0) x 1,1 š. palenu 1,3 krát šířka komuniakce vč. chodníku a krajnice		8.580			
D	8		Trubní vedení				35,828.92	
	K	871315221ho	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 (dodávka+montáž)	m	12.000	780.00	9,360.00	kalkulace položky
31	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1.000	8,661.38	8,661.38	SO 02
			<i>Poznámka k položce: x000D_ napojení je součástí kanalizace</i>					
			1		1.000			
32	M	592238220	<i>vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm</i>	kus	1.000	1,127.54	1,127.54	SO 02
			1		1.000			
	K	ZL-06_Hod2	Oprava stávající šachty s dodáním a osazením poklopu D400	kpl	2.000	8340.00	16,680.00	kalkulace položky
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				7,370.00	
		Nová položka - kalkulace	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ	kpl	1.000	7,370.00	7,370.00	kalkulace položky
			<i>Statické zatěžovací zkoušky</i>					
			Cenový rozpad JC položky:			Celkem JC	7370	
			Subdodávka, společnost TPA ČR, s.r.o.	kpl	0.4	13400	5360	
			Výrobní režije 5 % přímých nákladů	%	5	13400	670	
			Správní režije 5 % přímých nákladů	%	5	13400	670	
			Zisk 5 % přímých nákladů	%	5	13400	670	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z22: SO 05 - Nová gabionová zeď u vjezdu do sběrného dvoru

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: #REF!

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ: 00261718

DIČ: CZ00261718

Uchazeč:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Projektant:

Valbek, s.r.o.

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Zpracovatel:

#REF!

IČ: #REF!

DIČ: #REF!

Poznámka:

Cena bez DPH

146,367.83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146,367.83	0.21	30,737.24
snižená	0.00	0.15	0.00

Cena s DPH

v CZK

177,105.07

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

#REF!

Objekt:

Z22: SO 05 - Nová gabionová zeď u vjezdu do sběrného dvoru

Místo: Varnsdorf

Datum: #REF!

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: Valbek, s.r.o.

Uchazeč: #REF!

Zpracovatel: #REF!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							146,367.83	
			Odpočet				-41,293.28	
			Přípočet				187,661.11	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				146,367.83	
D	1		Zemní práce				21,168.19	
1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 (26)*0,90*1,1	m3	25.740	305.53	7,864.34	SO 03
					25.740			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 (26)*0,90*1,1	m3	25.740	40.05	1,030.89	SO 03
					25.740			
5	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (26)*0,90*1,1	m3	25.740	122.05	3,141.57	SO 03
					25.740			
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (26)*0,90*1,1	m3	25.740	139.13	3,581.21	SO 03
					25.740			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (26)*0,90*1,1	m3	25.740	107.03	2,754.95	SO 03
					25.740			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky (26)*0,90*1,1	m3	25.740	11.81	303.99	SO 03
					25.740			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (26)*1,4*0,5	m3	18.200	167.27	3,044.31	SO 03
					18.200			
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro palisády 8,50*0,40*0,40	m3	-1.360	252.66	-343.62	SO 03
					-1.360			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 pro palisády 8,50*0,40*0,40	m3	-1.360	25.27	-34.37	SO 03
					-1.360			

3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1.360	59.03	-80.28	SO 03
	P		Poznámka k položce: x000D_ - skládka vzdálená 700 m					
	VV		-1.36		-1.360			
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-1.360	59.87	-81.42	SO 03
	VV		-1.36		-1.360			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1.360	9.84	-13.38	SO 03
	VV		-1.36		-1.360			
	D	2	Zakládání					2,752.19
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopísku	m3	1.820	1,512.19	2,752.19	SO 03
	VV		(26)*0,10*0,70		1.820			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					78,328.92
12	K	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	18.200	6,542.26	119,069.13	SO 03
	VV		(18*0,50*1,4)+(8*0,5*0,7)		18.200			
10	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-8.500	3682.51	-31,301.34	SO 05
	VV		8,50		8.500			
11	M	59228413	palisáda betonová tyčová pùkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	-49.000	192.63	-9,438.87	SO 05
	VV		8,50/0,175		48.571			
	VV		zaokr. na celé ks					
	VV		49-48,571		0.429			
	VV		Součet		49.000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					16,808.06
13	K	451315113	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 tl do 100 mm	m2	18.200	923.52	16,808.06	SO 03
	VV		(26)*0,70		18.200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					26,309.89
14	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	36.400	131.88	4,800.43	SO 03
	VV		26*1,4		36.046			
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26.000	294.21	7,649.46	SO 02
	VV		26		41.600			
34	M	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	105.000	132.00	13,860.00	RTS, CÚ 2020/II
	VV		26		26.000			
	D	998	Přesun hmot					1,000.58
15	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	43.110	23.21	1,000.58	SO 03