Specifikace díla pro veřejnou zakázku evidovanou prostřednictvím NEN č. NEN N006/21/V00007424 *„* **SZ Valtice, hotel - SZ Valtice, hotel - oprava stropních trámů a konstrukce krovu nad lisovnou***“.*

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

NÁZEV STAVBY	SZ Valtice, hotel - oprava stropních trámů a konstrukce krovu nad lisovnou

PŘEHLED PRACÍ / položky	m2	ROZMĚR	KS/KPL	DÉLKA bm	m3	CENA za položku
demontáž, montáž a dodávka stropních trámů, ručně opracovaných		0,24	0,2	4	6	1,15	66 675,00 Kč
demontáž a Montáž stropního záklopu včetně dodávky materiálu, kladeno překrytem, desky o průřezu 0,025 x 0,2	44	0,025	0,2		11 x 4	0,18	26 500 Kč
protézování krokví plné vazby včetně dodávky materiálu a souvisejících prací		0,42	0,16	2	1,4		8 750,00 Kč
bourací práce				1			4 000 Kč
ošetření souvisejících konstrukcí krovu bezbarvým přípravkem proti dřevokaznému hmyzu a houbám	4						6 300 Kč
úprava stávajícího oplechování při fasádě věže, uvolnění kotvení, zpětné ukotvení a drobné opravy oplechování					16		5 000 Kč
montáž a demontáž stávající střešní krytiny - bobrovka	25						5 000 Kč
ostatní režijní náklady spojené s realizací (doprava, lešení, spojovací materiál, manipulace, úklid, likvidace odpadu)				1,00			49 000 Kč

cena celkem bez DPH							171 225,00 Kč