

I/27 Čtyřlístek (km 138,858 - 139,748)							
Číslo položky	Kód položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dobání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			dobání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				

			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO</b>					

		<b>JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>					
		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
		<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					- Kč
		<b>DPH v Kč</b>					- Kč
		<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>					- Kč

I/27 Býkov (km 117,036 - 117,660)							
Číslo položky	Kód položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeť frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
úpravu napojení, ukončení							
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				

			dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)					
			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					

11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
			<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>				- Kč
			<b>DPH v Kč</b>				- Kč
			<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>				- Kč

I/27 Hadačka - Kralovice (km 97,580-100,394)							
Číslo položky	Kód položky Helyos	Kód položky OTS KP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatek za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dobání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očistění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			dobání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				

			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO</b>					



		<b>JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>					
		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
		<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					- Kč
		<b>DPH v Kč</b>					- Kč
		<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>					- Kč

I/27 Kralovice - Sv.Hubert (km 93,172 - 96,505)							
Číslo položky	Kód položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeť frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dobání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy p o etapách				
úpravu napojení, ukončení							
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			dobání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				

			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO</b>					

		<b>JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>					
		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
		<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					- Kč
		<b>DPH v Kč</b>					- Kč
		<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>					- Kč

I/21 Kočov (km 5,560 - 9,543)							
Číslo položky	Kód položky Helyos	Kód položky OTS KP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeť frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dobání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy p o etapách				
			úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			dobání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				

			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO</b>					

		<b>JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>					
		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
		<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					- Kč
		<b>DPH v Kč</b>					- Kč
		<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>					- Kč

I/26 Křenovy - Semošice (km 46,550 - 48,402)							
Číslo položky	Kód položky Helyos	Kód položky OTS KP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeť frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dobání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy p o etapách				
			úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			dobání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				



			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO</b>					

		<b>JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>					
		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
		<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					- Kč
		<b>DPH v Kč</b>					- Kč
		<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>					- Kč

I/20 Zhůř (km 106,320 - 107,000)							
Číslo položky	Kód položky Helyos	Kód položky OTS KP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeč frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dobání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy p o etapách				
			úpravu napojení, ukončení				
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				
			dobání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				

			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8					
			zametení uvolněného kameniva					
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>					
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce					
			- položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>					
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>					
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>					
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce					
			položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu					
			- předznačení a reflexní úpravu					
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>								
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>					
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO</b>					

		<b>JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>					
		zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele					
		<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>					- Kč
		<b>DPH v Kč</b>					- Kč
		<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>					- Kč

I/22 Vráž - Soustov (km 26,165 - 28,392)							
Číslo položky	Kód položky Helyos	Kód položky OTS KP	Název položky	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
<b>Příprava podkladu, pokládka dvouvrstvého emulzního mikrokoberce, obnova VDZ</b>							
1	2360	11372 R	<b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</b>				
			Frézování prováděné frézou vybavenou <b>jemným frézovacím bubnem</b> (rozeť frézovacích hrotů max. 8 mm). Frézování na začátku a konci úpravy, u mostních dilatačních závěrů pro plynulé navázání nivelety mikrokoberce, reprofilace deformací vozovky				
			položka zahrnuje:				
			veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. zametení a uložení na skládku a poplatku za skládku.				
2	3811	915112	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU</b>				
			Odstranění stávajícího VDZ frézováním (před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce) s odklizením vzniklé suti včetně skládkovného				
3	4631	915622	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ</b>				
			Odstranění knoflíků před aplikací spojovacího postřiku a pokládkou mikrokoberce				
			zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti				
4	2332	572214	<b>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG /M2</b>				
			Aplikace spojovacího postřiku v množství 0,2 - 0,3 kg/m2 na stávající povrch před pokládkou 1. vrstvy mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
úpravu napojení, ukončení							
5	2322	57329	<b>MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIV A 0/5 + 0/8</b>				
			položka zahrnuje:				
			očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.				

			dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)				
			pokládku dvou vrstev emulzního mikrokoberce EMK 0/5 + 0/8				
			zametení uvolněného kameniva				
6	375 1	9151 11	<b>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ</b>				
			Značení čar a plošného VDZ těsně po pokládce mikrokoberce				
			- položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
7	375 2	9152 21R. 1	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ</b>				
			Značení dělicích čar, vodících čar a přechodů pro chodce po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
8	375 3	9152 21R. 2	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM</b>				
			Značení vodících čar s akustickým efektem - dvousložkový plast po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
9	353 4	9155 2R.3	<b>VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU</b>				
			Značení plastem stínů, nápisů, šipek, stop čar po min. 1 měsíci od pokládky mikrokoberce				
			položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
			- předznačení a reflexní úpravu				
<b>Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy</b>							
10	218 1	0272 0.1	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI</b>				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>dvoupruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

11	218 7	0272 0.6	<b>POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY</b>				
			zahrnuje zajištění stanovení přechodné úpravy pro <b>čtyřpruh</b> , veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
			<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>				- Kč
			<b>DPH v Kč</b>				- Kč
			<b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b>				- Kč



Mikrokoberce v PK 2020-2024	
Rekapitulace - Dílčí objednávka č.2	
<b>úsek silnice</b>	<b>cena bez DPH</b>
I/27 Čtyřlístek (km 138,858 - 139,748)	
I/27 Býkov (km 117,036 - 117,660)	
I/27 Hadačka - Kralovice (km 97,580-100,394)	
I/27 Kralovice - Sv.Hubert (km 93,172 - 96,505)	
I/21 Kočov (km 5,560 - 9,543)	
I/26 Křenovy - Semošice (km 46,550 - 48,402)	
I/20 Zhůř (km 106,320 - 107,000)	
I/22 Vráž - Soustov (km 26,165 - 28,392)	
<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>24 041 602,02</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 048 736,42</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>29 090 338,44</b>

místo	silnice	staničení		cena
		od	do	
Čtyřlístek	27	138,858	139,748	
Býkov	27	117,036	117,660	
Hadačka - Kralovice	27	97,580	100,394	
Kralovice - Sv.Hubert	27	93,172	96,505	
Kočov	21	5,560	9,543	
Křenovy - Semošice	26	46,550	48,402	
Zhůř	20	106,320	107,000	
Vráž - Soustov	22	26,165	28,392	
<b>Nabídková cena v Kč bez DPH</b>				<b>24 041 602,02</b>
<b>DPH v Kč</b>				<b>5 048 736,42</b>
<b>Nabídková cena v Kč včetně DPH</b>				<b>29 090 338,44</b>