

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: POI/19/170,07PU-002901 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 11/2021/MO, 07PU-003443

Ze dne: 06. 04. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednááme:

Provádění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D6 v Karlovarském kraji

Místo dodání: D6 exit 131 – exit 156
silnice I/20 km 0,000 – km 39,586
silnice I/25 km 0,000 – km 13,669 v Karlovarském kraji

Termín dodání: 04/2021 – 31. 05. 2021

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1.394.079,40 / 1.686.836,07

Další informace pro dodavatele: Fakturace bude jednorázová po dokončení objednávky.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE]

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha: Soupis prací

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | m.j. | předpokládaný počet TJ/12m | jednotková cena | celková cena za 12 měsíců |
|---------|--------------------|----------|--|---|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1s | 2112 | 93818.1 | Čištění vozovek metením strojně samosběrem | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrácením před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 6s | 2161 | 014102.1 | Poplatky za skládku - zemina, kamenivo | Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízení skládky. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 7s | 2161 | 014102.2 | Poplatky za skládku - inertní odpad, sut' | Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízení skládky. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8s | 2161 | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky | Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízení skládky. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 13s | 3112 | 91419 | Čištění SDZ omytím vodou | Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 34s | 4251 | 9111B3 | Zábradlí - likvidace | Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovností na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GŘ 06/2013. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 39s | 4411 | 912389 | Nástavce na svodidla - čištění | Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 40s | 4421 | 91238 | Nástavce na svodidla - zřízení | Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------|--|---|---|---|---|---|
| 41s | 4431 | | Nástavce na svodidla - rovnání | Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 47s | 4531 | 91228.5 | Směrové sloupky - znovuosazení | Položka zahrnuje znovuosazení vytrženého směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 59s | 5123 | 12920 | Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením | Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání násosů a drů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Č. pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | ■ | ■ | ■ | ■ |
|---------|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 60s | 5131 | 56960 | Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení | Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 67s | 5311 | 93852R.1 | Rigoly - čištění násosu | Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 72s | 5512 | 12940 | Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od násosu | Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustku vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 73s | 5811 | 12980 | Vpustě, šachty - čištění | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 97s | 8221 | 111 21 | Řez a průklest keře | Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Celková cena silnice v Kč bez DPH | ■ |
| DPH Kč | ■ |
| Celková cena silnice v Kč včetně DPH | ■ |

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací

| Č pol. | kód položky Helios | Nový kód | název položky | technická specifikace | m.j. | předpokládaný počet TJ/12m | jednotková cena | Celková cena za 12 měsíců |
|--------|--------------------|----------|--|---|------|----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1d | 2112 | 93818.1 | Čištění vozovek metením strojně samosběrem | Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 8d | 2161 | 014102.3 | Poplatky za skládku - uliční smetky | Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. | ■ | ■ | 190, ■ | ■ |
| 13d | 3112 | 91419 | Čištění SDZ omytím vodou | Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 17d | 3153 | 914914 | SDZ - výměna stojanu | Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18d | 3154 | 914924.1 | SDZ - výměna patky | Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč.materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 24d | 3173 | 914131.2 | Výměna SDZ fólie tř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost | Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 08/2013. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 60d | 5131 | 56960 | Krajnice nebezpečná - opravy, zřízení | Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřiznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | 300, ■ |
| 62d | 5211 | 12900 | Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně | Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 73d | 5811 | 12980 | Vpustě, šachty - čištění | Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. | ■ | ■ | ■ | ■ |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Celková cena dálnice v Kč bez DPH | ■ |
| DPH Kč | ■ |
| Celková cena dálnice v Kč včetně DPH | ■ |

Rámcová dohoda - běžná údržba - rekapitulace

| | |
|--|--------------|
| Celková cena silnice v Kč bez DPH | 627 271,00 |
| DPH Kč | 131 726,91 |
| Celková cena silnice v Kč včetně DPH | 758 997,91 |
| Celková cena dálnice v Kč bez DPH | 766 808,40 |
| DPH Kč | 161 029,76 |
| Celková cena dálnice v Kč včetně DPH | 927 838,16 |
| Celková cena silnice + dálnice v Kč bez DPH | 1 394 079,40 |
| DPH Kč | 292 756,67 |
| Celková cena silnice + dálnice v Kč včetně DPH | 1 686 836,07 |

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 13.04.2021 09:57:12 +02:00

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.04.14
12:42:52 +02'00'

[redacted] Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2021.04.13 13:32:34 +02'00'