REKAPITULACE STAVBY

Kód: 473/2019_B
Stavba: Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1

KSO:	803	CC-CZ:	11
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
CZ-CPV:	45000000-7	CZ-CPA:	41.00.3

Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
ENERGO-STEEL		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **28 430 174,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**28 430 174,00**	**4 264 526,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**32 694 700,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 473/2019 B

Stavba: **Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1**

Místo:	**Masarykovo náměstí 650/11**	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**28 430 174,00**	**32 694 700,00**	
1	**Způsobilé výdaje**	13 429 749,00	15 444 211,00	**STA**
1a	**Hlavní aktivity**	11 482 130,00	13 204 450,00	Soupis
SO 01	**Architektonicko-stavební řešení**	11 482 130,00	13 204 450,00	Soupis
1b	**Vedlejší aktivity**	1 947 619,00	2 239 762,00	Soupis
VRN	**Vedlejší náklady způsobilé**	21 255,00	24 443,00	Soupis
SO 02/1.1	**TZB - stavební část**	361 459,00	415 678,00	Soupis
D.1.4.2	**Vytápění**	1 564 905,00	1 799 641,00	Soupis
2	**Nezpůsobilé výdaje**	15 000 425,00	17 250 489,00	**STA**
SO 01/1	**Architektonicko-stavební řešení**	2 590 229,00	2 978 763,00	Soupis
SO 02/1.2	**TZB - stavební část**	4 327 893,00	4 977 077,00	Soupis
D.1.4.1	**Zdravotechnické instalace**	3 807 574,00	4 378 710,00	Soupis
D.1.4.3	**Elektroinstalace**	3 636 112,00	4 181 529,00	Soupis
D.1.4.4.	**Vzduchotechnika**	638 617,00	734 409,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Hojtrvice – úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Skupina:
1a - Hlavní aktivity
Úroveň 3:
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	803	CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 859/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42769891
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42769891
Projektant:		IČ:	
ENERGO-STEEL		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**11 482 130,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	11 482 130,00	15,00%	1 722 320,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**13 204 450,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Základní údaje
Soupis:
1a - Hlavní atrakty
Úroveň 3:
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**11 482 130,48**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 788 751,83
1 - Zemní práce	1 489 844,41
2 - Základy	47 584,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	54 622,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 637 395,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	859 533,86
997 - Přesun sutě	401 302,17
998 - Přesun hmot	118 863,83
PSV - Práce a dodávky PSV	4 643 565,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	367 181,55
713 - Izolace tepelné	375 751,45
721 - Zdravotní technika - vnitřní kanalizace	12 130,40
762 - Konstrukce tesařské	391 918,16
764 - Konstrukce klempířské	267 028,57
765 - Krytina skládaná	10 763,96
766 - Konstrukce truhlářské	1 081 370,28
767 - Konstrukce zámečnické	1 610 984,96
775 - Podlahy vlýsané	39 610,21
781 - Dokončovací práce - obklady	258 675,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	22 916,86
M - Práce a dodávky M	22 563,00
21-M - Elektromontáže	22 563,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 250,00
VRN6 - Územní vlivy	27 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Hojsrkovce - úprava 1
Objekt:
1 - Základní údaje
Soupis:
1a - Hlavní aktivity
Oddíl 3:
SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Hořovice	Projektant:	ENERKO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**11 482 130,48**	
o	HSV		Práce a dodávky HSV				6 788 751,83	
0	1		Zemní práce				1 469 844,41	
1	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i provozu , ve kterých bylo na začátku zemních prací a to s podélným, snesitelným nebo spolehlivým, příčným nebo kombinovaným zajištěním konstrukce, s opětným hrnutím zeminy nebo vytěžené zeminy, zhutněním a odstraněním zajištění konstrukce, s opětným hrnutím hornin pod potrubí svislého nebo šikmého, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	2,400	305,20	732,48	CS URS 2019.01
			vv		2,400			
			42 kolektor C3 - pro přívod plynu v ulici					
			1,2*2					
2	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i provozu , ve kterých bylo na začátku zemních prací a to s podélným, snesitelným nebo spolehlivým, příčným nebo kombinovaným zajištěním konstrukce, s opětným hrnutím hornin pod betonového, kamenovského nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	13,200	386,04	5 123,13	CS URS 2019.01
			vv		13,200			
			42 kolektor C3 - pro kanalizaci dl. napojení bytů na stoky, přípojky z pozgu do kanalizace					
			1,2*11=1,2*3					
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i provozu , ve kterých bylo na začátku zemních prací a to s podélným, snesitelným nebo spolehlivým, příčným nebo kombinovaným zajištěním konstrukce, s opětným hrnutím hornin kolem a nebezpečných trať z volně sypných kolem a to do 3 kolem	m	59,800	245,61	14 685,68	CS URS 2019.01
			vv					
			42 kolektor C3					
			pro přívod MS					
			1,2+10,2+1,2					
			pro přípojky KTK					
			46,2+1,2					
			Součet		59,800			
4	K	119002121	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí plochobová tlaka dílčího do 2 m vlastní zábradlí z jiných	kus	1,000	236,03	236,03	CS URS 2019.01
			vv		1,000			
			a hlavního výkopu					
			1		1,000			
5	K	119002122	Pomocná konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí plochobová tlaka dílčího do 2 m vlastní zábradlí odstranění	kus	1,000	132,98	132,98	CS URS 2019.01
6	K	130001101	Přípravné a ostatní hrubé terénní úpravy za ztížených výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv	m3	150,990	522,11	78 833,36	CS URS 2019.01
			vv					
			42 - 101-108 - přesun přístaví a bér - vedení od pažité domu					
			(46,0+3,0+34,2+1,2+23+10,0+10,5)*0,8*1,0		79,680			
			(46,3+1,2)*1,2*0,2+(34,1+1,2+1,2+10,0+1,2)*1,2*1,0		75,300			
			vv		150,990			
7	K	130001103	Přípravné a ostatní hrubé terénní úpravy za ztížených výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro	m3	24,500	2 675,95	65 585,08	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			v.č. 101-108 - odvozy i ostatní přípravné - předpokládá existence z chat na tent po horní zbytku základu					
			vv					
			přední podélné					
			(46,0+1,5+23,7+0,7)*3,0*0,10		11,700			
			zadní podélné nepod					
			1,0*1,0*0,5		0,500			
			600					
			5,3*2,0*0,10		1,060			
			ze dílen					
			(23,3+1,7)*1,2+(33,3+1,7)*1,7*0,10		10,710			
			Součet		24,500			
8	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do	m3	31,728	865,46	27 459,31	CS URS 2019.01
			Zpětné zasypání rýh a jímek s hutněním - 2. kvadrant					
			vv					
			v.č. 101-108 - výkop podél jeřábové rýhy 600 mm					
			(46,0+1,5+23,7+0,7)*0,6*1,0		29,520			
			pro kouk schodiště do 1.PP					
			1,8*0,3*0,8*3+2,8*0,3*0,8*2		2,208			
			Součet		31,728			
9	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do	m3	31,728	224,54	7 124,21	CS URS 2019.01
			Zpětné zasypání rýh a jímek s hutněním - 2. kvadrant - 1. kvadrant - 1. kvadrant - 1. kvadrant					
10	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním	m3	150,990	940,67	142 031,76	CS URS 2019.01
			dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 soudržných					
			v.č. 101-108 - výkop pro stupňovitý nebo klínový výkop					
			vv		79,680			
			(46,0+2,0+34,2+1,2+23+10,0+10,5)*0,8*1,0		75,300			
			(46,3+1,2)*1,2*0,2+(34,1+1,2+1,2+10,0+1,2)*1,2*1,0					
			vv		150,990			
11	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním	m3	150,990	197,26	29 788,60	CS URS 2019.01
			dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k ceně za každých započtených 5					
12	K	138711101	Výztužná a vyztužených pažnicích a nástěnném výkopu na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	127,794	2 114,80	270 223,16	CS URS 2019.01
			vv					
			v.č. 101-108 - výkop podél jeřábové rýhy 600 mm - pro výkop pod pažnicí					
			(13,8+1,7*9+33,3+1,7)*0,8*0,6		21,240			
			pro kouk schodiště - pro výkop - výkop - pod pažnicí					
			(14,1+1,7*9+33,3+1,7)*0,8*1,0		49,500			
			(14,4+0,8*0*1,2*1,0+33,3+0,8*1,2*0,7		51,894			
			pod podélnou nerpou					
			3,3*1,0*1,6		5,280			
			Součet		127,794			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do	m3	167,370	96,66	16 182,33	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			v.č. 101-108 - výkop podél jeřábové rýhy 600 mm					
			přední podélné					
			(46,0+1,5+23,7)*0,6		16,668			
			výkop pro stupňovitý nebo klínový výkop					
			přední podélné					
			(46,0+0,5)*0,6*1,0		42,210			
			(46,3+1,2)*1,2*0,5		28,500			
			výkop pro stupňovitý nebo klínový výkop					
			zadní podélné					
			(34,1+1,2)*0,6*1,0		12,000			
			(23,3+1,7)*0,6*1,0		30,960			
			(23,3+0,8)*1,2*0,7		20,844			
			pod podélnou nerpou					
			3,3*1,0*1,6		5,280			
			Součet		167,370			
14	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do	m3	143,442	158,14	22 627,36	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			v.č. 101-108 - výkop podél jeřábové rýhy 600 mm					
			přední podélné					
			(46,0+1,5+23,7)*0,6*0,5		12,852			
			výkop pro stupňovitý nebo klínový výkop					
			(34,2+1,2+0,5+10,0+0,5)*0,8*1,0		33,480			
			(34,3+1,2+10,6+1,2)*1,2*1,0		46,800			
			výkop pod jeřábové rýhy 600 mm - pro výkop pod pažnicí					
			(13,8+1,7)*0,8*1,0		8,640			
			výkop pro stupňovitý nebo klínový výkop - pod pažnicí					
			(14,1+1,7)*0,8*1,0		18,630			
			(14,4+0,8)*0,8*1,2		23,040			
			Součet		143,442			
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo suporiny stavebním kolečkem s nakládáním a vyložením na vzdálenost do 10 m a horizontálním	m3	155,256	86,22	13 386,17	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			42 - 101-108 - odvozy - pro výkop a hlavním					
			vv					
			vv					
			(31,728+155,56)*-0,7*0,5		155,256			
16	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo suporiny stavebním kolečkem s nakládáním a vyložením na vzdálenost do 10 m a horizontálním	m3	621,024	93,63	58 146,46	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			vv					
			vv					
			(31,728+155,56)*-0,7*0,5*4		621,024			
17	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku nebo suporiny stavebním kolečkem s nakládáním a vyložením na vzdálenost do 10 m a horizontálním	m3	154,152	131,89	20 331,11	CS URS 2019.01
			Zpětné zasypání rýh a jímek s hutněním - nepod kamenitá a zrnitá nekoherentní					
			vv					
			155,256*-0,7		154,152			
18	K	162201269	Vodorovné přemístění výkopku nebo suporiny po suchu na dopravní dopravní prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se	m3	616,608	123,17	75 947,81	CS URS 2019.01
			Zpětné zasypání rýh a jímek s hutněním - 2. kvadrant					
			vv					
			621,024-154,152		616,608			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo suporiny po suchu na dopravní dopravní prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se	m3	155,256	282,31	43 830,30	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			vv					
			42 kolektor					
			(31,728+155,56)*-0,7*0,5		155,256			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo suporiny po suchu na dopravní dopravní prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se	m3	3 881,400	21,58	83 765,61	CS URS 2019.01
			Zapažení jeřábové rýhy do zdiva chráněného nebo prefabrikátu na malty cementovou					
			vv		155,256*25			
21	K	167101102	Nakládání, ukládání a přehazování neúnosného výkopku nebo suporiny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	155,256	336,81	52 291,77	CS URS 2019.01
			vv					
			vrcu 1/2 výkopku - pro zpětné a hlavním					
			31,728+155,56=187,284*0,5		155,256			
22	K	167101102	Nakládání, ukládání a přehazování neúnosného výkopku nebo suporiny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	154,152	543,91	83 844,81	CS URS 2019.01
			vv					
			vrcu 1/2 obsypu z kamenrcu - pro rozvoj kamenrcu z místa skládky do výkopu					
			308,304*0,5		154,152			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	155,256	20,17	3 131,31	CS URS 2019.01
			vrcu 1/2 výkopku - pro zpětné a hlavním					
			vv					
			31,728+155,56=187,284*0,5		155,256			
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenrcu zařříděného do Katalogu odpadů pod	t	279,461	272,50	76 165,12	CS URS 2019.01
			kódem 170 504					
			155,256*1,8		279,461			
25	K	174101102	Zásyp výpomocí s jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním	m3	310,512	274,66	85 291,44	CS URS 2019.01
			vrcu 1/2 výkopku					
			31,728+155,56=187,284		310,512			
26	M	583344197	Zemosmyk Fabrice 0002	t	279,461	407,86	113 935,07	CS URS 2019.01
			vrcu 1/2 obsypu					
			310,512*0,9*1,8		279,461			
27	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve	m3	310,512	252,88	78 522,27	CS URS 2019.01
			vyvážecí do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění. Příplatek k ceně za pronájem sypaniny kolem					
			vv					
			vrcu obsyp - vhodný zemný pro zpětný obsyp					
			310,512		310,512			
0	2		Základy				47 584,99	
28	K	279999R01	Provedení betonového nátěrhového kříže na základu - viz detail A	m	137,700	345,07	47 584,99	
			přední pozdní a bér					
			(46,2+0,7+4,3)		79,200			
			ze dvora					
			23,0+1,7+(13,6+1,7*4)		58,500			
			Součet		137,700			
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				54 422,39	
29	K	310201121	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, malbou (s dodáním hmot), tl. do 30 mm	m2	172,764	315,01	54 422,39	CS URS 2019.01
			vv					
			v.č. 101-108 - pro demontáž zděných/ocelových opláštění pod okapem ze dvora - ovnování odkazy pod zaspejmi					
			pod okapem		27,900			
			pro odvodnění odvapují firmy - ve dvoře					
			(13,6+1,4+32,5)-4,4*7*0,15		19,393			
			pro odvodnění odmítá - vdím ukončit okapu do 1.PP					
			(1,7+0,9-0,3+1,7)*2,4+1,4*2,5-0,3*2,52		17,611			
			pro odvodnění - ve dvoře a bér					
			2,8*2,45=6,86		2,100			
			dílce spodní stěnky - pro nadsemí zázace - předpokládá 40% plochy					
			přední pozdní a bér					
			(46,0*1,5+23,7+0,7+0,3)*2,3*0,40		58,304			
			pro přípojky a ukončení - bodní nátěry					
			1,0*1,0*2,0*4		1,760			
			ze dvora					
			(23,3+1,7*7+1,7+0,3+1,7*0,7)*2,3*0,40		45,696			
			Součet		172,764			
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a soklové výplně				3 837 395,18	
30	K	611131121	Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně	m2	450,616	36,86	17 511,02	CS URS 2019.01
			zdivo					
			v.č. 101-108 - pro zakopání podlahy sokolíku - vlažné žeber					
			(5,7*6,3*4+5,7*3,8+1,6+4,8*6,3+0,7*5,3+0,6*1,0+0,7*6,3+0,8*6,3)		350,890			
			vnitřní plochy žeber					
			(5,7*10,2)*4+4,8*2*6,2*4+1,6*2*10,2*4)		99,728			
			Součet		450,618			
31	K	612202051	Hlazená vnitřního zatěrkání vnitřní nebo nadpraží z polymerbetonových desek hloušky tjaleté přes 200 do 400 mm, hloušky	m	262,500	122,08	32 046,00	CS URS 2019.01
			Sokol do 40 mm					
			dopětné sokolu po vybourání dvojitých dveří a oken					
			v.č. 101-108 - odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13					
			(1,1+0,9*2)*0,15		170,100			
			vnitřní dvojité dveře					
			(1,2+1,9*2)*2,0		92,400			
			Součet		262,500			
32	M	28379052	deska EPS 70 fasádní (=0,039 λ) 40mm	m2	72,188	82,23	2 636,80	CS URS 2019.01
			přepodlaé vnitřní vnitřního bíle do 250 mm					
			262,275*0,275*1,1		72,188			
33	K	612325102	Vápenocementová omítka vnitřních ploch ve dvou vrstvách, štěrkovitá přes 150 do 300 mm	m2	79,350	670,35	53 182,27	CS URS 2019.01
			opravení vazby po vybourání dvojitých dveří a oken					
			v.č. 101-108 - odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13					
			(1,1+0,9*2)*0,15*0,15		49,950			
			vnitř. 2M dvojité dveře					
			(1,2+1,9)*2*0,25*1		29,400			
			Součet		79,350			
34	K	612325202	Vápenocementová omítka vnitřní nebo nadpraží štuková	m2	118,214	773,90	91 485,81	CS URS 2019.01
			vnitřní nékolikrých zdvojení a ostrý okraj					
			v.č. 101-108 - odvazcí dvojité na úrovení schodiště - odkaz D4					
			(1,1+0,9)*2*0,15		2,408			
			odvazcí dveře do 1.PP ze dvora - odkaz D4					
			(1,1+2,0)*2*2*0,45		4,725			
			vnitř. dveře na polici - odkaz D4					
			(1,03+2,10)*2*0,15		0,786			
			odvazcí 2M dveře do 1.PP ze dvora - odkaz D4					
			(1,4+2,0)*0,15		2,520			
			odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13 - ze strany chodby					
			(1,1+2,9)*2*0,15*2		25,515			
			odvazcí dvojitá okna - odkaz D5 - z okna stran dříve					
			(6,05+1,15)*2,9*2*0,15+0,25)		68,400			
			odvazcí dvojitá okna - odkaz D5 - ze strany chodby					
			(6,05+2,0)*2*0,15		13,860			
			Součet		118,214			
35	K	613142001	Pražkové vnitřních ploch pálaném v jedné nebo jo prvcích, na jemnou podkladu vápenocementovém vlažením do tmavu pálící nebo	m2	105,598	329,92	34 841,80	CS URS 2019.01
			Sokolu					
			na vybourání oveřín a nadpraží po vybourání dvojitých dveří a oken - s přehlazením přes schrombly na hranách špalet					
			v.č. 101-108 - odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13					
			(1,1+0,9)*2*0,15+0,015*4		68,040			
			vnitř. 2M dvojité dveře					
			(1,2+1,9)*2*0,15*4		36,960			
			Součet		105,000			
36	M	06001480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	288,750	16,93	4 885,60	CS URS 2019.01
			na zateplené ostění a nadpraží po vybourání dvojitých dveří a oken					
			v.č. 101-108 - odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13					
			(1,1+0,9)*2*0,15*0,15		187,110			
			vnitř. 2M dvojité dveře					
			(1,2+1,9)*2*0,15*4		101,640			
			Součet		288,750			
37	K	613341121	Hlazená omítka vnitřní nebo alpenskobílá vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých	m2	105,598	358,61	37 854,05	CS URS 2019.01
			konstrukcí (ostění nebo sloupů)					
			na zateplené ostění a nadpraží po vybourání dvojitých dveří a oken - s přehlazením přes schrombly na hranách špalet					
			v.č. 101-108 - odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13					
			(1,1+0,9)*2*0,15*0,15		68,040			
			vnitř. 2M dvojité dveře					
			(1,2+1,9)*2*0,15*4		36,960			
			Součet		105,000			
38	K	619990001	Zakrývání vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí (lepicí pásky, lepicí papír, folie, apod.)	m	819,800	5,92	4 857,26	CS URS 2019.01
			vnitřní					
			42 - 101-108 - pro demontáž zděného ostění a dveří					
			vv					
			S/Z - z dílna stran					
			(6,05+1,15)*2*30*2		204,000			
			TZ - z dílna stran					
			(1,2+1,9)*2*3*2		235,200			
			ZP - z dílna stran					
			(1,05+0,6*2)*3*2+30*2		358,472			
			SP					
			(1,07+0,10)*2*3		18,840			
			KP					
			(1,0+0,05)*2*2		10,360			
			LP					
			(1,45+0,05)*2*3		5,580			
			ZP - z dílna stran					
			(1,0+0,08)*2*2		16,016			
			Součet		819,800			
39	K	619990001	Zakrytí ostatní (z dodaného hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	591,976	178,76	105 821,63	CS URS 2019.01
			kolem bouraných oveřín a dveří a oken					
			v.č. 101-108 - odvazcí dveře do úrovení schodiště - odkaz D4					
			(1,1+0,1)*2*3		19,350			
			odvazcí dveře do 1.PP ze dvora - odkaz D4					
			(1,1+2,0)*2*2*0,45		12,735			
			vnitř. dveře na polici - odkaz D4					
			(1,03+0,10)*2*0,15		0,276			
			odvazcí 2M dveře do 1.PP ze dvora - odkaz D4					
			(1,4+2,0)*0,15		7,350			
			odvazcí dvojité dveře do bytů vl. - nadcelétřiší - odkaz D13 - ze strany chodby					
			(1,1+2,9)*2*0,15*2		199,800			
			odvazcí dvojitá okna - odkaz D5 - z okna stran dříve					
			(6,05+1,15)*2,9*2*0,15+0,25)		204,000			
			odvazcí dvojitá okna - odkaz D5 - ze strany chodby					
			(6,05+2,0)*2*0,15		142,800			
			Součet		591,976			
40	K	621131121	Penetrace vnitřních ploch	m2	105,598	35,51	3 983,57	CS URS 2019.01
			v.č. 101-108					
			vnitřní					
			pod podélné					
			3,3*0,9		2,970			
			pod kouk					
			pod podélné pozdní a vnitřního bera					
			(46,0+1,5+23,7+0,7)*0,3*1,0		25,380			
			pod podélné - pod přípojky KTK					
			1,0*1,0*1,0		1,980			
			pod podélné					
			(13,1+10,6)*1,0		70,050			
			pod podélné - pod přípojky MS					
			1,0*1,0		1,000			
			pod podélné					
			(23,3+1,7)*1,0		25,000			
			Součet		105,598			
41	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes	m2	2,970	660,11	1 960,53	CS URS 2019.01
			40 do 80 mm					
			v.č. 101-108 - odvazcí S13					
			podhled stropu					
			3,3*0,9		2,970			
42	M	63151019	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknu λ=0,036-0,037 λ 80mm	m2	3,119	159,47	497,32	CS URS 2019.01
			2,970*1,05		3,119			
43	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes	m2	468,798	685,10	321 173,51	CS URS 2019.01
			80 do 120 mm					
			vrcu 101-108					
			v.č. 101-108 - pro zakopání podhledu sokolíku - vlažné žeber					
			(5,7*6,3*4+5,7*3,8+1,6+4,8*6,3+0,7*5,3+0,6*1,0+0,7*6,3+0,8*6,3)		350,890			
			vnitřní plochy žeber					
			(5,7*10,2)*4+4,8*2*6,2*4+1,6*2*10,2*4)		99,728			
			Součet		450,618			
44	M	63151027	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknu λ=0,036-0,037 λ 100mm	m2	492,239	318,63	156 940,24	CS URS 2019.01
			468,798*1,05		492,238			
45	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes	m2	92,700	707,86	65 602,78	CS URS 2019.01
			120 do 160 mm					
			v.č. 101-108 - vrácáno 59					
			pozdní podélné - vnitřní čelo					
			(3,9+3,9+4,3+0,8*6+1,8)*0,35		12,880			
			pod podélné stropu do 1.PP - vnitřní čelo					
			2,8*0,35		0,980			
			podhled podélné - pro přípojek					
			(13,1+10,6)*1,0		70,050			
			podhled dvojité stropu do 1.PP					
			9,000					
			3,0*3,0		9,000			
			Součet		92,700			
46	M	63151028	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vláknu λ=0,036-0,037 λ 160mm	m2	97,395	510,12	49 683,24	CS URS 2019.01
			92,700*1,05		97,395			
47	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelnoizolačních zátek na vnější	m2	92,700	40,66	3 770,08	CS URS 2019.01
			podhledy z minerální vlny					
			vrcu zápustnou podhledu desky tl. 160 mm - vrácáno 59					
			92,700		92,700			
48	K	621532021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofobní, s regulací difúzeň ve	m2	122,896	340,26	41 818,24	CS URS 2019.01
			kombinaci s ETICS s zvýšenou ochranou proti mikroorganismům (mírná, tloušťky 2-2 mm podhledy)					
*			Pomocné práce					
			- ANTIVIR SIMSON STICT SPONY POMOCÍ FOTOVANTALYSY - viz pokaždý ve STICI + technické zpravi					
			v.č. 101-108 - vrácáno 513					
			podhled stropu					
			3,3*0,9		2,970			
			podhled pozdní podélné - u vrácáno 59					
			(3,9+3,9+4,3+0,8*6+1,8)*0,7		29,610			
			podhled dvojité stropu do 1.PP - podhled					
			2,8*0,75		2,100			
			vrácáno 59					
			pozdní podélné - vnitřní čelo					
			(3,9+3,9+4,3+0,8*6+1,8)*0,35		8,460			
			pod podélné stropu do 1.PP - vnitřní čelo					
			2,8*0,25		0,700			
			podhled podélné - pro přípojek					
			(13,1+10,6)*1,0		70,050			
			podhled dvojité stropu do 1.PP					
			9,000					
			3,0*3,0		9,000			
			Součet		122,896			
49	K	622121001	Vyplnění spár vnějších povrchů cementovou maltou, plochy z cihel zdění	m2	119,100	163,50	19 472,85	CS URS 2019.01
			v.č. 101-108 - odvazcí kouek zdiva - opravu spárování pod zaspejmi					
			pod okapem					
			vnitř. - pro nadpraží okna 1.PP					
			(23,7+0,7)*(0,7+0,165)+0,7*0,45*4-0,88*0,45*2		8,369			
			pod kouk					
			vnitř. - pro přípojek - 0,8 m					
			(13,1+1,7*0*0,7+0,165)*2		14,737			
			zděné ostění - pro přípojek					
			(1,7+0,5+0,5+1,7)*2*4-1,0*2,0-1,45*2,32		17,611			
			pod podélné					
			3,3*1,0*1,6		5,280			
			pod kouk					
			(13,1+1,7)*0,165		1,530			
			Součet		119,100			
50	K	622131121	Podhledů a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylátová silikonová nanášená ručně zdění	m2	1 423,496	35,86	51 404,16	CS URS 2019.01
			v.č. 101-108					
			pod okapem					
			vnitř. - pro nadpraží okna 1.PP					
			(23,7+0,7)*(0,7+0,165)+0,7*0,45*4-0,88*0,45*2		8,369			
			ondící okna v soklu - zděn. 8/8x ondící odhadem do 150 mm					
			(23,7+0,45)*(10+0,8)+4-0,45*2*10		2,736			
			1-3.NP - od -0,5 do +10,0 m					
			(23,7+0,7)*(10,6+0,8)*4-1,0*2,0*4		231,550			
			ondící okna - zděn. 8/8x ondící odhadem do 250 mm					
			(1,2+1,6)*2*6

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			odpočet dodávky desek XPS					
VV			-39,314		-39,314			
VV			Součet		118,943			
63	M	28379410	deska z pěnyc/pryžeu XPS, hrana,polostřihová a hladký povrch tl 80mm	m2	26,314	262,91	10 336,04	CS URS 2019 01
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 50 (do výše 350 mm na kterém budou použity desky s nenavazdavtou sekuzovanéhu polystyrénu)					
VV			patřesl JZ					
VV			sokl - 300 mm pás nad LŤ					
VV			(23,7+0,7)*0,3		7,320			
VV			patřesl SV					
VV			sokl - 300 mm pás nad LŤ					
VV			(9,0+0,3)*0,3		3,930			
VV			ukotřt sokpu do 1 PP					
VV			(3,0+3,0)+0,90-1,5*0,3		1,113			
VV			patřesl SZ					
VV			sokl - 300 mm pás nad LŤ					
VV			(23,7+0,7)*0,3		12,750			
VV			patřesl JV					
VV			sokl - 300 mm pás nad LŤ					
VV			(23,8+3,5)-8,0)*0,3		10,794			
VV			sokl bílku					
VV			5,3*0,3		1,335			
VV			2,5*0,3*2		37,642			
VV			+ deska 5%					
VV			37,642*1,05		39,524			
64	K	622221101	Montáž tepelného zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací kotven na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 296,353	670,92	871 090,96	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ROCKWOOL~ROCKWOOL SILE STATIKY V KOMÁŘ V PLOŠE, KYŘAE V MAKEDÓN~					
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 5/10					
VV			patřesl JZ					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(23,8+0,7)*11,1-1,5*1,5*0,6-2,5*1,5*0,9		225,934			
VV			patřesl SV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			13,7*11-1,5*1,5*0,9		121,362			
VV			patřesl SZ					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(45,6-0,5)*11,1-2,5*1,5*0,9-1,1*1,5*2-1,1*2,5*0,9)*4		394,098			
VV			patřesl JV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,1 m					
VV			(23,8+1,5-3,5)*10,1-1,5*1,5*0,9-1,5*1,5*0,9-1,1*1,5*1-1,1*2)*2,06		273,589			
VV			2.NP					
VV			5,4*10,1+6,4*4,1)/2		114,210			
VV			ponížit o stěnu v podlomku schodiště					
VV			(1,9+3,5)*13,1-0,55*1,5-1,5*1,5)*3		57,548			
VV			patřesl SZ - nosyp a schodiště					
VV			3,3*11,9+0,9*2*11,9+3,9*1,9+2,9*1,9)/2-1,52*0,85-1,5*1,5)/2-0,7)		53,791			
VV			ponížit o stěnu v podlomku po výšku 300 mm bude použit vetvatovaný nenavazdový polystyrén					
VV			(3,3+1,2)*0,6)*2)*0,1		2,471			
VV			v.č. 105 - vetvatba 8/14 - stěny schodiště v podlomku					
VV			(8,5+0,3*2)*3,5-0,9*2)/2)		35,950			
VV			stěny schodiště - shora dvojí plochy v extérieru v výšku 60k 1,0 m - vetvatba 5/10)					
VV			6,2*3,5+1,05		19,350			
VV			Součet		1 296,353			
65	M	62101121	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád,podélné vláknu,t=0,036-0,037 tl 140mm	m2	1 259,784	446,36	606 944,20	CS URS 2019 01
VV			1296,353*1,05		1 360,571			
VV			odpočet dodávky desek XPS					
VV			-0,507		-0,507			
VV			Součet		1 359,784			
66	M	28379424	deska z pěnyc/pryžeu XPS, hrana,polostřihová a hladký povrch tl 140mm	m2	3,507	613,45	2 151,37	CS URS 2019 01
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 5/10					
VV			ponížit o stěnu v podlomku po výšku 300 mm bude použit vetvatovaný nenavazdový polystyrén					
VV			(3,3+1,2)*0,6)*2)*0,1		1,112			
VV			nad výtřtřeu sokpu - odstřihená zóna					
VV			(0,9*3+0,3)*0,9*1,05		1,607			
VV			nad podestou a nosyp - odstřihená zóna					
VV			(6,+0,7)*1,9*0,9*1,05		0,788			
VV			Součet		3,507			
67	K	622221201	Montáž desek ze vlny kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	303,676	282,31	102 989,90	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ROCKWOOL~ROCKWOOL SILE STATIKY V KOMÁŘ V PLOŠE, KYŘAE V MAKEDÓN~					
VV			v.č. 101-108 - jen podlepení nenovazd					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(23,8+0,7)*11,1-1,2*1,5*0,6-7*1,8*9		221,550			
VV			patřesl SV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			13,7*11-1,5*1,5*0,7*9		118,950			
VV			patřesl SZ					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(45,6-0,5)*11,1-2,5*1,5*0,9-2,5*1,5*2-1,1*2,5*0,9)*4		434,075			
VV			patřesl JV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,1 m					
VV			(23,8+1,5-3,5)*10,1-1,5*1,5*0,9-1,5*1,5*0,9-1,1*1,5*1-1,1*2)*2,06		267,175			
VV			2.NP					
VV			5,4*10,1+6,4*4,1)/2		114,210			
VV			ponížit o stěnu v podlomku schodiště					
VV			(1,9+3,5)*13,1-0,55*1,5-1,5*1,5)*3		56,300			
VV			patřesl JZ - 1.S/NP					
VV			sokl - 300 mm pás nad LŤ					
VV			(23,8+3,5)-8,0)*0,3		10,794			
VV			sokl bílku					
VV			5,3*0,3		1,335			
VV			2,5*0,3*2		37,642			
VV			+ deska 5%					
VV			37,642*1,05		39,524			
68	K	622221101	Montáž tepelného zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací kotven na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	1 296,353	670,92	871 090,96	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ROCKWOOL~ROCKWOOL SILE STATIKY V KOMÁŘ V PLOŠE, KYŘAE V MAKEDÓN~					
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 5/10					
VV			patřesl JZ					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(23,8+0,7)*11,1-1,5*1,5*0,6-2,5*1,5*0,9		225,934			
VV			patřesl SV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			13,7*11-1,5*1,5*0,9		121,362			
VV			patřesl SZ					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(45,6-0,5)*11,1-2,5*1,5*0,9-1,1*1,5*2-1,1*2,5*0,9)*4		394,098			
VV			patřesl JV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,1 m					
VV			(23,8+1,5-3,5)*10,1-1,5*1,5*0,9-1,5*1,5*0,9-1,1*1,5*1-1,1*2)*2,06		273,589			
VV			2.NP					
VV			5,4*10,1+6,4*4,1)/2		114,210			
VV			ponížit o stěnu v podlomku schodiště					
VV			(1,9+3,5)*13,1-0,55*1,5-1,5*1,5)*3		57,548			
VV			patřesl SZ - nosyp a schodiště					
VV			3,3*11,9+0,9*2*11,9+3,9*1,9+2,9*1,9)/2-1,52*0,85-1,5*1,5)/2-0,7)		53,791			
VV			ponížit o stěnu v podlomku po výšku 300 mm bude použit vetvatovaný nenavazdový polystyrén					
VV			(3,3+1,2)*0,6)*2)*0,1		2,471			
VV			v.č. 105 - vetvatba 8/14 - stěny schodiště v podlomku					
VV			(8,5+0,3*2)*3,5-0,9*2)/2)		35,950			
VV			stěny schodiště - shora dvojí plochy v extérieru v výšku 60k 1,0 m - vetvatba 5/10)					
VV			6,2*3,5+1,05		19,350			
VV			Součet		1 296,353			
69	M	62101121	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád,podélné vláknu,t=0,036-0,037 tl 140mm	m2	1 359,784	446,36	606 944,20	CS URS 2019 01
VV			1296,353*1,05		1 360,571			
VV			odpočet dodávky desek XPS					
VV			-0,507		-0,507			
VV			Součet		1 359,784			
70	M	28379424	deska z pěnyc/pryžeu XPS, hrana,polostřihová a hladký povrch tl 140mm	m2	3,507	613,45	2 151,37	CS URS 2019 01
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 5/10					
VV			ponížit o stěnu v podlomku po výšku 300 mm bude použit vetvatovaný nenavazdový polystyrén					
VV			(3,3+1,2)*0,6)*2)*0,1		1,112			
VV			nad výtřtřeu sokpu - odstřihená zóna					
VV			(0,9*3+0,3)*0,9*1,05		1,607			
VV			nad podestou a nosyp - odstřihená zóna					
VV			(6,+0,7)*1,9*0,9*1,05		0,788			
VV			Součet		3,507			
71	K	622221201	Montáž desek ze vlny kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	303,676	282,31	102 989,90	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ROCKWOOL~ROCKWOOL SILE STATIKY V KOMÁŘ V PLOŠE, KYŘAE V MAKEDÓN~					
VV			v.č. 101-108 - jen podlepení nenovazd					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(23,8+0,7)*11,1-1,2*1,5*0,6-7*1,8*9		221,550			
VV			patřesl SV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			13,7*11-1,5*1,5*0,7*9		118,950			
VV			patřesl SZ					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m					
VV			(45,6-0,5)*11,1-2,5*1,5*0,9-2,5*1,5*2-1,1*2,5*0,9)*4		434,075			
VV			patřesl JV					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,1 m					
VV			(23,8+1,5-3,5)*10,1-1,5*1,5*0,9-1,5*1,5*0,9-1,1*1,5*1-1,1*2)*2,06		267,175			
VV			2.NP					
VV			5,4*10,1+6,4*4,1)/2		114,210			
VV			ponížit o stěnu v podlomku schodiště					
VV			(1,9+3,5)*13,1-0,55*1,5-1,5*1,5)*3		56,300			
VV			patřesl JZ - 1.S/NP					
VV			sokl - 300 mm pás nad LŤ					
VV			(23,8+3,5)-8,0)*0,3		10,794			
VV			sokl bílku					
VV			5,3*0,3		1,335			
VV			2,5*0,3*2		37,642			
VV			+ deska 5%					
VV			37,642*1,05		39,524			
72	K	622221201	Montáž desek ze vlny kontaktního zateplení na vnější stěny, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm	m2	303,676	282,31	102 989,90	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ROCKWOOL~ROCKWOOL SILE STATIKY V KOMÁŘ V PLOŠE, KYŘAE V MAKEDÓN~					
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 5/10					
VV			patřesl JZ					
VV			sokl - po nadpodl stěn 1.PP					
VV			(23,7+0,7)*0,7+0,165)/2-0,7*0,45*0,6-0,9*1,45*2		8,369			
VV			vedlejší okna v soklu - stěn. Bílk svrdlení odhadem do 150 mm					
VV			(1,6+1,7)*0,9*0,6-0,45*0,9*2)/2-0,15*0,9)		2,671			
VV			patřesl SV					
VV			sokl - po zemině -0,5 m					
VV			(13,1+1,7*0,7)-1*0,165)/2		14,737			
VV			ukotřt sokpu do 1 PP					
VV			(1,7+0,3+0,3+1,7)*0,4-1,5*1,5)/2-1,45*2,32		17,611			
VV			vedlejší kvádrové zatepnení tl. 80 mm					
VV			(1,0+0,5)*2+1,45+0,5)*2)*0,08		0,832			
VV			patřesl SZ					
VV			sokl - po nadpodl stěn 1.PP					
VV			(23,7+0,7)*0,7+0,165)/2-0,7*0,45*0,6		31,220			
VV			balcón stěny sokpu a frontu zdiva na výšku 2,3 m					
VV			(3,3+0,9)*2*2,3-1,85*2,25		8,018			
VV			vedlejší okna v soklu - stěn. Bílk svrdlení odhadem do 250 mm					
VV			2,25*0*(0,25+0,14)		1,755			
VV			bambitova kotem sokpu - odhadem do 300 mm					
VV			2,25*0,75,0		1,350			
VV			patřesl JV					
VV			sokl - pod parketí a podlemím schodiště					
VV			(23,6+1,7)*1,0+3,2*1,1+1,9*1,0-1,9*2,02		37,910			
VV			vedlejší kvádrové zatepnení tl. 80 mm					
VV			(1,0+0,5)*2)*0,08		0,302			
VV			patřesl SZ					
VV			(6,4+6,4)*2*0,7		8,960			
VV			sokl bílku					
VV			5,3*0,165		1,335			
VV			Součet		134,779			
73	K	622231105	Montáž tepelného zateplení Připojovací k ceníku za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny s minerální vlnou	m2	1 296,353	25,65	33 596,46	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ROCKWOOL~ROCKWOOL SILE STATIKY V KOMÁŘ V PLOŠE, KYŘAE V MAKEDÓN~					
VV			1296,353		1 296,353			
74	K	622222001	Montáž lišt tepelného zateplení základových svislových,přípravných/hnědých/dilatačních	m	136,500	123,17	16 812,71	CS URS 2019 01
VV			v.č. 101-108 - detailní zateplení tl. 140 mm v úrovni -0,5 m + nad stříškou sokpu					
VV			(65,8+0,7)-2)*0,6-4*1,1-0,6)+1,5+0,3)+0,3)+0,6*2)		136,500			
75	M	55001182B0	parapetní soklo - profil parapetní PVC Z.0 m	m	150,150	50,75	7 620,11	
VV			136,500*1,1		150,150			
76	M	55001182B2	parapetní soklo - profil okapní zakrytý P 10x10 Z.0 m	m	150,150	29,04	4 360,36	
77	K	622225002	Montáž lišt tepelného zateplení ostatních dilatačních,dilatačních spoj. lepených do mrsku	m	537,740	52,97	28 484,38	CS URS 2019 01
VV			mítopnětý na rámečk					
VV			v. dilatace v ploše s Mocarplexu nám.					
VV			12,4		12,400			
VV			nároží					
VV			11,8*2+11,1+11,2)/2		57,300			
VV			u sokpu a schodiště					
VV			2,2*2+0,7)/2		32,000			
VV			stěny a příčky pod parketí					
VV			5,7*14,2*16+2,4)/2		32,100			
VV			Mezisoučet		133,800			
VV			ostění okolo oken okení - viz montáž zateplení ostění					
VV			Bílá s dilaportlisu - hrany nadpraží otvorů, ploštěte pod parketí a zarážkami sokpu					
VV			(1,2*0,2*4+0,7*0,4)*2+(1,8*0+1,8*0+1,8*0+1,2*0+0,2*0+0,2*0+1,8*2)*0+1,8*1)/2+1,45)		180,220			
VV			(1,7+0,6+0,2+1)-1)+0,3		53,400			
VV			Mezisoučet		233,620			
VV			~ deska 10%					
VV			233,620*1,1		256,982			
78	M	55001480	profil rohový Al s tkaninou-kontaktního zateplení	m	147,180	16,92	2 490,20	CS URS 2019 01
VV			mítopnětý na rámečk					
VV			v. dilatace v ploše s Mocarplexu nám.					
VV			12,4		12,400			
VV			nároží					
VV			11,8*2+11,1+11,2)/2		57,300			
VV			u sokpu a schodiště					
VV			2,2*2+0,7)/2		32,000			
VV			stěny a příčky pod parketí					
VV			5,7*14,2*16+2,4)/2		32,100			
VV			Mezisoučet		133,800			
VV			~ deska 10%					
VV			133,800*1,1		147,180			
79	M	55001510	profil ukončovací s nepřerušenou podmítkovou okapnicí PVC Z.0 m	m	296,960	17,89	4 653,11	CS URS 2019 01
VV			Bílá s dilaportlisu - hrany nadpraží otvorů, ploštěte pod parketí a zarážkami sokpu					
VV			(1,2*0,2*4+0,7*0,4)*2+(1,8*0+1,8*0+1,8*0+1,2*0+0,2*0+0,2*0+1,8*2)*0+1,8*1)/2+1,45)		180,220			
VV			(1,7+0,6+0,2+1)-1)+0,3		53,400			
VV			Mezisoučet		233,620			
VV			~ deska 10%					
VV			233,620*1,1		256,982			
80	M	55001512	profil parapetní se zkosením,s mírnou kapinicí,hrana,PVC Z.m	m	187,350	23,44	4 391,57	CS URS 2019 01
VV			přípravné boule použitý tlačící pásek mimo profilu pod výsprchovém parapetu					
VV			(1,2*0,2*2+0,7*0,4)*2+(1,8*0+1,8*0+1,8*0+1,2*0+0,2*0+0,2*0+1,8*2)*0+1,8*1)/2+1,1)		187,350			
81	K	622320101	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké oděr. v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 417,046	27,36	39 538,36	CS URS 2019 01
VV			viz vizualizace omítek					
VV			1417,046		1 417,046			
82	K	622322001	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti ve fasádách se zvýšenou ochranou proti plísním, mikroorganismům a řasám, tloušťky 2,0 mm silikonová	m2	1 389,97	340,29	472 986,27	CS URS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			~ACRYLAT SILIKONOVÝ SPRAY POMOCÍ PISTOLKA/VALEK~ - viz ceníkové ceny ~STUCO~ barevné ganze					
VV			v.č. 101-108 - vetvatba 5/10 - na montáž zateplení vetsu tl. 140 mm					
VV			1296,353		1 296,353			
VV			odpočet plochy vetvatby 5/14 - bez finální povrchové úpravy					
VV			1.S/NP - od 0,6 do +10,6 m - bez schodiště v podlomcí					
VV			(45,6-0,5)*2)*0,6-0,9*1,5)*2-1,9*2,5*1,9-1,9*2,5*1,9-1,9*2,5*1,9

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	M	62860001	pás asfaltový nataviteľný modifikovaný SBS V 4,0mm vložka z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo samoplochy minerálnímposypem na horizontálnu ... 45,6*1,1	m2	550,356	172,77	95 420,36	CS URS 2019 01
135	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a tlačné vodě nopovými fóliemi na svislé svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní nopová fólie(s tkaninou filtrační) tloušťky výšky nopku 20,0 mm, S. fólie do 0,6 mm vložka 52 v2. 101-108 - plocha základu výšky 600 mm + přesah přes atiku odhadem do 200 mm 28,5+2,5+23,1+2,7+2,5+2,5+2,5*2,5+2,5 pod pasetí (13,8+1,7*4+33,1+1,7*2,8+4,2) pod pasetí (13,8+1,7*4+33,1+1,7*2,8+4,2) atika vysoká vrata přesah přetažení a tisk 45,6*1,3+23,1+2,7+4,3*2,3 pod podélnou nosnou - boční věnny 1,0*2 ze dvora (33,3+1,7)*1,7+13,6+1,7*2*2,3 Součet		2			
136	K	711161283	Izolace proti zemní vlhkosti a tlačné vodě nopovými fóliemi svislé ukončení izolace fólií vložka 52 přesah přetažení a tisk (33,3+1,7)*0,3+1,7*2 pod podélnou nosnou - boční věnny 1,0*2 ze dvora (33,3+1,7)*0,3+1,7*6 Součet	m	140,600	103,77	14 590,06	CS URS 2019 01
137	K	711161287	Izolace proti zemní vlhkosti a tlačné vodě nopovými fóliemi ostatní kanceláž,přípravka k fólii(m samolepící pásku), pro prostupové betonových kari a potrubí zpětn, weac 4	kus	4,000	222,36	889,44	CS URS 2019 01
138	K	711161288	Izolace proti zemní vlhkosti a tlačné vodě nopovými fóliemi ostatní kanceláž,přípravka k fólii(m samolepící pásku), pro prostupové betonářskou ... 2	kus	2,000	307,38	614,76	CS URS 2019 01
139	K	711491876	Demontáž tělo pro přichycení izolace ukončovací v2. 101-108 - odvápnění ukončovací lišta s kotvami fólií přesah přetažení (46,8+3,1) pod pasetí (46,8+3,1) atika vysoká vrata přesah přetažení a tisk (33,3+1,7)*0,3+1,7*6 Součet	m	126,400	22,67	2 910,85	CS URS 2019 01
140	K	711741867	Provedení detailu pásu přifaleném dilatačních spár-uzávěr zavětrení-tl. 1000 mm NAIP, widerstandsfähig V detailní izolace v místě napojení widerstand plochy detaily a okna spodní stavby v2. 101-108 - vytažení a tisk 28,5+2,5+23,1+2,7+2,5+2,5+2,5 pod pasetí (13,8+1,7*4+33,1+1,7) Součet	m	136,800	107,58	14 932,10	CS URS 2019 01
141	M	62860004	pás asfaltový nataviteľný modifikovaný SBS V 4,0mm vložka ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo samoplochy minerálnímposypem na horizontálnu ... 45,6*1,1	m2	158,630	138,40	22 096,20	CS URS 2019 01
142	K	711741288	Provedení detailu pásu přifaleném-opracování bránících prostupu na pevnou a vetrou,(P/I/ukc s dodávkoním trekem, kongresu ab 250 mm pro prostřed kanálcem, přípra a weip 4,000	kus	4,000	426,16	1 704,76	CS URS 2019 01
143	M	62860001	pás asfaltový nataviteľný oxidovaný V 3,0mm(pro VW 330 s vložkou ze skleněné rohože, s pomocnýmminerálním posypem 45,6*1,1	m2	4,900	115,54	492,16	CS URS 2019 01
144	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, dřevěné a plastové stavby z hmotovod přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,276	t	1,276	1 052,94	1 343,71	CS URS 2019 01
145	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, dřevěné a plastové stavby z hmotovod přesunovaného materálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1,276	t	1,276	597,34	762,30	CS URS 2019 01
	0	713	Izolace tepelné				375 781,45	
146	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropu rovného, pásy, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez jiného opatření v2. 101-108 - vetrací a tisk v2. 101-108 - vetrací a tisk spodní vetrací a tisk 1. 100 mm (23,8-2,5)*4-3,1*1,3*1,3*1,3*1,3*1,3+(6,1*4,7+6,1*1,3+5,1*1,4 Mezisoučet spodní vetrací a tisk 2. 80 mm - dita spodní 496,020 496,020 Součet	m2	992,040	35,43	35 147,38	CS URS 2019 01
147	M	63148153	deska tepelně izolační minerální univerzální l=0,033-0,035 d 80mm 496,020*1,05	m2	520,821	124,26	64 717,22	CS URS 2019 01
148	M	63148154	deska tepelně izolační minerální univerzální l=0,033-0,035 d 100mm 496,020*1,05	m2	520,821	154,79	80 612,97	CS URS 2019 01
149	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kepenin PU jiřenou vetrací a tisk v2. 101-108 - plocha základu výšky 600 mm + přesah přes atiku odhadem do 200 mm 28,5+2,5+23,1+2,7+2,5+2,5+2,5*2,5+2,5 pod pasetí (13,8+1,7*4+33,1+1,7)*0,8+0,2) pod pasetí (13,8+1,7*4+33,1+1,7)*0,8+0,2) atika vysoká vrata přesah přetažení a tisk 45,6*1,3+23,1+2,7+4,3*2,3 pod podélnou nosnou - boční věnny 1,0*2*0,2 ze dvora (33,3+1,7)*1,7+13,6+1,7*2*2,3 Součet	m2	375,440	298,76	112 177,72	
150	K	713141241	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvá vrchní vrstva bitumenová na podkladní asfalty 496,020*1,05	m2	520,821	154,79	80 612,97	CS URS 2019 01
151	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovaných fólie v plném přilepení pro za studena zpětné v2. 101-108 - vetrací a tisk 3,0*1,05	m2	3,000	170,04	510,12	CS URS 2019 01
152	M	28370141	pás asfaltový parotěsný pro plochy s sklonem do 10° (EPS 100 spádový pro EPS spád 30-50 mm 3,0*2,0*(0+0)/2)*1,1	m2	0,132	2 037,52	264,86	CS URS 2019 01
153	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 0,132	t	0,010	1 098,39	0 942,88	CS URS 2019 01
154	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 0,132	t	0,010	636,96	3 574,28	CS URS 2019 01
	0	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 130,40	
155	K	721242801	Ucpávka požárně odolná pro jednotlivé kabely do 5 kg v2. 101-108 - vetrací a tisk v2. 101-108 - vetrací a tisk 2,0*1,0 Součet	kus	8,000	1 516,30	12 130,40	
	0	762	Konstrukce tesařské				261 918,16	
156	K	762085011	Plochá spojovací pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, hmoždinek délky do 150 mm pro střešní fólii 27 - Zde hmoždinka 31*2 pro bednění na přípravy 100 Součet	kus	202,000	24,20	4 888,40	CS URS 2019 01
157	M	06030640	profil zaměřovací do dřeva D 8x140/5mm(zajištění hlava Zn 102,000*105	kus pryž.	1,000	756,73	774,92	CS URS 2019 01
158	M	06150152	profil nerez do dřeva 4,8x35mm pro bednění na přípravy tesaře 1,000	kus pryž.	1,000	367,85	367,85	CS URS 2019 01
159	K	762333001	Vložené konzoly pro krov dřevěné (bez střešní vazby montáž z neheblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2 v2. 101-108 - vetrací a tisk 0,8710	m	43,350	233,26	10 111,62	CS URS 2019 01
160	M	06291020R1	řezivo jehličnaté - střešní D(KB)C 8- 35-100 mm,jakost S, 3-5 mut. impregnace v2. 101-108 - vetrací a tisk 0,8710	m3	0,940	8 922,00	2 916,19	
161	K	762342214	Montáž laťování na krovy jednoduché sklonu do 60 stavby z hraněného dřeva, hrubého, výrobků z dřevoviny a kompozitních materiálů v2. 101-108 - vetrací a tisk v2. 101-108 - vetrací a tisk podhled vlnapa ve dvele (2,3+0,7)*0,3+(1,8*0,3+0,7*0,3)*0,5 podhledset vlnapa ve dvele (2,3+0,7)*0,3+(1,8*0,3+0,7*0,3)*0,5 Součet	m2	29,970	341,17	10 224,86	CS URS 2019 01
162	M	60735291	řezivo dřevostřepkové OSB 3 suché hrana nebroušené d 25mm 28,971*1,1	m2	32,867	236,53	7 797,98	CS URS 2019 01
163	K	762511273	Podbalení konstrukce podkladové z dřevotřískových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku šroubováním, tloušťky desky 15 mm v2. 101-108 - vetrací a tisk v2. 101-108 - vetrací a tisk podhledset vlnapa ve dvele (2,3+0,7)*0,3+(1,8*0,3+0,7*0,3)*0,5 podhledset vlnapa ve dvele (2,3+0,7)*0,3+(1,8*0,3+0,7*0,3)*0,5 Součet	m2	496,020	331,36	164 361,16	CS URS 2019 01
164	K	762511255	Podbalení konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevotřískových nebo cementotřískových na podkladní laťování, tloušťky Pomocná a pracovní - NEVYŽADUJE SE POŽÁDAVEK PŘED VYKONEM PRACÍ v2. 101-108 - vetrací a tisk 3,0*1,0 v2. 101-108 - vetrací a tisk 4,2*1,0 Součet	m2	7,200	244,16	1 757,95	CS URS 2019 01
165	M	60662948	překližka vodovzdorná smrk 1250x3500mm d 21mm(jakost E 5,250*1,1	m2	5,775	429,46	4 026,19	CS URS 2019 01
166	K	762511115	Záklop stropu montáž (materiál ve specifikaci) vrchního z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na pero a drážku v2. 101-108 - vetrací a tisk v2. 101-108 - vetrací a tisk podhledset vlnapa ve dvele (2,3+0,7)*0,3+(1,8*0,3+0,7*0,3)*0,5 podhledset vlnapa ve dvele (2,3+0,7)*0,3+(1,8*0,3+0,7*0,3)*0,5 Součet	m2	496,020	126,44	62 716,77	CS URS 2019 01
167	M	60729262	deska dřevotřísková OSB 3 P+O broušená d 15mm 496,020*1,1	m2	545,622	178,79	97 535,36	CS URS 2019 01
168	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1,000	t	10,800	1 613,25	17 104,78	CS URS 2019 01
169	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1,000	t	10,800	688,88	7 304,16	CS URS 2019 01
	0	764	Konstrukce klempířské				267 020,07	
170	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svislých nebo šikmých ploch do suti v2. 101-108 - vetrací 211 - zazdívacím vetrací 3,300	m2	3,300	101,37	334,52	CS URS 2019 01
171	K	764001011	Klapýrování na stávající klempířské konstrukce dílčí opravy plochy 0,5 m v2. 101-108, ve dvoru 31 podhledset vlnapa ve dvele 46,5 podhledset vlnapa ve dvele 12,3 vlnaj effektu a bočních stěn a schodiště, u potrubí u podélného schodiště 4,300 Součet	m	63,300	242,86	15 248,34	CS URS 2019 01
172	M	55350280	krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou dvoukrstvou polyesterovou povrchovou úpravou d 670mm v2. 101-108, ve dvoru 31 podhledset vlnapa ve dvele 46,5*0,9*1,1 podhledset vlnapa effektu a bočních 12,3*0,9 vlnaj effektu a bočních stěn a schodiště, u potrubí u podélného schodiště (1,1*2+2,1)*0,3*1,1 Součet	m2	39,930	539,55	21 544,23	CS URS 2019 01
173	K	764002261	Demontáž klempířských konstrukcí zaatiková tělíso do suti v2. 101-108 - vetrací 211 - zazdívacím vetrací 3,3 tělíso - pro odtok 140K 12,5 zaatiková tělíso a bočních stěn a schodiště, u potrubí u podélného schodiště (1,1*2+2,1) Součet	m	20,100	29,30	588,93	CS URS 2019 01
174	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí zlaboveného plechu do suti, vrchním skládání Pomocná a pracovní - NEVYŽADUJE SE POŽÁDAVEK NEBO EXISTUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘED VÝKONEM PRACÍ, PŘÍPADNÝ ÚKONTAŽ NEMÁ PROVOLUŠŤOSTI v2. 101-108 - vetrací spínací, okapy ve dvele - pro provedení přírubám kotel 46,5 Součet	m	46,500	41,14	1 913,01	CS URS 2019 01
175	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti v2. 101-108 - vetrací dvejlak okna - odtap DS 1,20*21 okna - spínací parapety okno na balcaích - odtap D10 (2,75*(0+0)*(1,2)*(0+0)+1,75*(0+0)*(1,2)*0+1,2)*1,2*(1) Součet	m	176,000	54,94	9 672,16	CS URS 2019 01
176	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti v2. 101-108 - vetrací římsy - ve dvele (13,6)*1,4+(10,5)*4,5+2,4*2,7 Součet	m	129,280	71,94	9 300,76	CS URS 2019 01
177	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti v2. 101-108 - vetrací 211 - zazdívacím vetrací 1,0*0,5 Součet	m	0,500	50,42	25,21	CS URS 2019 01
178	K	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí Žlabu podkapného k dalšímu použití v2. 101-108 - vetrací podstřeší Žlab ve dvele - pro provedení přírubám kotel 46,5 Součet	m	46,500	110,54	5 372,61	CS URS 2019 01
179	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti v2. 101-108 - vetrací 211 - zazdívacím vetrací 3,0 Součet	m	3,000	41,40	124,20	CS URS 2019 01
180	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití v2. 101-108 - vetrací DK - vetrací svodu 57,000 Součet	m	57,000	147,15	14 273,35	CS URS 2019 01
181	K	764011624	Oplachův tělíso z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou,přípojnicemi, vložené trekleni rš 200 mm v2. 109 - odtap 12K 25,0 Součet	m	25,000	306,26	7 941,02	CS URS 2019 01
182	K	764042417	Strukturní oddělovací rohož na zakulacenou hydroizolaci rš přes 800 mm do 1000 mm v2. 101-108 - vetrací 513 - zazdívacím vetrací 3,0*1,0 v2. 101-108 - vetrací 513 - nad schodištěm pod vjezdovací 4,2*1,0 Součet	m	7,200	248,52	1 789,34	CS URS 2019 01
183	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z tabulových tašek z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a lemování střechy(materiál ve specifikaci),do sklonu do 30 stupňů,rovné,sklon střechy do 30° v2. 101-108 - vetrací 513 - zazdívacím vetrací - odtap 9K 2,75 v2. 101-108 - vetrací 513 - nad schodištěm pod vjezdovací - odtap 15K 4,680 Součet	m2	7,430	1 176,11	8 738,00	CS URS 2019 01
184	K	764212604	Oplechování štítových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou žlibu zaatikovou tělíso rš 330 mm v2. 101-108 - nad schodištěm pod vjezdovací - pro odtap 15K 2*1,3 Součet	m	2,600	346,62	931,88	CS URS 2019 01
185	K	764212635	Oplechování štítových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou žlibu zaatikovou tělíso rš 400 mm v2. 109 - odtap 14K 12,5 zaatiková tělíso a bočních stěn a schodišťů, u potrubí u podélného schodiště 4,300 Součet	m	16,800	391,31	6 574,21	CS URS 2019 01
186	K	764212664	Oplechování štítových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm v2. 109 - odtap 5K 46,500 Součet	m	46,500	334,63	15 560,30	CS URS 2019 01
187	K	764218964	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 300 mm v2. 109 - odtap 6K 32*1,8*1,05 v2. 109 - odtap 7K 1,14*1,05 Součet	m	57,887	501,40	29 024,26	CS URS 2019 01
188	K	764218965	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 400 mm v2. 109 - odtap 1K,6K (2,75*(-0,3)+0,7*(-0,2)*2+(-0,2*10)*1,05 odtap 7K 1,8*1,05 Součet	m	122,703	542,93	66 605,94	CS URS 2019 01
189	K	764241603	Krytina z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo konvence rš 250 mm v2. 101-108 - zazdívacím vetrací - pro odtap 9K (3,0+0,9*2) Součet	m	4,800	246,52	1 182,96	CS URS 2019 01
190	K	764001103	Montáž Žlabu podkapného půlkruhového Žlabu v2. 101-108 - vetrací podstřeší Žlab ve dvele - spínací montáž - odtap J 46,5 Součet	m	46,500	161,32	7 501,38	CS URS 2019 01
191	K	764001105	Montáž Žlabu podkapného půlkruhového háku 50 Součet	kus	50,000	37,93	1 896,50	CS URS 2019 01
192	K	764001107	Montáž Žlabu podkapného půlkruhového rohu 2,000 Součet	kus	2,000	82,30	164,60	CS URS 2019 01
193	K	764001108	Montáž Žlabu podkapného půlkruhového koncku spínací montáž koncku 8 Součet	kus	8,000	263,76	2 110,24	CS URS 2019 01
194	K	764005111	Montáž svodu kruhového, průměru svodu v2. 109 - odtap 10K - vetrací svody - spínací montáž 97,000 Součet	m	97,000	141,70	13 744,90	CS URS 2019 01
195	M	55300110	trouba svodová Pz barvený 120mm v2. 109 - odtap 10K - vetrací svody - doplnění 2 20% nových prvky	m	21,340	312,60	6 673,70	CS URS 2019 01
196	K	764005132	Montáž svodu kruhového, pro průměru objímek v2. 109 - odtap 10K - vetrací svody - spínací montáž 10,670 Součet	kus	97,000	52,65	5 107,05	CS URS 2019 01
197	M	55300194	objímka trouby K tlíku Pz barvený D 120mm stopnice z 20% 20,000 Součet	kus	20,000	101,48	2 029,60	CS URS 2019 01
198	K	764005134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých v2. 109 - odtap 10K - vetrací svody - spínací montáž 8,000 Součet	kus	8,000	101,48	811,84	CS URS 2019 01
199	M	55300160	kolena svodová trouby 120/72° stopnice z 20% 4,000 Součet	kus	4,000	330,27	1 321,08	CS URS 2019 01
200	K	764001801	Demontáž Žlabu podkapného půlkruhového do suti v2. 109 - odtap 11K 3,0 Součet	m	3,000	663,81	2 124,19	CS URS 2019 01
201	K	764001841	Demontáž koncku Žlabu podkapného půlkruhového do suti v2. 109 - odtap 11K 1,000 Součet	kus	1,000	552,63	552,63	CS URS 2019 01
202	K	764018621	Montáž z pozinkovaného plechu s úpravami povrchem vložené objímek, kotlen a odskočí ke trouvy, průměru do 90 mm v2. 109 - odtap 11K 2,500 Součet	m	2,500	794,47	1 861,18	CS URS 2019 01
203	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 1,311	t	1,311	2 071,06	2 715,06	CS URS 2019 01
204	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1,311	t	1,311	1 209,96	1 585,96	CS URS 2019 01
	0	766	Kvalitní dřevo klempířské				10 763,66	
205	K	766111201	Montáž lepených konstrukcí stropové trámy s okapovým vibracím pásem ve dvele 31 - s prostupem mapy střechy ve dvele 46,5	m	46,500	63,11	2 934,62	CS URS 2019 01
206	M	60693027	pás ochranný vibracní okapní Al d 100mm 46,500*1,1	m	51,150	81,97	4 192,77	CS URS 2019 01
207	K	766192001	Provizorní zakrytí střechy,plachtou pří prostoupení okapových hran a křížového lemování (46,5+12,5)*1,5	m2	88,500	41,09	3 636,47	CS URS 2019 01
	0	766	Konstrukce truhlářské				1 081 370,28	
208	K	766641811	Demontáž zapuštěných dveří dřevěných nebo plastových bílý do 300 mm dělky do 1m v2. 101-108 - vetrací otevřená okna - odtap DS 30 Součet	kus	30,000	36,41	1 092,30	CS URS 2019 01
209	K	766641821	Demontáž zapuštěných dveří dřevěných nebo plastových bílý do 300 mm dělky přes 1m v2. 101-108 - vetrací dvejlak okna - odtap DS 21 Součet	kus	21,000	52,65	1 105,65	CS URS 2019 01
210	K	766622615	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna pl.- rovném ostění, (přípojnicec) kapsa d. do 40 mm v2. 109 - prostě pro nové - spínací bez podlení ostěnové dveře SP (1,1+2,1)*2*2*3 dveře KP (1,1+2,0)*2*2*2 dveře BP (1,45+2,0)*1*2 Součet	m	32,100	102,60	4 906,06	CS URS 2019 01
211	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových schodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku v2. 101-108 odtap KP 2 odtap SP 3 Součet	kus	5,000	2 546,29	12 731,45	CS URS 2019 01
212	M	611 - 3P	Dveře plastové vchodové 1070x2100 mm vl. požadavkových doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	3,000	36 176,01	108 528,03	
213	M	611 - 4P	dveře plastové vchodové 1070x2000 mm vl. požadavkových doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	2,000	17 768,18	35 536,36	
214	K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových schodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem Pomocná a pracovní - NEVYŽADUJE SE POŽÁDAVEK NEBO EXISTUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘED VÝKONEM PRACÍ, PŘÍPADNÝ ÚKONTAŽ NEMÁ PROVOLUŠŤOSTI v2. 101-108 - dveře 11, 21 27,000 Součet	kus	27,000	4 965,56	134 070,12	CS URS 2019 01
215	M	611 - 1P	dveře plné vchodové dveře s prosklenými nadsvětlíkem 1068x2600 mm(EW 30 DP3) - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	12,000	26 738,14	320 857,68	
216	M	611 - 2P	dveře plné vchodové dveře s prosklenými nadsvětlíkem 1068x2600 mm(EW 30 DP3) - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	15,000	26 738,14	401 072,10	
217	K	766660461	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových schodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku v2. 101-108 - vetrací 12P 1,000 Součet	kus	1,000	2 905,36	2 905,36	CS URS 2019 01
218	M	611 - 5P	dveře plastové vchodové 2x7 1400x2050 mm vl. požadavkových doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků	kus	1,000	22 423,08	22 423,08	
219	K	766660811	Demontáž dveřních konstrukcí s odpovarováním použití prvků dveří jednokřídlových v2. 101-108 - vetrací dveře na zvlnové schodišti - odtap D4 3 spínací dveře do 1 PP ze dvora - odtap D4 2 Součet	kus	5,000	43,27	216,35	CS URS 2019 01
220	K	766660812	Demontáž dveřních konstrukcí s odpovarováním použití prvků dveří dvoukřídlových v2. 101-108 - vetrací dveře do 1 PP ze dvora - odtap D4 1 Součet	kus	1,000	59,08	59,08	CS URS 2019 01
221	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 2,897	t	2,897	1 111,86	3 176,41	CS URS 2019 01
222	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 2,897	t	2,897	636,56	1 918,65	CS URS 2019 01
	0	767	Konstrukce zámečnické				1 610 384,98	
223	K	767 - 2P	Dodávka a montáž dveří hliníkové vnitřní plné 1013x2088 mm EW30 DP3 vl. požadavkových doplňků - přesná specifikace viz výpis prvků Pomocná a pracovní - NEVYŽADUJE SE POŽÁDAVEK NEBO EXISTUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘED VÝKONEM PRACÍ, PŘÍPADNÝ ÚKONTAŽ NEMÁ PROVOLUŠŤOSTI 1,000	kus	1,000	79 882,64	79 882,64	
224	K	767 - 6Z	Dodávka a montáž okna hliníkové 500x1100 mm EW5 DP1 - přesná specifikace viz výpis prvků Pomocná a pracovní - NEVYŽADUJE SE POŽÁDAVEK NEBO EXISTUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘED VÝKONEM PRACÍ, PŘÍPADNÝ ÚKONTAŽ NEMÁ PROVOLUŠŤOSTI 30,000	kus	30,000	21 989,76	659 692,80	
225	K	767 - 7Z	Dodávka a montáž okna hliníkové 1200x500 mm EW5 DP1 - přesná specifikace viz výpis prvků Pomocná a pracovní - NEVYŽADUJE SE POŽÁDAVEK NEBO EXISTUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘED VÝKONEM PRACÍ, PŘÍPADNÝ ÚKONTAŽ NEMÁ PROVOLUŠŤOSTI 21,000	kus	21,000	50 776,96	1 066 307,76	
226	K	767 nab	Dodávka a montáž pozárních (hermetic), 100/1000 mm - viz detail D – v bititu v bititu 16 v schodišti a polovitiu 7 Součet 23,000	kus	23,000	397,47	9 911,81	
227	K	767913052	Demontáž manipu bezdetních, bílý přes 2 000 do 3 000 mm v2. 101-108 - vetrací ve dvere 1 Součet	kus	1,000	2 616,00	2 616,00	CS URS 2019 01
228	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 1,128	t	1,128	1 308,00	1 475,42	CS URS 2019 01
229	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 1,128	t	1,128	615,40	694,03	CS URS 2019 01
	0	775	Podlahy vlastní				39 915,01	
230	K	775581157	Ostatní práce pro pokrývač podlahy montáž parozábrany ve samoplochím provedení v2. 101-108 - vetrací 513 - podlaha pódia (23,3+0,3)*(5,7+0,3*1,8)+(6,8*1,7+0,1*1,4 v2. 101-108 - vetrací 513 - podlaha pódia (28,2*(-0,1*4,7)*(-0,1*1,8)+(3,8+0,3)*(-0,3+0,3*(-0,1*4,2)*(-0,3) kontejnery - odvádení (5,5*(-0,3+-2,2)*(-0,2*(-0,3+-1,2)*2)*(1,05 Součet	m2	534,980	23,22	12 422,24	CS URS 2019 01
231	M	28329039	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150 g/m2 s integrovanou lepicí páskou 534,980*1,1	m2	588,478	46,54	27 387,77	CS URS 2019 01
	0	781	Dokončovací práce - obklady				258 675,55	
232	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu v2. 101-108 - vetrací 9 pomocné 2Z sokl - po nastavitý okec 1.PP (23,7+0,7)*(0,7+0,165)(0,6,7*-0,45*6-0,8)*(1,45*2 sokl - okec - kolo - kilo - 8.Ik sokl - odhadem do 150 mm (8,7+0,45*2)*(0,65+0,45*2)*(0,15+0,35) pomocné 3Z sokl - po zvonek -0,5 m (13,1+1,7*2)*(1,1+0,165)(2 obklad - sokl - po 1.PP (1,7+0,4-3,0+1,7)*(0,6+1,3*2)(0,1-0*2,32 sokl - okec - kolo - kilo - 8.Ik sokl - odhadem do 150 mm (0,8+0,55*2+1,4+0,4)*(0,7)*(0,8 pomocné 8Z sokl - po nastavitý okec 1.PP (46,5-0,01*(-3,4+0,7)-0,8*0,9-0,8*0,8 bazén zdroj vstupu a 2 bazén odtoku na výšku 2,5 m (8,3+0,8*2)*(4,3+1,8*1,2)(0 sokl - okec - kolo - kilo - 8.Ik sokl - odhadem do 150 mm (2,0*(0,2+0,1+0,1) bambolina kolem vstupu - odhadem do 300 mm 2,0*(1*2,5 pomocné 9Z sokl - pod pavlačí a podélném schodišti (23,6+1,7)*1,0+(3,1*-1,1+(7,5-1,2)*2,02 sokl - kolem kolesa zatapovaní - 8. 60 mm (1,0+2,02*2)*0,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší náklady způsobilé

KSO:	803	CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
ENERGO-STEEL		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **21 255,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	21 255,00	15,00%	3 188,00

Cena s DPH **v CZK** **24 443,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší náklady způsobilé

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**21 255,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 255,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 620,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší náklady způsobilé

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**21 255,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				21 255,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 620,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	19 620,00	19 620,00	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				1 635,00	
2	K	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	1 635,00	1 635,00	CS ÚRS 2019 01
			Poznámka k položce:					
	P		*- 1X INFORMAČNÍ PLAKÁT PO DOBU VÝSTAVBY (DO FORMÁTU A3)*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
SO 02/1.1 - TZB - stavební část

KSO:	803	CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
	THERM, spol. s r.o.	DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**361 459,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	361 459,00	15,00%	54 219,00
Cena s DPH		**v CZK**		**415 678,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
SO 02/1.1 - TZB - stavební část

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**361 458,53**
HSV - Práce a dodávky HSV	316 831,38
4 - Vodorovné konstrukce	52 965,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	89 597,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 792,71
997 - Přesun sutě	23 251,56
998 - Přesun hmot	12 224,08
PSV - Práce a dodávky PSV	44 627,15
713 - Izolace tepelné	44 627,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
SO 02/1.1 - TZB - stavební část

Místo: Masarykovo náměstí 650/11 | Datum: 21.12.2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL
Uchazeč: THERM, spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**361 458,53**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				316 831,38	
	D	4	Vodorovné konstrukce				52 965,98	
1	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	31,000	1 708,58	52 965,98	CS ÚRS 2019 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- VČETNĚ ZVÝŠENÉ PRACNOSTI A SPOTŘEBY MATERIÁLU PRO TL. STROPU 270 MM					
	VV		viz část Topení - průrazy pro dvoutrubkový systém - 1.PP - tl. stropu 270 mm					
	VV		31		31,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				89 597,05	
2	K	611325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	93,000	307,54	28 601,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		v místě prostupů pro topení					
	VV		31*3		93,000			
3	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	119,000	512,57	60 995,83	CS ÚRS 2019 01
	VV		oprava omítek po demontáži konzol stávajících otopných těles					
	VV		119		119,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 792,71	
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	11,050	2 847,63	31 466,31	CS ÚRS 2019 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- NEBO VYSEKÁNÍ PROSTUPU RUČNĚ					
	VV		viz část Topení - průrazy pro dvoutrubkový systém					
	VV		3*0,10		0,300			
	VV		(8+3*7)*0,30		8,700			
	VV		3*0,45		1,350			
	VV		0,70		0,700			
	VV		Součet		11,050			
5	K	977151214	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm	m	8,370	4 385,34	36 705,30	CS ÚRS 2019 01
	P		*Poznámka k položce:*					
			- NEBO VYSEKÁNÍ PROSTUPU RUČNĚ					
	VV		viz část Topení - průrazy pro dvoutrubkový systém - 1.PP					
	VV		31*0,27		8,370			
6	K	977999R01	Provedení průrazů pro potrubí v dřevěných trámových stropech	kus	62,000	1 139,05	70 621,10	
	VV		viz část Topení - průrazy pro dvoutrubkový systém - 1.NP, 2.NP					
	VV		31*2		62,000			
	D	997	Přesun sutě				23 251,56	
7	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,436	1 423,81	16 282,69	CS ÚRS 2019 01
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,436	256,29	2 930,93	CS ÚRS 2019 01
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	354,516	11,39	4 037,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		11,436*31 'Přepočtené koeficientem množství		354,516			
	D	998	Přesun hmot				12 224,08	
10	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	9,332	1 309,91	12 224,08	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				44 627,15	
	D	713	Izolace tepelné				44 627,15	
11	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	102,700	56,95	5 848,77	CS ÚRS 2019 01
	VV		v prostupech stropy - stupačky topení					
	VV		31*2*2*0,5+31*2*0,3		80,600			
	VV		v prostupech zdmi - topení					
	VV		(8+3*7)*2*0,3+3*2*0,45+1*2*0,7+3*2*0,10		22,100			
	VV		Součet		102,700			
12	*M*	*63154022*	*pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/50 mm*	*m*	*112,970*	*341,72*	*38 604,11*	*CS ÚRS 2019 01*
	VV		102,700*1,1		112,970			
13	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,153	1 139,05	174,27	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vytápění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
	THERM, spol. s r.o.	DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Renáta Šelongová	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 564 905,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 564 905,00	15,00%	234 736,00

Cena s DPH **v CZK** **1 799 641,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Renáta Šelongová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 564 905,08**
PSV - izolace tepelne	53 432,30
D1 - POTRUBí	678 353,08
D2 - ARMATURY	195 983,67
D3 - otopná tělesa	420 999,21
D4 - natery	89 701,50
D5 - hodinove zuctovaci sazby	126 435,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
1 - Způsobilé výdaje
Soupis:
1b - Vedlejší aktivity
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vytápění

Místo: Masarykovo náměstí 650/11 | Datum: 21.12.2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL
Uchazeč: THERM, spol. s r.o. | Zpracovatel: Renáta Šelongová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 564 905,08**	
	D	PSV	izolace tepelne				53 432,30	
1	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	265,000	85,43	22 638,95	
2	K	713111	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 15-30	M	150,000	45,56	6 834,00	
3	K	713112	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 17-30	M	45,000	51,26	2 306,70	
4	K	713113	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 21-30	M	25,000	51,26	1 281,50	
5	K	713114	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 27-40	M	15,000	64,93	973,95	
6	K	713115	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 34-40	M	10,000	67,20	672,00	
7	K	713116	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 42-40	M	20,000	70,62	1 412,40	
8	K	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	95,000	91,12	8 656,40	
9	K	713117	IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 54-50	M	95,000	91,12	8 656,40	
	D	D1	POTRUBÍ				678 353,08	
1	K	733122202	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2	m	1 055,000	399,00	420 945,00	
2	K	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 18/1,5	m	50,000	415,00	20 750,00	
3	K	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 22/1,5	m	25,000	460,00	11 500,00	
4	K	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 28/1,5	m	15,000	550,00	8 250,00	
5	K	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 35/1,5	m	10,000	700,00	7 000,00	
6	K	733122207	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 42/1,5	m	30,000	1 000,00	30 000,00	
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40	m	1 185,000	15,00	17 775,00	
8	K	733122208	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 54/1,5	m	95,000	1 350,00	128 250,00	
9	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	95,000	25,00	2 375,00	
10	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 15	kus	238,000	113,91	27 110,58	
11	K	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	1,759	2 500,00	4 397,50	
	D	D2	ARMATURY				195 983,67	
1	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	46,000	26,20	1 205,20	
2	K	7342001	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	KUS	2,000	222,11	444,22	
3	K	7342002	Vypouštěcí kulový kohout, 1/2"	KUS	44,000	210,72	9 271,68	
4	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	6,000	28,48	170,88	
5	K	7342002.1	Vypouštěcí kulový kohout, 3/4"	KUS	6,000	284,76	1 708,56	
6	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	258,000	79,73	20 570,34	
7	K	7342004	Dvojregulační radiátorový ventil rohový, kv 0,025-0,67 (2K), 1/2"	KUS	119,000	501,18	59 640,42	
8	K	7342005	Regulační radiátorové šroubení rohové, Kvs 1,74, 1/2"	KUS	119,000	231,23	27 516,37	
9	K	7342006	Kulový uzavírací kohout 1/2"	KUS	20,000	176,55	3 531,00	
10	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000	113,91	227,82	
11	K	7342007	Kulový uzavírací kohout, 1"	KUS	2,000	432,84	865,68	
12	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	2,000	142,38	284,76	
13	K	7342008	Regulátor dif. tlaku in-line konst. Kvs 12, 5-30 kPa, DN 25/32, připoj. varné DN 32	SOUBOR	1,000	16 516,23	16 516,23	
14	K	7342009	Vyvažovací ventil bez vypouštění, 0-4 ot., kvs 14,2, 5/4"	KUS	1,000	2 847,63	2 847,63	
15	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	2,000	222,11	444,22	
16	K	7342010	Kulový uzavírací kohout, 2"	KUS	2,000	1 309,91	2 619,82	
17	K	734291951	Montáž hlavice termostatického ovládání M30x1,5	kus	119,000	34,17	4 066,23	
18	K	7342011	Termostatická hlavice kapalinová se závitem M30x1,5	KUS	119,000	370,19	44 052,61	
	D	D3	otopná tělesa				420 999,21	
1	K	735000912	Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	119,000	185,00	22 015,00	
2	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	98,000	550,00	53 900,00	
3	K	7351511	Koupelnové OT trubkové rovné s bočním připojením 1500/450	KUS	8,000	2 950,00	23 600,00	
4	K	7351512	Koupelnové OT trubkové rovné s bočním připojením 1500/500	KUS	8,000	3 150,00	25 200,00	
5	K	7351513	Koupelnové OT trubkové rovné s bočním, připojením 1820/450	KUS	8,000	3 350,00	26 800,00	
6	K	7351514	Koupelnové OT trubkové rovné s bočním připojením 1820/500	KUS	2,000	2 710,94	5 421,88	
7	K	7351515	Koupelnové OT trubkové rovné s bočním připojením 1820/600	KUS	1,000	2 847,63	2 847,63	
8	K	7351516	OT panelové s bočním přípojením, 10/500/500	SOUBOR	2,000	1 252,96	2 505,92	
9	K	7351517	OT panelové s bočním přípojením, 10/500/900	SOUBOR	14,000	1 708,58	23 920,12	
10	K	7351518	OT panelové s bočním přípojením, 10/500/1000	SOUBOR	1,000	1 879,43	1 879,43	
11	K	7351519	OT panelové s bočním přípojením, 10/600/500	SOUBOR	1,000	1 366,86	1 366,86	
12	K	7351520	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/500	SOUBOR	1,000	2 192,67	2 192,67	
13	K	7351521	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/600	SOUBOR	13,000	2 335,05	30 355,65	
14	K	7351522	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/700	SOUBOR	25,000	2 562,86	64 071,50	
15	K	7351523	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/800	SOUBOR	10,000	2 733,72	27 337,20	
16	K	7351524	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/900	SOUBOR	2,000	3 075,44	6 150,88	
17	K	7351525	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/1000	SOUBOR	1,000	3 212,12	3 212,12	
18	K	7351526	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/1400	SOUBOR	1,000	4 043,63	4 043,63	
19	K	735159120	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 2340 mm	kus	2,000	398,67	797,34	
20	K	7351527	OT panelové s bočním přípojením, 10/500/2000	SOUBOR	1,000	3 189,34	3 189,34	
21	K	7351528	OT panelové s bočním přípojením, 11/500/1600	SOUBOR	1,000	4 322,69	4 322,69	
22	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	19,000	398,67	7 574,73	
23	K	7351529	OT panelové s bočním přípojením, 21/500/600	SOUBOR	4,000	3 132,39	12 529,56	
24	K	7351530	OT panelové s bočním přípojením, 21/500/700	SOUBOR	5,000	3 371,59	16 857,95	
25	K	7351531	OT panelové s bočním přípojením, 21/500/800	SOUBOR	4,000	3 588,01	14 352,04	
26	K	7351532	OT panelové s bočním připojením 21/500/900	SOUBOR	1,000	3 986,68	3 986,68	
27	K	7351533	OT panelové s bočním připojením 22/500/700	SOUBOR	1,000	3 815,82	3 815,82	
28	K	7351534	OT panelové s bočním připojením 22/500/800	SOUBOR	1,000	4 043,63	4 043,63	
29	K	7351535	OT panelové s bočním připojením 22/600/600	SOUBOR	2,000	3 815,82	7 631,64	
30	K	7351536	OT panelové s bočním připojením 22/900/400	SOUBOR	1,000	4 214,49	4 214,49	
31	K	735158210	Tlak zkouška těl 1řad	kus	100,000	68,34	6 834,00	
32	K	735158220	Tlak zkouška těl 2řad	kus	19,000	130,99	2 488,81	
33	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	1,352	1 139,05	1 540,00	
	D	D4	natery				89 701,50	
1	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	525,000	170,86	89 701,50	
	D	D5	hodinove zuctovaci sazby				126 435,32	
1	K	111	Topná zkouška	HODIN	72,000	398,67	28 704,24	
2	K	112	Demontážní práce vč. odvozu	HODIN	240,000	398,67	95 680,80	
3	K	113	Zaregulování hydronických armatur vč. protokolu	HODIN	4,000	512,57	2 050,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1

Objekt:
2 - Nepojízdné výstupy

Soupis:
SO 01/1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:	803	CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 655/11	Datum:	21.12.2020

Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766091
	THERM, spol. s r.o.	DIČ:	CZ42766091
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 590 229,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 590 229,00	15,00%	388 534,00
Cena s DPH	v	**CZK**	**2 978 763,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Hořiňovice – úprava 1
Objekt:
2 - Nepojízdné opěpy
Soupis:
SO 01/1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Hořiňovice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 590 229,47**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 752 944,75
1 - Zemní práce	57 237,24
2 - Základy	27 524,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 346,61
4 - Vodorovné konstrukce	16 256,46
5 - Komunikace pozemní	53 631,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	443 367,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 265,40
997 - Přesun sutě	891 274,94
998 - Přesun hmot	35 117,67
PSV - Práce a dodávky PSV	476 190,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 942,85
742 - Elektroinstalace - slaboproud	18 937,69
766 - Konstrukce truhlářské	37 070,03
767 - Konstrukce zámečnické	61 130,16
771 - Podlahy z dlaždic	18 527,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	299 676,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 905,81
M - Práce a dodávky M	20 012,40
21-M - Elektromontáže	20 012,40
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	341 081,71
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 696,00
VRN3 - Zařízení staveniště	232 735,71
VRN4 - Inženýrská činnost	2 180,00
VRN7 - Provozní vlivy	95 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Hojtáneva – úprava 1
Objekt:
2 - Neopozdělné výstupy
Soupis:
SO 01/1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:	Masarykovo nám/ul 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Hořovice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r. o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 590 229,47**	
	o	HSV	**Práce a dodávky HSV**				1 752 944,75	
0		1	Zemní práce				37 237,34	
1	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek z kostek s kamenné nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kamenných dlaždic,	m2	109,590	66,80	7 296,69	C/S URS 2019 01
	P		Poznámka k položce: - DLAŽBA BUDE UŽLÍBENA VE STAVEBÍ A PO DOHOVORU PŘÍMO PŘEDÁNA POUŽITÍ					
	VV		v.č. 101-108 - odstranění chodníku podél průčelí budovy - vodetěsní dlažby pro prevenci vlhkosti					
	VV		(46,24+1,6+25,77)*0,5		107,100			
	VV		2x dle ev.zadání 3004200 na sníženi - ul. Wolkerova - podél stávajících stien s štítové zdiny (nebo jaka anglicky dvanek z dlažby)					
	VV		11*0,3*0,5		0,990			
	VV		část odvápnění vlaspové dlažby kolem výstupné šachty ve dvoře					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		Součet		109,590			
2	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek z kamenného drobného drcené, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	133,050	221,27	29 439,97	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvápnění zeminy na obvodových zdinách 1.PP					
	VV		6,0		6,000			
	VV		odvápnění zpevněné beton. plocha podél štítu					
	VV		(1,0+0,3+1,5)*1,5		18,450			
	VV		v.č. 101-108 - odvápnění chodníku podél průčelí budovy - odhadovaná 6. etáp. podkladního podkrytu 100 mm (vcc nové vrstvaba					
	VV		5,0					
	VV		(46,24+1,6+25,77)*0,5		107,100			
	VV		část odvápnění vlaspové dlažby kolem výstupné šachty ve dvoře					
	VV		1,5*1,5*2		1,500			
	VV		Součet		133,050			
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	26,600	1 097,52	29 814,76	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvápnění zeminy na obvodových zdinách 1.PP					
	VV		6,0		6,000			
	VV		odvápnění zpevněné beton. plocha podél štítu					
	VV		(1,0+0,3+1,5)*1,5		18,450			
	VV		část odbourání betonu pro výměnu žlabu a vstupu do 1.PP pod podlahou schodiště					
	VV		1,5*1,2		2,250			
	VV		Součet		26,600			
4	K	113204111	Vytrhání obrub s výkopem bez výplně, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek silničních	m	4,000	45,24	180,96	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101 - ve dvoře a bouraného schodiště do 1.PP					
	VV		4,0		4,000			
5	K	130001121	Hloubení jam ručním nebo strojním bez výpažení s přemístěním výkopku na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek ručně z betonu prostého nad základy,	m3	4,960	6 343,80	28 946,76	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvápnění schodiště do 1.PP					
	VV		opěrné zdi v terénu					
	VV		3,5*1,5*0,5*2		2,625			
	VV		základy pod zdivem - přehloubení výšky základu min. 600 mm					
	VV		3,5*0,5*0,5*2		1,050			
	VV		základy pod schody - přehloubení v rysovitého a horního stupně - výška základu odhadem 800 mm, šířka odhadem 300 mm					
	VV		1,8*0,3*0,8*2		0,864			
	VV		Součet		4,539			
6	K	153812111	Ruční zemní výkop v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 do hloubky do 2 m	kus	11,000	414,20	4 556,20	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - provedení nového schodiště do 1.PP a odvápnění dlaždy podkopy dovětlit výkopy					
	VV		5,000		5,000			
	VV		provedení nových spárových odtoků do stávajících ulič spárování stávaly					
	VV		P2		6,000			
	VV		Součet		11,000			
0		3	Základy				27 524,40	
7	K	271572211	Podklady pod základové konstrukce ze zhutněného a urovnaného písku ze štěrkopisku netříděného	m3	0,975	1 144,50	1 116,32	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - pod nové opěrné zdi schodiště do 1.PP - vzorekem dle výkopu (cca 100 mm nárazpu)					
	VV		2,5*0,2*0,3*2 ks		0,150			
	VV		pod deska nemove schodiště					
	VV		1,8*3,9*0,15		0,810			
	VV		Součet		0,975			
8	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu tř. C 20/25	m3	0,864	3 073,50	2 655,74	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - zakesnové pásy pro nové schodiště do 1.PP					
	VV		1,8*0,3*0,8*2		0,864			
9	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	6,720	332,40	2 234,06	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - zakesnové pásy pro nové schodiště do 1.PP					
	VV		(1,8+0,3)*2*2		6,720			
10	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	6,720	64,98	436,66	C/S URS 2019 01
11	K	274365821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B55 500	t	0,096	48 614,00	4 180,90	C/S URS 2019 01
	VV		odhadem 0,1 t vaností betonu					
	VV		0,096		0,096			
12	K	279113143	Základová zeď z tvárnic ztraceného bednění vlastní výplně z betonu bez zvláštních nároků na vlivy prostředí V1/tř C 20/25,	m2	10,640	1 264,40	13 453,22	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - nové opěrné zdi schodiště do 1.PP					
	VV		10,640		10,640			
13	K	279361821	Výztuž základových zdí monolitických z betonářské oceli B 500 (R) nebo B55 500	t	0,073	47 197,00	3 445,36	C/S URS 2019 01
	VV		odhadem 0,0069 t pro 1m2 zdiva					
	VV		10,64*0,0069		0,073			
0		5	Svislé a kompletní konstrukce				8 348,61	
14	K	338171921	Osazování a zpětné montáž sloupku pro bránu, vč. vyrétření a zpětného zasádření křídla brány, vč. nutného kotevního prvku do základového zdiva a zedí betonem ve vrtech	kus	1,000	2 286,00	2 286,00	
15	K	346272R1R1	Příčky z betonových prvkových tvárnic na cementovou malta s barevně plastovým spárováním s barevně plastovým přírodním, tloušťka zdiva 240 mm	m	5,600	724,50	4 056,61	
	VV		v.č. 101-108 - zakesnové bednicí zdi schodiště do 1.PP					
	VV		5,600		5,600			
0		6	Vodorovné konstrukce				10 259,46	
16	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, nosníky, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,601	3 790,00	6 065,66	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - nové schodiště do 1.PP					
	VV		1,8*0,9*0,19+0,9*1,875*0,107		1,601			
	VV		Součet		1,601			
17	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, nosníků, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B55 500	t	0,160	57 552,00	9 208,32	C/S URS 2019 01
	VV		odhadem 0,1 t vaností betonu					
	VV		1,601*0,1		0,160			
18	K	434351141	Bednění stupňů betonových na podkladní desce nebo na terénu, jednostranné přímočarých zřízení	m2	1,978	432,72	855,94	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - nové schodiště do 1.PP					
	VV		1,8*1,75,107		1,978			
19	K	434351142	Bednění stupňů betonových na podkladní desce nebo na terénu, jednostranné přímočarých odstranění	m2	1,978	88,26	174,54	C/S URS 2019 01
0		8	Komunikace pozemní				50 631,01	
20	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s zaplněním spár s dlažbou hubenou, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na kraj tl. 60 mm	m2	5,400	357,52	1 930,61	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108					
	VV		odvodna S4					
	VV		1,8*3,0		5,400			
21	M	592456318	Dlažba zámková betonová 100x100x80mm/m²	m2	0,738	322,64	238,24	C/S URS 2019 01
	VV		přestavěné spárotky poravcíchch dlažby					
	VV		0,738		0,738			
22	M	592456318	Dlažba zámková betonová 200x100x80mm/m²	m2	0,840	297,57	1 797,57	C/S URS 2019 01
	VV		0,4*2		0,840			
23	K	596211R21	Přípravek za zvýšenou pracovní pro dlaždeni zámkové dlažby plochy do 10 m2	m2	5,400	221,27	1 194,86	
24	K	596911120	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných drobných komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m a ručním s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez	m2	37,800	328,06	12 401,46	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvodna S3					
	VV		(23,7+1,5)*1,5		37,800			
25	M	592456309	Dlažba zámková betonová chodníková 300x300x80mm/m²	m2	6,300	327,00	2 060,10	C/S URS 2019 01
	VV		odvodna S3 - dle TZ dopočtěn 15% dlaždicemi navíjmo					
	VV		37,8*1,15,15		6,237			
	VV		2x dle ev.zadání 3004200 na sníženi - ul. Wolkerova - podél stávajících stien s štítové zdiny (nebo jaka anglicky dvanek z dlažby)					
	VV		0,21*0,09*2*2,5		0,200			
26	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kamenných drobných komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m a ručním s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	88,100	282,31	24 871,51	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvodna S1					
	VV		69,300		69,300			
	VV		část odvápnění vlaspové dlažby kolem výstupné šachty ve dvoře					
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		nový vlaspový chodníček kolem štítové vdiny (nahrada betonové quarzové plochy)					
	VV		(23,7+1,5)*1,5+1,5*0,5)		17,250			
	VV		Součet		88,100			
27	M	592456801	Dlažba zámková betonová 300x300x80mm/m²	m2	85,900	366,24	31 170,32	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvodna S1 - dle TZ dopočtěn dlaždic z 15% plochy					
	VV		46,2*1,5*1,15,15		11,438			
	VV		nový vlaspový chodníček kolem štítové vdiny (nahrada betonové quarzové plochy)					
	VV		(23,7+1,5)*1,5+1,5*0,5)*1,1		19,030			
	VV		Mezisoučet		30,468			
	VV		2x dle ev.zadání 3004200 na sníženi - ul. Wolkerova - podél stávajících stien s štítové zdiny (nebo jaka anglicky dvanek z dlažby)					
	VV		(55,4*0,09)-(2*0,21*0,09)		30,500			
0		9	Ostatní konstrukce a práce na pozemních stavbách				443 267,92	
28	K	012321000	Geodetické vytýčení prvků vlečí pro výkop zdiva, provedení ručně tlakové	m2	310,530	669,28	207 835,53	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - vytýčení zeminy na obvodových zdinách 1.PP					
	VV		(6,08*2+6,52+5,68*2*0,5-2*0,4*0,75+4,85+1,52+0,68*1+1,98+0,75*2+0,4*2)*2,4		310,530			
29	K	012362021	Geodetické vytýčení prvků vlečí vyrovnávací vrstva, provedení o tl. do 20 mm ručně	m2	310,530	349,33	108 475,54	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - vytýčení zeminy na obvodových zdinách 1.PP					
	VV		(6,08*2+6,52+5,68*2*0,5-2*0,4*0,75+4,85+1,52+0,68*1+1,98+0,75*2+0,4*2)*2,4		310,530			
30	K	012361000	Geodetické vytýčení stavby nad vlečí prvků Přípravek ceníku zu/ubytých dlaždic 10 mm omítky provádéné ve vice vrstvách - 10331	m2	310,530	259,20	80 490,93	C/S URS 2019 01
31	K	013000110	Geodetické vytýčení staveb nad a samostatných prvků vlečí pozdějšího odstranění dlaždicemi podlahy	m2	10,000	566,96	5 024,70	C/S URS 2019 01
	VV		střecha teplou kolem kachly výplnu - cochrana při provádění vlečí					
	VV		5,0*1,0*2		10,000			
32	K	013000145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků vlečí pozdějšího odstranění dlaždicemi geodetický samostatných prvků	m2	15,000	62,86	943,35	C/S URS 2019 01
	VV		střecha teplou kolem kachly výplnu - cochrana při provádění vlečí					
	VV		5,0*1,5*2		15,000			
33	K	020950101	Čištění vnějších ploch hlukovou vodou omytím	m2	317,636	31,40	9 976,65	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108					
	VV		omyvana zdiny - pro hasební nátěr - odvodna S11					
	VV		(4,4+4,4+0,9+1,15)*2*10,7+(3,1+0,2*4+4,4)*2*4,4+(4,3*4,2)*2+(3,1*0,7+4,4)*0,7+1,2)		317,636			
	VV		Součet		317,636			
34	K	021312141	Demontáž stavebních mapanin prostých betonem s obsahem hmot, bez podlah, prostých betonářské výztuže v bouraných mapanínách,	m3	0,050	9 624,10	481,21	C/S URS 2019 01
	P		Poznámka k položce: - s POUŽITÍM ručních sekáčů					
	VV		- pro 1.PP pod podlahou schodiště - dopnění podlahy v místě vybouraného žlabu					
	VV		1,0*0,2*0,25		0,050			
	VV		dopnění podlah po vybouraní dvojných schodových dveří do bytu					
	VV		1,0*0,25*1,0+1,0*0,05*2		0,050			
	VV		Součet		0,050			
35	K	022450122	Profil zamezující vyrovnávací ze suchých směsí výšky a průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	16,080	412,02	6 672,48	C/S URS 2019 01
	VV		podmazy pod vnitřní parapety					
	VV		2,0*0,6*2		2,400			
	VV		0,58*30*2,15+0,25)		6,600			
	VV		pro okna 1/2					
	VV		1,2*31*0,15+0,25)		10,080			
	VV		Součet		16,080			
36	K	035111245R1	Příkop za stávajícího kamenna pod podlahy se zhutněním tř. S-10	m3	12,580	1 370,71	17 257,24	
	VV		v.č. 101-108					
	VV		odvodna S3					
	VV		pro chodníčky podél průčelí budovy					
	VV		(46,24+1,6+25,77)*1,5*0,10		10,710			
	VV		část odvápnění vlaspové dlažby kolem výstupné šachty ve dvoře					
	VV		1,5*0,5*2*0,10		0,150			
	VV		nový vlaspový chodníček kolem štítové vdiny (nahrada betonové quarzové plochy)					
	VV		(23,7+1,5)*1,5+1,5*0,5)*0,10		1,725			
	VV		Součet		12,585			
37	K	035111245R1	Příkop za stávajícího, zídky nebo kamenna pod podlahy se zhutněním z kamenna hrubého G-63	m3	1,080	1 471,16	1 588,85	
	VV		v.č. 101-108					
	VV		odvodna S4					
	VV		1,8*0,6*0,25		1,080			
38	K	035111R11	Příkop za stávajícího kamenna pod podlahy se zhutněním tř. G-8	m3	0,540	1 471,16	794,42	
	VV		v.č. 101-108					
	VV		odvodna S4					
	VV		1,8*0,3*0,10		0,540			
0		99	Ostatní konstrukce a práce, bourání				180 283,40	
39	K	916021112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 a boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,000	165,68	662,72	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101 - obrubníky pro plochu S4					
	VV		4,000		4,000			
40	M	592175302	Obrubník betonový zahradní tvaru 1000x50x200mm	m	4,000	83,06	332,24	C/S URS 2019 01
41	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 200 mm	m	19,300	369,51	7 131,54	C/S URS 2019 01
	VV		odvaženi zpevněné beton. plocha podél štítu - pro výkopové betonu					
	VV		5,0+1,5+1,5		15,000			
	VV		v etapa do 1.PP pod podlahou schodiště - pro výkopové betonu - Žlaba a posunutí Žlabu do podesty					
	VV		1,2*2+1,2*2		4,800			
	VV		Součet		19,300			
42	K	930932128	Oboustranný plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem (M)bez n.z.pozinkované ocel	m	2,800	3 597,00	10 071,60	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101 - u okna schodiště do 1.PP					
	VV		1,8+1,0		2,800			
43	K	935932828	Oboustranný plastový žlab svislé odpadové hrdlo pro žlab vnitřní šířky 200 mm z plastu	kus	2,000	225,63	451,26	C/S URS 2019 01
44	K	939956111	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlazebného	m2	9 900,000	6,76	66 924,00	C/S URS 2019 01
	VV		2200m komunikace ul/ okolo a chodník po obě 150 m					
	VV		2001*3,3*3		9 900,000			
45	K	962501111	Vybourání bodu nebo objektů před přelepením do úplnění bodu bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	630,160	94,16	59 348,47	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - suterén					
	VV		(5,7*0,3*4+5,7*0,8+1,6)*4,8*0,5+(5,7*3,3+0,8*1,5+0,7*0,5+3,8*6,5)		350,880			
	VV		zbořiť věnuje do 1.PP					
	VV		3,0*3,0		9,000			
	VV		zbořiť věnuje					
	VV		3,0*3,0		2,700			
	VV		odvážka po zprávné zbeť do bytu a podzemního schodiště, prostor schodiště					
	VV		1,5*(2,0+0,3)*1,5+3,3*3,8*3		267,570			
	VV		Součet		630,160			
46	K	963061212	Ruční chemické a spřažené chovu do betonu, Železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubky	kus	16,000	85,02	1 360,32	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 108 - ustava SJ2 - kamení zdivem					
	VV		8*2		16,000			
47	K	963060115	Ruční chemické a spřažené chovu betonu Železobetonu nebo tvrdého kamene chemická kotva, velikost M 10, délka 130 mm	kus	16,000	89,71	1 435,36	C/S URS 2019 01
48	K	963030005	Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných do zdivo	m2	6,840	1 264,40	8 654,02	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvodna schodiště do 1.PP					
	VV		1,8*3,7		6,840			
49	K	966006222	Bourání odvodňovacího žlabu s odtěžením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek betonového nebo pozinkovaného a krycím roštem šířky přes 200 mm	m	4,000	124,26	497,04	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - rampa - odvodnění					
	VV		3,0		3,000			
	VV		v etapa do 1.PP pod podlahou schodiště					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	974042575	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 200 mm a šířky do 200 mm	m	1,000	570,07	570,07	C/S URS 2019 01
	VV		v etapa do 1.PP pod podlahou schodiště - pro pracovní žlaba do podesty					
	VV		1,0		1,000			
51	K	978013191	Otlučení omítky vnitřní stěny v rozsahu do 30 % s odstranění kompletní výplně zdiva z cihel, tvárnic, tvárnic ytong nad 50 do 100 %	m2	105,268	40,50	4 263,37	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvápnění zeminy na obvodových zdinách 1.PP - cca 50% prach (zů) odsaženo					
	VV		(6,08*2+6,52+5,68*2*0,5-2*0,4*0,75+4,85+1,52+0,68*1+1,98+0,75*2+0,4*2)*2,4		105,268			
52	K	985112011	Otlučení degradovaného betonu vrstvu tloušťky do 10 mm	m2	2,541	126,00	320,20	C/S URS 2019 01
	VV		odvodna S7					
	VV		v.č. 101-108 - rampa - odhadem do 10% plochy					
	VV		(3,1*2+4,1)*1,2+(1,8*2)*1,2)*0,10		2,136			
	VV		schodiště do 1.PP pod svislovým schodištěm - odhadem do 10% ploch					
	VV		(6,4+1,0+0,8*2+0,1+2,8)*0,10		1,152			
	VV		Součet		4,428			
53	K	985112101	Otlučení degradovaného betonu vrstvu tloušťky do 10 mm	m2	4,400	126,00	555,53	C/S URS 2019 01
	VV		odvodna S7					
	VV		v.č. 101-108 - rampa - odhadem do 10% plochy					
	VV		(3,1*2+4,1)*1,2+(1,8*2)*1,2)*0,10		2,136			
	VV		schodiště do 1.PP pod svislovým schodištěm - odhadem do 10% ploch					
	VV		(6,4+1,0+0,8*2+0,1+2,8)*0,10		1,152			
	VV		Součet		4,400			
54	K	985311111	Otlučení prach stěn, rozsáhlé vrstvy a podlah Balexou vodou	m2	69,500	57,93	3 981,50	C/S URS 2019 01
	VV		odvodna S7					
	VV		v.č. 101-108 - rampa - vnitřky					
	VV		(1,1+0,1)*2*3,3		21,360			
	VV		schodiště do 1.PP pod svislovým schodištěm - vnitřky					
	VV		(1,0*2,5+1,3*2,5)*0,10		4,550			
	VV		rampa - podlaha					
	VV		(1,1+0,1)*2,5*3,3		33,070			
	VV		schodiště do 1.PP pod svislovým schodištěm - vodorovné plochy vč. podkopání					
	VV		(6,4+1,0+0,8*2+0,1+2,8)*0,10		11,520			
	VV		Součet		69,500			
55	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ruční vrstvy tloušťky do 10 mm	m2	2,541	571,28	1 451,65	C/S URS 2019 01
	VV		na odvodnění degradovaného betonu odtok - odvodna S7					
	VV		2,541		2,541			
56	K	985311211	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ruční vrstvu tloušťky do 10 mm	m2	4,400	559,83	2 462,26	C/S URS 2019 01
	VV		na odvodnění degradovaného betonu podlah - odvodna S7					
	VV		4,400		4,400			
57	K	985312134	Stěrka k vyrovnání ploch nepřilnivostního betonu tuhu tloušťky do 5 mm	m2	9,500	483,96	4 355,64	C/S URS 2019 01
	VV		v.č. 101-108 - odvodna S18					
	VV		podlaha zbořiť věnuje do 1.PP - vyrovnání po odvodnění stávající dlažby					
	VV		9,500		9,500			
58	K	985322111	Spojovací mostek nepřilnivostního betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	6,050	431,64	2 999,90	C/S URS 2019 01
	VV		pro repofilaci betonu - odvodna S7					
	VV		2,541+4,400		6,950			
59	K	985323113	Penetrace betonu, tvrdých a keram. obkladů apod. na bázi akrylátu pro zvýšení přilnavosti	m2	9,500	48,65	437,85	
	VV		v.č. 101-108 - odvodna S18					
	VV		podlaha zbořiť věnuje do 1.PP					
	VV		3,0*3,0		9,000			
0		997	Přesun sutě				891 274,04	
60	K	997013001	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	274,094	113,36	31 071,30	C/S URS 2019 01
61	K	997013501	Odvezení suti na vzdálenost do 3 km od místa vybourání, pro prostředky nebo s nakládáním na dopravní prostředek z betonu a zdiva kromě zdiva do 10 m2 z vápenopísčitých cihel do 2 m	m3	2,673	3 253,80	14 043,41	C/S URS 2019 01
	VV		zbořiť věnuje nenavrné suti podl zdiva/zdiv bouraných schodišťův do 1.PP ve dvoře					
	VV		1,8*2,7*0,55		2,673			
62	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m ručně (vodorovně po ochozech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	274,094	660,00	180 902,04	C/S URS 2019 01
63	K	997013501	Odvezení suti a vybouraných hmot na skládku nebo recyklovišťe na vzdálenost do 1 km	t	274,094	255,06	69 910,42	C/S URS 2019 01
64	K	997013509	Příplatek k poplatku za uložení stavebního nebo recyklovatelného odpadu na skládce (skládkovné) za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8 498,914	11,12	94 485,66	C/S URS 2019 01
	VV		274,094*31 (Předpokládá nadvozdálení mnohého)		8 498,914			
65	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	25,446	395,00	9 002,96	C/S URS 2019 01
	VV		kolemní zdivolo ve výkopech, zpevněné plochy					
	VV		10,036+15,408		25,445			
66	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,464	425,00	1 047,20	C/S URS 2019 01
	VV		zbořiť věnuje schodiště do 1.PP					
	VV		2,464		2,464			
67	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	62,298	315,00	19 614,42	C/S URS 2019 01
	VV		zbořiť věnuje - zdivo z pásy					
	VV		62,298		62,298			
68	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	313,510	1 362,92	427 197,38	C/S URS 2019 01
	VV		262,211+21,299		283,511			
	VV		odpadné suti z betonu a cihel, nárazpi					
	VV		10,036+15,408+0,288+10,283)		251,682			
	VV		odpadné suti z keramických a zemědělských konstrukcí					
	VV		-(1,1984+0,02)		-1,219			
	VV		Součet		313,510			
69	K	997221865	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	161,505	272,92	44 010,11	C/S URS 2019 01
	VV		vrstva 2 cm(s) zeminy pod quarzovými prostoru a dlažbou					
	VV		126,984+22,519		161,505			
0		998	Přesun hmot				35 117,87	
70	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s ručním vertikálním nebo dopravníkem do výšky přes 6 do 12 m	t	112,258	312,83	35 117,87	C/S URS 2019 01
	o	PSV	**Práce a dodávky PSV**				476 190,61	
0		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 942,85	
71	K	721210814	Demontáž kanalizačního potrubí kamenného qusdi podlahových s hrdlovacími kameniny DN 125	kus	1,000	496,41	496,41	C/S URS 2019 01
	P		Poznámka k položce: - VČ. VYBOURÁNÍ ZE STAVBY BETONOVÉ PODLAHY					
	VV		v.č. 101 - odvaženi qusdi v podlaze zbořiť věnuje do 1.PP					
	VV		1,000		1,000			
72	K	721211911	Podlahové qusdi ocelí ventiláciu (qusdi) ve svislým odtoku a zápachovou klapkou DN 110/160 HKZ litina (ZSK228)	kus	1,000	3 737,34	3 737,34	C/S URS 2019 01
	P		Poznámka k položce: - VČETNĚ DMTOŘNÉHO VYDVIHU VE STAVBĚ PODLAHY					
	VV		v.č. 101 - do podlahy zbořiť věnuje do 1.PP					
	VV		1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		prodlení z důvodu - ve dnech bude uváděn přesun objednáním DPS po celou dobu výstavby					
	VV		(2.5+48.2+2.5)*(10.8+2.8*2)		82,500			
116	K	339920000	Výprava lavičky pro drobné zvířat zhotovení	m2	101,750	74,12	11 247,71	ČS URS 2019 01
	P		Poznámka k položce VÝPRAVA LAVIČKY PRO TRKLINY PŘI PLOŠÍ					
	VV		na desku - zbývající plochy po dokončení prací					
	VV		(46.3+14.4)*2.5		101,750			
	0	VRN4	Inženýrská činnost					
118	K	042194000	Značení chodby - odříhnutí chodníku na fasádě	kpl	1,000	2 180,00	2 180,00	ČS URS 2019 01
	0	VRN7	Provozní vlivy				90 475,00	
117	K	070002000	Ostraha provozu - dočasné dopravní značení po dobu omezení v důsledku provádění výkopových prací	soubor	1,000	63 225,00	63 225,00	ČS URS 2019 01
	P		Poznámka k položce PŘEMÍSTĚNÍ DOPR. ZNAČ. OPAKOVANĚ POSLE POTŘEBY DOBOU DOTČENÝCH MĚSÍCŮ KONTROLOU					
119	K	070002000	Ochranná plachta	soubor	1,000	27 250,00	27 250,00	ČS URS 2019 01
	P		Poznámka k položce - VČ. PROVEDENÍ DOKTŘENÍ VYPLYVAJÍCÍCH Z HLIDAČKY SPRÁVCŮ SÍTÍ					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 02/1.2 - TZB - stavební část

KSO:	803	CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
Město Kopřivnice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
THERM, spol. s r.o.		DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
ENERGO-STEEL		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**4 327 893,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	4 327 893,00		15,00%	649 184,00
Cena s DPH		**v CZK**		**4 977 077,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 02/1.2 - TZB - stavební část

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**4 327 893,14**
HSV - Práce a dodávky HSV	877 371,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	137 407,68
4 - Vodorovné konstrukce	35 481,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 650,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	328 985,09
997 - Přesun sutě	294 096,31
998 - Přesun hmot	36 750,31
PSV - Práce a dodávky PSV	3 431 283,16
713 - Izolace tepelné	19 607,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 695,26
751 - Vzduchotechnika	8 201,07
760 - Vnitřní vybavení	1 500 900,00
763 - Konstrukce suché výstavby	612 512,59
771 - Podlahy z dlaždic	161 272,09
781 - Dokončovací práce - obklady	695 524,57
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	427 569,69
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 960,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 278,10
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 139,05
VRN7 - Provozní vlivy	1 139,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 02/1.2 - TZB - stavební část

Místo: Masarykovo náměstí 650/11 — Datum: 21.12.2020
Zadavatel: Město Kopřivnice — Projektant: ENERGO-STEEL
Uchazeč: THERM, spol. s r.o. — Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**4 327 893,14**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				877 371,78	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				137 407,68	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	463,980	296,15	137 407,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		po odsekání stávajících obkladů stěn - srovnání podkladu					
	VV		koupelny a WC					
	VV		((1,1+2,48)*2*2,0-0,6*1,97)*8*3		315,312			
	VV		((1,8+0,85)*2*2,0-0,6*1,97)*3		28,254			
	VV		((1,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97)*3		33,654			
	VV		v kuchyních					
	VV		(0,6*2+2,48)*0,85*8*3		75,072			
	VV		(0,6*2+1,8)*0,85*3		7,650			
	VV		příprava - 1.NP					
	VV		(0,6*2+3,55)*0,85		4,038			
	VV		Součet		463,980			
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 481,63	
3	K	411999R01	Dobetonování dřevěných stropů v mělké prostupů ze suchých směsí vč. bednění a odbednění plochy do 0,25 m2	kus	89,000	398,67	35 481,63	
	VV		prostupy pro topení, původní prostupy odvětrání WC					
	VV		62+27		89,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 650,76	
5	K	612325222	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	196,000	227,81	44 650,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		v mělké prostupů pro topení					
	VV		(8+3+1+6*3)*2		72,000			
	VV		v mělké prostupů vzt					
	VV		59+10*2+45		124,000			
	VV		Součet		196,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				328 985,09	
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	2 200,000	56,95	125 290,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	967023693	Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy přes 2 m2	m2	38,541	569,53	21 950,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC- odsekání zbytků lepidla, malty - 50% ploch					
	VV		(1,1*2,48*8+1,8*0,85+1,8*1,3)*0,5		38,541			
74	K	976072221	Vybourání kovových mřeží, zábradlí, dvířek, žebří, kotevních želez kominových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	4,000	56,95	227,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající dvířka ve zděných jádrech pro čištění kuny kanalizace v 1.NP					
	VV		4		4,000			
10	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) průměru přes 100 do 130 mm	m	2,100	1 708,58	3 588,02	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- NÁBOJ VYSEKÁVÁ PROSTUPU RUČNĚ					
	VV		viz část VZT - prostupy pro potrubí					
	VV		3*0,5+6*0,15		2,100			
11	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlaždeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	30,150	2 107,24	63 533,29	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- NÁBOJ VYSEKÁVÁ PROSTUPU RUČNĚ					
	VV		viz část VZT - prostupy pro potrubí					
	VV		50*0,45+6*0,50+4*0,10+45*0,15		30,150			
14	K	978021161	Otlučení cementových vnitřních omítek stěn, v rozsahu do 50 %	m2	463,980	170,86	79 275,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		po odsekání stávajících obkladů stěn - odstranění zbytků malty, lepidla					
	VV		koupelny a WC					
	VV		((1,1+2,48)*2*2,0-0,6*1,97)*8*3		315,312			
	VV		((1,8+0,85)*2*2,0-0,6*1,97)*3		28,254			
	VV		((1,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97)*3		33,654			
	VV		v kuchyních					
	VV		(0,6*2+2,48)*0,85*8*3		75,072			
	VV		(0,6*2+1,8)*0,85*3		7,650			
	VV		příprava - 1.NP					
	VV		(0,6*2+3,55)*0,85		4,038			
	VV		Součet		463,980			
15	K	985312134	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm	m2	77,082	398,67	30 730,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC - srovnání podkladu pod izolační stěrku					
	VV		(1,1*2,48*8+1,8*0,85+1,8*1,3)*3		77,082			
16	K	985323113	Penetrace betonu, hutných a keram. obkladů apod. na bázi akrylátu pro zvýšení přilnavosti	m2	77,082	56,95	4 389,82	
	VV		koupelny a WC					
	VV		(1,1*2,48*8+1,8*0,85+1,8*1,3)*3		77,082			
	D	997	Přesun sutě				294 096,31	
17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	63,998	1 708,58	109 345,70	CS ÚRS 2019 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost do 1 km	t	63,998	569,53	36 448,78	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 983,938	22,78	45 194,11	CS ÚRS 2019 01
	VV		63,998*31 "Přepočtené koeficientem množství		1 983,938			
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	75,434	1 366,86	103 107,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		63,998+11,436		75,434			
	D	998	Přesun hmot				36 750,31	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	16,132	2 278,10	36 750,31	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 431 283,16	
	D	713	Izolace tepelné				19 607,89	
24	K	713999R01	Zazdívání prostupů vzt přes zdivo (PU pěna, minerální vata ap.)	kus	114,000	170,86	19 478,04	
	VV		59+10+45		114,000			
25	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,114	1 139,05	129,85	CS ÚRS 2019 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 695,26	
26	K	721 nab	Napojení stávající kanalizace na nové odvodňovací žlaby u dvorních vstupů do 1.PP	kus	2,000	2 847,63	5 695,26	
	P		Poznámka k položce:					
			- PŘEDBĚŽNÁ CENA, BUDE UPŘESNĚNO PODLE SKUTEČNOSTI - NENÍ ZNÁM STAV STÁVAJÍCÍHO PŘIPOJENÍ, ZJIŠTĚNÍ SE PROVEDE PŘI VYKOPOVÝCH PRACÍCH KOLEM OBJEKTU					
	D	751	Vzduchotechnika				8 201,07	
27	K	751398812	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky z kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	27,000	113,91	3 075,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající odvětrání WC					
	VV		9*3		27,000			
28	K	751511815	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 200 mm	m	90,000	56,95	5 125,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		stávající potrubí odvětrání WC					
	VV		9*10,0		90,000			
	D	760	Vnitřní vybavení				1 500 900,00	
75	K	760001R01	Výměna kuchyňských linek v bytových jednotkách - demontáž a likvidace stávajících, dodávka a montáž nových linek bez spotřebičů	kus	27,000	28 500,00	769 500,00	
76	K	760002R01	Vyvěšhování a zpětné navěšhování zařízení bytových jednotek	kus	27,000	8 000,00	216 000,00	
77	K	760002R2	Pronájem kontejneru pro uskladnění zařízení bytových jednotek včetně dopravy - na dobu 5 měsíců	kus	6,000	85 900,00	515 400,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				612 512,59	
29	K	763131531	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	229,050	1 082,10	247 855,01	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkaz P1 - podhled v chodbách					
	VV		(32,1*1,5+3,0*3,0+13,8*1,3)*3		229,050			
30	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	65,472	1 139,05	74 575,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkaz P2 - koupelny a WC					
	VV		1,1*2,48*8*3		65,472			
31	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	486,944	56,95	27 731,46	CS ÚRS 2019 01
	VV		viz spl. podhledy					
	VV		229,05+147,3*0,20+65,472		323,982			
	VV		odkaz P3					
	VV		((4,0+0,3+0,6+0,3+0,6+0,3)*2+(4,0+0,3+0,6+0,5)*0,8		14,400			
	VV		((0,5+1,2)*(4+5+4)+(0,45+0,63)+(0,5+2,8+2,5*3+(1,2+0,4)*3+1,4*3+1,3*3+(1,8+3,8)*3+1,4*0,8		52,064			
	VV		kapoitáž svislého odpadního potrubí v 1.-3.NP					
	VV		viz kanalizace - skupačky K16 v koupelně					
	VV		2,82*3*0,8		6,768			
	VV		skupačka K18 - 2.NP					
	VV		2,85*0,8		2,280			
	VV		kapoitáž svislého odpadního potrubí v 1.-3.NP					
	VV		viz kanalizace - skupačky K2, K3, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K14, K15					
	VV		2,82*10*3*1,0		84,600			
	VV		skupačka K18 - 1. NP					
	VV		2,85*1,0		2,850			
	VV		Součet		486,944			
32	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	147,300	341,72	50 335,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkaz P1 - podhled v chodbách - 200 mm úskok					
	VV		(32,1+4,2+12,8)*3		147,300			
33	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k ceníma za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	65,472	113,91	7 457,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkaz P2 - koupelny a WC					
	VV		1,1*2,48*8*3		65,472			
34	K	763131911	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2	kus	64,000	683,43	43 739,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro ventilátory v podhledech koupelen					
	VV		8*3		24,000			
	VV		pro odtavače par v kapoitáži vzt potrubí					
	VV		10+9*2		28,000			
	VV		pro dvířka k čistícím kusům pro kanalizaci v 1.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		64,000			
35	K	763164531	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinutié šíře přes 0,4 do 0,6 m, opláštění deskou standardní tl. 12,5 mm	m	94,390	626,48	59 133,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		odkaz P3					
	VV		(4,0+0,3+0,6+0,3+0,6+0,5)*2+(4,0+0,3+0,6+0,5)		18,000			
	VV		(0,5+1,2)*(4+5+4)+(0,45+0,63)+(0,5+2,8+2,5*3+(1,2+0,4)*3+1,4*3+1,3*3+(1,8+3,8)*3+1,4		65,080			
	VV		kapoitáž svislého odpadního potrubí v 1.-3.NP					
	VV		viz kanalizace - skupačky K16 v koupelně					
	VV		2,82*3		8,460			
	VV		skupačka K18 - 2.NP					
	VV		2,85		2,850			
	VV		Součet		94,390			
36	K	763164641	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinutié šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštění deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	87,450	740,38	64 746,23	CS ÚRS 2019 01
	VV		kapoitáž svislého odpadního potrubí v 1.-3.NP					
	VV		viz kanalizace - skupačky K2, K3, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K14, K15					
	VV		2,82*10*3		84,600			
	VV		skupačka K18 - 1. NP					
	VV		2,85		2,850			
	VV		Součet		87,450			
39	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	9,000	1 139,05	10 251,45	CS ÚRS 2019 01
	VV		do podhledu v chodbě - předpokad 3 kejdmi - bude upřesněno při realizaci dle požadavku					
	VV		3*3		9,000			
40	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	9,000	1 708,58	15 377,22	CS ÚRS 2019 01
41	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,619	1 708,58	11 309,09	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				161 272,09	
42	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	77,082	284,76	21 949,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC					
	VV		(1,1*2,48*8+1,8*0,85+1,8*1,3)*3		77,082			
43	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	77,082	683,43	52 680,15	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC					
	VV		(1,1*2,48*8+1,8*0,85+1,8*1,3)*3		77,082			
44	M	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	84,790	200,00	16 958,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		77,082*1,1		84,790			
45	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k ceníma za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	77,082	22,78	1 755,93	CS ÚRS 2019 01
	VV		77,082		77,082			
46	K	771577112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k ceníma za podlahy v omezeném prostoru	m2	77,082	113,91	8 780,41	CS ÚRS 2019 01
47	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,492	398,67	28 900,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny					
	VV		(1,1*2,48*8+1,8*0,85*0+1,8*1,3)*3		72,492			
48	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnitřní kout	kus	27,000	227,81	6 150,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		v koupelnách u sprchových koutů					
	VV		9*3		27,000			
49	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	27,000	227,81	6 150,87	CS ÚRS 2019 01
	VV		v koupelnách u sprchových koutů - odpad					
	VV		9*3		27,000			
50	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	54,000	284,76	15 377,04	CS ÚRS 2019 01
	VV		v koupelnách u sprchových koutů - přechod na stěny pod obklad					
	VV		2,0*9*3		54,000			
51	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,255	1 139,05	2 568,56	CS ÚRS 2019 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				695 524,57	
52	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	463,980	96,82	44 922,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC					
	VV		((1,1+2,48)*2*2,0-0,6*1,97)*8*3		315,312			
	VV		((1,8+0,85)*2*2,0-0,6*1,97)*3		28,254			
	VV		((1,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97)*3		33,654			
	VV		v kuchyních					
	VV		(0,6*2+2,48)*0,85*8*3		75,072			
	VV		(0,6*2+1,8)*0,85*3		7,650			
	VV		příprava - 1.NP					
	VV		(0,6*2+3,55)*0,85		4,038			
	VV		Součet		463,980			
53	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	108,000	398,67	43 056,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		v koupelnách u sprchových koutů					
	VV		2,0*2,0*9*3		108,000			
54	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnicími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	54,000	341,72	18 452,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		v koupelnách u sprchových koutů - přívod vody do baterií					
	VV		2*9*3		54,000			
55	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	463,980	113,91	52 851,96	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC					
	VV		((1,1+2,48)*2*2,0-0,6*1,97)*8*3		315,312			
	VV		((1,8+0,85)*2*2,0-0,6*1,97)*3		28,254			
	VV		((1,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97)*3		33,654			
	VV		v kuchyních					
	VV		(0,6*2+2,48)*0,85*8*3		75,072			
	VV		(0,6*2+1,8)*0,85*3		7,650			
	VV		příprava - 1.NP					
	VV		(0,6*2+3,55)*0,85		4,038			
	VV		Součet		463,980			
56	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	463,980	683,43	317 097,85	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC					
	VV		((1,1+2,48)*2*2,0-0,6*1,97)*8*3		315,312			
	VV		((1,8+0,85)*2*2,0-0,6*1,97)*3		28,254			
	VV		((1,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97)*3		33,654			
	VV		v kuchyních					
	VV		(0,6*2+2,48)*0,85*8*3		75,072			
	VV		(0,6*2+1,8)*0,85*3		7,650			
	VV		příprava - 1.NP					
	VV		(0,6*2+3,55)*0,85		4,038			
	VV		Součet		463,980			
57	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	584,826	200,00	116 965,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		463,980*1,1		510,378			
	VV		169,2*0,4*1,1		74,448			
	VV		Součet		584,826			
58	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k ceníma za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	115,014	113,91	13 101,24	CS ÚRS 2019 01
	VV		koupelny a WC					
	VV		((1,1+2,48)*2*2,0-0,6*1,97)*8*3*0		0,000			
	VV		((1,8+0,85)*2*2,0-0,6*1,97)*3		28,254			
	VV		((1,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97)*3*0		0,000			
	VV		v kuchyních					
	VV		(0,6*2+2,48)*0,85*8*3		75,072			
	VV		(0,6*2+1,8)*0,85*3		7,650			
	VV		příprava - 1.NP					
	VV		(0,6*2+3,55)*0,85		4,038			
	VV		Součet		115,014			
59	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	168,000	113,91	19 136,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro přívod vody do baterie v koupelnách					
	VV		2*27		54,000			
	VV		pro přívod vody pro baterie sprch					
	VV		2*27		54,000			
	VV		pro přívod vody pro wc					
	VV		27		27,000			
	VV		pro přívod vody pro AP					
	VV		27		27,000			
	VV		pro přívody vody do EOH2 na stěnách					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		168,000			
60	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	54,000	170,86	9 226,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro odpady z umývadel					
	VV		27		27,000			
	VV		pro odpady z AP					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		54,000			
61	K	781571141	Montáž obkladů ostění z obkladaček keramických lepených flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm	m	169,200	284,76	48 181,39	CS ÚRS 2019 01
	VV		kapoitáž svislého odpadního potrubí v 1.-3.NP					
	VV		viz kanalizace - skupačky K2, K3, K5, K6, K8, K9, K12, K13, K14, K15					
	VV		2,82*10*3*2		169,200			
62	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,002	1 139,05	12 531,83	CS ÚRS 2019 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				427 569,69	
63	K	784 nab	Ostatní zakrývání a odkrývání prvků (nábytek, radiátory apod.) vč. zakrývací fólie	m2	1 620,000	10,00	16 200,00	
	VV		20,0*3*24+20,0*3+20,0*4+40,0		1 620,000			
64	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 884,159	10,00	58 841,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		1.NP					
	VV		chodba					
	VV		(35,1+15,8+1,5*2*12,8+2,7*32,1)*2,82		286,230			
	VV		byty					
	VV		((3,13+4,04)*2+(3,08+2,48)*2+(1,3+2,48)*2+(2,45+4,04)*2+(1,1+2,48)*2)*2,82*8		1 199,290			
	VV		((3,78+4,72)*2+(1,43+1,8)*2+(0,85+1,8)*2+(1,3+1,8)*2)*2,82		98,587			
	VV		příprava, denní místnost, kancelář					
	VV		((3,55*2,97)*2+(2,375*3,55)+(2,375*4,47))*2,82		108,796			
	VV		2.NP					
	VV		chodba					
	VV		(35,1+15,8+1,5*2*12,8+2,7*32,1)*2,82		286,230			
	VV		byty					
	VV		((3,13+4,04)*2+(3,08+2,48)*2+(1,3+2,48)*2+(2,45+4,04)*2+(1,1+2,48)*2)*2,82*8		1 199,290			
	VV		((3,78+4,72)*2+(1,43+1,8)*2+(0,85+1,8)*2+(1,3+1,8)*2)*2,82		98,587			
	VV		předsíň, lékař, sociálky					
	VV		((2,375*3,37)+(2,375+4,27)*2+(2,375*3,0)+(0,9*1,3)+(1,375*1,3)+(0,85*2,375))		145,879			
	VV		3.NP					
	VV		chodba					
	VV		(35,1+15,8+1,5*2*12,8+2,7*32,1)*2,82		286,230			
	VV		byty					
	VV		((3,13+4,04)*2+(3,08+2,48)*2+(1,3+2,48)*2+(2,45+4,04)*2+(1,1+2,48)*2)*2,82*8		1 199,290			
	VV		((3,78+4,72)*2+(1,43+1,8)*2+(0,85+1,8)*2+(1,3+1,8)*2)*2,82		98,587			
	VV		spol. místnost, sociálky					
	VV		((4,85*6,47)+(2,375*1,3)+(2,375*0,85))		102,761			
	VV		odpočet obkladů - viz montáž obkladů					
	VV		-115,014		-115,014			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		2.NP - sociálky					
	VV		-((2,375+3,0)*2+(0,9+1,3)*2+(1,375+1,3)*2+(0,85+2,375)*2)*2,0		-53,900			
	VV		3.NP - sociálky					
	VV		-((2,375+1,3)*2+(2,375+0,85)*2)*2,0		-27,600			
	VV		Mezisoučet		4 913,243			
	VV		stropy					
	VV		1.NP					
	VV		byty					
	VV		((3,13*4,04)+(3,08*2,48)+(1,3*2,48)+(2,45*4,04))*8		267,245			
	VV		((3,78+4,72)+(1,43*1,8)+(0,85*1,8)+(1,3*1,8))		24,286			
	VV		příprava, denní místnost, kancelář					
	VV		((3,55*2,97)+(2,375*3,55)+(2,375*4,47))		29,591			
	VV		2.NP					
	VV		byty					
	VV		((3,13*4,04)+(3,08*2,48)+(1,3*2,48)+(2,45*4,04))*8		267,245			
	VV		((3,78+4,72)+(1,43*1,8)+(0,85*1,8)+(1,3*1,8))		24,286			
	VV		předsíň, lékař, sociálky					
	VV		((2,375*3,37)+(2,375*4,27)+(2,375*3,0)+(0,9*1,3)+(1,375*1,3)+(0,85*2,375))		30,246			
	VV		3.NP					
	VV		byty					
	VV		((3,13*4,04)+(3,08*2,48)+(1,3*2,48)+(2,45*4,04))*8		267,245			
	VV		((3,78+4,72)+(1,43*1,8)+(0,85*1,8)+(1,3*1,8))		24,286			
	VV		spol. místnost, sociálky					
	VV		((4,85*6,47)+(2,375*1,3)+(2,375*0,85))		36,486			
	VV		Mezisoučet		970,916			
	VV		Součet		5 884,159			
65	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	341,084	15,00	5 116,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		stěny					
	VV		(3,3+5,72)*2*12,05+(3,3+4,4)*2*2,82		260,810			
	VV		stropy					
	VV		3,3*4,4+3,3*(1,37+1,65)*3+3,3*(5,72-4,4)+1,5*3,0*7		80,274			
	VV		Součet		341,084			
66	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	858,818	11,39	9 781,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		okna					
	VV		(2,7*1,6*9+1,2*1,6*2+1,2*1,6*3+0,55*1,15*10*2+1,2*1,6*7*2)		88,010			
	VV		(2,7*1,6*9+1,2*0,9*2+1,2*1,6*3+0,55*1,15*10*2+1,2*1,6*7*2)*2		172,660			
	VV		chodba					
	VV		(0,8*1,97+1,68*1,75*9+1,2*1,75+1,18*1,75+1,8*2,1)		36,178			
	VV		(0,8*1,97+1,68*1,75*10+1,2*1,75)*2		66,546			
	VV		vnitřní dveře					
	VV		(0,9*2,6+0,8*1,97*3+0,6*1,97)*9*3*2		396,000			
	VV		(0,9*2,6+0,8*1,97+0,6*1,97*2)*3*2		37,680			
	VV		0,8*1,97*3*3+0,8*1,97*3*2+0,6*1,97*2*2+0,8*1,97*2+0,6*1,97*2*2		34,672			
	VV		schodiště a vstupy (do chodby, na půdu a hlavní vstup)					
	VV		1,6*2,45+1,55*1,97*3*2+0,8*1,97+1,5*2,1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
	THERM, spol. s r.o.	DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**3 807 574,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	3 807 574,00		15,00%	571 136,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**4 378 710,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 807 573,74**
725 - Zařizovací předměty	1 306 831,02
722 - Vnitřní vodovod	1 038 417,52
VN - Vedlejší náklady	36 449,61
721 - Vnitřní kanalizace	406 897,87
722 - Vnitřní vodovod	66 534,30
721 - Vnitřní kanalizace	19 762,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 727,70
713 - Izolace tepelné	93 971,66
722 - Vnitřní vodovod	106 501,60
725 - Zařizovací předměty	17 769,12
722 - Vnitřní vodovod	79 850,91
721 - Vnitřní kanalizace	7 991,40
94 - Lešení a stavební výtahy	10 000,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	285 125,67
725 - Zařizovací předměty	34 456,33
722 - Vnitřní vodovod	198 431,22
721 - Vnitřní kanalizace	39 921,95
713 - Izolace tepelné	2 847,63
721 - Vnitřní kanalizace	5 695,25
722 - Vnitřní vodovod	11 390,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.1 - Zdravotechnické instalace

Místo: Masarykovo náměstí 650/11 | Datum: 21.12.2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL
Uchazeč: THERM, spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 807 573,74**	
	D	725	Zařizovací předměty				1 306 831,02	
1	K	725017134R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm	soubor	27,000	3 150,00	85 050,00	RTS 19/ II
2	K	725860109R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	284,76	7 688,52	RTS 19/ II
3	K	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	3 000,00	81 000,00	RTS 19/ II
4	K	725033131RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 357 mm, hloubka 655 mm, výška 390 mm	soubor	27,000	7 403,83	199 903,41	RTS 19/ II
5	K	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	3 000,00	81 000,00	RTS 19/ II
6	K	55428024R	kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 485 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily stříbro	kus	27,000	14 807,65	399 806,55	RTS 19/ II
7	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	27,000	1 708,58	46 131,66	RTS 19/ II
8	K	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	27,000	150,00	4 050,00	RTS 19/ II
9	K	55230700R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním	kus	27,000	500,00	13 500,00	RTS 19/ II
10	K	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	2 278,10	61 508,70	RTS 19/ II
11	K	725534224R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	24,000	11 390,50	273 372,00	RTS 19/ II
12	K	725534223R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	3,000	10 251,45	30 754,35	RTS 19/ II
13	K	725860186RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro pračky/myčky, nástěnná; PE; příslušenství přip. koleno, krytka plast, včetně dodávky materiálu	kus	27,000	854,29	23 065,83	RTS 19/ II
	D	722	Vnitřní vodovod				1 038 417,52	
14	K	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	655,000	370,19	242 474,45	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí*					
15	K	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	890,000	455,62	405 501,80	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí*					
16	K	722172333R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	93,000	569,53	52 966,29	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí*					
17	K	722172334R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	68,000	740,38	50 345,84	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí*					
18	K	722172335R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	36,000	854,29	30 754,44	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí*					
19	K	722181212R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 6 mm	m	1 192,000	91,12	108 615,04	RTS 19/ II
20	K	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 6 mm	m	550,000	113,91	62 650,50	RTS 19/ II
21	K	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	29,000	427,14	12 387,06	RTS 19/ II
22	K	722202423R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu	kus	29,000	529,66	15 360,14	RTS 19/ II
23	K	722264113R00	Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm	kus	29,000	968,19	28 077,51	RTS 19/ II
24	K	722202424R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 32 mm, včetně dodávky materiálu	kus	3,000	711,91	2 135,73	RTS 19/ II
25	K	722202425R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 40 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	968,19	3 872,76	RTS 19/ II
26	K	722202426R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 50 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 708,58	1 708,58	RTS 19/ II
27	K	722202427R00	Kohout kulový nerozebíratelný s vypouštěním, spoj svařováním, D 63 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,000	1 708,58	1 708,58	RTS 19/ II
28	K	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	1 742,000	5,70	9 929,40	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,*					
29	K	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	1 742,000	5,70	9 929,40	RTS 19/ II
	D	VN	Vedlejší náklady				36 449,61	
30	K	VNR0001	Ochranné trubky pro potrubí zdravotně technických rozvodů přes stropy, stěny, dilatace, apod.	kpl	1,000	11 390,50	11 390,50	Vlastní
31	K	VNR0002	Zajištění prostupů přes stavební konstrukce, uložení potrubí do podlahy, apod.	kpl	1,000	17 085,75	17 085,75	Vlastní
32	K	VNR003	Štítky označující médium a směr proudění.	kpl	1,000	3 986,68	3 986,68	Vlastní
33	K	VNR004	Štítky označující užitkovou vodu, vodu nepitnou, apod.	kpl	1,000	3 986,68	3 986,68	Vlastní
	D	721	Vnitřní kanalizace				406 897,87	
34	K	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	46,000	854,29	39 297,34	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
35	K	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	58,000	1 423,81	82 580,98	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
36	K	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150	m	30,000	1 349,77	40 493,10	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
37	K	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	105,000	256,29	26 910,45	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
38	K	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	145,000	854,29	123 872,05	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
39	K	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	25,000	1 309,91	32 747,75	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
40	K	721176137R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 160	m	5,000	1 537,72	7 688,60	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
41	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	25,000	284,76	7 119,00	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
42	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	70,000	301,85	21 129,50	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
43	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	22,000	1 139,05	25 059,10	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.*					
	D	722	Vnitřní vodovod				66 534,30	
44	K	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 6 mm	m	531,000	125,30	66 534,30	RTS 19/ II
	D	721	Vnitřní kanalizace				19 762,48	
45	K	721152216R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, DN 70	kus	7,000	740,38	5 182,66	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*					
46	K	721152218R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100	kus	10,000	1 196,00	11 960,00	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*					
47	K	721152219R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, DN 125	kus	2,000	1 309,91	2 619,82	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.*					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				38 727,70	
48	K	342263513RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 300x300 mm, požární odolnost EW 30	kus	17,000	2 278,10	38 727,70	RTS 19/ II
	D	713	Izolace tepelné				93 971,66	
49	K	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	22,000	1 708,58	37 588,76	RTS 19/ II
50	K	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	30,000	1 879,43	56 382,90	RTS 19/ II
	D	722	Vnitřní vodovod				106 501,60	
51	K	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	170,000	626,48	106 501,60	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: včetně tvarovek, bez zednických výpomocí*					
	D	725	Zařizovací předměty				17 769,12	
52	K	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	24,000	740,38	17 769,12	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm*					
	D	722	Vnitřní vodovod				79 850,91	
53	K	722R00021	Příplatek za vedení instalací v podhledu	m	701,000	113,91	79 850,91	Vlastní
	D	721	Vnitřní kanalizace				7 991,40	
54	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	701,000	5,70	3 995,70	RTS 19/ II
55	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	701,000	5,70	3 995,70	RTS 19/ II
	D	94	Lešení a stavební výtahy				10 000,00	
56	K	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	200,000	50,00	10 000,00	RTS 19/ II
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				285 125,67	
57	K	9 R02	hodina, třída 5	h	550,000	512,57	281 913,50	RTS 19/ II
58	K	311101211R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše do 0,02 m2	m	18,800	170,86	3 212,17	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,*					
	D	725	Zařizovací předměty				34 456,33	
59	K	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	27,000	170,86	4 613,22	RTS 19/ II
60	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	%	1,000	11 390,50	11 390,50	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: vodorovně do 50 m*					
61	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	27,000	227,81	6 150,87	RTS 19/ II
62	K	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	27,000	284,76	7 688,52	RTS 19/ II
63	K	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	27,000	170,86	4 613,22	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: bez výtokových armatur,*					
	D	722	Vnitřní vodovod				198 431,22	
64	K	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	1 742,000	113,91	198 431,22	RTS 19/ II
	D	721	Vnitřní kanalizace				39 921,95	
65	K	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	701,000	56,95	39 921,95	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: odpadního nebo připojovacího,*					
	D	713	Izolace tepelné				2 847,63	
66	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	1,000	2 847,63	2 847,63	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: 50 m vodorovně*					
	D	721	Vnitřní kanalizace				5 695,25	
67	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	1,000	5 695,25	5 695,25	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu*					
	D	722	Vnitřní vodovod				11 390,50	
68	K	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	1,000	11 390,50	11 390,50	RTS 19/ II
	P		*Poznámka k položce: vodorovně do 50 m*					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.3 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
	THERM, spol. s r.o.	DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **3 636 112,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 636 112,00	15,00%	545 417,00

Cena s DPH **v CZK** **4 181 529,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**3 636 111,91**
D0 - Montáže	1 311 739,45
D1 - Demontáže	125 000,00
D2 - Montáž - Elm. a R-SP rozváděče a přívody rozváděčů	167 086,89
D3 - Montáž - EPS	216 909,85
D4 - Montáž - Ochr. pospojování	26 882,20
D5 - Montáž - Rozvody bytů	492 605,72
D6 - Montáž - Rozvody společné spotřeby	236 781,88
D7 - Montáž - Vedení HDV a SPD T1	46 472,91
D8 - Materiály	2 267 078,23
D9 - Elm. a R-SP rozváděče a přívody rozváděčů	369 675,17
D10 - EPS	519 163,19
D11 - Ochr. pospojování	16 713,27
D12 - Rozvody bytů	950 196,32
D13 - Rozvody společné spotřeby	331 624,94
D14 - Vedení HDV a SPD T1	79 705,34
D15 - Dodávky zařízení (specifikace)	51 371,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 923,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.3 - Elektroinstalace

Místo: Masarykovo náměstí 650/11 | Datum: 21.12.2020
Zadavatel: Město Kopřivnice | Projektant: ENERGO-STEEL
Uchazeč: THERM, spol. s r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**3 636 111,91**	
	D	D0	Montáže				1 311 739,45	
	D	D1	Demontáže				125 000,00	
1	K	01	Demontáž stávající silové elektroinstalace	celek	1,000	125 000,00	125 000,00	
	D	D2	Montáž - Elm. a R-SP rozváděče a přívody rozváděčů				167 086,89	
2	K	01.1	Instalace elektroměrového rozváděče 10x elm. 10x HDO - zápustná montáž a zapojení	ks	3,000	15 000,00	45 000,00	
3	K	02	Instalace rozváděče R-SP - zápustná montáž za zapojení	ks	1,000	5 695,25	5 695,25	
4	K	03	Kabel CYKY pr. 6 do pr. 10 - montáž pod omítku do oheb. trubky	m	602,000	56,95	34 283,90	
5	K	04	Kabel CYKY pr. 1,5 do pr. 2,5 - montáž pod omítku do oheb. trubky	m	602,000	28,48	17 144,96	
6	K	05	Oheb. turbka pr. 40 - montáž pod omítku	m	602,000	17,09	10 288,18	
7	K	06	Výsekové práce pro kabeláž a rozváděče	hod	80,000	398,67	31 893,60	
8	K	07	Úprava stávajících kapes ve zdech pro nové rozváděče	celek	1,000	5 695,25	5 695,25	
9	K	08	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	1,000	17 085,75	17 085,75	
	D	D3	Montáž - EPS				216 909,85	
10	K	01.2	Ústředna EPS - sestavení (instalace desek), instalace na omítku a zapojení	celek	1,000	1 250,00	1 250,00	
11	K	02.1	Konfigurace ústředny EPS	celek	1,000	1 250,00	1 250,00	
12	K	03.1	Zásuvky pro hlásiče - instalace, vč. zapojení	ks	88,000	350,00	30 800,00	
13	K	04.1	Tlačítkové hlásiče - povrchová montáž, vč. zapojení	ks	11,000	385,00	4 235,00	
14	K	05.1	Kouřové hlásiče - instalace do zásuvky	ks	59,000	350,00	20 650,00	
15	K	06.1	Teplotní hlásiče - instalace do zásuvky	ks	29,000	350,00	10 150,00	
16	K	07.1	Adresování hásičů a tlačítek	ks	99,000	350,00	34 650,00	
17	K	08.1	Siréna EPS - povrchová montáž	ks	8,000	650,00	5 200,00	
18	K	09	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 - instalace do trubky	m	1 000,000	22,78	22 780,00	
19	K	10	Ohniodolný kabel 2x2x0,8 funkčnost 30 min - instalace do trubky	m	500,000	22,78	11 390,00	
20	K	11	Oheb. trubka pr. 20 - pod omítku	m	1 300,000	5,70	7 410,00	
21	K	12	Tuhá trubka pr. 20 - na omítku	m	200,000	22,78	4 556,00	
22	K	13	Výsekové práce pro kabeláž	hod	80,000	398,67	31 893,60	
23	K	14	Zprovoznění EPS a funkční test	celek	1,000	5 695,25	5 695,25	
24	K	15	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	1,000	25 000,00	25 000,00	
	D	D4	Montáž - Ochr. pospojování				26 882,20	
25	K	01.3	Montáž MET pod omítku	ks	1,000	1 139,05	1 139,05	
26	K	02.2	Vodič H07V-K od pr. 4 do pr. 10 - pod omítku	m	50,000	28,48	1 424,00	
27	K	03.2	Vodič H07V-K od pr. 16 do pr. 35 - pod omítku	m	110,000	39,87	4 385,70	
28	K	04.2	Svorka ZSA16 + Cu pásek - instalace	ks	5,000	113,91	569,55	
29	K	05.2	Výsekové práce pro vodiče ochr. pospojování	hod	20,000	398,67	7 973,40	
30	K	06.2	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu		1,000	11 390,50	11 390,50	
	D	D5	Montáž - Rozvody bytů				492 605,72	
31	K	01.4	Instalace bytové rozvodnice pod omítku a její zapojení	ks	27,000	1 708,58	46 131,66	
32	K	02.3	Kabel CYKY do pr. 2,5 - pod omítku	m	2 630,000	28,48	74 902,40	
33	K	03.3	Spínač stiskací - pod omítku	ks	54,000	398,67	21 528,18	
34	K	04.3	Zásuvka 230V jedno/dvoj násobná - pod omítku. vč. zapojení	ks	261,000	227,81	59 458,41	
35	K	05.3	Vypínač řaz. 1 - pod omítku. vč. zapojení	ks	156,000	227,81	35 538,36	
36	K	06.3	Vypínač řaz. 5 - pod omítku. vč. zapojení	ks	3,000	250,59	751,77	
37	K	07.2	Kruhové svítidlo - povrchová montáž na strop/stěnu	ks	135,000	370,19	49 975,65	
38	K	08.2	LED pásek v Al profilu - instalace do horní kuch. skříňky	m	54,000	75,00	4 050,00	
39	K	09.1	Al profil s difuzorem - instalace do horní kuch. skříňky	m	54,000	75,00	4 050,00	
40	K	10.1	Zdroj pro LED pásek - instalace v kuch. skříňce	ks	27,000	50,00	1 350,00	
41	K	11.1	Oheb. trubka pr. 25 - pod omítku	m	120,000	5,70	684,00	
42	K	12.1	Tlačítko - pod omítku	ks	57,000	227,81	12 985,17	
43	K	13.1	Krabice KP68 - instalace pod omítku	ks	477,000	45,56	21 732,12	
44	K	14.1	Výsekové práce pro kabeláž	hod	400,000	398,67	159 468,00	
	D	D6	Montáž - Rozvody společné spotřeby				236 781,88	
45	K	01.5	Čtvercové svítidlo 600x600 - přisazená montáž	ks	22,000	455,62	10 023,64	
46	K	02.3	Kabel CYKY do pr. 2,5 - pod omítku	m	1 323,000	28,48	37 679,04	
47	K	03.3	Spínač stiskací - pod omítku	ks	1,000	455,62	455,62	
48	K	04.3	Zásuvka 230V jedno/dvoj násobná - pod omítku. vč. zapojení	ks	27,000	227,81	6 150,87	
49	K	05.3	Vypínač řaz. 1 - pod omítku. vč. zapojení	ks	14,000	227,81	3 189,34	
50	K	06.3	Vypínač řaz. 5 - pod omítku. vč. zapojení	ks	4,000	250,59	1 002,36	
51	K	07.2	Kruhové svítidlo - povrchová montáž na strop/stěnu	ks	73,000	370,19	27 023,87	
52	K	08.2	LED pásek v Al profilu - instalace do horní kuch. skříňky	m	2,000	75,00	150,00	
53	K	09.1	Al profil s difuzorem - instalace do horní kuch. skříňky	m	2,000	75,00	150,00	
54	K	10.1	Zdroj pro LED pásek - instalace v kuch. skříňce	ks	1,000	50,00	50,00	
55	K	11.1	Oheb. trubka pr. 25 - pod omítku	m	3,000	17,09	51,27	
56	K	12.1	Tlačítko - pod omítku	ks	1,000	227,81	227,81	
57	K	13.1	Krabice KP68 - instalace pod omítku	ks	46,000	45,56	2 095,76	
58	K	14.2	Nouzové svítidlo s piktogramem - montáž na omítku	ks	30,000	370,19	11 105,70	
59	K	15.1	Krabice KO97 - instalace pod omítku	ks	13,000	56,95	740,35	
60	K	16	Výsekové práce pro kabeláž	hod	100,000	398,67	39 867,00	
61	K	17	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	1,000	96 819,25	96 819,25	
	D	D7	Montáž - Vedení HDV a SPD T1				46 472,91	
62	K	01.6	Instalce rozváděče R-FV (SPD T1) - zápustná montáž	ks	1,000	2 847,63	2 847,63	
63	K	02.4	Vodič H07V-K 70 - instalace do trubky	m	140,000	153,77	21 527,80	
64	K	03.4	Trubka pr. 63 - pod omítku	m	40,000	68,34	2 733,60	
65	K	04.4	Instalace nožových pojiste, vč. zapojení kabelů	celek	1,000	3 986,68	3 986,68	
66	K	05.4	Výsekové práce pro kabeláž	hod	10,000	398,67	3 986,70	
67	K	06.4	Opravné zednické práce drážek a kapes ve zdech, vč. materiálu	celek	1,000	11 390,50	11 390,50	
	D	D8	Materiály				2 267 078,23	
	D	D9	Elm. a R-SP rozváděče a přívody rozváděčů				369 675,17	
68	K	01.7	RE-1 - skříň RE 10.0.10 OCP/Z CEZ, IP40, zápustný, 10x 3f. elm., 10x HDO, včetně výpletu, stoupačkové svorky, jističe dle schéma, PEN můstku a odvodních svorek ZDU	ks	1,000	81 500,00	81 500,00	
69	K	02.5	RE-2 a 3 - skříň RE 10.0.10 OCP/Z CEZ, IP40, zápustný, 10x 3f. elm., 10x HDO, včetně výpletu, stoupačkové svorky, jističe dle schéma, PEN můstku a odvodních svorek ZDU	ks	2,000	81 500,00	163 000,00	
70	K	03.5	Rozváděč R-SP (skříň, výplet, výbava) - dle schéma	ks	1,000	28 476,25	28 476,25	
71	K	04.5	CYKY-J 5x10	m	2,000	182,25	364,50	
72	K	05.5	CYKY-J 5x6	m	600,000	113,91	68 346,00	
73	K	06.5	CYKY-J 3x1,5	m	602,000	17,09	10 288,18	
74	K	07.3	Korugovaná kabelová chránička pr. 40mm, červená	m	602,000	22,78	13 713,56	
75	K	08.3	Spotřební materiál	celek	1,000	3 986,68	3 986,68	
	D	D10	EPS				519 163,19	
76	K	01.8	Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 1536 adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou, desku zdroje, 6 slotů pro volitelné desky, 1x zdroj 24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/12Ah,	ks	1,000	17 900,00	17 900,00	
77	K	02.6	Deska linková, 2 kruhové linky, 128 adres na jedné kruhové lince	ks	1,000	5 125,73	5 125,73	
78	K	03.6	Deska vstupně/výstupní, 8x vstup (hlídaný, kontaktní, izolovaný), 8x hlídané relé	ks	1,000	3 986,68	3 986,68	
79	K	04.6	Deska periferií GSM/LAN pro možnost dálkového připojení k modulárním analogovým ústřednám a jejich vzdáleného zobrazení a ovládání přes PC nebo mobilní telefon. Dále možnost zasílání všech událostí ze systému EPS na telefon.	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
80	K	05.6	Akumulátor 12V/12Ah	ks	2,000	1 139,05	2 278,10	
81	K	06.6	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	59,000	3 500,00	206 500,00	
82	K	07.4	Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C	ks	29,000	3 500,00	101 500,00	
83	K	08.4	Hlásič tlačítkový adresný	ks	11,000	3 150,00	34 650,00	
84	K	09.2	Siréna - červ. maják, červené tělo, vysoká - 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 1Hz	ks	8,000	2 850,00	22 800,00	
85	K	10.2	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	88,000	650,00	57 200,00	
86	K	11.2	Kabel JY(st)Y 1x2x0,8 red	m	1 000,000	25,00	25 000,00	
87	K	12.2	Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru a se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895, STN 92 0205, 2x2x0,8 P30-R	m	500,000	56,95	28 475,00	
88	K	13.2	Tuhá el. instalační trubka pr.20mm, včetně příchytek	m	200,000	22,78	4 556,00	
89	K	14.3	Ohebná el. instalační trubka pr.20mm	m	1 300,000	2,85	3 705,00	
90	K	15.2	Spotřební materiál	celek	1,000	3 986,68	3 986,68	
	D	D11	Ochr. pospojování				16 713,27	
91	K	01.9	Svorkovnice ekvipotenciální, s víčkem pod omítku	ks	1,000	398,67	398,67	
92	K	02.7	Vodič H07V-K 35 ZŽ	m	25,000	170,86	4 271,50	
93	K	03.7	Vodič H07V-K 25 ZŽ	m	5,000	113,91	569,55	
94	K	04.7	Vodič H07V-K 16 ZŽ	m	80,000	74,04	5 923,20	
95	K	05.7	Vodič H07V-K 6 ZŽ	m	30,000	28,48	854,40	
96	K	06.7	Vodič H07V-K 10 ZŽ	m	20,000	45,56	911,20	
97	K	07.5	Svorka ZSA16 + Cu pásek	ks	5,000	56,95	284,75	
98	K	08.3	Spotřební materiál	celek	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	D12	Rozvody bytů				950 196,32	
99	K	01.10	Rozváděč pro garzoniéry (skříň, výplet, výbava) - dle schéma	ks	3,000	14 522,89	43 568,67	
100	K	02.8	Rozváděč pro byty 2+1 (skříň, výplet, výbava) - dle schéma	ks	24,000	17 500,00	420 000,00	
101	K	03.8	CYKY-J 5x1,5	m	90,000	29,62	2 665,80	
102	K	04.8	H07RN-F 5G2,5	m	90,000	74,04	6 663,60	
103	K	05.8	CYKY-J 5x2,5	m	150,000	45,56	6 834,00	
104	K	06.8	CYKY-J 3x2,5	m	1 300,000	28,48	37 024,00	
105	K	07.6	CYKY-J 3x1,5	m	1 000,000	17,09	17 090,00	
106	K	08.5	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, IP55,400V AC, 25 (10)A, N+PE	ks	54,000	1 139,05	61 508,70	
107	K	09.3	Zásuvka dvojnásobná 250V AC, 16A, pod omítku, bílá - komplet	ks	183,000	267,68	48 985,44	
108	K	10.3	Zásuvka jednonásobná 250V AC, 16A, pod omítku, bílá - komplet	ks	78,000	227,81	17 769,18	
109	K	11.3	LED přisazené svítidlo kruhové, pr.345mm, 18W, 5500-6500K, 1210lm, Ra 80	ks	135,000	1 500,00	202 500,00	
110	K	12.3	Vypínač řaz. 1, 250V AC, 10A, pod omítku, bílá - komplet	ks	156,000	205,03	31 984,68	
111	K	13.3	Vypínač řaz. 5, 250V AC, 10A, pod omítku, bílá - komplet	ks	3,000	256,29	768,87	
112	K	14.4	Světelný LED pásek SB3-300, 12V DC, 12W/m, 60LED/m, 1050lm/m	m	54,000	100,00	5 400,00	
113	K	15.3	Al profil pro LED pásek SB3-300, včetně difuzoru	m	54,000	100,00	5 400,00	
114	K	16.1	Zdroj pro LED pásek, 12V DC, 30W, v pouzdře	ks	27,000	300,00	8 100,00	
115	K	17.1	Vodiče pro doplň. pospojování (CYA 4 ZŽ)	celek	1,000	5 695,25	5 695,25	
116	K	18	Ohebná plastová, el. instalační trubka pr.25mm	m	120,000	5,70	684,00	
117	K	19	Tlačítko, 250V AC, 10A, pod omítku, bílá - komplet	ks	57,000	256,29	14 608,53	
118	K	21	CYKY-O 3x1,5	m	70,000	17,09	1 196,30	
119	K	22	El. instal. krabice pod omítku, KP68	ks	477,000	9,11	4 345,47	
120	K	23	Spotřební materiál	celek	1,000	7 403,83	7 403,83	
	D	D13	Rozvody společné spotřeby				331 624,94	
121	K	01.11	CYKY-J 3x1,5	m	1 000,000	17,09	17 090,00	
122	K	02.9	CYKY-J 3x2,5	m	250,000	28,48	7 120,00	
123	K	03.9	CYKY-J 5x2,5	m	15,000	45,56	683,40	
124	K	04.9	CYKY-J 5x6	m	50,000	113,91	5 695,50	
125	K	05.9	H07RN-F 5G2,5	m	3,000	79,73	239,19	
126	K	06.9	CYKY-J 5x1,5	m	5,000	28,48	142,40	
127	K	07.7	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou, IP55,400V AC, 25 (10)A, N+PE	ks	1,000	1 139,05	1 139,05	
128	K	08.6	Zásuvka dvojnásobná 250V AC, 16A, pod omítku, bílá - komplet	ks	9,000	267,68	2 409,12	
129	K	09.4	Zásuvka jednonásobná 250V AC, 16A, pod omítku, bílá - komplet	ks	16,000	227,81	3 644,96	
130	K	10.4	Zásuvka dvojnásobná 250V AC, 16A, s ocranou proti přepětí SPD T3, pod omítku, bílá - komplet	ks	2,000	1 423,81	2 847,62	
131	K	11.4	Tlačítko, pod omítku, bílá - komplet	ks	1,000	256,29	256,29	
132	K	12.4	LED kruhové přisazené svítidlo s HF čidlem, denní bílá, 18W, 4100K, IP44, 1480lm, Ra 80	ks	25,000	2 107,24	52 681,00	
133	K	13.4	LED kruhové svítidlo, denní bílá, 18W, 4100K, IP44, 1480lm, Ra 80	ks	8,000	1 708,58	13 668,64	
134	K	14.5	LED Nouzové svítidlo s piktogramem, IP65, 18LED, 3h, přisazené, provoz při výpadku síťového napájení	ks	30,000	1 423,81	42 714,30	
135	K	15.4	Vypínač řaz. 1, IP44, pod omítku - komplet	ks	4,000	296,15	1 184,60	
136	K	16.2	El. instal. krabice pod omítku, KO 97 s víčkem	ks	13,000	45,56	592,28	
137	K	17.2	El. instal. krabice pod omítku, KP68	ks	46,000	9,11	419,06	
138	K	18.1	LED kruhové přisazené svítidlo s HF čidlem, denní bílá, 25W, 4100K, IP44, 1900lm, Ra 80	ks	34,000	2 847,63	96 819,42	
139	K	19.1	LED čtvercové přisazené svítidlo 600x600mm, 40W, 4000K, Ra80, 3400lm	ks	22,000	2 847,63	62 647,86	
140	K	20	LED kruhové přisazené svítidlo, pr. 345mm, 18W, 5500-6500K, 1210lm, Ra 80	ks	6,000	1 500,00	9 000,00	
141	K	21.1	Vypínač řaz. 1, 250V AC, 10A, pod omítku, bílá - komplet	ks	10,000	205,03	2 050,30	
142	K	22.1	Vypínač řaz. 5, 250V AC, 10A, pod omítku, bílá - komplet	ks	4,000	256,29	1 025,16	
143	K	23.1	Světelný LED pásek SB3-300, 12V DC, 12W/m, 60LED/m, 1050lm/m	m	2,000	100,00	200,00	
144	K	24	Al profil pro LED pásek SB3-300, včetně difuzoru	m	2,000	100,00	200,00	
145	K	25	Zdroj pro LED pásek, 12V DC, 30W, v pouzdře	ks	1,000	300,00	300,00	
146	K	26	Vodiče pro doplň. pospojování (CYA 4 ZŽ)	celek	1,000	1 139,05	1 139,05	
147	K	27	Ohebná plastová el. instalační trubka pr.25mm	m	3,000	6,83	20,49	
148	K	28	Spotřební materiál	celke	1,000	5 695,25	5 695,25	
	D	D14	Vedení HDV a SPD T1				79 705,34	
149	K	01.12	Nožová pojistka vel. 2 - 80A gG	ks	3,000	284,76	854,28	
150	K	02.10	Nožová pojistka vel. 1 - 80A gG	ks	3,000	170,86	512,58	
151	K	03.10	R-FV - Rozvaděč přepěťové ochrany obsahující jednu sadu pojistkových spodku vel.00. Rozvaděč je vyroben z reaktoplastu/termosetu, je určený pro zazdění do výklenku, s připojovacími praporci tvaru V osazenými třmeny pro smyčkování na přívodu, uzavírání dveří jednoduchým závěrem pro odvětví energetiky a přímým připojením vývodních vodičů do konstrukční svorky H/M8. Rozváděč je osazen modulovými svodiči bleskových proudů typu T1(třídu B)	ks	1,000	28 476,25	28 476,25	
152	K	04.10	Vodič H07V-K 70 černá	m	105,000	301,85	31 694,25	
153	K	05.10	Vodič H07V-K 70 ZŽ	m	35,000	301,85	10 564,75	
154	K	06.10	Korugovaná kabelová chránička pr.63mm, červená	m	25,000	39,87	996,75	
155	K	07.8	Tuhá plastová el. instalční trubka se střední mechanickou odolností pr.63mm, světle šedá	m	15,000	250,59	3 758,85	
156	K	08.3	Spotřební materiál	celek	1,000	2 847,63	2 847,63	
	D	D15	Dodávky zařízení (specifikace)				51 371,16	
157	K	Pol1	Celková koordinace a plánování	celek	1,000	113,91	113,91	
158	K	Pol2	Dokumentace skutečného provedení	celek	1,000	17 085,75	17 085,75	
159	K	Pol3	Přesun a doprava materiálu	celek	1,000	11 390,50	11 390,50	
160	K	Pol4	Výchozí revize elektroinstalace	ks	1,000	22 781,00	22 781,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 923,07	
161	K	VRN1	Podružný montážní materiál	kpl	1,000	5 695,25	5 695,25	
162	K	VRN2	Prořez	kpl	1,000	113,91	113,91	
163	K	VRN3	Zařízení staveniště	kpl	1,000	113,91	113,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.4. - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:		IČ:	
	Město Kopřivnice	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	42766991
	THERM, spol. s r.o.	DIČ:	CZ42766991
Projektant:		IČ:	
	ENERGO-STEEL	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**638 617,00**
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	0,00	21,00%	0,00
	snížená	638 617,00	15,00%	95 792,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**734 409,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.4. - Vzduchotechnika

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**638 616,50**
1. - DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	236 098,79
D1 - VĚTRÁNÍ KOUPELEN BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)	127 398,91
D2 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení	50 619,40
D3 - VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 2)	104 462,55
D2 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení	61 406,19
D4 - Pomocné práce	3 075,57
D5 - VĚTRÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU (ZAŘÍZENÍ Č. 3)	4 237,33
D2 - SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení	1 161,88
D4 - Pomocné práce	113,91
2. - MONTÁŽ	396 139,05
D6 - Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zd	396 139,05
3. - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	6 150,84
4. - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	227,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy DPS Kopřivnice - úprava 1
Objekt:
2 - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
D.1.4.4. - Vzduchotechnika

Místo:	Masarykovo náměstí 650/11	Datum:	21.12.2020
Zadavatel:	Město Kopřivnice	Projektant:	ENERGO-STEEL
Uchazeč:	THERM, spol. s r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**638 616,50**	
	D	1.	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ				236 098,79	
	D	D1	VĚTRÁNÍ KOUPELEN BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)				127 398,91	
1	K	1.1.1	malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, hygrostat s nastavitelným doběhem 1 - 30 minut, V = 150 m3/h, Dp = 50 Pa (230 V, 21 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 36 dB(A) Kódové označení v dokumentaci: OV-1 až OV-9, OV-11 až OV-19, OV-21 až OV-29 Pozicové číslo v	ks	27,000	1 500,00	40 500,00	
2	K	1.1.2	malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, hygrostat s nastavitelným doběhem 1 - 30 minut, V = 50 m3/h, Dp = 45 Pa (230 V, 16 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 33 dB(A) Kódové označení v dokumentaci: OV-10 OV-20 a OV-30 Pozicové číslo v dokumentaci: 1.02	ks	3,000	1 500,00	4 500,00	
3	K	1.1.3	samočinná (přetlaková) plastová žaluziová klapka na kruhové potrubí průměru 150 - 160 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 1.03	ks	27,000	1 139,05	30 754,35	
4	K	1.1.4	samočinná (přetlaková) plastová žaluziová klapka na kruhové potrubí průměru 125 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 1.04	ks	3,000	341,72	1 025,16	
	D	D2	SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení				50 619,40	
5	K	1.1.5	Potrubí Æ 150 mm	m	128,000	227,81	29 159,68	
6	K	1.1.6	Potrubí Æ 125 mm	m	12,000	193,64	2 323,68	
7	K	1.1.7	Oblouk segmentový 90° Æ 150 mm	ks	42,000	455,62	19 136,04	
	D	D3	VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 2)				104 462,55	
8	K	1.2.1	nerezový podvesný kuchyňský odsavač par (digestoř), 3 rychlosti ventilátoru, tlačítkové ovládání rychlosti, kovové tukové filtry, horní odtah Æ 120 mm, max. výkon odsavače 265 m3/h, LED osvětlení, zpětná klapka, šířka digestoře 600 mm, hloubka 485 mm elektrické napětí 230 V, příkon 176 W, možnost instalace pod horní skříňky kuchyňské linky i volně v prostoru Kódové označení v dokumentaci: D-1 až D-27 Pozicové číslo v dokumentaci: 2.01	ks	27,000	1 139,05	30 754,35	
9	K	1.2.2	samočinná (přetlaková) plastová žaluziová klapka na kruhové potrubí průměru 150 - 160 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 2.02	ks	27,000	341,72	9 226,44	
	D	D2	SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení				61 406,19	
10	K	1.2.3	Potrubí Æ 150 mm	m	136,000	227,81	30 982,16	
11	K	1.2.4	Potrubí Æ 120 mm	m	3,000	205,03	615,09	
12	K	1.2.5	Oblouk segmentový 90° Æ 150 mm	ks	40,000	455,62	18 224,80	
13	K	1.2.6	Oblouk segmentový 43° Æ 150 mm	ks	3,000	398,67	1 196,01	
14	K	1.2.7	Oblouk segmentový 30° Æ 150 mm	ks	12,000	301,85	3 622,20	
15	K	1.2.8	Přechod osový Æ 150-120 mm	ks	27,000	250,59	6 765,93	
	D	D4	Pomocné práce				3 075,57	
16	K	1.2.9	Úprava horních skříněk v kuchyňských linkách (výškové zmenšení skříněk a prořez otvorů pro VZT potrubí)	kpl	27,000	113,91	3 075,57	
	D	D5	VĚTRÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU (ZAŘÍZENÍ Č. 3)				4 237,33	
17	K	1.3.1	nerezový podvesný kuchyňský odsavač par (digestoř), 3 rychlosti ventilátoru, tlačítkové ovládání rychlosti, kovové tukové filtry, horní odtah Æ 120 mm, max. výkon odsavače 265 m3/h, LED osvětlení, zpětná klapka, šířka digestoře 600 mm, hloubka 485 mm elektrické napětí 230 V, příkon 176 W, možnost instalace pod horní skříňky kuchyňské linky i volně v prostoru Kódové označení v dokumentaci: D-28 Pozicové číslo v dokumentaci: 3.01	ks	1,000	1 139,05	1 139,05	
18	K	1.3.2	malý tichý axiální ventilátor, zpětná klapka, skříň z nárazuvzdorného plastu bílé barvy, axiální plastové oběžné kolo, asynchronní motor s ochranou proti přetížení, svorkovnice pod čelní mřížkou, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP45, hygrostat s nastavitelným doběhem 1 - 30 minut, V = 150 m3/h, Dp = 50 Pa (230 V, 21 W), akustický tlak v ose ventilátoru ve vzdálenosti 3 m na straně sání 36 dB(A) Kódové označení v dokumentaci: OV-31 Pozicové číslo v dokumentaci: 3.02	ks	1,000	1 139,05	1 139,05	
19	K	1.3.3	samočinná (přetlaková) plastová žaluziová klapka na kruhové potrubí průměru 150 - 160 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 3.03	ks	2,000	341,72	683,44	
	D	D2	SPIRO potrubí sk. I pozinkované, včetně spojovacího, těsnícího a uchytávacího materiálu pro zavěšení				1 161,88	
20	K	1.3.4	Potrubí Æ 150 mm	m	6,000	113,91	683,46	
21	K	1.3.5	Potrubí Æ 120 mm	m	0,200	113,91	22,78	
22	K	1.3.6	Oblouk segmentový 90° Æ 150 mm	ks	1,000	113,91	113,91	
23	K	1.3.7	Oblouk segmentový 30° Æ 150 mm	ks	2,000	113,91	227,82	
24	K	1.3.8	Přechod osový Æ 150-120 mm	ks	1,000	113,91	113,91	
	D	D4	Pomocné práce				113,91	
25	K	1.3.9	Úprava horních skříněk v kuchyňských linkách (výškové zmenšení skříněk a prořez otvorů pro VZT potrubí)	kpl	1,000	113,91	113,91	
	D	2.	MONTÁŽ				396 139,05	
	D	D6	Kompletní montáž zařízení včetně zednických výpomocí, podílů přidružených výkonů, použití lešení, zd				396 139,05	
26	K	2.1	VĚTRÁNÍ KOUPELEN BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 1)	ks	1,000	185 000,00	185 000,00	
27	K	2.2	VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ BYTŮ (ZAŘÍZENÍ Č. 2)	ks	1,000	210 000,00	210 000,00	
28	K	2.3	VĚTRÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR DOMU (ZAŘÍZENÍ Č. 3)	ks	1,000	1 139,05	1 139,05	
	D	3.	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				6 150,84	
29	K	3.1	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	h	4,000	512,57	2 050,28	
30	K	3.2	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	h	4,000	512,57	2 050,28	
31	K	3.3	Komplexní vyzkoušení zařízení	h	4,000	512,57	2 050,28	
	D	4.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				227,82	
32	K	4.1	zařízení staveniště	%	1,000	113,91	113,91	
33	K	4.2	provoz investora	%	1,000	113,91	113,91	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST