



ODM/SAL

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE		Čís. dop. 673
Došlo 14. 04. 2021	Čas	
Č.j.: ODM/15443	Přílohy: 9/svazek Listy 27	

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení: [redacted] č.ú.:
tel./ fax :
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města,
MěÚ Otrokovice
Tel.: +420 577 680 408

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
bankovní spojení:
č. ú.:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech technických při realizaci díla:
tel.:

SMO a.s.

Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
Ing. Michalem Dlabačem, členem představenstva
423 39 839
[redacted]
577 591 111
smo@smo.cz
Ing. Marián Selecký, ředitel divize stavební
577 591 191

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy.
- 2.2 Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních stavebních prací na akci „**Rekonstrukce předprostoru hřbitova v Kvítkovicích**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) dle projektové dokumentace stupeň: DPS s názvem „Předprostor hřbitova v Kvítkovicích“ zpracovatel: PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem č.p. 82, 687 12 Zlámanec, IČ: 084 47 934, datum 10/2020, zak.č. 067-20. Podrobně je obsah předmětu díla specifikován položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem, který je jako příloha č. 1 součástí této smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy jako odborně způsobilá osoba seznámil s položkovým rozpočtem specifikovaným v odst. 2.2 této smlouvy, a že dílo lze podle tohoto položkového rozpočtu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb v položkovém rozpočtu a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

3. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

- Předpokládané zahájení doby plnění: **ihned po předání staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy**
- Předpokládané ukončení doby plnění včetně řádného odevzdání: **do 5 měsíců ode dne předání staveniště**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli.

3.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

3.3 Zhotovitel předloží časový harmonogram realizace díla při předání staveniště.

3.4 Místo realizace díla:

- na pozemcích parc .č. 200/245, 200/166, 312/2, 312/3, 321/6, 312/7, 312/8, 312/13, 1286/38, 1286/39, 1286/41, 1286/42 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, obec Otrokovice

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle čl. 7 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla, který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako nedůvodné ve smyslu tohoto odstavce, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.6 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne; v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.7 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Cena za dílo

4.1 Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Cena celkem bez DPH	4 324 766,55 Kč
DPH 21 %	908 201,-- Kč
Cena celkem vč. DPH	5 232 968,-- Kč

(cena celkem vč. DPH slovy:

pětmilionůdvěstětřicetdvatisícdevětsetšedesátosmkorun českých).

- 4.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3 Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového rozpočtu, ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná a konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.
- 4.5 Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- 4.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za dílo může být změněna z důvodu:
- a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě;
- b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.
- 4.7 Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu díla. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z ceníků stavebních prací Ústavu racionalizace ve stavebnictví ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Cena díla bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (*dále jen „faktura“*), vystavených zhotovitelem na základě prací a dodávek provedených v uplynulém kalendářním měsíci.
- 5.1.1. Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované zhotovitelem a potvrzené objednatelem.
- 5.1.2. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci předá zhotovitel objednateli. Doklady budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech do 15ti dnů daného měsíce.“
- V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.1
- 5.2 Soupis provedených prací, odsouhlasených TDS, a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej objednateli při předání díla. Podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá, doloženého soupisem provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu. Fakturu se soupisem provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech s platností originálu.

- 5.3 Splatnost faktury se sjednává na **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně o účetnictví v platném znění.
- 5.4 Poslední faktura bude vystavena v její plné výši. Objednatel bude faktura uhrazena pouze částečně, ponížena o 10% z celkové smluvní ceny díla včetně DPH, popřípadě ani z části, pokud poslední faktura nepřesáhne výši 10% z celkové ceny díla včetně DPH. Na tuto část ceny díla bude objednatel uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši pozastávky.
- 5.5 Pozastávka dle odstavce 5.4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí díla, po úplném dokončení díla, po vyklizení zařízení staveniště a po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, bude tato část pozastávky uvolněna až po podepsání zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků a po vyklizení zařízení staveniště. Pozastávka bude uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele, ke které je zhotovitel povinen doložit všechny tyto následující doklady:
- kopii zápisu o předání a převzetí díla,
 - kopii zápisu o odstranění vad a nedodělků,
 - kopii zápisu o vyklizení staveniště.
- 5.6 V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit nejpozději do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

6. Záruka

- 6.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatel s drobnými vadami a/nebo nedodělky zjištěnými při převjímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 6.3 V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy bude určena znaleckým posudkem.
- 6.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace.
- 6.5 Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto odstranění provést sám a na náklad zhotovitele.
- 6.6 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.7 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami.

- 6.8 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad.

7. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.
- 7.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.3 Jestliže objednatel zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem stavebníka (TDS).
- 7.4 Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy minimálně 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
- 7.5 Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu díla (stavby) v prostoru předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti):
- dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
 - zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy.
 - upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jejich činnosti k ohrožení života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla provede závěrečný úklid.
- 7.8 Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník od okamžiku předání a převzetí staveniště, zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, týkající se prováděného díla.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (§ 6 a příloha č. 16), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo v rozsahu dle citované vyhlášky, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla, včetně stavbyvedoucího a případného koordinátora výstavby;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla;

- okolnosti dle čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy.

- 7.10 Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami, pak dnem odstranění poslední vady oznámené v protokolu o předání a převzetí díla. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit práva a povinnosti stanovené a vyplývající z této smlouvy.
- 7.11 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací.
- 7.12 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména prostřednictvím kontrolních dnů a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS, případně zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla soustavně sledovat obsah stavebního deníku, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně povinen řádně spolupůsobit po celou dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním deníku přísluší zhotoviteli.
- 7.13 Jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel.
- 7.14 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván pověřený zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
- 7.15 Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby nebránily bezpečnému užívání stavby. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do dalších 5 dnů.
- 7.16 Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo

- 8.1 Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepsí o tom zápis (předávací protokol). Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení:
- doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo certifikaci),
 - stavební deník,
 - fotodokumentaci průběhu stavby/realizace díla.
- Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené.
- 8.3 Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má dílo nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.
- 8.4 Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení konečného daňového dokladu dle čl. 5.
- 8.5 Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně provedeného díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

- 8.6 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

9. Sankce

- 9.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **0,3 % z celkové ceny díla** včetně DPH za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.
- 9.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2 500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
- 9.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši **2 500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu uhradit objednateli.
- 9.4 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.5 Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1 Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností při plnění této smlouvy, nebo činností osob, které si zhotovitel pro plnění této smlouvy sjedná, dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protokolární předání a převzetí díla mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **7 miliónů Kč** a dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatky ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, například ve stavebním deníku, popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2 Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 11.3 Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon.
- 11.4 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 11.5 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupující smluvní straně nejpozději do 10 dnů po

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- 11.6 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
- 11.7 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.2 Osobu, která bude po dobu realizace díla (stavby) technickým dozorem stavebníka ve smyslu stavebního zákona a této smlouvy, sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele při sjednávání a uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla je oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení.
- 12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.
- 12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet.
- 12.6 Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení právních předpisů.
- 12.7 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou v této smlouvě.
- 12.8 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně originálů účetních dokladů.
- 12.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- 12.10 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm. Objednatel se zavazuje zhotovitele písemně informovat o nabytí účinnosti této smlouvy.


12.11 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 17.03.2021 usnesením č. RMO/28/5/21.

Přílohy:

1. nabídkový položkový rozpočet

V Otrokovicích dne
za objednatele:

13. 04. 2021



.....
Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města


473

V Otrokovicích dne
za zhotovitele:

13. 04. 2021



.....
Ing. Michal Dlabač
člen představenstva



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2020-081 Kvítkovice hřbitov

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SMO a.s.

Zlínská 172, Kvítkovice

765 02

Otrokovice

IČO: 42339839

DIČ: CZ42339839

Vypracoval:

ing.

Procházka

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 913 544,37
PSV			2 592,89
MON			274 030,29
Vedlejší náklady			134 599,00
Ostatní náklady			
Celkem			4 324 766,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 324 766,55 CZK
Základní DPH	21 %	908 201,00 CZK

Zaokrouhlení

0,45 CZK

Cena celkem s DPH

5 232 968,00 CZK

v

OTROKOVICÍCH

dne

13. 04. 2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady		134 599,00	28 265,79	162 864,79	3
2020081-000	VRN		134 599,00	28 265,79	162 864,79	3
	Stavební objekt					
01	Komunikace a chodníky		3 326 466,13	698 557,89	4 025 024,02	77
2020081-001	KOmunikace a chodníky		3 326 466,13	698 557,89	4 025 024,02	77
03	Veřejné osvětlení		309 309,12	64 954,92	374 264,04	7
2020081-003	Rozpočet VO		309 309,12	64 954,92	374 264,04	7
05	Mobiliář		259 674,06	54 531,55	314 205,61	6
2020081-005	Mobiliář		259 674,06	54 531,55	314 205,61	6
06	Sadové úpravy		247 918,92	52 062,97	299 981,89	6
2020081-006	SÚ		247 918,92	52 062,97	299 981,89	6
07	Úprava vodoměrné šachty		46 799,32	9 827,86	56 627,18	1
2020081-007	VV šachta		46 799,32	9 827,86	56 627,18	1
Celkem za stavbu			4 324 766,55	908 200,98	5 232 967,53	100

Popis rozpočtu: 2020081-005 - Mobiliář

Velikost základů bude upravena dle požadavků výrobce mobiliáře

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	2020081-000	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				134 599,00		
1	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
2	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
3	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00		RTS 21/I
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 21/I
6	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 21/I
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 21/I
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/I
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 21/I
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 21/I
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/I
12	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 099,00	1 099,00		Vlastní
Celkem						134 599,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				967 127,70		
1	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	55,00000	300,00	16 500,00	822-1	RTS 21/ I
		55		55,00000				
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	10,00000	45,00	450,00	822-1	RTS 21/ I
		10		10,00000				
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	134,00000	45,00	6 030,00	822-1	RTS 21/ I
4	113107625R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	154,00000	75,00	11 550,00	822-1	RTS 21/ I
		20+134		154,00000				
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	317,00000	75,00	23 775,00	822-1	RTS 21/ I
		betonových : 317		317,00000				
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	779,20000	85,00	66 232,00	800-1	RTS 21/ I
		sanace : 1008*0,3		302,40000				
		parkoviště : 468*0,75		351,00000				
		chodníky : 196,8*0,4		78,72000				
		komunikace : 442,8*0,8		354,24000				
		vjezdy : 52,8*0,7+165,6*0,6		136,32000				
		bus : 97,2*0,7		68,04000				
		-55*0,2-134*0,03-154*0,25-916*0,15-916*0,35		-511,52000				
7	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	874,98000	35,00	30 624,30	800-1	RTS 21/ I
		779,2+95,78		874,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	874,98000	120,00	104 997,60	800-1	RTS 21/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
874,98				874,98000				
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	874,98000	5,00	4 374,90	800-1	RTS 21/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	874,98000	145,00	126 872,10	800-1	RTS 21/ I
11	113151350R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 150 mm	m2	916,00000	95,00	87 020,00	822-1	RTS 21/ I
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
Plocha ze situace : 916				916,00000				
12	113107635R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	916,00000	105,00	96 180,00	822-1	RTS 21/ I
13	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	75,00000	90,00	6 750,00	822-1	RTS 21/ I
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,								
napojení : 75				75,00000				
14	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	302,40000	240,00	72 576,00	800-1	RTS 21/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
sanace v případě neúnosného podloží : (442,8+468+97,2)*0,3				302,40000				
15	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Zlínský kraj	t	665,28000	180,00	119 750,40		Vlastní
302,4*2,2				665,28000				
16	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	1 008,00000	25,00	25 200,00	822-1	RTS 21/ I
442,8+468+97,2				1 008,00000				
17	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	1 209,60000	30,00	36 288,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1008*1,2		1 209,60000				
18	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	436,00000	20,00	8 720,00	823-1	RTS 21/ I
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 196,8+468+442,8+52,8+165,6+97,2	m2	1 423,20000	12,00	17 078,40	800-1	RTS 21/ I
20	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, základy sloupů VO : 0,6*0,6*2*5	m3	3,60000	1 880,00	6 768,00	800-1	RTS 21/ I
21	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, vsakovací rýhy : 10,2+12,6+6,3+42,8 příčné prahy u čel propustků : 4*0,6*0,8*1,5 propustek : 14*1*1,5	m3	95,78000	360,00	34 480,80	800-1	RTS 21/ I
22	583419033R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B 71,9*2,2	t	158,18000	330,00	52 199,40	SPCM	RTS 21/ I
23	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m vsakovací jáma : 71,9*4+8	m2	295,60000	25,00	7 390,00	800-2	RTS 21/ I
24	69366015R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná; plošná hmotnost 250 g/m2 vsakovací jáma : 295,6/2*1,2	m	177,36000	30,00	5 320,80	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				62 708,50		
25	272311117R00	Základové klenby z betonu prostého třída betonu C25/30	m3	2,88000	2 770,00	7 977,60	821-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem z betonu prostého, z cementů portlandských a struskoportlandských, z cementů síranovzdorných, příčné prahy u čel propustků : 4*0,6*0,8*1,5			2,88000			
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	28,00000	750,00	21 000,00	801-1	RTS 21/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 12,5*1*2+1*1,5*2			28,00000			
27	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	28,00000	150,00	4 200,00	801-1	RTS 21/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 12,5*1*2+1,5*1*2			28,00000			
28	272361921RT8	Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,84374	35 000,00	29 530,90	801-1	RTS 21/ I
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber. Včetně distančních prvků. nad propustky : 64*1,5*0,00799*1,1			0,84000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 062,50		
29	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10	m3	2,02500	2 500,00	5 062,50	827-1	RTS 21/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, pod propustek : 1,5*13,5*0,1			2,02000			
Díl: 5		Komunikace				1 456 804,50		
30	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	130,00000	120,00	15 600,00	822-1	RTS 21/ I
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	61,00000	110,00	6 710,00	822-1	RTS 21/ I
32	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	174,00000	240,00	41 760,00	822-1	RTS 21/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Z výkresu Situace : 164 předláždění napojení : 10			164,00000 10,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	155,20000	178,00	27 625,60	SPCM	RTS 21/ I
164*1.05-5-12				155,20000				
34	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	12,00000	370,00	4 440,00	SPCM	RTS 21/ I
35	59245111R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	5,00000	238,00	1 190,00	SPCM	RTS 21/ I
36	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	196,80000	166,00	32 668,80	822-1	RTS 21/ I
164*1,2				196,80000				
37	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	47,00000	94,00	4 418,00	SPCM	RTS 21/ I
47				47,00000				
38	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	11,00000	276,00	3 036,00	SPCM	RTS 21/ I
39	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	11,00000	276,00	3 036,00	SPCM	RTS 21/ I
40	59217012R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přírodní	kus	15,00000	115,00	1 725,00	SPCM	RTS 21/ I
41	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	380,00000	108,00	41 040,00	SPCM	RTS 21/ I
380				380,00000				
42	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	278,00000	80,00	22 240,00	SPCM	RTS 21/ I
278				278,00000				
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	390,00000	240,00	93 600,00	822-1	RTS 21/ I
Plocha ze Situace, parkování : 390				390,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
44	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	409,50000	290,00	118 755,00	SPCM	RTS 21/ I
		390*1,05		409,50000				
45	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	429,00000	146,00	62 634,00	822-1	RTS 21/ I
		Plocha ze Situace : 390*1,1		429,00000				
46	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	468,00000	195,00	91 260,00	822-1	RTS 21/ I
		390*1,2		468,00000				
47	577132211RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	445,00000	280,00	124 600,00	822-1	RTS 21/ I
		ACO 11, plocha ze situace : 369		369,00000				
		přefrézování napojení : 76		76,00000				
48	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	445,00000	16,00	7 120,00	822-1	RTS 21/ I
49	565141211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	445,00000	330,00	146 850,00	822-1	RTS 21/ I
		s rozprostřením a zhutněním						
		plocha ze situace : 369		369,00000				
		přefrézování napojení : 76		76,00000				
50	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	445,00000	16,00	7 120,00	822-1	RTS 21/ I
		z asfaltu silničního						
51	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou	m2	405,90000	320,00	129 888,00	822-1	RTS 21/ I
		369*1,1		405,90000				
52	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	442,80000	195,00	86 346,00	822-1	RTS 21/ I
		369*1,2		442,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	59121111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	172,00000	320,00	55 040,00	822-1	RTS 21/ I
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici								
retardér : 130+42				172,00000				
54	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	191,10000	550,00	105 105,00	SPCM	RTS 21/ I
182*1,05				191,10000				
55	59621504R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	10,00000	240,00	2 400,00	822-1	RTS 21/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
Plocha ze Situace : 8+2				10,00000				
56	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	10,30000	383,00	3 944,90	SPCM	RTS 21/ I
2*1,03+8*1,03				10,30000				
57	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	48,40000	258,00	12 487,20	822-1	RTS 21/ I
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
Plocha ze Situace : 44*1,1				48,40000				
58	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	52,80000	195,00	10 296,00	822-1	RTS 21/ I
44*1,2				52,80000				
59	564871111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	165,60000	244,00	40 406,40	822-1	RTS 21/ I
138*1,2				165,60000				
60	581240004R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 240 mm	m2	81,00000	1 250,00	101 250,00	822-1	RTS 21/ I
položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrovaní kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.								
81				81,00000				
61	567132113R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2	89,10000	351,00	31 274,10	822-1	RTS 21/ I
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		81*1,1		89,10000				
62	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	97,20000	195,00	18 954,00	822-1	RTS 21/ I
		81*1,2		97,20000				
63	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	20,25000	98,00	1 984,50	822-1	RTS 21/ I
		pod propustek : 13,5*1,5		20,25000				
Díl: 8		Trubní vedení				43 631,12		
64	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	6,00000	1 800,00	10 800,00	822-1	RTS 21/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
65	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	4,00000	800,00	3 200,00	822-1	RTS 21/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
66	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	5,00000	1 800,00	9 000,00	822-1	RTS 21/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
67	895941311R004	Demontáž vpustí uliční z dílců 1/3 výšky	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
		Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 2		2,00000				
68	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	2,00000	959,00	1 918,00	827-1	RTS 21/ I
69	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	2,00000	2 665,00	5 330,00	SPCM	RTS 21/ I
70	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	2,00000	569,00	1 138,00	827-1	RTS 21/ I
71	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	4,04000	195,00	787,80	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	59224130R	deska přechodová beton; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 200 mm; t = 90 mm; zatížení těžké	kus	2,02000	2 666,00	5 385,32	SPCM	RTS 21/ I
73	452112111R001	Osazení beton. prstenců pod poklop, výšky do 200 mm	kus	8,00000	359,00	2 872,00		Vlastní
74	895941311R002	Demontáží vpusti uliční z dílců	ks	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní
Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 2				2,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			431 038,20			
75	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	720,00000	240,00	172 800,00		Vlastní
720				720,00000				
76	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	160,00000	77,00	12 320,00	822-1	RTS 21/ I
2*80				160,00000				
77	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	80,00000	170,00	13 600,00	822-1	RTS 21/ I
80				80,00000				
78	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	333,00	2 664,00	822-1	RTS 21/ I
8				8,00000				
79	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu.	kus	7,00000	722,00	5 054,00	822-1	RTS 21/ I
7				7,00000				
80	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	7,00000	366,00	2 562,00	SPCM	RTS 21/ I
81	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	7,00000	377,00	2 639,00	SPCM	RTS 21/ I
82	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	16,00000	32,00	512,00	SPCM	RTS 21/ I
83	404459540R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm	kus	7,00000	13,00	91,00	SPCM	RTS 21/ I
84	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000	642,00	2 568,00	SPCM	RTS 21/ I
85	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	689,00	689,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	40445161.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	544,00	544,00	SPCM	RTS 21/ I
87	40445137.AR1	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá včetně odpadkového koše	kus	1,00000	544,00	544,00		Vlastní
88	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	544,00	544,00	SPCM	RTS 21/ I
89	915721122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	8,00000	466,00	3 728,00	822-1	RTS 21/ I
		nápis BUS : 2*2		4,00000				
		vozičkář : 2*2		4,00000				
90	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	8,00000	16,00	128,00	822-1	RTS 21/ I
91	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	240,00000	6,00	1 440,00	822-1	RTS 21/ I
		š.12,5cm BUS+vodící čára : 45+52		97,00000				
		š.12,5cm parkování : 26*5,5		143,00000				
92	915711112R00	Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	240,00000	31,00	7 440,00	822-1	RTS 20/ II
93	919514111R00	Zřízení propustky z trub betonových nebo ŽB DN 600 mm včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.	m	12,50000	1 857,00	23 212,50	822-1	RTS 21/ I
94	919536111R00	Obetonování trubního propustku betonem vodostavebním třídy C25/30	m3	18,72500	3 100,00	58 047,50	822-1	RTS 21/ I
		nový propustek : 12,5*0,88		11,00000				
		obetonování stávajícího : 1,5*0,1*51,5		7,72000				
95	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	3,76800	275,00	1 036,20	822-1	RTS 21/ I
		1,884*2		3,77000				
96	59222410R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 600,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 165,0 kN/m	kus	5,00000	6 575,00	32 875,00	SPCM	RTS 21/ I
97	919441221R00	Čelo propustky z lomového kamene z trub DN 600 až 800 mm do malty cementové, spárování zdiva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odstranění,	kus	4,00000	21 500,00	86 000,00	822-1	RTS 21/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						9 910,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	991,00000	10,00	9 910,00	822-1	RTS 21/ I

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

916+75

991,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	7 857,00					
99	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	144,00000	48,00	6 912,00	822-1	RTS 21/ I

spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

134+10

144,00000

100	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	3,00000	315,00	945,00	822-1	RTS 21/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					331 306,61		
101	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	1 179,07000	40,00	47 162,80	822-1	RTS 21/ I	
		pro vodorovnou dopravu							
		333,27+845,8			1 179,07000				

pro vodorovnou dopravu

333,27+845,8

1 179,07000

102	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 179,07000	42,00	49 520,94	822-1	RTS 21/ I
103	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 611,63000	4,00	42 446,52	822-1	RTS 21/ I

1179,07*9

10 611,63000

104	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 179,07000	5,00	5 895,35	800-6	RTS 21/ I
-----	--------------	--------------------------------------	---	-------------	------	----------	-------	-----------

s hrubým urovnáním,

105	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	333,27000	40,00	13 330,80	801-3	RTS 21/ I
106	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	845,80000	80,00	67 664,00	801-3	RTS 21/ I
107	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1 876,13000	45,00	84 425,85	822-1	RTS 21/ I

vodorovně do 200 m

108	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	213,22000	45,00	9 594,90	822-1	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	01	Komunikace a chodníky
R:	2020081-001	KOmunikace a chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
109	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	102,35000	45,00	4 605,75	822-1	RTS 21/ I
110	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	46,66000	45,00	2 099,70	822-1	RTS 21/ I
111	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,	t	45,60000	100,00	4 560,00	827-1	RTS 21/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				11 020,00		
112	229830012R001	Demontáž stožáru veřejného osvětlení včetně svítidla o odvoz na TS Otrokovice	kus	4,00000	2 755,00	11 020,00		Vlastní
Celkem						3 326 466,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	03	Veřejné osvětlení
R:	2020081-003	Rozpočet VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				169 439,00		
1	1	Demontáž elektovýzbroje stožárů 1 okruh	ks	3,00000	227,00	681,00		Vlastní
2	2	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
3	3	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních Stožár Amako STB 7,5-B	ks	4,00000	7 670,00	30 680,00		Vlastní
4	4	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti Výložník Amako UD1/76-300	ks	2,00000	683,00	1 366,00		Vlastní
5	5	Výložník Amako UD2/76-1000/180	ks	2,00000	1 710,00	3 420,00		Vlastní
6	6	Montáž elektovýzbroje stožárů Svorkovnice s pojistkou TB1	ks	2,00000	906,00	1 812,00		Vlastní
7	7	Svorkovnice s 2xpoj. TB2	ks	2,00000	939,00	1 878,00		Vlastní
8	8	SVÍTIDLO VENKOVNÍ LED Alpha LED Street s nap.reg. 50-727-O, 50W	ks	2,00000	9 250,00	18 500,00		Vlastní
9	R00	Alpha LED Street s nap.reg. 70-727-O, 70W	ks	4,00000	9 450,00	37 800,00		RTS 13/ I
10	10	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených v cháničce v zemi CYKY, 750 V 4 x 10 mm2	m	102,00000	155,00	15 810,00		Vlastní
11	11	Ohebná chránička dvoupl. KF09063	m	95,00000	55,00	5 225,00		Vlastní
12	12	Chránička pevná DN120	m	6,00000	476,00	2 856,00		Vlastní
13	13	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu 10, mm2	ks	42,00000	35,00	1 470,00		Vlastní
14	14	Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn pásku do 120 mm2, v zástavbě	m	92,00000	65,00	5 980,00		Vlastní
15	15	drátu nebo lana do 10 mm, v městské zástavbě	m	6,00000	80,00	480,00		Vlastní
16	16	svorky FeZn pás/pás vč. izolace	ks	10,00000	74,00	740,00		Vlastní
17	17	svorky FeZn pás/drát vč. izolace	ks	8,00000	85,00	680,00		Vlastní
18	18	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí, očištění odmaštěním	m2	1,00000	87,00	87,00		Vlastní
19	19	Písmomalířské práce, číslice a písmena, výšky do 100 mm	ks	24,00000	27,00	648,00		Vlastní
20	20	Hydroizolační protikorozní ochrana stožárů a uzemňovacích přívodů izolační manžety a nátěry	sada	1,00000	2 976,00	2 976,00		Vlastní
21	Pol_0021	Páce montážní plošina montážní plošina vč. dopravy	hod	9,00000	701,00	6 309,00		Vlastní
22	Pol_0022	Práce jeřábu pojízdného autojeřáb vč. dopravy	hod	6,00000	1 256,00	7 536,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	03	Veřejné osvětlení
R:	2020081-003	Rozpočet VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	Pol__0023	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,00000	7 835,00	7 835,00		Vlastní
24	Pol__0024	Napojení na stávající zařízení	hod	4,00000	340,00	1 360,00		Vlastní
25	Pol__0025	Zabezpečení pracoviště	hod	2,00000	172,00	344,00		Vlastní
26	Pol__0026	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	24,00000	290,00	6 960,00		Vlastní
27	Pol__0027	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00000	278,00	834,00		Vlastní
28	Pol__0028	Měření osvětlení	ks	1,00000	2 908,00	2 908,00		Vlastní
29	Pol__0029	ZABETONOVÁNÍ OTVORU O PLOSE do 1 m2 u stožáru, Bez výztuže	ks	4,00000	481,00	1 924,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				59 685,30		
30	22	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení podél silnice	km	0,10000	1 473,00	147,30		Vlastní
31	23	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 5, Šíře 400mm, hloubka 1300mm	m	88,00000	405,00	35 640,00		Vlastní
32	24	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z písku a cementu, bez zakrytí, šíře do 100cm, tloušťka 22cm	m	88,00000	54,00	4 752,00		Vlastní
33	25	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
34	26	KABEL.PROSTUP Z PE. TRUBKY s obetonováním do d-25 cm	m	6,00000	375,00	2 250,00		Vlastní
35	27	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 5, šíře 400mm, hloubka 1300mm	m	88,00000	180,00	15 840,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				11 860,73		
36	991	PPV 6,0% z M21: materiál+práce	kus	1,00000	10 166,34	10 166,34		Vlastní
37	992	PPV 1,0% z M46	kus	1,00000	1 694,39	1 694,39		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				37 620,16		
38	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	7,79924	2 350,00	18 328,21	801-1	RTS 21/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		S1, S2 : (1,25*1,25*0,7+0,8*0,8*1)*2			3,46750			
		S3, S4 : (1,35*1,35*0,8+0,8*0,8*0,9)*2			4,06800			
		Koeficient : 0,035			0,26374			
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek zařízení	m2	12,16000	750,00	9 120,00	801-1	RTS 21/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	03	Veřejné osvětlení
R:	2020081-003	Rozpočet VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*4*(1+0,9)*2		12,16000				
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 12,16000	m2	12,16000	150,00	1 824,00	801-1	RTS 21/ I
41	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků (52,69+52,69)*1,05/1000	t	0,11065	35 000,00	3 872,75	801-1	RTS 21/ I
42	201	Odvodnění - trubka PVC D100 svislá, přívod PVC D100 šikmá (0,4+0,6)*4	m	4,00000	383,00	1 532,00		Vlastní
43	202	Osazení trouby PVC 200 1,3*4	m	5,20000	566,00	2 943,20		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 678,67		
44	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou	t	20,37247	426,00	8 678,67	801-1	RTS 21/ I
Díl: M99		Ostatní práce "M"				17 185,26		
45	993	Dodavatelská dokumentace 1,5% z M21 a M46	kus	1,00000	3 509,46	3 509,46		Vlastní
46	994	Rizika a pojištění 1,5% z M21 a M46	kus	1,00000	3 509,46	3 509,46		Vlastní
47	995	Opravy v záruce 6,0% z M21	kus	1,00000	10 166,34	10 166,34		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				4 840,00		
48	28	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 5	m2	88,00000	55,00	4 840,00		Vlastní
Celkem						309 309,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvitkovice hřbitov
O:	05	Mobiliář
R:	2020081-005	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 962,52		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,56985	1 006,00	2 585,27	800-1	RTS 21/I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
0,35*0,35*0,35*2*7+0,4*0,4*0,4*2+0,8*0,2*0,24*2*2+0,5*0,5*0,5*2*2+0,6*1,1*0,6*3				2,57000				
2	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,57000	160,00	411,20	800-1	RTS 21/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,57000	500,00	1 285,00	800-1	RTS 21/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,57000	15,00	38,55	800-1	RTS 21/I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	2,57000	250,00	642,50	800-1	RTS 21/I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 966,54		
6	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	2,56985	3 100,00	7 966,54	801-1	RTS 21/I
dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,								
0,35*0,35*0,35*2*7+0,4*0,4*0,4*2+0,8*0,2*0,24*2*2+0,5*0,5*0,5*2*2+0,6*1,1*0,6*3				2,57000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				243 660,00		
7	R1	Osazení lavičky, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	2,00000	2 090,00	4 180,00		Vlastní
8	R1	Lavička parková s opěradlem, včetně dodávky	ks	2,00000	13 330,00	26 660,00		Vlastní
9	R2	Osazení odpadkového koše, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	2,00000	2 090,00	4 180,00		Vlastní
10	R2	Odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami, objem nádoby 45 l, včetně dodávky	ks	2,00000	16 260,00	32 520,00		Vlastní
11	R3	Osazen zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	1,00000	25 940,00	25 940,00		Vlastní
12	R3	Zastávkový přístřešek s rovnou skleněnou střechou, krytá plocha 5 m2 (1,7 × 2,8 m), včetně dodávky	ks	1,00000	68 780,00	68 780,00		Vlastní
13	R4	Osazení stojan na kola celocelový, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	7,00000	2 740,00	19 180,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	05	Mobiliář
R:	2020081-005	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	R4	Stojan na kola celoodcelový, včetně dodávky a dodávky pisku	ks	7,00000	2 040,00	14 280,00		Vlastní
15	R7	Osazení informační nástěnka samostatně stojící, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	2,00000	6 120,00	12 240,00		Vlastní
16	R7	Informační nástěnka samostatně stojící, včetně dodávky	ks	2,00000	17 850,00	35 700,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 085,00		
17	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	6,17000	500,00	3 085,00	822-1	RTS 21/ I
Celkem						259 674,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	06	Sadové úpravy
R:	2020081-006	SÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				247 918,92		
1	11215-1311	pokácení stromu (kmenů) postupné s odstr. větví a kmene, D do 200mm	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
2	11215-1312	pokácení stromu (kmenů) postupné s odstr. větví a kmene, D do 300mm	ks	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
3	11215-1313	pokácení stromu (kmenů) postupné s odstr. větví a kmene, D do 400mm	ks	1,00000	3 778,00	3 778,00		Vlastní
4	11215-1314	pokácení stromu (kmenů) postupné s odstr. větví a kmene, D do 500mm	ks	1,00000	6 444,00	6 444,00		Vlastní
5	162301401R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	1,00000	167,00	167,00	800-1	RTS 21/ I
6	162201411R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	1,00000	111,00	111,00	800-1	RTS 21/ I
7	162301901R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou,	ks	1,00000	233,00	233,00	800-1	RTS 21/ I
8	162301911R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou,	ks	1,00000	61,00	61,00	800-1	RTS 21/ I
9	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	5,00000	389,00	1 945,00	800-1	RTS 21/ I
10	162301406R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	2,00000	556,00	1 112,00	800-1	RTS 21/ I
11	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	5,00000	389,00	1 945,00	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	06	Sadové úpravy
R:	2020081-006	SÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	162301416R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	ks	1,00000	389,00	389,00	800-1	RTS 21/ I
13	162301905R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou,	ks	5,00000	12,00	60,00	800-1	RTS 21/ I
14	162301906R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou,	ks	2,00000	12,00	24,00	800-1	RTS 21/ I
15	162301915R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou,	ks	5,00000	12,00	60,00	800-1	RTS 21/ I
16	162301916R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením, složením a dopravou,	ks	2,00000	12,00	24,00	800-1	RTS 21/ I
17	11225-1221	odstranění pařezu odřezováním	m2	1,50000	4 222,00	6 333,00		Vlastní
18	R	vyvětvení stávajících jehličnanů ve skupině	ks	5,00000	222,00	1 110,00		Vlastní
19	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,30000	389,00	116,70	800-1	RTS 21/ I
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	0,30000	278,00	83,40	800-1	RTS 21/ I
21	16710-1101	naložení výkopku-mulč	m3	4,50000	278,00	1 251,00		Vlastní
22	16270-1105	vodorovné přemístění výkopku-mulč	m3	4,50000	278,00	1 251,00		Vlastní
23	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	125,00000	39,00	4 875,00	800-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	06	Sadové úpravy
R:	2020081-006	SÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
24	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	125,00000	72,00	9 000,00	800-1	RTS 21/ I
25	16270-1105	vodorovné přemístění výkopku-ornice	m3	125,00000	150,00	18 750,00		Vlastní
26	R	obstarání ornice	m3	125,00000	350,00	43 750,00		Vlastní
27	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	830,00000	28,00	23 240,00	800-1	RTS 21/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
28	18111-1131	plošná úpr. terénu do 200mm	m2	830,00000	8,00	6 640,00		Vlastní
29	18340-3111	nakopání 10% rovina	m2	83,00000	6,00	498,00		Vlastní
30	18340-3114	kultivátorování 2x80%	m2	1 328,00000	2,00	2 656,00		Vlastní
31	18340-3132	rytí 10% rovina	m2	83,00000	6,00	498,00		Vlastní
32	18340-3153	hrabání 3x s odstraněním kamenů, kořenů,rovina	m2	2 490,00000	3,00	7 470,00		Vlastní
33	18340-3161	válení trávník	m2	760,00000	0,50	380,00		Vlastní
34	18141-1131	založení parkového trávníku s jedním pokosem	m2	760,00000	39,00	29 640,00		Vlastní
35	18310-1221	hl.jamek do 1m3, 50% výměna	ks	2,00000	444,00	888,00		Vlastní
36	184102115R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	ks	2,00000	6 178,00	12 356,00	823-1	RTS 21/ I
37	183205113R00	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 4, pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	m2	60,00000	6,00	360,00	823-1	RTS 21/ I
38	18311-1111	hl.jamek do 0,002m3, trvalky	ks	480,00000	45,00	21 600,00		Vlastní
39	18321-1322	výsadba trvalek,květináč do 12cm,se zalitím	ks	480,00000	17,00	8 160,00		Vlastní
40	18421-5133	ukotvení dřeviny třemi délkami do 3m	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
41	18480-2111	chem.odplevelení postřikem před.....	m2	830,00000	3,00	2 490,00		Vlastní
42	18491-1421	mulčování vrstvou do 100mm stromy,trvalky	m2	61,00000	122,00	7 442,00		Vlastní
43	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	ks	2,00000	56,00	112,00	823-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	06	Sadové úpravy
R:	2020081-006	SÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleťí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
44	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5	t	0,00100	22 222,00	22,22	823-1	RTS 21/ I
		půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,						
45	18580-4312	zalití rostlin-trávníku	m3	15,20000	422,00	6 414,40		Vlastní
46	18585-1121	dovoz vody	m3	16,60000	322,00	5 345,20		Vlastní
Celkem						247 918,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	07	Úprava vodoměrné šachty
R:	2020081-007	VV šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				594,00		
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	2,70000	220,00	594,00	822-1	RTS 21/ I
		1,5*1,8		2,70000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				25 360,22		
2	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	7,02000	55,00	386,10	800-2	RTS 21/ I
		(1,2+1,5)*2*1,3		7,02000				
3	279323411RT5	vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF3, odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	1,67400	3 880,00	6 495,12	801-1	RTS 21/ I
		stěny : (1,5+0,9)*2*0,15*1,3		0,93600				
		strop : (1,5*1,8-0,6*0,6)*0,2		0,46800				
		vstupní šachta : (0,9+0,6)*2*0,15*0,6		0,27000				
4	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	11,46000	850,00	9 741,00	801-1	RTS 21/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		stěny : (0,9+1,2)*2*1,3		5,46000				
		strop : 0,9*1,2+(1,5+1,8)*2*0,2		2,40000				
		vstup : (0,9+0,6)*4*0,6		3,60000				
5	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	11,46000	250,00	2 865,00	801-1	RTS 21/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 11,46000		11,46000				
6	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,09267	35 000,00	3 243,45	801-1	RTS 21/ I
		včetně distančních prvků						
		88,26*1,05/1000		0,09267				
7	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,07513	35 000,00	2 629,55	801-1	RTS 21/ I
		včetně distančních prvků						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	07	Úprava vodoměrné šachty
R:	2020081-007	VV šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		75,13/1000		0,07513				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						5 490,00	
8	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 1,5*1,8*0,1	m3	0,27000	4 250,00	1 147,50	801-1	RTS 21/ I
9	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,27000	m3	0,27000	350,00	94,50	801-1	RTS 21/ I
10	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení (1,5+1,8)*2*0,15	m2	0,99000	850,00	841,50	801-1	RTS 21/ I
11	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	0,99000	250,00	247,50	801-1	RTS 21/ I
12	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlením (1,2+1,5)*2*1,3	m2	7,02000	450,00	3 159,00	801-1	RTS 21/ I
Díl: 8	Trubní vedení						4 250,00	
13	899102111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 600 x 600 mm	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	827-1	RTS 21/ I
Díl: 96	Bourání konstrukcí						4 539,60	
14	960321271R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m strop : 1,5*1,8*0,3 stěny : (1,8+1,2)*2*0,15*0,4	m3	1,17000	3 880,00	4 539,60	832-1	RTS 21/ I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						1 111,08	
15	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou	t	5,55538	200,00	1 111,08	801-1	RTS 21/ I
Díl: 711	Izolace proti vodě						2 592,89	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020-081	Kvítkovice hřbitov
O:	07	Úprava vodoměrné šachty
R:	2020081-007	VV šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,34000	55,00	128,70	800-711	RTS 21/ I
		1,5*1,8-0,6*0,6		2,34000				
17	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2,16000	75,00	162,00	800-711	RTS 21/ I
		0,9*4*0,6		2,16000				
18	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	2,34000	320,00	748,80	800-711	RTS 21/ I
19	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	2,16000	370,00	799,20	800-711	RTS 21/ I
20	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	2,16000	72,00	155,52	800-711	RTS 21/ I
21	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	2,16000	220,00	475,20	800-711	RTS 21/ I
		včetně dodávky fólie a doplňků,						
22	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	24,69420	5,00	123,47	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 861,53	
23	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	3,92850	120,00	471,42	832-1	RTS 21/ I
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,92850	55,00	216,07	801-3	RTS 21/ I
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	35,35650	15,00	530,35	801-3	RTS 21/ I
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,92850	260,00	1 021,41	801-3	RTS 21/ I
27	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	3,70850	150,00	556,28	801-3	RTS 21/ I
28	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,22000	300,00	66,00	801-3	RTS 20/ II
Celkem						46 799,32		