



**Popis servisního zásahu:** Oprava poškozených optických kabelů u dělicí spojky v kabelové komoře, způsobeném neodborným zásahem neproškolenou osobou.

| Název  | Měrná jednotka | Počet měrných jednotek. | Jednotová cena v Kč bez DPH | Celkem cena v Kč bez DPH |
|--|----------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1. MATERIÁL</b>   |                |                         |                             |                          |
| montáž,demontáž opt.dělicí spojky                                    | ks             | 2                       | 1 650,00                    | 3 300,00                 |
| vstup do stáv.KK   | ks             | 1                       | 600,00                      | 600,00                   |
| svár v dělicí opt.spojce   | vl             | 24                      | 12,00                       | 288,00                   |
| <b>Celkem za materiál:</b>   |                |                         |                             | <b>4 188,00</b>          |
| <b>2. MONTÁŽNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</b>                                     |                |                         |                             |                          |
| montáž,demontáž opt.dělicí spojky                                    | ks             | 2                       | 1 700,00                    | 3 400,00                 |
| vstup do stáv.KK   | ks             | 1                       | 600,00                      | 600,00                   |
| svár v dělicí opt.spojce   | vl             | 24                      | 380,00                      | 9 120,00                 |
| vymotání a smotání rezervy OK u dělicí spojky                        | ks             | 2                       | 480,00                      | 960,00                   |
| měření vlákna OTDR   | vl             | 24                      | 192,00                      | 4 608,00                 |
| měření vlákna PM dvě vlnové délky                                    | vl             | 24                      | 192,00                      | 4 608,00                 |
| vyhodnocení parametrů opt.trasy                                      | vl             | 24                      | 24,00                       | 576,00                   |
| montáž průchodek do stáv.dělicí spojky                               | ks             | 3                       | 300,00                      | 900,00                   |
| práce stavbyvedoucího,technika                                       | hod            | 4                       | 550,00                      | 2 200,00                 |
| drobné montážní práce  | ks             | 1                       | 2 350,00                    | 2 350,00                 |
| <b>Celkem za montážní práce:</b>                                     |                |                         |                             | <b>29 322,00</b>         |
| <b>3. MĚŘENÍ</b>   |                |                         |                             |                          |
| měření ukončených vláken přímou metodou dvě vlnové délky             | vl.            | 12                      | 192,00                      | 2 304,00                 |
| měření vlákna OTDR   | vl.            | 12                      | 192,00                      | 2 304,00                 |
| vyhodnocení parametrů optické trasy a zpracování měřicích protokolů  | vl.            | 12                      | 24,00                       | 288,00                   |
| <b>Celkem za měření:</b>   |                |                         |                             | <b>4 896,00</b>          |
| <b>4. OSTATNÍ</b>  |                |                         |                             |                          |
| havarijní výjezd a převoz materiálu                                  | kpl.           | 1                       | 13 100,00                   | 13 100,00                |
| vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (nová skutečnost) | ks             | 1                       | 5 700,00                    | 5 700,00                 |
| práce stavbyvedoucího  | hod            | 8                       | 650,00                      | 5 200,00                 |
| doprava, 2 x osobní auto   | km             | 120                     | 15,60                       | 1 872,00                 |
| dopravní značení,oplocenky,zábrany                                   | kpl.           | 1                       | 9 500,00                    | 9 500,00                 |
| geodetické zaměření (GZS)  | ks             | 1                       | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>Celkem za ostatní:</b>  |                |                         |                             | <b>35 372,00</b>         |
| <b>Celková cena servisního zásahu (bez DPH)</b>                      |                |                         |                             | <b>73 778,00</b>         |