

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202035
Stavba: Oprava fasády objekt č.01 - Provozní objekt

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			224 236,68
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	224 236,68	47 089,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	271 326,38
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202035

Stavba: Oprava fasády objekt č.01 - Provozní objekt

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		224 236,68	271 326,38
202035	Oprava fasády objekt č.01 - Provozní objekt	224 236,68	271 326,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády objekt č.01 „145

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D HSV Práce a dodávky HSV				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2
3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2
5	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2
6	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2
7	K	978036141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 30 %	m2
D 998 Přesun hmot				
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t
D PSV Práce a dodávky PSV				
D 764 Konstrukce klempířské				
9	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m
10	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m
D 783 Dokončovací práce - nátěry				
11	K	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2
12	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2
13	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2
14	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2