

Položkový rozpočet

S:	23	Úprava místní komunikace města Bučovice
O:	SO30_	Vodohospodářské objekty
R:	SO301	Splašková kanalizace Černčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							0,00	
1	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů včetně přesunu do 20m	kpl				Vlastní	Indiv
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3				Vlastní	Indiv
<p>šířka 1,3m :</p> <p>úsek 2-3, průměrná hloubka 1,72 : 1,72*11,42*1,3</p> <p>úsek 3-4, průměrná hloubka 1,51 : 1,51*10,5*1,3</p> <p>úsek 4-5, průměrná hloubka 1,49 : 1,49*21*1,3</p> <p>úsek 5-6 průměrná hloubka 1,505 : 1,505*4,8*1,3</p> <p>úsek 6-7, průměrná hloubka 1,515 : 1,515*15,7*1,3</p> <p>úsek 7-8, průměrná hloubka 1,53 : 1,53*7,14*1,3</p> <p>úsek 1-2, průměrná hloubka 2,215 : 2,215*22,4*1,3</p>								
3	1322012R1	Hloubení rýh ruční v místě křížení	kpl				Vlastní	Indiv
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2				Vlastní	Indiv
<p>úsek 2-3, průměrná hloubka 1,72 : 1,72*11,42</p> <p>úsek 3-4, průměrná hloubka 1,51 : 1,51*10,5</p> <p>úsek 4-5, průměrná hloubka 1,49 : 1,49*21</p> <p>úsek 5-6 průměrná hloubka 1,505 : 1,505*4,8</p> <p>úsek 6-7, průměrná hloubka 1,515 : 1,515*15,7</p> <p>úsek 7-8, průměrná hloubka 1,53 : 1,53*7,14</p>								
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2				Vlastní	Indiv
úsek 1-2, průměrná hloubka 2,215 : 2,215*22,4								
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2				Vlastní	Indiv
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2				Vlastní	Indiv
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3				Vlastní	Indiv
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3				Vlastní	Indiv
205,83823-109,489								
10	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3				Vlastní	Indiv
7km : 96*7								
celkem do 17km :								
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3				Vlastní	Indiv
12	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3				Vlastní	Indiv
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním dle vhodnosti zeminy na zpětný zásyp	m3				Vlastní	Indiv
205,83823-96,349								
14	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3				Vlastní	Indiv
<p>úsek 2-3 : 11,42*1,3*0,55</p> <p>úsek 3-4 : 10,5*1,3*0,55</p> <p>úsek 4-5 : 21*1,3*0,55</p> <p>úsek 5-6 : 4,8*1,3*0,55</p> <p>úsek 6-7 : 15,7*1,3*0,55</p> <p>úsek 7-8 : 7,14*1,3*0,55</p> <p>úsek 1-2 : 22,4*1,3*0,55</p> <p>300 mm nad potrubí+ kolem potrubí :</p>								
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t				Vlastní	Indiv
57,9*1,8								
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3				Vlastní	Indiv
<p>tl. 150mm :</p> <p>úsek 2-3 : 11,42*1,3*0,15</p> <p>úsek 3-4 : 10,5*1,3*0,15</p> <p>úsek 4-5 : 21*1,3*0,15</p> <p>úsek 5-6 : 4,8*1,3*0,15</p> <p>úsek 6-7 : 15,7*1,3*0,15</p> <p>úsek 7-8 : 7,14*1,3*0,15</p> <p>úsek 1-2 : 22,4*1,3*0,15</p>								

Položkový rozpočet

S:	23	Úprava místní komunikace města Bučovice
O:	SO30_	Vodohospodářské objekty
R:	SO301	Splašková kanalizace Černčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	583314007	Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj	t				Vlastní	Indiv

66,4664*1,8

Díl: 8	Trubní vedení							
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

18	894410010RA2	Šachta z betonových dílců Š 301 02 D+M, hl. 1,54	kus				Vlastní	Indiv
19	894410010RA3	Šachta z betonových dílců Š 301 03 D+M, hl. 1,5	kus				Vlastní	Indiv
20	894410010RA4	Šachta z betonových dílců Š 301 04 D+M hl. 1,54	kus				Vlastní	Indiv
21	894410010RAC	Šachta z betonových dílců Š 301 01, hl.2,53 D+M, včetně navrtání a napojení na stávající kana	kus				Vlastní	Indiv
22	28611160.A	Trubka kanalizační 250x6,2x1000 mm PP, DN150	kus				Vlastní	Indiv

87*1,15

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

23	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t				Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	--	--	--	---------	-------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace							
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

24	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 250	m				Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	--	--	--	---------	-------

Díl: 991	Vedlejší náklady							
-----------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

25	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor				Vlastní	Indiv
26	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor				Vlastní	Indiv

Díl: ON	Ostatní náklady							
----------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

27	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor				Vlastní	Indiv
28	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor				Vlastní	Indiv
29	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor				Vlastní	Indiv
30	VRN1	Oborová přírážka	Soubor				Vlastní	Indiv
31	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor				Vlastní	Indiv
32	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor				Vlastní	Indiv
33	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor				Vlastní	Indiv
34	VRN5	Provoz investora	Soubor				Vlastní	Indiv
35	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor				Vlastní	Indiv
36	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor				Vlastní	Indiv

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání