

CENOVÁ NABÍDKA 2427/2021

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor bytového a ostatního hospodářství
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava – Jih, Horní 791/3
700 30 Ostrava
IČ: 00845451, DIČ:CZ00845451

Zhotovitel:

SDS Komplexní Stavby, s.r.o.
J. Herolda 1562/6, Ostrava – Bělský Les
IČ:28637232, DIČ:CZ28637232
Jednatel společnosti: Zahnaš Pavel,
tel: 736 682 640, e-mail: sds.stavby@seznam.cz
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 36 047

**Dle Vaší poptávky a dodaných podkladů Vám zasílám cenovou nabídku na
Opravu přístupové rampy – pravá část Provaznická 62, Ostrava – Hrabůvka.**

Seznam příloh:

1. Cenová nabídka
2. Pojištění
3. ISO
4. Výpis z obchodního rejstříku
5. Výpis z živnostenského rejstříku
6. Referenční list

Ostatní:

- Záruka 72 měsíců
- Doba realizace 55dní
- Termín realizace - návrh 8/2021


Kompletní rozsah námi prováděných prací bude realizován kvalifikovanými odborníky s mnohaletými zkušenostmi. Práce budou prováděny dle platných bezpečnostních a požárních předpisů, koordinovaně a v nejkratším možném termínu s přihlédnutím na kvalitu odvedené práce.

*Děkujeme za Vaši poptávku a věříme, že Vás naše nabídka osloví.
Případné dotazy o technických nebo cenových úpravách konzultujte na telefonních číslech 736 682 640.*

S pozdravem jednatel společnosti

Pavel Zahnaš:

1. Ostravě dne 14. 1. 2021



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: W487_1 Provozničná 62, Ostrava-Hrabůvka

Objekt: 01 Oprava přístupových ramp pro objekt

Rozpočet: 01B Přístupová rampa pravá

Zadavatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: SDS Komplexní Stavby, S.r.o.

IČO: 28637232

J. Herolda 1562/6, Ostrava - Bělásky Les

DIČ: CZ28637232

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

další náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

238 054,96 CZK

v Ostravě dne 14.

Vypracoval
Pavel Zahradník

Okapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Dlažby	HSV				
	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
6	Bourání konstrukcí	HSV				
	Staveništní přesun hmot	HSV				
	Vedlejší náklady	VN				
na celkem					196 739,64	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W487_1	Provozničná 62, Ostrava-Hrabůvka
O:	O1	Oprava přístupových ramp pro objekt
R:	O1B	Přístupová rampa, pravá

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	M
		na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), niazeny dřevěným hladit patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné maity.		
		6,6*5,85		
13	6313101	Dod-mont trny d-16mm á 200mm vč.vrtání	ks	
Díl: 9		Opatrní konstrukce, bourání		
14	71212002R00	Izolace proti netlakové vodě - natěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti dvouvrstvá	m2	
		6,6*5,85		
15	90102	Úprava napojení na stávající zámkovou dlažbu	m	
16	90103	Dod-mont dilatace	m	
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
17	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	
		podkladní beton : 6*4,43*0,1		
18	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	
		6,6*5,85*0,05		
		6,6*5,85*0,1		
19	976083141R00	Výbourání madel, objímek, rámu, mříží apod. mřížových škrabáků, stoupačích želez, kominových konzol a pod	kus	
		ze zdíva betonového		
20	9601	Ochrana stávajících konstrukcí při bourání - fasáda, zídky, ocelové konstrukce	ks	
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	
		Všechně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.		
22	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	

	Cen. soustava /
nik	plátňost

	Vlastní
711	RTS 21/1

	Vlastní
	Vlastní

3	RTS 21/1
---	----------

3	RTS 21/1
---	----------

3	RTS 21/1
---	----------

	Vlastní
3	RTS 21/1

3	RTS 21/1
---	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W487_1	Provoznická 62, Ostrava-Hrabůvka		
O:	01	Oprava přístupových ramp pro objekt		
R:	01B	Přístupová rampa pravá		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Mnoz
23	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	1	
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	1	
Díl: 99	Stavěbní přesun hmot			
25	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	1	
Díl: VN	Vedlejší náklady			
26	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	
27	00521020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, odstrana staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště	Soubor	
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	
29	005122010R	Provoz objednatel Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu půdní ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	
30	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku neřádného provozu na staveništi nebo v případěch na stavební práce provádí.	Soubor	
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a p	Soubor	
Celkem			196 739,64	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W487_1	Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava přístupových ramp pro objekt
R:	01B	Přístupová rampa pravá

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / plátbnost