

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
IČ: 25836129
DIČ: CZ25836129
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Stavební úpravy v 1. NP pavilonu R pro oddělení následné péče“** (dále jen „stavba“) na ul. El. Krásnohorské, č.p. 321, Frýdek-Místek v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v červenci 2020 společností Forsing projekt s.r.o., Povětronní 1263/66, 724 00 Ostrava, IČ: 29220785
 - oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
 - g) zajištění funkce odpovědného geodeta (tj. geodeta, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
 - h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek správců sítí, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné

dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,

- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona, bude-li potřebné
 - l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
 - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této

smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělkami, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezuje.

9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle popisu v zadávací dokumentaci tak, aby bylo kompletní dílo předáno **nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy**.
2. Místo plnění je vymezeno dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit termín plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše o dobu jejich trvání.
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla, která tak bude upravena na základě výhrady jejího prodloužení v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.
6. Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadla překážka bránící řádnému provádění prací na díle podle předchozího odstavce, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 5.999.999,99 Kč bez DPH (slovy: pět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět korun českých devadesát devět haléřů).

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
 - pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
 - pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. P/002/INV/2021), IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „Stavební úpravy v 1.NP pavilonu R“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor provozně-technický),
 - g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatel budou faktury uhrazený do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla bez DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělků, s nimiž bylo dílo

převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).

7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. oproti podpisu potvrzující převzetí nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 8. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 6. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatel), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
 9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatel vrácené vadné faktury.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je zástupce společnosti Forsing Projekt s.r.o.

Zhotovitel je povinen do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací

minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny dle harmonogramu stavby (Příloha č.2 této smlouvy).
2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání

staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele, též koordinátora objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby (příloha č.2 smlouvy) průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: jelinek@nemfm.cz,

behuncikova@nemfm.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
 4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 5. Zhotovitel oznámí 10 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
 6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 3 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. V případě, že se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být takový poddodavatel nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.
 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele, a to po celou dobu jejího trvání. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou

poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku smlouvy a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní (nahrazovaná) odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele. Před započítím práce zhotovitel dodá objednateli seznam pracovníků, kteří budou práce provádět, a to s uvedením jejich jména a příjmení a dále seznam registračních značek a typy vozidel používaných při provádění díla.
13. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je dále povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci povinnost

účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

21. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

22. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

23. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI. Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky

koordinátora BOZP v deníku uvedené.

9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzme s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka.
6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.
4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) e-mail: vostav@vostav.cz, nebo
 - b) adresu: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava, nebo
 - c) do datové schránky: hsma9aq
6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku této smlouvy.

XIV. Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 20 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,8 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,8 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. h) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5 nebo 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 a 20 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVII. Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 až 7 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 dnů“.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
 - Příloha č. 2: Harmonogram stavby
 - Příloha č. 3: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ve Frýdku-Místku, dne

V Ostravě, dne

za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel

za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/022

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ: 1264

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ: 25836129

DIČ: CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

5 999 999,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 999 999,99	1 260 000,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

7 259 999,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/022

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Místo: pavilon R areálu nemocnice

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant: Forsing projekt s.r.o.

Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 999 999,99	7 259 999,99	
001	Vedlejší a ostatní náklady	101 646,00	122 991,66	STA
002	Stavební část	3 545 215,17	4 289 710,36	STA
003	Zdravotechnika	598 608,14	724 315,85	STA
004	Elektroinstalace - silnoprúd	570 315,52	690 081,78	STA
005	Elektroinstalace - slaboprúd	701 350,00	848 633,50	STA
006	Vytápění	252 617,16	305 666,76	STA
007	Vzduchotechnika	230 248,00	278 600,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 646,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 646,00	21,00%	21 345,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 991,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

101 646,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

101 646,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 126,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 520,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: pavilon R areálu nemocnice

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s.

Datum: 7. 3. 2020

Projektant: Forsing projekt s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 646,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

101 646,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		"vytyčení stávajících sítí"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		"zaměření skutečného stavu"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace stavby bez rozlišení					
	VV		"Výrobní dodavatelská dokumentace"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					

D VRN3 Zařízení staveniště

50 126,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	50 126,00	50 126,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		"náklady na zařízení staveniště, spotřeby energií atd."					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

D VRN4 Inženýrská činnost

23 520,00

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		"veškeré potřebné zkoušky a revize potřebné pro dokončení díla"					
	VV		"revize elektro atd."					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	8 520,00	8 520,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kompletační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00	
9	K	071103000	Provoz investora, provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provoz investora					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

002 - Stavební část

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 545 215,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 545 215,17	21,00%	744 495,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 289 710,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

002 - Stavební část

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 545 215,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 455 011,02

1 - Zemní práce	23 507,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 178,03
4 - Vodorovné konstrukce	53 397,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	814 964,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	365 737,74
997 - Přesun sutě	73 252,93
998 - Přesun hmot	61 972,68

PSV - Práce a dodávky PSV

2 090 204,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 792,90
713 - Izolace tepelné	113 568,18
763 - Konstrukce suché výstavby	163 105,25
766 - Konstrukce truhlářské	412 052,10
767 - Konstrukce zámečnické	171 849,27
771 - Podlahy z dlaždic	90 844,94
776 - Podlahy povlakové	641 650,68
781 - Dokončovací práce - obklady	352 055,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	134 285,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt: 002 - Stavební část

Místo: pavilon R areálu nemocnice

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s.

Datum: 7. 3. 2020

Projektant: Forsing projekt s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 545 215,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 455 011,02

D 1

Zemní práce

23 507,60

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	14,000	988,00	13 832,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.					
VV			"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
VV			"pro kanalizaci v 1.p.p"					
VV			20*0,7		14,000			
VV			Součet		14,000			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	14,000	63,80	893,20	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	14,000	69,40	971,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,000	194,60	2 724,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	140,000	14,70	2 058,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
VV			14*10		140,000			
VV			Součet		140,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,000	14,10	197,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 .. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
	PSC							
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení	t	23,800	105,00	2 499,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.					
	PSC							
	VV		14*1,7		23,800			
	VV		Součet		23,800			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	20,000	16,60	332,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"Obnovení podlahy v 1.p.p."					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				62 178,03	
9	K	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	20,000	179,40	3 588,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 404 a technické zprávy"					
	VV		"kolem potrubí vodovodu v průřezech"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	11,000	297,20	3 269,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro VZT"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
11	K	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000	590,50	1 181,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro VZT"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	4,000	758,50	3 034,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 600 do 750 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
13	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,738	3 769,60	2 781,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		3,28*0,45*0,5		0,738			
	VV		Součet		0,738			
14	K	310279842	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,319	3 982,40	1 270,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R104-105"					
	VV		0,19*0,8*2,1		0,319			
	VV		Součet		0,319			
15	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,809	4 605,60	8 331,53	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).</i>					
			<i>2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku vislého plentování přírub) a výšky nosníku.</i>					
	PSC		<i>3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly- zděné a monolitické.</i>					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"překlady"					
	VV		(2*1,9+4*1,5+4*1,6+4*3,3+22*1,3+16*1,4)*0,15*0,15		1,809			
	VV		Součet		1,809			
16	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,226	7 288,40	1 647,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).</i>					
	PSC		<i>2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.</i>					
			<i>3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).</i>					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"L50x50x5"					
	VV		(108,68+85,12)*0,001		0,194			
	VV		"I 100"					
	VV		31,92*0,001		0,032			
	VV		Součet		0,226			
17	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,034	19 132,90	650,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová IPN 100 jakost 11 375					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"I 100"					
	VV		31,92*0,001*1,08		0,034			
	VV		Součet		0,034			
18	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,209	29 977,10	6 265,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"L50x50x5"					
	VV		(108,68+85,12)*0,001*1,08		0,209			
	VV		Součet		0,209			
19	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,366	6 688,00	2 447,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"I 140"					
	VV		(85,8+91,52+188,76)*0,001		0,366			
	VV		Součet		0,366			
20	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,395	20 108,00	7 942,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		ocel profilová IPN 140 jakost 11 375					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"I 140"					
	VV		(85,8+91,52+188,76)*0,001*1,08		0,395			
	VV		Součet		0,395			
21	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	6,300	447,60	2 819,88	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R105-106, R109-110,R113-114"					
	VV		1*2,1*3		6,300			
	VV		Součet		6,300			
22	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,420	603,40	856,83	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R122"					
	VV		1,2*2,35-0,7*2		1,420			
	VV		Součet		1,420			
23	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	16,550	813,20	13 458,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívávaného o ostění.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"kolem vyměněných dveří"					
	VV		(1,3*2,35-1,1*2)*3*0,15		0,385			
	VV		(1,4*2,35-1,1*2)*3		3,270			
	VV		(1,25*2,35-1,1*2)*2		1,475			
	VV		(1,23*2,35-1,1*2)		0,691			
	VV		(1,44*2,35-1,1*2)		1,184			
	VV		(1,4*2,35-0,9*2)		1,490			
	VV		(1,41*2,35-1,1*2)		1,114			
	VV		(1,34*2,35-1,1*2)		0,949			
	VV		(1,42*2,35-1,1*2)		1,137			
	VV		(1,85*2,35-1,5*2)		1,348			
	VV		(1,22*2,35-0,9*2)		1,067			
	VV		(1,2*2,35*2-0,7*2-0,9*2)		2,440			
	VV		Součet		16,550			
24	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	2,100	1 254,00	2 633,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R115"					
	VV		0,35*(2,35*2+1,3)		2,100			
	VV		Součet		2,100			
D	4		Vodorovné konstrukce				53 397,60	
25	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	80,000	524,40	41 952,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
	VV		"vč. utěsnění"					
	VV		"dle výkresu číslo 505 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro vytápění"					
	VV		10*2		20,000			
	VV		"dle výkresu číslo 401 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro kanalizaci"					
	VV		30*2		60,000			
	VV		Součet		80,000			
26	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	8,000	820,80	6 566,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-32 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"nad kanalizací v 1.p.p"					
	VV		20*0,4		8,000			
	VV		Součet		8,000			
27	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	6,000	813,20	4 879,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"kolem kanalizace v 1.p.p"					
	VV		20*0,3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				814 964,44	
28	K	611315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stropích šířky do 300 mm	m2	0,600	747,10	448,26	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenná omítka rýh štuková ve stropích, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		3*0,2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
29	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	806,617	45,10	36 378,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R101"					
	VV		2,89*(4,985*2+5,8)+(3,28-2,89)*2-2,2*1,9-1,1*2-1,2*1,8		37,893			
	VV		"m.č.R102a"					
	VV		2,9*(5,22+3,77+5,8)+2,2*(3,28-2,9)-1,1*2-2,2*1,9-1,8*(1,2+0,6)		34,107			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.R103"					
VV			2,88*2*(2,7+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-0,9*2-1,8*(1,2+0,6)-1,1*2		37,979			
VV			"m.č.R105"					
VV			2,85*2*(3,5+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		52,009			
VV			"m.č.R106"					
VV			2,85*2*(3,3+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		50,869			
VV			"m.č.R109"					
VV			2,88*2*(2,73+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-1*2,1-1,1*2-1,2*1,8		38,932			
VV			"m.č.R110"					
VV			2,65*(5,5+3,3+3,25+5,8)+2,2*(3,28-2,65)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		39,069			
VV			"m.č.R111"					
VV			2,9*(5,6*2+5,8+3,3)+2,2*(3,28-2,9)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*1,2		51,166			
VV			"m.č.R112"					
VV			2,92*(5,43+2,3+4,625+4,8)+2,2*(3,28-2,92)-2,2*1,9-1,1*2		44,505			
VV			"m.č.R113"					
VV			2,82*(4,3+2,505+2,3+4,8)+2,2*(3,28-2,82)-2,2*1,9-1,1*2		33,844			
VV			"m.č.R114"					
VV			2,89*2*(4,8+3,34)+2,2*(3,28-2,89)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		38,287			
VV			"m.č.R121"					
VV			2,91*(4,8+5,26+5,76)+2,2*(3,28-2,91)-2,2*1,9-1,1*2-0,9*1,8		38,850			
VV			"m.č.R125b"					
VV			2,87*(3,47+2,05)+2,2*(3,28-2,87)-2,2*1,9		12,564			
VV			"m.č.R125a"					
VV			(2,87-1,8)*(3,47+1,555)		5,377			
VV			"m.č.R128a,b"					
VV			3*(2,12+2,9+2,26+2,27+2,8+4,43)-1,42*1,87-1,1*2-1,72*2,39		41,374			
VV			"m.č.R129a,b"					
VV			3*(34,345+2,8)*2-1,1*2*13-0,9*2*2-0,7*2-1,72*2,39-1,5*2		182,159			
VV			"ostění dveří"					
VV			0,35*(1,3*4+1,25*3+1,4*3+1,44+1,41+1,34+1,42+1,22+1,2*2+2,35*34+1,3+2,35*2)		37,898			
VV			"ostění oken"					
VV			0,2*(2,2*2+2,3*2,95*2+2,3+2,2*2+1,9*8*2)		11,014			
VV			0,35*(2,2+1,22*2+2,2*4+1,22+1,9*5*2+1,4*3*2)		14,721			
VV			"ostění do neřešených místností a niky"					
VV			4		4,000			
VV			Součet		806,617			
30	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	806,617	124,60	100 504,48	CS ÚRS 2020 01
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivé postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
PSC								
VV			"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
VV			"m.č.R101"					
VV			2,89*(4,985*2+5,8)+(3,28-2,89)*2,2-2,2*1,9-1,1*2-1,2*1,8		37,893			
VV			"m.č.R102a"					
VV			2,9*(5,22+3,77+5,8)+2,2*(3,28-2,9)-1,1*2-2,2*1,9-1,8*(1,2+0,6)		34,107			
VV			"m.č.R103"					
VV			2,88*2*(2,7+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-0,9*2-1,8*(1,2+0,6)-1,1*2		37,979			
VV			"m.č.R105"					
VV			2,85*2*(3,5+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		52,009			
VV			"m.č.R106"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,85*2*(3,3+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		50,869			
	VV		"m.č.R109"					
	VV		2,88*2*(2,73+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-1*2-1,1*2-1,2*1,8		38,932			
	VV		"m.č.R110"					
	VV		2,65*(5,5+3,3+3,25+5,8)+2,2*(3,28-2,65)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		39,069			
	VV		"m.č.R111"					
	VV		2,9*(5,6*2+5,8+3,3)+2,2*(3,28-2,9)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*1,2		51,166			
	VV		"m.č.R112"					
	VV		2,92*(5,43+2,3+4,625+4,8)+2,2*(3,28-2,92)-2,2*1,9-1,1*2		44,505			
	VV		"m.č.R113"					
	VV		2,82*(4,3+2,505+2,3+4,8)+2,2*(3,28-2,82)-2,2*1,9-1,1*2		33,844			
	VV		"m.č.R114"					
	VV		2,89*2*(4,8+3,34)+2,2*(3,28-2,89)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		38,287			
	VV		"m.č.R121"					
	VV		2,91*(4,8+5,26+5,76)+2,2*(3,28-2,91)-2,2*1,9-1,1*2-0,9*1,8		38,850			
	VV		"m.č.R125b"					
	VV		2,87*(3,47+2,05)+2,2*(3,28-2,87)-2,2*1,9		12,564			
	VV		"m.č.R125a"					
	VV		(2,87-1,8)*(3,47+1,555)		5,377			
	VV		"m.č.R128a,b"					
	VV		3*(2,12+2,9+2,26+2,27+2,8+4,43)-1,42*1,87-1,1*2-1,72*2,39		41,374			
	VV		"m.č.R129a,b"					
	VV		3*(34,345+2,8)*2-1,1*2*13-0,9*2*2-0,7*2-1,72*2,39-1,5*2		182,159			
	VV		"ostění dveří"					
	VV		0,35*(1,3*4+1,25*3+1,4*3+1,44+1,41+1,34+1,42+1,22+1,2*2+2,35*34+1,3+2,35*2)		37,898			
	VV		"ostění oken"					
	VV		0,2*(2,2*2+2,3*2,95*2+2,3+2,2*2+1,9*8*2)		11,014			
	VV		0,35*(2,2+1,22*2+2,2*4+1,22+1,9*5*2+1,4*3*2)		14,721			
	VV		"ostění do neřešených místností a niky"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		806,617			
31	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	806,617	34,70	27 989,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb. 4. Vyrovnáním se rozumí: a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.), b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.					
	PSC							
	VV		806,617		806,617			
	VV		Součet		806,617			
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	806,617	163,60	131 962,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R101"					
	VV		2,89*(4,985*2+5,8)+(3,28-2,89)*2,2-2,2*1,9-1,1*2-1,2*1,8		37,893			
	VV		"m.č.R102a"					
	VV		2,9*(5,22+3,77+5,8)+2,2*(3,28-2,9)-1,1*2-2,2*1,9-1,8*(1,2+0,6)		34,107			
	VV		"m.č.R103"					
	VV		2,88*2*(2,7+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-0,9*2-1,8*(1,2+0,6)-1,1*2		37,979			
	VV		"m.č.R105"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,85*2*(3,5+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		52,009			
VV			"m.č.R106"					
VV			2,85*2*(3,3+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		50,869			
VV			"m.č.R109"					
VV			2,88*2*(2,73+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-1*2-1,1*2-1,2*1,8		38,932			
VV			"m.č.R110"					
VV			2,65*(5,5+3,3+3,25+5,8)+2,2*(3,28-2,65)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		39,069			
VV			"m.č.R111"					
VV			2,9*(5,6*2+5,8+3,3)+2,2*(3,28-2,9)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*1,2		51,166			
VV			"m.č.R112"					
VV			2,92*(5,43+2,3+4,625+4,8)+2,2*(3,28-2,92)-2,2*1,9-1,1*2		44,505			
VV			"m.č.R113"					
VV			2,82*(4,3+2,505+2,3+4,8)+2,2*(3,28-2,82)-2,2*1,9-1,1*2		33,844			
VV			"m.č.R114"					
VV			2,89*2*(4,8+3,34)+2,2*(3,28-2,89)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		38,287			
VV			"m.č.R121"					
VV			2,91*(4,8+5,26+5,76)+2,2*(3,28-2,91)-2,2*1,9-1,1*2-0,9*1,8		38,850			
VV			"m.č.R125b"					
VV			2,87*(3,47+2,05)+2,2*(3,28-2,87)-2,2*1,9		12,564			
VV			"m.č.R125a"					
VV			(2,87-1,8)*(3,47+1,555)		5,377			
VV			"m.č.R128a,b"					
VV			3*(2,12+2,9+2,26+2,27+2,8+4,43)-1,42*1,87-1,1*2-1,72*2,39		41,374			
VV			"m.č.R129a,b"					
VV			3*(34,345+2,8)*2-1,1*2*13-0,9*2*2-0,7*2-1,72*2,39-1,5*2		182,159			
VV			"ostění dveří"					
VV			0,35*(1,3*4+1,25*3+1,4*3+1,44+1,41+1,34+1,42+1,22+1,2*2+2,35*34+1,3+2,35*2)		37,898			
VV			"ostění oken"					
VV			0,2*(2,2*2+2,3*2,95*2+2,3+2,2*2+1,9*8*2)		11,014			
VV			0,35*(2,2+1,22*2+2,2*4+1,22+1,9*5*2+1,4*3*2)		14,721			
VV			"ostění do neřešených místností"					
VV			4		4,000			
VV			Součet		806,617			
33	K	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	9,000	631,60	5 684,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
VV			"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
VV			"výpomoc pro kanalizaci v 1.p.p"					
VV			45*0,2		9,000			
VV			Součet		9,000			
34	K	612315212	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	10,000	173,30	1 733,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé přes 0,09 do 0,25 m2					
VV			"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
VV			"výpomoc pro kanalizaci v 1.p.p"					
VV			4*2		8,000			
VV			"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
VV			"výpomoc pro VZT"					
VV			2		2,000			
VV			Součet		10,000			
35	K	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	11,000	88,90	977,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2					
VV			"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
VV			"výpomoc pro VZT"					
VV			11		11,000			
VV			Součet		11,000			
36	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	9,500	677,90	6 440,05	CS ÚRS 2020 01
PP			Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 404 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro vodovod"					
	VV		55*0,1		5,500			
	VV		"dle výkresu číslo 505 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro vytápění"					
	VV		40*0,1		4,000			
	VV		Součet		9,500			
37	K	612315112	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	22,000	568,50	12 507,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 401 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro kanalizaci"					
	VV		110*0,2		22,000			
	VV		Součet		22,000			
38	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	262,626	193,00	50 686,82	CS ÚRS 2020 01
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky.</i>					
	PSC		<i>2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.</i> <i>3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.</i>					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"po odsekaných obkladech"					
	VV		"R102" 1,5*(1,3+0,84)		3,210			
	VV		"R103" 1,8*(5,8+2,7*2)-1,4*1,8-1,15*0,85		16,663			
	VV		"R105, R106" 2*2*(7,05+3,5)-0,8*2-0,9*2*2-2,95*1,05+2*3,05*(7,05+3,3)-2,95*1,9-0,9*2		89,633			
	VV		"R107,108" 2,3*(2,6*2+3,53+3,79+1,5*2+2,6*2)-1,23*2,3-0,9*2*2-0,8*2-1,15*1,35		38,075			
	VV		"R109" 1,5*(0,6+0,74)		2,010			
	VV		"R110" 1,5*(1,65+0,6)		3,375			
	VV		"R114" 1,5*1,2		1,800			
	VV		"R115-117" 1,5*(2,93*2+2,775*2+1,77*2)-1,35*1,5		20,400			
	VV		"R122-124" 2,1*(0,6+0,95)+1,5*(2,35+1,3+0,91+0,9+1)		12,945			
	VV		"R111" 1,6*1,5		2,400			
	VV		"R112" 0,6*1,5		0,900			
	VV		"R125" 1,65*1,6		2,640			
	VV		"na nových zazdívkách"					
	VV		3,28*(0,45*2+0,5*2)		6,232			
	VV		0,8*2,1*2+1*2,1*6		15,960			
	VV		(1,2*2,35-0,7*2)*2		2,840			
	VV		16,55*2+2,1		35,200			
	VV		1,8*0,95*3+1,25*1,55+0,15*(1,8*3+1,55*2)		8,343			
	VV		Součet		262,626			
39	K	612311131a	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky 4 mm	m2	806,617	117,00	94 374,19	
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky 4 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R101"					
	VV		2,89*(4,985*2+5,8)+(3,28-2,89)*2,2-2,2*1,9-1,1*2-1,2*1,8		37,893			
	VV		"m.č.R102a"					
	VV		2,9*(5,22+3,77+5,8)+2,2*(3,28-2,9)-1,1*2-2,2*1,9-1,8*(1,2+0,6)		34,107			
	VV		"m.č.R103"					
	VV		2,88*2*(2,7+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-0,9*2-1,8*(1,2+0,6)-1,1*2		37,979			
	VV		"m.č.R105"					
	VV		2,85*2*(3,5+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		52,009			
	VV		"m.č.R106"					
	VV		2,85*2*(3,3+7,15)+2,95*(3,28-2,85)-1,1*2-2,95*1,9-1,2*1,8		50,869			
	VV		"m.č.R109"					
	VV		2,88*2*(2,73+5,45)+1,15*(3,28-2,88)-1,15*1,9-1*2-1,1*2-1,2*1,8		38,932			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.R110"					
VV			2,65*(5,5+3,3+3,25+5,8)+2,2*(3,28-2,65)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		39,069			
VV			"m.č.R111"					
VV			2,9*(5,6*2+5,8+3,3)+2,2*(3,28-2,9)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*1,2		51,166			
VV			"m.č.R112"					
VV			2,92*(5,43+2,3+4,625+4,8)+2,2*(3,28-2,92)-2,2*1,9-1,1*2		44,505			
VV			"m.č.R113"					
VV			2,82*(4,3+2,505+2,3+4,8)+2,2*(3,28-2,82)-2,2*1,9-1,1*2		33,844			
VV			"m.č.R114"					
VV			2,89*2*(4,8+3,34)+2,2*(3,28-2,89)-2,2*1,9-1,1*2-1,8*(1,2+0,6)		38,287			
VV			"m.č.R121"					
VV			2,91*(4,8+5,26+5,76)+2,2*(3,28-2,91)-2,2*1,9-1,1*2-0,9*1,8		38,850			
VV			"m.č.R125b"					
VV			2,87*(3,47+2,05)+2,2*(3,28-2,87)-2,2*1,9		12,564			
VV			"m.č.R125a"					
VV			(2,87-1,8)*(3,47+1,555)		5,377			
VV			"m.č.R128a,b"					
VV			3*(2,12+2,9+2,26+2,27+2,8+4,43)-1,42*1,87-1,1*2-1,72*2,39		41,374			
VV			"m.č.R129a,b"					
VV			3*(34,345+2,8)*2-1,1*2*13-0,9*2*2-0,7*2-1,72*2,39-1,5*2		182,159			
VV			"ostění dveří"					
VV			0,35*(1,3*4+1,25*3+1,4*3+1,44+1,41+1,34+1,42+1,22+1,2*2+2,35*34+1,3+2,35*2)		37,898			
VV			"ostění oken"					
VV			0,2*(2,2*2+2,3*2,95*2+2,3+2,2*2+1,9*8*2)		11,014			
VV			0,35*(2,2+1,22*2+2,2*4+1,22+1,9*5*2+1,4*3*2)		14,721			
VV			"ostění do neřešených místností a niky"					
VV			4		4,000			
VV			Součet		806,617			
40	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	874,004	72,00	62 928,29	CS ÚRS 2020 01
PP			Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
VV			"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
VV			"začištění omítek po instalacích"					
VV			"R101" 2,89*(5,8+5,7*2)-2,2*1,9-1,3*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		46,773			
VV			"R102" 2,9*(5,415*2+5,8)-2,2*1,9-1,4*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		45,057			
VV			"R103, 104" 2,88*(5,45*3+2,5*2)+(2,88-1,8)*(5,45+2*2,7)-1,4*2,35*2-0,8*2,05-1,1*1,05-1,1*1,9-					
VV			0,775*2,05*2+0,3*(2,3+1,9*4)+2,5		64,034			
VV			"R105, 106" (2,86-2)*(7,05*2+3,5*2)-2,95*0,85+0,3*(2,95*2+1,9*4)+2,5*2		24,689			
VV			"R107, 108" (2,86-2,3)*(5,3*2+2,6*4)-1,23*0,35-1,1*0,55+0,3*(1,1+1,9*2)+2,5		14,695			
VV			"R109" 2,88*(2,73*2+5,45*2)-1,1*1,9-0,9*2-1,44*2,35+0,3*(1,1+1,9*2)+2,5		43,813			
VV			"R110" 2,65*(5,5*2+5,8*2)-2,2*1,9-2,5*2,65-1,41*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		50,072			
VV			"R111" 2,9*(5,6*2+5,8*2)-2,2*1,9-1,34*2,35-2,5*2,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		55,841			
VV			"R112" 2,92*(4,8*2+5,43*2)-2,2*1,9-1,25*2,35-2,61*2,92+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		49,305			
VV			"R113" 2,82*(4,3*2+4,8*2)-2,5*2,82-1,42*2,35-0,9*2-2,2*1,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		39,257			
VV			"R114" 2,89*(3,34*2+4,5*2)-1,3*2,35-0,9*2-2,2*1,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		40,580			
VV			"R115-117" (3,28-1,5)*(4,7*2+2,775*2)-1,22*1,4-1,3*0,85+0,3*(1,22+1,42)		24,590			
VV			"R121" 2,91*(5,86*2+4,8)-2,2*1,9-1,4*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		44,903			
VV			"R122-124" (3,28-1,5)*(4,6+2+0,84+3,5)-1,22*1,4*2-1,2*0,85*2+0,3*(1,22*2+1,4*4)		16,429			
VV			"R125" 2,87*(3,68*2+3,47*2)-2,9*2,87-2,2*1,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		32,838			
VV			"R128" 3,28*(5,8*2+4,53*2)-2,9*3,28-1,72*2,39-1,3*2,35-0,9*2*2-1,62*2+0,7*(1,62+2*2)		48,181			
VV			"R129" 3,28*(34,455*2+2,8*2)-1,72*2,39-1,2*2,35*2-1,4*2,35-1,22*2,35-1,85*3,09-1,3*2,35*2-1,42*2,35-1,25*2,35-1,7*2		206,984			
VV			-1,34*2,35-1,41*2,35-1,44*2,35-1,23*2,35-3*2,35-					
VV			1,4*2,35*2+0,5*(1,72+2,35*2+1,2+2,35*2+1,4+2,35*2+1,22+2,35*2+1,85+3,09*2)		-10,182			
VV			0,5*(1,3*2+2,35*4+1,42+2,35*2+1,25+2,35*2+1,7+2*2+1,34+2,35*2+1,41+2,35*2+1,44+2,35*2+1,23+2,35*2+1,4*3+2,35*6)		36,145			
VV			Součet		874,004			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem	m2	24,120	136,00	3 280,32	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"překlady"					
	VV		(2*1,9+4*1,5+4*1,6+4*3,3+22*1,3+16*1,4)*0,3		24,120			
	VV		Součet		24,120			
42	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,000	15,70	628,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"stávající podlahy kolem stavebních prací" 40		40,000			
	VV		Součet		40,000			
43	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	71,754	31,80	2 281,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"stávající okna a dveře kolem stavebních prací"					
	VV		1,42*1,87+0,9*2*2+1,5*1,87+2,3*1,9*2+2,2*1,9*9+1,22*1,4*3+2,95*1,9*2		71,754			
	VV		Součet		71,754			
44	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	58,000	131,50	7 627,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		58		58,000			
	VV		Součet		58,000			
45	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,500	3 055,20	4 582,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton klenbe. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"obnovení podlahy v 1.p.p"					
	VV		20*0,075		1,500			
	VV		Součet		1,500			
46	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,000	2 728,40	5 456,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační					
		VV	"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
		VV	"obnovení podlahy v 1.p.p"					
		VV	20*0,1			2,000		
		VV	Součet			2,000		
47	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm 20MPa	m2	22,100	187,00	4 132,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" 398*0,05			19,900		
	VV		"S4" 29*0,05			1,450		
	VV		"S5" 15*0,05			0,750		
	VV		Součet			22,100		
48	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm 30MPa	m2	20,000	820,80	16 416,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"obnovení podlahy v 1.p.p"					
	VV		20			20,000		
	VV		Součet			20,000		
49	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m2	62,000	282,70	17 527,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24			24,000		
	VV		"S2" 38			38,000		
	VV		Součet			62,000		
50	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	100,000	24,70	2 470,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24			24,000		
	VV		"S2" 38*2			76,000		
	VV		Součet			100,000		
51	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	119,100	14,40	1 715,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"po obvodu potěrů" 79,1			79,100		
	VV		"dilatace" 40			40,000		
	VV		Součet			119,100		
52	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	40,000	101,10	4 044,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"dilatace" 40			40,000		
	VV		Součet			40,000		
53	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	31,000	320,70	9 941,70	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 <i>1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení sténových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.</i> <i>2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.</i>					
PSC			<i>3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.</i> <i>4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).</i> <i>5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i> <i>6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.</i> <i>7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.</i>					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
VV			"T01" 6+4		10,000			
VV			"T02" 1+1		2,000			
VV			"T03" 1+1		2,000			
VV			"T04" 0+3		3,000			
VV			"T05" 2+1		3,000			
VV			"T07" 1+1		2,000			
VV			"T08" 3+5		8,000			
VV			"T09" 0+1		1,000			
VV			Součet		31,000			
54	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	3,000	465,10	1 395,30	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 <i>1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení sténových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění.</i> <i>2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání.</i>					
PSC			<i>3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva.</i> <i>4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).</i> <i>5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci.</i> <i>6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu.</i> <i>7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.</i>					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
VV			"T06" 1+1		2,000			
VV			"T10" 0+1		1,000			
VV			Součet		3,000			
55	M	553-T01	Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1100x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)	kpl	14,000	5 536,50	77 511,00	
PP			Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1100x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
VV			"T01" 6+4		10,000			
VV			"T02" 1+1		2,000			
VV			"T03" 1+1		2,000			
VV			Součet		14,000			
56	M	553-T03	Zárubeň ocelová obložková typu HDt 900x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)	kpl	6,000	6 375,20	38 251,20	
PP			Zárubeň ocelová obložková typu HDt 900x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
VV			"T04" 0+3		3,000			
VV			"T05" 2+1		3,000			
VV			Součet		6,000			
57	M	553-T06	Zárubeň ocelová obložková typu HDt 800x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)	kpl	10,000	5 251,90	52 519,00	
PP			Zárubeň ocelová obložková typu HDt 800x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
VV			"T07" 1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T08" 3+5		8,000			
	VV		Součet		10,000			
58	M	553-T02	Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1500x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)	kpl	2,000	8 456,00	16 912,00	
	PP		Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1500x1970mm tl. 100mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T06" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
59	M	553-T04	Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1600x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)	kpl	1,000	9 405,23	9 405,23	
	PP		Zárubeň ocelová obložková typu HDt 1600x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T10" 0+1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	M	553-T05	Zárubeň ocelová obložková typu HDt 700x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)	kpl	1,000	6 252,20	6 252,20	
	PP		Zárubeň ocelová obložková typu HDt 700x1970mm tl. 150mm (kompletní provedení dle výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T09" 1+0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				365 737,74	
61	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	547,680	37,90	20 757,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.					
	PSC		2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"dle výkresu číslo 102, 402 a technické zprávy"					
	VV		"pro montáž podhledů v 1.n.p. a práce u stropu v 1.p.p."					
	VV		191,83+305,85+50		547,680			
	VV		Součet		547,680			
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 005,880	22,00	22 129,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světílky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102, 402 a technické zprávy"					
	VV		555,88+300		855,880			
	VV		"chodby a schodiště" 150		150,000			
	VV		Součet		1 005,880			
63	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	91,752	74,60	6 844,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"příčky"					
	VV		2,9*3,28-0,8*2+3,28*(0,94+0,95+4,8*2+1+0,8+1,91+1,3*2+2*2)-0,6*2*5-0,8*2*2-0,7*2		68,816			
	VV		3,28*(2,775+1,77)-0,7*2*2+2,5*3,28-0,9*2+3,28*(0,3+0,25+0,2+0,4+0,2)		22,936			
	VV		Součet		91,752			
64	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,840	88,90	874,78	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"příčky"					
	VV		3,28*(1,5+1,5)		9,840			
	VV		Součet		9,840			
65	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	5,607	980,40	5 497,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		0,28*2,5*3,28+0,19*(5,8*3,28-0,8*2)		5,607			
	VV		Součet		5,607			
66	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,725	2 698,00	4 654,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění stávající betonové mazaniny tl.75mm"					
	VV		0,075*23		1,725			
	VV		Součet		1,725			
67	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	9,198	3 161,60	29 080,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění stávající betonové mazaniny tl.85mm a cementového potěru tl. 5mm"					
	VV		(0,085+0,05)*38,5		5,198			
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		20*(0,1+0,1)		4,000			
	VV		Součet		9,198			
68	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	433,000	106,40	46 071,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění rozvolněných částí podkladních cementových potěrů"					
	VV		433		433,000			
	VV		Součet		433,000			
69	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	23,000	72,50	1 667,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění stávající keramické dlažby"					
	VV		23		23,000			
	VV		Součet		23,000			
70	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	5,305	24,30	128,91	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění soklíků keramických"					
	VV		"R115" 2,93+2,775+1-0,7*2		5,305			
	VV		Součet		5,305			
71	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	18,600	105,60	1 964,16	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		18,6		18,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		18,600			
72	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	11,433	50,90	581,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"vybourání prosklené dřevěné stěny s křídly"					
	VV		1,85*3,09*2		11,433			
	VV		Součet		11,433			
73	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	34,900	233,30	8 142,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"vybourání zárubní vč. křidel"					
	VV		0,6*2*4+0,7*2*3+0,8*2*5+0,85*2+0,9*2*9		34,900			
	VV		Součet		34,900			
74	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	24,900	178,60	4 447,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"vybourání zárubní vč. křidel"					
	VV		1,1*2*10+1,45*2		24,900			
	VV		Součet		24,900			
75	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	4,000	399,80	1 599,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
76	K	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	11,000	399,80	4 397,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro VZT - vč. prostupu KZS"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
77	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	2,000	599,60	1 199,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro VZT - vč. prostupu KZS"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
78	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	19,528	196,10	3 829,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		1,4*2,35-1,1*2+1,4*2,35+1,23*2,35-1,1*2+1,44*2,35-1,1*2+1,41*2,35-1,1*2+1,34*2,35-1,1*2		8,317			
	VV		1,72*2,39-1,45*2+1,2*2,35-0,9*2+1,4*2,35-1,1*2+1,22*2,35*0,9*2+1,3*2,35-1,1*2		9,336			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,42*2,35-1,1*2+1,25*2,35-1,1*2		1,875			
	VV		Součet		19,528			
79	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	4,640	1 436,40	6 664,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		0,5*(1,3*2,35-0,8*2+3*2,35-0,8*2-0,9*2+1,2*2,35+1,3*2,35-0,85*2)		4,640			
	VV		Součet		4,640			
80	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,680	82,10	137,93	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		0,8*2,1		1,680			
	VV		Součet		1,680			
81	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,049	3 040,00	3 188,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"niky pro ÚT"					
	VV		1,8*0,95*0,15*3		0,770			
	VV		1,2*1,55*0,15		0,279			
	VV		Součet		1,049			
82	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	95,000	74,70	7 096,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 404 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro vodovod"					
	VV		55		55,000			
	VV		"dle výkresu číslo 505 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro vytápění"					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		95,000			
83	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	155,000	180,90	28 039,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 401 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci"					
	VV		110		110,000			
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		155,000			
84	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	80,400	177,80	14 295,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"pro překlady"					
	VV		2*1,9+4*1,5+4*1,6+4*3,3+22*1,3+16*1,4		80,400			
	VV		Součet		80,400			
85	K	974031745	Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 70 mm š do 200 mm	m	3,000	193,80	581,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v podhledu cihelných kleneb nebo klenbových pásů do hl. 70 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	30,000	52,10	1 563,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
87	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	50,000	136,80	6 840,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
88	K	976-R1	Demontáž ostatních výrobků - sedátka, php atd.	kus	15,000	34,20	513,00	
	PP		Demontáž ostatních výrobků - sedátka atd.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
89	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	5,000	1 535,20	7 676,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 505 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro vytápění"					
	VV		0,5*10		5,000			
	VV		Součet		5,000			
90	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	10,000	2 158,40	21 584,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 404 a technické zprávy"					
	VV		"pro vodovod"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
91	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	15,000	4 286,40	64 296,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 401 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci"					
	VV		0,5*30		15,000			
	VV		Součet		15,000			
92	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	874,004	7,50	6 555,03	CS ÚRS 2020 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 5 do 10 % <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"oprava stávajících omítek"					
	VV		"R101" 2,89*(5,8+5,7*2)-2,2*1,9-1,3*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		46,773			
	VV		"R102" 2,9*(5,415*2+5,8)-2,2*1,9-1,4*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		45,057			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"R103, 104" 2,88*(5,45*3+2,5*2)+(2,88-1,8)*(5,45+2*2,7)-1,4*2,35*2-0,8*2,05-1,1*1,05-1,1*1,9-0,775*2,05*2+0,3*(2,3+1,9*4)+2,5		64,034			
VV			"R105, 106" (2,86-2)*(7,05*2+3,5*2)-2,95*0,85+0,3*(2,95*2+1,9*4)+2,5*2		24,689			
VV			"R107, 108" (2,86-2,3)*(5,3*2+2,6*4)-1,23*0,35-1,1*0,55+0,3*(1,1+1,9*2)+2,5		14,695			
VV			"R109" 2,88*(2,73*2+5,45*2)-1,1*1,9-0,9*2-1,44*2,35+0,3*(1,1+1,9*2)+2,5		43,813			
VV			"R110" 2,65*(5,5*2+5,8*2)-2,2*1,9-2,5*2,65-1,41*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		50,072			
VV			"R111" 2,9*(5,6*2+5,8*2)-2,2*1,9-1,34*2,35-2,5*2,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		55,841			
VV			"R112" 2,92*(4,8*2+5,43*2)-2,2*1,9-1,25*2,35-2,61*2,92+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		49,305			
VV			"R113" 2,82*(4,3*2+4,8*2)-2,5*2,82-1,42*2,35-0,9*2-2,2*1,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		39,257			
VV			"R114" 2,89*(3,34*2+4,5*2)-1,3*2,35-0,9*2-2,2*1,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		40,580			
VV			"R115-117" (3,28-1,5)*(4,7*2+2,775*2)-1,22*1,4-1,3*0,85+0,3*(1,22+1,42)		24,590			
VV			"R121" 2,91*(5,86*2+4,8)-2,2*1,9-1,4*2,35+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		44,903			
VV			"R122-124" (3,28-1,5)*(4,6+2+0,84+3,5)-1,22*1,4*2-1,2*0,85*2+0,3*(1,22*2+1,4*4)		16,429			
VV			"R125" 2,87*(3,68*2+3,47*2)-2,9*2,87-2,2*1,9+0,3*(2,2+1,9*2)+2,5		32,838			
VV			"R128" 3,28*(5,8*2+4,53*2)-2,9*3,28-1,72*2,39-1,3*2,35-0,9*2*2-1,62*2+0,7*(1,62+2*2)		48,181			
VV			"R129" 3,28*(34,455*2+2,8*2)-1,72*2,39-1,2*2,35*2-1,4*2,35-1,22*2,35-1,85*3,09-1,3*2,35*2-1,42*2,35-1,25*2,35-1,7*2-1,34*2,35-1,41*2,35-1,44*2,35-1,23*2,35-3*2,35-		206,984			
VV			1,4*2,35*2+0,5*(1,72+2,35*2+1,2+2,35*2+1,4+2,35*2+1,22+2,35*2+1,85+3,09*2)		-10,182			
VV			0,5*(1,3*2+2,35*4+1,42+2,35*2+1,25+2,35*2+1,7+2*2+1,34+2,35*2+1,41+2,35*2+1,44+2,35*2+1,23+2,35*2+1,4*3+2,35*6)		36,145			
VV			Součet		874,004			
93	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	194,051	119,30	23 150,28	CS ÚRS 2020 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
VV			"R102" 1,5*(1,3+0,84)		3,210			
VV			"R103" 1,8*(5,8+2,7*2)-1,4*1,8-1,15*0,85		16,663			
VV			"R105, R106" 2*2*(7,05+3,5)-0,8*2-0,9*2*2-2,95*1,05+2*3,05*(7,05+3,3)-2,95*1,9-0,9*2		89,633			
VV			"R107,108" 2,3*(2,6*2+3,53+3,79+1,5*2+2,6*2)-1,23*2,3-0,9*2*2-0,8*2-1,15*1,35		38,075			
VV			"R109" 1,5*(0,6+0,74)		2,010			
VV			"R110" 1,5*(1,65+0,6)		3,375			
VV			"R114" 1,5*1,2		1,800			
VV			"R115-117" 1,5*(2,93*2+2,775*2+1,77*2)-1,35*1,5		20,400			
VV			"R122-124" 2,1*(0,6+0,95)+1,5*(2,35+1,3+0,91+0,9+1)		12,945			
VV			"R111" 1,6*1,5		2,400			
VV			"R112" 0,6*1,5		0,900			
VV			"R125" 1,65*1,6		2,640			
VV			Součet		194,051			
94	K	9-P01	Stávající přenosný hasicí přístroj demontovat a ověřit jeho funkčnost, nový hasicí přístroj práškový 6kg (27a)	kus	3,000	941,60	2 824,80	
PP			Stávající přenosný hasicí přístroj demontovat a ověřit jeho funkčnost, nový hasicí přístroj práškový 6kg (27a)					
VV			"(kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)"					
VV			"P01" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			
95	K	9-P02	Stávající hydrant revidovat dle nového PBR , výměna hadice za novou dl.30m, nové lakování dvířek a rámu	kus	1,000	6 865,20	6 865,20	
PP			Stávající hydrant revidovat dle nového PBR , výměna hadice za novou dl.30m, nové lakování dvířek a rámu					
VV			"(kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)"					
VV			"P02" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				73 252,93	
96	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	151,865	108,00	16 401,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhmutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
97	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	151,865	177,10	26 895,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
98	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 885,435	7,80	22 506,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	VV		151,865*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 885,435			
99	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového	t	65,241	200,00	13 048,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		3,795+20,236+38,97+0,04+0,31+1,89		65,241			
	VV		Součet		65,241			
100	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného	t	56,744	200,00	11 348,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		12,02+2,568+10,093+1,023+0,496+1,364+0,688+5,273+8,352+0,302+1,888+0,855+8,37+3,377+0,075		56,744			
	VV		Součet		56,744			
101	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického	t	14,554	200,00	2 910,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		1,311+0,048+13,195		14,554			
	VV		Součet		14,554			
102	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	6,138	1 200,00	7 365,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		0,15+3,496+1,93+0,562		6,138			
	VV		Součet		6,138			
103	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,130	1 200,00	1 356,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		0,171+0,48+0,479		1,130			
	VV		Součet		1,130			
104	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	1,512	1 200,00	1 814,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		1,512		1,512			
	VV		Součet		1,512			
105	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,369	1 200,00	442,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		0,16+0,209		0,369			
	VV		Součet		0,369			
106	K	997-ocel	Výnos z prodeje kovového odpadu	t	6,176	-4 993,00	-30 836,77	
	PP		Výnos z prodeje kovového odpadu					
	VV		2,652+1,569+1,85+0,105		6,176			
	VV		Součet		6,176			
	D	998	Přesun hmot				61 972,68	
107	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	61,775	1 003,20	61 972,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 090 204,15	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 792,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	20,000	7,70	154,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"obnovení podlahy v 1.p.p"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
109	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	52 825,70	475,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		20*0,4*0,001*1,15		0,009			
	VV		Součet		0,009			
110	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	40,000	16,10	644,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		20*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
111	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	40,000	77,50	3 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"obnovení podlahy v 1.p.p vč. napojení na stávající hydroizolaci"					
	VV		20*2		40,000			
	VV		Součet		40,000			
112	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	23,000	138,80	3 192,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu					
	VV		20*1,15		23,000			
	VV		Součet		23,000			
113	M	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	23,000	127,60	2 934,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu					
114	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,247	753,90	186,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
115	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,247	429,40	106,06	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		713	Izolace tepelné				113 568,18	
116	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	61,500	19,20	1 180,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV			"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
VV			"odstranění stávající zvukové izolace podlah tl. 10mm"					
VV			38,5+23		61,500			
VV			Součet		61,500			
117	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	62,000	17,30	1 072,60	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
VV			"S1" 24		24,000			
VV			"S2" 38		38,000			
VV			Součet		62,000			
118	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl10mm	m2	41,800	24,40	1 019,92	CS ÚRS 2020 01
PP			deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl10mm					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
VV			"S2" 38*1,1		41,800			
VV			Součet		41,800			
119	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl30mm	m2	26,400	35,40	934,56	CS ÚRS 2020 01
PP			deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 100 T6 tl30mm					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
VV			"S1" 24*1,1		26,400			
VV			Součet		26,400			
120	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	62,000	7,20	446,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
VV			"S1" 24		24,000			
VV			"S2" 38		38,000			
VV			Součet		62,000			
121	M	28323056	fólie separační podlahová oddělující tepelnou izolaci	m2	71,300	8,20	584,66	CS ÚRS 2020 01
PP			fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm					
VV			"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
VV			"S1" 24*1,15		27,600			
VV			"S2" 38*1,15		43,700			
VV			Součet		71,300			
122	K	713-OTV-VZT	D+M Zafixování potrubí VZT pr.150mm v otvoru ve stěně 200x200mm tl. 600mm PU pěnou, na vnějším líci TPT + proti pronikání vody	kus	11,000	355,00	3 905,00	
PP			D+M Zafixování potrubí VZT pr.150mm v otvoru ve stěně 200x200mm tl. 600mm PU pěnou, na vnějším líci TPT + proti pronikání vody					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro VZT"					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
123	K	713-OTV-VZT1	D+M Zafixování potrubí VZT pr.300mm v otvoru ve stěně 400x400mm tl. 600mm PU pěnou, na vnějším líci TPT + proti pronikání vody	kus	2,000	422,00	844,00	
	PP		D+M Zafixování potrubí VZT pr.300mm v otvoru ve stěně 400x400mm tl. 600mm PU pěnou, na vnějším líci TPT + proti pronikání vody					
	VV		"dle výkresu číslo 501 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro VZT"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
124	K	713-PU1	D+M Protipožární ucpávky otvorů kolem vodovodního potrubí pr.100mm	kus	9,000	1 356,00	12 204,00	
	PP		D+M Protipožární ucpávky otvorů kolem vodovodního potrubí pr.100mm					
	VV		"dle výkresu číslo 404 a technické zprávy"					
	VV		"vodovod"					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
125	K	713-PU2	D+M Protipožární ucpávky otvorů kolem kanalizačního potrubí pr.200mm	kus	30,000	3 005,50	90 165,00	
	PP		D+M Protipožární ucpávky otvorů kolem kanalizačního potrubí pr.200mm					
	VV		"dle výkresu číslo 401 a technické zprávy"					
	VV		"kanalizace"					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
126	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,043	703,00	733,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
127	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,043	458,30	478,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	763		Konstrukce suché výstavby				163 105,25	
128	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací 50mm EI 30 Rw do 45 dB	m2	11,382	580,60	6 608,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R125a,b"					
	VV		3,28*3,47		11,382			
	VV		Součet		11,382			
129	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací 50mm EI 30 Rw do 45 dB	m2	29,635	592,00	17 543,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R128a,b"					
	VV		3,28*(2,26+2,9+0,78)-0,8*2*2-1,5*2		13,283			
	VV		"m.č. R101"					
	VV		3,28*3,1		10,168			
	VV		"m.č.R129b"					
	VV		3,28*2,8-1,5*2		6,184			
	VV		Součet		29,635			
130	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací 50 mm EI 30 Rw do 45 dB	m2	81,174	658,20	53 428,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		3,28*(2,25+2,625)-0,8*2		14,390			
	VV		"m.č.R116"					
	VV		3,28*(2,7+2,5*2)-0,8*2*2		22,056			
	VV		"m.č.R117"					
	VV		3,28*(2,7+2,5*2)-0,8*2*2		22,056			
	VV		"m.č.R122-123"					
	VV		3,28*(2,5+0,5+2,3+2,1)-0,8*2		22,672			
	VV		Součet		81,174			
131	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	122,191	40,10	4 899,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,382+29,635+81,174		122,191			
	VV		Součet		122,191			
132	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	18,778	374,70	7 036,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		3,28*2,525		8,282			
	VV		"m.č.R115"					
	VV		3,28*(0,9+0,15)		3,444			
	VV		"m.č.R121"					
	VV		1,1*3,28		3,608			
	VV		"m.č.R124"					
	VV		3,28*(0,9+0,15)		3,444			
	VV		Součet		18,778			
133	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	65,026	408,10	26 537,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		3,28*2,525		8,282			
	VV		"m.č.R107"					
	VV		(0,9+0,15)*3,28		3,444			
	VV		"m.č.R123"					
	VV		3,28*(1,95+2,5)*2		29,192			
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		3,28*2,35		7,708			
	VV		"m.č.R116"					
	VV		3,28*2,5		8,200			
	VV		"m.č.R117"					
	VV		3,28*2,5		8,200			
	VV		Součet		65,026			
134	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	83,804	20,10	1 684,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsažené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsažené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	PSC							
	VV		18,778+65,026		83,804			
	VV		Součet		83,804			
135	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	61,170	502,40	30 731,81	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.					
			3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.					
	PSC		4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.					
			5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"výměna 20% podhledů v m.č. R101,102a,103,105, 106,109,110,111,114,121,125a,125b,112,113,104"					
	VV		(29,19+29,74+15,07+24,63+23,48+15,15+26,55+32,05+16,2+26,79+5,48+7,11+24,22+16,32+13,87)*0,2		61,170			
	VV		Součet		61,170			
136	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	305,850	23,00	7 034,55	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.					
			3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.					
	PSC		4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.					
			5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
			6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"výměna 20% podhledů v m.č. R101,102a,103,105, 106,109,110,111,114,121,125a,125b,112,113,104"					
	VV		"penetrace nových i stávajících desek"					
	VV		(29,19+29,74+15,07+24,63+23,48+15,15+26,55+32,05+16,2+26,79+5,48+7,11+24,22+16,32+13,87)		305,850			
	VV		Součet		305,850			
137	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	112,170	58,70	6 584,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.					
	PSC		2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek z nosné konstrukce podhledu.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.101-102, 107-108, 110-113, 115-117, 121-122"					
	VV		51		51,000			
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"výměna 20% podhledů v m.č. R101,102a,103,105, 106,109,110,111,114,121,125a,125b,112,113,104"					
	VV		(29,19+29,74+15,07+24,63+23,48+15,15+26,55+32,05+16,2+26,79+5,48+7,11+24,22+16,32+13,87)*0,2		61,170			
	VV		Součet		112,170			
138	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	4,980	102,00	507,96	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
139	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	4,980	102,00	507,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
D	766		Konstrukce truhlářské				412 052,10	
140	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	843,20	9 275,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T07" 1+1		2,000			
	VV		"T08" 3+5		8,000			
	VV		"T09" 1+0		1,000			
	VV		Součet		11,000			
141	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	909,50	18 190,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T01" 6+4		10,000			
	VV		"T02" 1+1		2,000			
	VV		"T03" 1+1		2,000			
	VV		"T04" 0+3		3,000			
	VV		"T05" 2+1		3,000			
	VV		Součet		20,000			
142	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	3,000	1 001,30	3 003,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T06" 1+1			2,000		
	VV		"T10" 1+0			1,000		
	VV		Součet			3,000		
143	M	611-T01	<i>Dveře plné hladké 1100x1970mm T01 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>10,000</i>	<i>9 093,00</i>	<i>90 930,00</i>	
	PP		Dveře plné hladké 1100x1970mm T01 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T01" 6+4			10,000		
	VV		Součet			10,000		
144	M	611-T02	<i>Dveře prosklené 1100x1970mm T02 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>2,000</i>	<i>11 809,30</i>	<i>23 618,60</i>	
	PP		Dveře prosklené 1100x1970mm T02 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T02" 1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
145	M	611-T03	<i>Dveře prosklené 1100x1970mm T03 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>2,000</i>	<i>12 713,30</i>	<i>25 426,60</i>	
	PP		Dveře prosklené 1100x1970mm T03 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T03" 1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
146	M	611-T04	<i>Dveře prosklené 900x1970mm T04 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>3,000</i>	<i>9 163,90</i>	<i>27 491,70</i>	
	PP		Dveře prosklené 900x1970mm T04 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T04" 0+3			3,000		
	VV		Součet			3,000		
147	M	611-T05	<i>Dveře plné hladké 900x1970mm T05 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>3,000</i>	<i>6 817,20</i>	<i>20 451,60</i>	
	PP		Dveře plné hladké 900x1970mm T05 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T05" 2+1			3,000		
	VV		Součet			3,000		
148	M	611-T06	<i>Dveře prosklené 1500x1970mm T06 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>2,000</i>	<i>28 030,60</i>	<i>56 061,20</i>	
	PP		Dveře prosklené 1500x1970mm T06 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T06" 1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
149	M	611-T07	<i>Dveře prosklené 800x1970mm T07 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>2,000</i>	<i>9 372,30</i>	<i>18 744,60</i>	
	PP		Dveře prosklené 800x1970mm T07 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T07" 1+1			2,000		
	VV		Součet			2,000		
150	M	611-T08	<i>Dveře plné hladké 800x1970mm T08 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>8,000</i>	<i>7 938,70</i>	<i>63 509,60</i>	
	PP		Dveře plné hladké 800x1970mm T08 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T08" 3+5			8,000		
	VV		Součet			8,000		
151	M	611-T09	<i>Dveře plné hladké 700x1970mm T09 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>	<i>7 108,20</i>	<i>7 108,20</i>	
	PP		Dveře plné hladké 700x1970mm T09 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"T09" 0+1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
152	M	611-T10	Dveře prosklené 1600x1970mm T10 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)	kpl	1,000	18 277,60	18 277,60	
	PP		Dveře prosklené 1600x1970mm T10 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T10" 0+1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	34,000	108,80	3 699,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
154	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	34,000	176,70	6 007,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
	VV		34		34,000			
	VV		Součet		34,000			
155	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m	kus	1,000	221,20	221,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	2,000	273,60	547,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
157	K	766-T11	Úprava stávajících dřevěných 2kř. dveří z euro profilů T11 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)	kus	1,000	9 397,40	9 397,40	
	PP		Úprava stávajících dřevěných 2kř. dveří z euro profilů T11 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T11" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	766-T12	Úprava stávajících dřevěných 2kř. dveří z euro profilů T12 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)	kus	1,000	9 396,90	9 396,90	
	PP		Úprava stávajících dřevěných 2kř. dveří z euro profilů T12 (kompletní provedení dle popisu ve výpisu podrobností)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu podrobností"					
	VV		"T12" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	3,400	102,00	346,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
160	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	3,400	102,00	346,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		767	Konstrukce zámečnické				171 849,27	
161	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	15,000	146,70	2 200,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podhledů kazet					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.123, 124"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
162	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	15,000	31,90	478,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podhledů roštů					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.123, 124"					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
163	K	767584522	Montáž podhledů kazetových 600x600 mm do betonu	m2	194,035	206,00	39 971,21	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt do betonové konstrukce, z kazet vel. 600 x 600 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí.					
	PSC		2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí.					
			3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"normální - m.č.R128a,b,R129a,b""					
	VV		7,34+14,08+97,41+7,28		126,110			
	VV		"do vlhka - m.č.R102b,107,108,122,123,124,115,116,117"					
	VV		5,84+10,02+4,09+3,99+5,89+10,69+13,64+5,78+5,78		65,720			
	VV		"změna výšky u oken v m.č. R115, 124, 123"					
	VV		0,35*(1,3*3+0,4*6)		2,205			
	VV		Součet		194,035			
164	M	553-podhled-kaz	Kazetový podhled pro zdravotnická zařízení vč. nosné konstrukce a veškerého příslušenství (dle PD)	m2	138,721	559,50	77 614,40	
	PP		Kazetový podhled pro zdravotnická zařízení vč. nosné konstrukce a veškerého příslušenství (dle PD)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"pro zdravotnická zařízení - specifikace dle TZ"					
	VV		126,11*1,1		138,721			
	VV		Součet		138,721			
165	M	553-podhled-kaz1	Kazetový podhled pro zdravotnická zařízení do vlhka vč. nosné konstrukce a veškerého příslušenství (dle PD)	m2	74,718	611,90	45 719,94	
	PP		Kazetový podhled pro zdravotnická zařízení do vlhka vč. nosné konstrukce a veškerého příslušenství (dle PD)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"pro zdravotnická zařízení - specifikace dle TZ"					
	VV		65,72*1,1		72,292			
	VV		2,205*1,1		2,426			
	VV		Součet		74,718			
166	K	767585132	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v podhledu kazetovém do 0,50 m2	kus	65,000	76,80	4 992,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v kazetách plochy otvoru přes 0,25 do 0,50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí.					
		VV	65		65,000			
		VV	Součet		65,000			
167	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,278	102,00	436,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
168	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	4,278	102,00	436,36	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	771		Podlahy z dlaždic				90 844,94	
169	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	73,865	37,00	2 733,01	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24		24,000			
	VV		"S2" 38		38,000			
	VV		"vytažení izolace" 79,1*0,15		11,865			
	VV		Součet		73,865			
170	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	9,400	31,30	294,22	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 1,1+0,7		1,800			
	VV		"S2" 0,8*2+1,1+0,8*4+0,8+0,9		7,600			
	VV		Součet		9,400			
171	M	59054101	Profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	10,340	372,50	3 851,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm					
	VV		9,4*1,1		10,340			
	VV		Součet		10,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	771576142	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2	m2	62,000	425,00	26 350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24		24,000			
	VV		"S2" 38		38,000			
	VV		Součet		62,000			
173	M	59763990	Dlažba keramická 45x45cm (dle specifikace ve výpisu skladeb)	m2	68,200	288,70	19 689,34	
	PP		Dlažba keramická (dle specifikace ve výpisu skladeb)					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24*1,1		26,400			
	VV		"S2" 38*1,1		41,800			
	VV		Součet		68,200			
174	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	62,000	38,50	2 387,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24		24,000			
	VV		"S2" 38		38,000			
	VV		Součet		62,000			
175	K	771577125	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	62,000	42,50	2 635,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		24+38		62,000			
	VV		Součet		62,000			
176	K	771577141	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	62,000	12,20	756,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		62		62,000			
	VV		Součet		62,000			
177	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	85,538	240,20	20 546,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S1" 24*1,15		27,600			
	VV		"S2" 38*1,15		43,700			
	VV		"vytažení" 79,1*0,15*1,2		14,238			
	VV		Součet		85,538			
178	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	35,000	15,40	539,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
		PSC						
		VV	"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
		VV	"S1" 15		15,000			
		VV	"S2" 20		20,000			
		VV	Součet		35,000			
179	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	79,100	125,40	9 919,14	CS ÚRS 2020 01
		PP	Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
		VV	"S1, S2" 2,525*2+2,25*2-1,6+3,79*2+2,6*2-1,1+2,5*2+2,25*2-1,6+2,25*2+2,5*2-1,6+2,775*2+4,8*2-1,1+0,35*2		50,180			
		VV	2,25*2+2,5*2+2,1*2+1,85*2-0,7-0,8+4,8*2+2,16*2-0,9		28,920			
		VV	Součet		79,100			
180	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,420	445,40	632,47	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
181	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,420	360,20	511,48	CS ÚRS 2020 01
		PP	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
D		776	Podlahy povlakové				641 650,68	
182	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	442,000	31,90	14 099,80	CS ÚRS 2020 01
		PP	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
		PSC						
		VV	"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
		VV	"S3" 398		398,000			
		VV	"S4" 29		29,000			
		VV	"S5" 15		15,000			
		VV	Součet		442,000			
183	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	442,000	10,30	4 552,60	CS ÚRS 2020 01
		PP	Příprava podkladu vysátí podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" 398		398,000			
	VV		"S4" 29		29,000			
	VV		"S5" 15		15,000			
	VV		Součet		442,000			
184	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	442,000	25,80	11 403,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" 398		398,000			
	VV		"S4" 29		29,000			
	VV		"S5" 15		15,000			
	VV		Součet		442,000			
185	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	442,000	28,30	12 508,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" 398		398,000			
	VV		"S4" 29		29,000			
	VV		"S5" 15		15,000			
	VV		Součet		442,000			
186	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	15,000	177,80	2 667,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S5" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
187	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	427,000	266,00	113 582,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" 398		398,000			
	VV		"S4" 29		29,000			
	VV		Součet		427,000			
188	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	471,500	103,40	48 753,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění stávající pvc krytiny"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		433+38,5		471,500			
	VV		Součet		471,500			
189	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	16,470	120,10	1 978,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S5" 15		15,000			
	VV		"sokly" 0,1*(2,4*2+2,8*2-1,5*2+2,9*2+2,26*2-1,6-1,42)		1,470			
	VV		Součet		16,470			
190	M	69751006	Zátěžová čistící rohož tl 9mm (dle specifikace ve výpisu skladeb)	m2	18,117	1 533,40	27 780,61	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zátěžová čistící rohož tl 9mm (dle specifikace ve výpisu skladeb)					
	VV		16,47*1,1		18,117			
	VV		Součet		18,117			
191	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	427,504	111,00	47 452,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" 398		398,000			
	VV		"sokly" 0,1*(4,985*2+5,8*2-1,1+6,22*2+5,8*2-1,1+7,15*4+3,5*2+3,3*2-1,1*2+5,45*2+2,73*2-1,1+5,5*2+5,6*2+5,8*4-0,8*2-1,1*2)		14,027			
	VV		0,1*(5,43*2+4,8*2-0,9-1,1+4,3*2+3,34*2+4,8*4-1,1*2-0,9+5,76*2+4,8*2-0,8-1,1+3,34*4+2,05*2+1,55*2-0,8*2+4,53*2+2,8*2-1,7-0,8*2-1,1-1,8)		9,648			
	VV		0,1*((34,445-2,5)*2+2,8*2+0,35*32-1,1*13-0,9*3-0,7-1,5*2-1,7)		5,829			
	VV		Součet		427,504			
192	M	28411000	PVC podlahovina tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb)	m2	470,254	231,50	108 863,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		PVC podlahovina tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb)					
	VV		427,504*1,1		470,254			
	VV		Součet		470,254			
193	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem	m2	31,840	214,30	6 823,31	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S4" 29		29,000			
	VV		"sokly" 0,1*(2,7*2+2,5*2+5,45*4-0,9*2-1,1-0,9)		2,840			
	VV		Součet		31,840			
194	M	28411045	PVC podlahovina antistatická 600x600mm tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb)	m2	35,024	339,90	11 904,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		PVC podlahovina antistatická 600x600mm tl 2mm (dle specifikace ve výpisu skladeb)					
	VV		31,84*1,1		35,024			
	VV		Součet		35,024			
195	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	325,357	10,10	3 286,11	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění soklíků pvc"					
	VV		"R101" 5,7*2+5,8*2-0,9*2+0,35*2-1,5		20,400			
	VV		"R102" 5,415*2+5,8*2-0,9-1,1-1,3-0,84		18,290			
	VV		"R103" 2,7*2+5,45*2-1,1-0,775-5,45-1,6-0,7-0,6		6,075			
	VV		"R104" 2,5*2+5,45*2-0,8		15,100			
	VV		"R105" 3,5*2+7,05*2-0,9-0,8		19,400			
	VV		"R106" 3,3*2+7,052-0,9*2		11,852			
	VV		"R109" 2,73*2+5,45*2-1,1-0,9-0,6-0,74		13,020			
	VV		"R110" 5,5*2+5,8*2-1,1-0,9-1,65-0,6		18,350			
	VV		"R111" 5,6*2+5,8*2-0,9-1,1-1,6		19,200			
	VV		"R112" 5,43*2+4,8*2-1,6-0,8-1,25		16,810			
	VV		"R113" 4,3*2+4,8*2-1,6-0,8-1,1-0,9		13,800			
	VV		"R114" 3,34*2+4,8*2-1,1-0,9-1,2		13,080			
	VV		"R121" 5,86*2+4,8*2-1,1		20,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"122-124" 1,35*2+2*2+2*2+1,95*2+1*2+0,9*6+1,3*8+0,9*2+0,8*2+2,35*2+1,91*2+1,05*2+0,95*2+0,84*2-0,7*2-0,6*6-0,8*4-0,7*2-0,9		39,500			
	VV		"R125" 3,68*2+3,47*2-1,5-0,8		12,000			
	VV		"R128" 5,8*2+4,53*2-1,62-0,9*2-0,8*2-1,45		14,190			
	VV		"R129" 34,445*2+2,8*2-1,72-1,5-1,1*10-0,9*2-0,85-1,85-0,8-0,9		54,070			
	VV		Součet		325,357			
196	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	338,140	133,80	45 243,13	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" (4,985*2+5,8*2-1,1+6,22*2+5,8*2-1,1+7,15*4+3,5*2+3,3*2-1,1*2+5,45*2+2,73*2-1,1+5,5*2+5,6*2+5,8*4-0,8*2-1,1*2)		140,270			
	VV		(5,43*2+4,8*2-0,9-1,1+4,3*2+3,34*2+4,8*4-1,1*2-0,9+5,76*2+4,8*2-0,8-1,1+3,34*4+2,05*2+1,55*2-0,8*2+4,53*2+2,8*2-1,7-0,8*2-1,1-1,8)		96,480			
	VV		((34,445-2,5)*2+2,8*2+0,35*32-1,1*13-0,9*3-0,7-1,5*2-1,7)		58,290			
	VV		Mezisoučet		295,040			
	VV		"S4" (2,7*2+2,5*2+5,45*4-0,9*2-1,1-0,9)		28,400			
	VV		Mezisoučet		28,400			
	VV		"S5" (2,4*2+2,8*2-1,5*2+2,9*2+2,26*2-1,6-1,42)		14,700			
	VV		Mezisoučet		14,700			
	VV		Součet		338,140			
197	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	676,280	77,50	52 411,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt obvodových lepených					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		338,14*2		676,280			
	VV		Součet		676,280			
198	M	28411004	lišta soklová PVC fabionová	m	371,954	29,80	11 084,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC fabionová					
	VV		338,14*1,1		371,954			
	VV		Součet		371,954			
199	M	28411008	lišta soklová PVC ukončovací	m	371,954	20,90	7 773,84	CS ÚRS 2020 01
	PP		lišta soklová PVC ukončovací					
	VV		338,14*1,1		371,954			
	VV		Součet		371,954			
200	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	71,200	107,20	7 632,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3, S4, S5" 1,6+0,9+1,1*12+0,9+0,8*2		18,200			
	VV		"dilatace" 53		53,000			
	VV		Součet		71,200			
201	M	59054101	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm	m	20,020	372,30	7 453,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm					
	VV		18,2*1,1		20,020			
	VV		Součet		20,020			
202	M	56284510	profil dilatační AL	m	58,300	44,60	2 600,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		profil dilatační AL					
	VV		53*1,1		58,300			
	VV		Součet		58,300			
203	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	471,500	120,80	56 957,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"odstranění stávající pvc krytiny"					
	VV		433+38,5		471,500			
	VV		Součet		471,500			
204	K	776-sokl	Příplatek za atypické provedení soklu s fabionem (vč. dodávky veškerého potřebného materiálu)	bm	338,140	99,90	33 780,19	
	PP		Příplatek za atypické provedení soklu s fabionem (vč. dodávky veškerého potřebného materiálu)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle výkresu číslo 102 a výpisu skladeb v technické zprávě"					
	VV		"S3" (4,985*2+5,8*2-1,1+6,22*2+5,8*2-1,1+7,15*4+3,5*2+3,3*2-1,1*2+5,45*2+2,73*2-1,1+5,5*2+5,6*2+5,8*4-0,8*2-1,1*2)		140,270			
	VV		(5,43*2+4,8*2-0,9-1,1+4,3*2+3,34*2+4,8*4-1,1*2-0,9+5,76*2+4,8*2-0,8-1,1+3,34*4+2,05*2+1,55*2-0,8*2+4,53*2+2,8*2-1,7-0,8*2-1,1-1,8)		96,480			
	VV		((34,445-2,5)*2+2,8*2+0,35*32-1,1*13-0,9*3-0,7-1,5*2-1,7)		58,290			
	VV		Mezisoučet		295,040			
	VV		"S4" (2,7*2+2,5*2+5,45*4-0,9*2-1,1-0,9)		28,400			
	VV		Mezisoučet		28,400			
	VV		"S5" (2,4*2+2,8*2-1,5*2+2,9*2+2,26*2-1,6-1,42)		14,700			
	VV		Mezisoučet		14,700			
	VV		Součet		338,140			
205	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	5,186	102,00	528,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
206	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	5,186	102,00	528,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	781		Dokončovací práce - obklady				352 055,74	
207	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	302,720	37,00	11 200,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		302,72		302,720			
	VV		Součet		302,720			
208	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	264,740	279,70	74 047,78	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R104"					
	VV		2,9*2*(2,5+5,45)-0,9*2*2-1,15*1,9		40,325			
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		2,6*2*(2,25+2,525)-0,8*2*2		21,630			
	VV		"m.č.R107"					
	VV		2,6*2*(2,6+3,79)-1,1*2		31,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.R108"					
	VV		2,9*2*(2,6+1,5)-0,8*2-1,15*1,9		19,995			
	VV		"m.č.R115"					
	VV		2,6*2*(2,775+4,8)-1,1*2-1,22*1,4		35,482			
	VV		"m.č.R116"					
	VV		2,6*2*(2,5+2,25)-0,8*2*2		21,500			
	VV		"m.č.R117"					
	VV		2,6*2*(2,5+2,25)-0,8*2*2		21,500			
	VV		"m.č.R122"					
	VV		2,5*2*(2,1+1,85)-0,7*2		18,350			
	VV		"m.č.R123"					
	VV		2,6*2*(2,25+2,5)-0,8*2-1,22*1,05		21,819			
	VV		"m.č.R124"					
	VV		2,6*2*(4,8+2,16)-0,9*2-1,22*1,05		33,111			
	VV		Součet		264,740			
209	K	781474226	Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	302,720	443,10	134 135,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 22 do 25 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R101,102a,103,105,106,109,110,111,114,121,125a,b"					
	VV		5*(1,2*1,8)+4*(1,8*(1,2+0,6))+0,9*1,8+1,8*(1,8+0,6)+1,8*(0,68+0,45+3,47)		37,980			
	VV		"m.č.R104"					
	VV		2,9*2*(2,5+5,45)-0,9*2*2-1,15*1,9		40,325			
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		2,6*2*(2,25+2,525)-0,8*2*2		21,630			
	VV		"m.č.R107"					
	VV		2,6*2*(2,6+3,79)-1,1*2		31,028			
	VV		"m.č.R108"					
	VV		2,9*2*(2,6+1,5)-0,8*2-1,15*1,9		19,995			
	VV		"m.č.R115"					
	VV		2,6*2*(2,775+4,8)-1,1*2-1,22*1,4		35,482			
	VV		"m.č.R116"					
	VV		2,6*2*(2,5+2,25)-0,8*2*2		21,500			
	VV		"m.č.R117"					
	VV		2,6*2*(2,5+2,25)-0,8*2*2		21,500			
	VV		"m.č.R122"					
	VV		2,5*2*(2,1+1,85)-0,7*2		18,350			
	VV		"m.č.R123"					
	VV		2,6*2*(2,25+2,5)-0,8*2-1,22*1,05		21,819			
	VV		"m.č.R124"					
	VV		2,6*2*(4,8+2,16)-0,9*2-1,22*1,05		33,111			
	VV		Součet		302,720			
210	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	302,720	65,60	19 858,43	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.</i>					
	VV		302,72		302,720			
	VV		Součet		302,720			
211	M	59781340	Obklad vnitřní keramický (dle specifikace v projektové dokumentaci)	m2	332,992	177,00	58 939,58	
	PP		Obklad vnitřní keramický (dle specifikace v projektové dokumentaci)					
	VV		302,72*1,1		332,992			
	VV		Součet		332,992			
212	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	302,720	42,30	12 805,06	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		302,72		302,720			
	VV		Součet		302,720			
213	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	134,200	122,40	16 426,08	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R101,102a,103,105,106,109,110,111,114,121,125a,b"					
	VV		1,8*(1+1+1+1+2+1)		12,600			
	VV		"m.č.R104"					
	VV		2,9*4		11,600			
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		"m.č.R107"					
	VV		2,6*6		15,600			
	VV		"m.č.R108"					
	VV		2,9*4		11,600			
	VV		"m.č.R115"					
	VV		2,6*6		15,600			
	VV		"m.č.R116"					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		"m.č.R117"					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		"m.č.R122"					
	VV		2,5*4		10,000			
	VV		"m.č.R123"					
	VV		2,6*4		10,400			
	VV		"m.č.R124"					
	VV		2,6*6		15,600			
	VV		Součet		134,200			
214	K	781494511a	Hliníkové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	261,160	84,40	22 041,90	
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"m.č.R101,102a,103,105,106,109,110,111,114,121,125a,b"					
	VV		1,8*22+5*1,2+4*(1,2+0,6)+0,9+(1,8+0,6)+(0,68+0,45+3,47)		60,700			
	VV		"m.č.R104"					
	VV		2*(2,5+5,45)+0,9*2+2*4+1,15+1,9*2		30,650			
	VV		"m.č.R102b"					
	VV		2*(2,25+2,525)+0,8*2+2*4		19,150			
	VV		"m.č.R107"					
	VV		2*(2,6+3,79)+1,1+2*2		17,880			
	VV		"m.č.R108"					
	VV		2*(2,6+1,5)+0,8+2*2+1,15+1,9*2		17,950			
	VV		"m.č.R115"					
	VV		2*(2,775+4,8)+1,1+2*2+1,22+1,4*2		24,270			
	VV		"m.č.R116"					
	VV		2*(2,5+2,25)+0,8*2+2*4		19,100			
	VV		"m.č.R117"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(2,5+2,25)+0,8*2+4*2		19,100			
	VV		"m.č.R122"					
	VV		2*(2,1+1,85)+0,7+2*2		12,600			
	VV		"m.č.R123"					
	VV		2*(2,25+2,5)+0,8+2*2+1,22+1,05*2		17,620			
	VV		"m.č.R124"					
	VV		2*(4,8+2,16)+0,9+2*2+1,22+2*1,05		22,140			
	VV		Součet		261,160			
215	K	781495185	Řezání pracnější rovne keramických obkládaček	kus	120,000	13,50	1 620,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkládaček rovne <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkládaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	VV		120		120,000			
	VV		Součet		120,000			
216	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	4,809	102,00	490,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
217	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	4,809	102,00	490,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				134 285,09	
218	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 222,592	11,30	13 815,29	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"R101" 2,89*(5,8+5,7*2)		49,708			
	VV		"R102" 2,9*(5,415*2+5,8)		48,227			
	VV		"R103, 104" 2,88*(5,45*3+2,5*2)+(2,88-1,8)*(5,45+2*2,7)		73,206			
	VV		"R105, 106" (2,86-2)*(7,05*2+3,5*2)		18,146			
	VV		"R107, 108" (2,86-2,3)*(5,3*2+2,6*4)		11,760			
	VV		"R109" 2,88*(2,73*2+5,45*2)		47,117			
	VV		"R110" 2,65*(5,5*2+5,8*2)		59,890			
	VV		"R111" 2,9*(5,6*2+5,8*2)		66,120			
	VV		"R112" 2,92*(4,8*2+5,43*2)		59,743			
	VV		"R113" 2,82*(4,3*2+4,8*2)		51,324			
	VV		"R114" 2,89*(3,34*2+4,5*2)		45,315			
	VV		"R115-117" (3,28-1,5)*(4,7*2+2,775*2)		26,611			
	VV		"R121" 2,91*(5,86*2+4,8)		48,073			
	VV		"R122-124" (3,28-1,5)*(4,6+2+0,84+3,5)		19,473			
	VV		"R125" 2,87*(3,68*2+3,47*2)		41,041			
	VV		"R128" 3,28*(5,8*2+4,53*2)		67,765			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"R129" 3,28*(34,455*2+2,8*2)		244,393			
	VV		"ze stávajících nedemontovaných SDK podhledů"					
	VV		305,85*0,8		244,680			
	VV		Součet		1 222,592			
219	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 222,592	23,60	28 853,17	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.</i>					
	VV		"dle výkresu číslo 101 a technické zprávy"					
	VV		"R101" 2,89*(5,8+5,7*2)		49,708			
	VV		"R102" 2,9*(5,415*2+5,8)		48,227			
	VV		"R103, 104" 2,88*(5,45*3+2,5*2)+(2,88-1,8)*(5,45+2*2,7)		73,206			
	VV		"R105, 106" (2,86-2)*(7,05*2+3,5*2)		18,146			
	VV		"R107, 108" (2,86-2,3)*(5,3*2+2,6*4)		11,760			
	VV		"R109" 2,88*(2,73*2+5,45*2)		47,117			
	VV		"R110" 2,65*(5,5*2+5,8*2)		59,890			
	VV		"R111" 2,9*(5,6*2+5,8*2)		66,120			
	VV		"R112" 2,92*(4,8*2+5,43*2)		59,743			
	VV		"R113" 2,82*(4,3*2+4,8*2)		51,324			
	VV		"R114" 2,89*(3,34*2+4,5*2)		45,315			
	VV		"R115-117" (3,28-1,5)*(4,7*2+2,775*2)		26,611			
	VV		"R121" 2,91*(5,86*2+4,8)		48,073			
	VV		"R122-124" (3,28-1,5)*(4,6+2+0,84+3,5)		19,473			
	VV		"R125" 2,87*(3,68*2+3,47*2)		41,041			
	VV		"R128" 3,28*(5,8*2+4,53*2)		67,765			
	VV		"R129" 3,28*(34,455*2+2,8*2)		244,393			
	VV		"ze stávajících nedemontovaných SDK podhledů"					
	VV		305,85*0,8		244,680			
	VV		Součet		1 222,592			
220	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	949,541	15,10	14 338,07	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoce pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		45*1+3*1		48,000			
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"omítky stěn"					
	VV		"m.č.R101"					
	VV		2,89*(4,985*2+5,8)+(3,28-2,89)*2,2		46,433			
	VV		"m.č.R102a"					
	VV		2,9*(5,22+3,77+5,8)+2,2*(3,28-2,9)		43,727			
	VV		"m.č.R103"					
	VV		2,88*2*(2,7+5,45)+1,15*(3,28-2,88)		47,404			
	VV		"m.č.R105"					
	VV		2,85*2*(3,5+7,15)+2,95*(3,28-2,85)		61,974			
	VV		"m.č.R106"					
	VV		2,85*2*(3,3+7,15)+2,95*(3,28-2,85)		60,834			
	VV		"m.č.R109"					
	VV		2,88*2*(2,73+5,45)+1,15*(3,28-2,88)		47,577			
	VV		"m.č.R110"					
	VV		2,65*(5,5+3,3+3,25+5,8)+2,2*(3,28-2,65)		48,689			
	VV		"m.č.R111"					
	VV		2,9*(5,6*2+5,8+3,3)+2,2*(3,28-2,9)		59,706			
	VV		"m.č.R112"					
	VV		2,92*(5,43+2,3+4,625+4,8)+2,2*(3,28-2,92)		50,885			
	VV		"m.č.R113"					
	VV		2,82*(4,3+2,505+2,3+4,8)+2,2*(3,28-2,82)		40,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.R114"					
	VV		2,89*2*(4,8+3,34)+2,2*(3,28-2,89)		47,907			
	VV		"m.č.R121"					
	VV		2,91*(4,8+5,26+5,76)+2,2*(3,28-2,91)		46,850			
	VV		"m.č.R125b"					
	VV		2,87*(3,47+2,05)+2,2*(3,28-2,87)		16,744			
	VV		"m.č.R125a"					
	VV		(2,87-1,8)*(3,47+1,555)		5,377			
	VV		"m.č.R128a,b"					
	VV		3*(2,12+2,9+2,26+2,27+2,8+4,43)		50,340			
	VV		"m.č.R129a,b"					
	VV		3*(34,345+2,8)*2		222,870			
	VV		"ostění do neřešených místností a niky"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		949,541			
221	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 583,577	48,80	77 278,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"dle výkresu číslo 402 a technické zprávy"					
	VV		"výpomoc pro kanalizaci v 1.p.p"					
	VV		45*1+3*1		48,000			
	VV		"dle výkresu číslo 102 a technické zprávy"					
	VV		"omítky stěn"					
	VV		"m.č.R101"					
	VV		2,89*(4,985*2+5,8)+(3,28-2,89)*2,2		46,433			
	VV		"m.č.R102a"					
	VV		2,9*(5,22+3,77+5,8)+2,2*(3,28-2,9)		43,727			
	VV		"m.č.R103"					
	VV		2,88*2*(2,7+5,45)+1,15*(3,28-2,88)		47,404			
	VV		"m.č.R105"					
	VV		2,85*2*(3,5+7,15)+2,95*(3,28-2,85)		61,974			
	VV		"m.č.R106"					
	VV		2,85*2*(3,3+7,15)+2,95*(3,28-2,85)		60,834			
	VV		"m.č.R109"					
	VV		2,88*2*(2,73+5,45)+1,15*(3,28-2,88)		47,577			
	VV		"m.č.R110"					
	VV		2,65*(5,5+3,3+3,25+5,8)+2,2*(3,28-2,65)		48,689			
	VV		"m.č.R111"					
	VV		2,9*(5,6*2+5,8+3,3)+2,2*(3,28-2,9)		59,706			
	VV		"m.č.R112"					
	VV		2,92*(5,43+2,3+4,625+4,8)+2,2*(3,28-2,92)		50,885			
	VV		"m.č.R113"					
	VV		2,82*(4,3+2,505+2,3+4,8)+2,2*(3,28-2,82)		40,224			
	VV		"m.č.R114"					
	VV		2,89*2*(4,8+3,34)+2,2*(3,28-2,89)		47,907			
	VV		"m.č.R121"					
	VV		2,91*(4,8+5,26+5,76)+2,2*(3,28-2,91)		46,850			
	VV		"m.č.R125b"					
	VV		2,87*(3,47+2,05)+2,2*(3,28-2,87)		16,744			
	VV		"m.č.R125a"					
	VV		(2,87-1,8)*(3,47+1,555)		5,377			
	VV		"m.č.R128a,b"					
	VV		3*(2,12+2,9+2,26+2,27+2,8+4,43)		50,340			
	VV		"m.č.R129a,b"					
	VV		3*(34,345+2,8)*2		222,870			
	VV		"SDK podhledy (i stávající) a příčky"					
	VV		305,85+2*(11,382+29,635+81,174)+83,804		634,036			
	VV		"ostění do neřešených místností a niky"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	4			4,000			
	VV		Součet		1 583,577			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

003 - Zdravotechnika

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

598 608,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	598 608,14	21,00%	125 707,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

724 315,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

003 - Zdravotechnika

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

598 608,14

PSV - Práce a dodávky PSV

598 608,14

721 - Zdravotechnika

598 608,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče
Objekt:

003 - Zdravotechnika

Místo: pavilon R areálu nemocnice

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s.

Datum: 7. 3. 2020

Projektant: Forsing projekt s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

598 608,14

D	PSV	Práce a dodávky PSV					598 608,14	
D	721	Zdravotechnika					598 608,14	
1	K	720-ZTI	Zdravotechnika (dle dílčího rozpočtu)	kpl	1,000	598 608,14	598 608,14	
	PP		Zdravotechnika (dle dílčího rozpočtu)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

004 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

570 315,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	570 315,52	21,00%	119 766,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

690 081,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

004 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

570 315,52

M - Práce a dodávky M

570 315,52

21-M - Elektromontáže

570 315,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče
Objekt: 004 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: pavilon R areálu nemocnice Datum: 7. 3. 2020
Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org. Projektant: Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 570 315,52

D M Práce a dodávky M 570 315,52

D 21-M Elektromontáže 570 315,52

1	K	21-M	Elektroinstalace - silnoproud (dle dílčího rozpočtu)	kpl	1,000	570 315,52	570 315,52	
PP			Elektroinstalace (dle dílčího rozpočtu)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

005 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

701 350,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	701 350,00	21,00%	147 283,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

848 633,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

005 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

701 350,00

M - Práce a dodávky M

701 350,00

21-M - Elektromontáže

701 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče
Objekt: 005 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: pavilon R areálu nemocnice Datum: 7. 3. 2020
Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org. Projektant: Forsing projekt s.r.o.
Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s. Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 701 350,00

D M Práce a dodávky M 701 350,00

D 21-M Elektromontáže 701 350,00

1	K	21-M	Elektroinstalace - slaboproud (dle dílčího rozpočtu)	kpl	1,000	701 350,00	701 350,00	
PP			NN (dle dílčího rozpočtu)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

006 - Vytápění

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

252 617,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 617,16	21,00%	53 049,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

305 666,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

006 - Vytápění

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

252 617,16

PSV - PSV

252 617,16

730 - Vytápění

252 617,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt: 006 - Vytápění

Místo: pavilon R areálu nemocnice

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant: Forsing projekt s.r.o.

Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							252 617,16	
D	PSV		PSV				252 617,16	
D	730		Vytápění				252 617,16	
1	K	730-UT	Vytápění (dle dílčího rozpočtu)	kpl	1,000	252 617,16	252 617,16	
	PP		Vytápění (dle dílčího rozpočtu)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

007 - Vzduchotechnika

KSO: 801 11 1

Místo: pavilon R areálu nemocnice

CC-CZ:

Datum: 7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

IČ:

25836129

DIČ:

CZ25836129

Projektant:

Forsing projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 248,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 248,00	21,00%	48 352,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 600,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Objekt:

007 - Vzduchotechnika

Místo:

pavilon R areálu nemocnice

Datum:

7. 3. 2020

Zadavatel:

Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Projektant:

Forsing projekt
s.r.o.

Uchazeč:

VOSTAV MORAVA a.s.

Zpracovatel:

Jindřich Jansa

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

230 248,00

M - Práce a dodávky M

230 248,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

230 248,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče
Objekt:

007 - Vzduchotechnika

Místo: pavilon R areálu nemocnice

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěv. org.

Uchazeč: VOSTAV MORAVA a.s.

Datum: 7. 3. 2020

Projektant: Forsing projekt s.r.o.

Zpracovatel: Jindřich Jansa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

230 248,00

D M Práce a dodávky M

230 248,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

230 248,00

1	K	24-VZT	Vzduchotechnika (dle dílčího rozpočtu)	kpl	1,000	230 248,00	230 248,00	
PP			Vzduchotechnika (dle dílčího rozpočtu)					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

HARMONOGRAM : Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče

Zhotovitel : VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 486
72100 Ostrava - Svinov

Číslo	Název	měsíc týden	1				2				3				4				5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Stavební úpravy v 1.n.p. pavilonu R pro oddělení následné péče																					
	Vedlejší a ostatní náklady celkem																					
	Stavební část																					
	Zdravotně - technické instalace																					
	Silnoproud																					
	Slaboproud																					
	Vytápění																					
	Vzduchotechnika																					

Celkový termín : 5 měsíce

V Ostravě dne

Příloha č. 3 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ: 25836129 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby **„Stavební úpravy v 1. NP pavilonu R pro oddělení následné péče“**, jejímž objednatelem je Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva

.....