

D O D A T E K č. 7
K E S M L O U V Ě O D Í L O

akce č. 5 33 026 (17AZ2000000007)

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

Ev.č. objednatele:

Ev.č. zhotovitele: 17AZ2000000007

Objednatel: **Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace**
Adresa: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
IČO, DIČ: 00037494, CZ00037494
Bankovní spojení: Komerční banka Opava, expozitura Vítkov, č. účtu 23231821/0100
Společnost zapsána dne 10.1.2001 v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka č.4

Zastoupený: Mgr. Petrem Fraňkem, ředitelem organizace
Telefon, fax: 556 300 454, 556 300 582
Kontaktní osoby pro záležitosti
- obchodní: Mgr. Petr Fraňek, ředitel organizace, tel.: [REDACTED]
- technické: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **AZ GEO, s.r.o.**
Adresa: Chittussiho 1268/14, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
IČ, DIČ: 25358944, CZ25358944
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ostrava č.ú.: 373575253/0300
Společnost zapsána dne 30.10.1996 v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 9916

Zastoupený: Ing. Lubošem Štanclem, prokuristou a ředitelem společnosti
Telefon, fax: 596 114 030
Kontaktní osoby pro záležitosti
- obchodní: Ing. Luboš Štancel, ředitel a prokurista společnosti, tel.: [REDACTED]
- technické: [REDACTED]

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 7 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo, vedené u zhotovitele pod č. 5 33 026 (17AZ2000000007), uzavřené dne 20.3.2014 (dále jen Smlouva), kterým se mění ujednání smlouvy v následujících bodech takto:

1. Předmět smlouvy

Body odstavce 1 Smlouvy se mění následovně:

- 1.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem u zhotovitele: **TS Vítkova - skládka Nové Těchanovice - monitoring 2021**
- 1.2. Dílem se rozumí: Provedení monitoringu kvality podzemních, povrchových a průsakových vod a komplexní monitoring skládkového plynu v souladu s provozním řádem a integrovaným povolením zařízení skládky v Nových Těchanovicích. Aktuální

rozsah komplexního monitoringu skládky je upraven dle schváleného provozního řádu (11/2020) a dle jednotkových cen uvedených v nabídce zn. 14/0036/On ze dne 10.1.2014 uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Dílo bude zhotoveno v rozsahu přílohy č.1. tohoto dodatku.

2. Doba plnění a místo plnění

Body odstavce 2 Smlouvy se mění následovně:

2.1. Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného splnění všech povinností objednatele specifikovaných v této smlouvě zhotovit dílo v následujících termínech:

termín zahájení prací: květen (vzorkování vod)
září (monitoring plynu)
listopad (vzorkování vod)

termín ukončení prací: 31.12.2021 (předání
závěrečné zprávy)

za předpokladu naplnění požadované součinnosti objednatele dle článku 5.1. Smlouvy.

3. Cena za dílo

Body odstavce 3 Smlouvy se mění následovně:

3.1. Cena za zhotovení díla dle článku 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí **96 690,- Kč** (slovy: devadesátšesttisíčestsetdevadesátkorun) (dále jen „**cena za dílo**“).

3.2. K ceně za dílo bude připočtena daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v době fakturace.

3.3. Cena za dílo vychází z cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy a z nabídky zhotovitele zn. 14/0036/On ze dne 10.1.2014. Aktuální rozpočet tvoří tabulku č. 2 přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny za dílo pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do ceny. O jejich vyžádání včetně stanovení ceny a termínu realizace bude proveden zápis potvrzený oběma smluvními stranami.

4. Platební podmínky

Body odstavce 4 Smlouvy se mění následovně:

4.1. Platba ceny za dílo dle článku 3. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla. Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 kalendářních dní od data doručení faktury zhotovitele objednateli. Zhotovitel vystaví faktury po provedení následujících prací:

dílčí fakturace 5/2020:	20 775,- Kč (1. kolo monitoringu – vzorkování vod)
dílčí fakturace 9/2020:	28 740,- Kč (monitoring plynu)
dílčí fakturace 11/2020:	20 775,- Kč (2. kolo monitoringu – vzorkování vod)
dílčí fakturace 12/2020:	26 400,- Kč (závěrečná zpráva)

6. Předání díla

Body odstavce 6 Smlouvy se mění následovně:

6.2. Před protokolárním předáním díla (příp. jeho částí) je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla. Zmoeňenou osobou objednatele k převzetí díla je: **Mgr. Petr Franěk**.

8. Ostatní a závěrečná ustanovení

Body odstavce 8 Smlouvy se mění následovně a doplňují následovně:

8.9. Neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram a cenový rozpočet prací

8.10. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci objednatele a zhotovitele. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva si ponechá objednatel a druhý si ponechá zhotovitel.

8.11. Ostatní body smlouvy se nemění.


Ve Vítkově dne: 22.3.2021

V Ostravě dne: 20.1.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace



Ing. Luboš Staš
prokurista společnosti
IČO: 25358944, tel.: 596 114 030



Příloha č. 1 Harmonogram a cenový rozpočet prací

Monitorovací práce budou zahrnovat v souladu s provozním řádem a integrovaným povolením skládky následující činnosti:

- ◆ **Vzorkování - dynamické odběry vzorků podzemní vody** - ve 2.(květen) a 4.(listopad) kvartálu roku na monitorovacích objektech v rozsahu:
 - přítokový profil nad skládkou
 - podzemní vod PV-1, PV-11A
 - částečný odtokový profil
 - podzemní voda odtok ze „staré deponie“ PV-2, PV-13
 - odtokový profil pod skládkou
 - podzemní voda PV-3N, PV-14
- ◆ **Vzorkování – statické odběry vzorků povrchové a průsakové vody**
 - přítokový profil nad skládkou
 - povrchová voda v místě „nad“ možným přítokem vod ze skládky
 - odtokový profil pod skládkou
 - povrchová voda v místě „pod“ možným přítokem vod ze skládky
 - průsaková voda bezodtoká jámka
- ◆ **Hydrogeologické měření úrovní hladiny podzemní vody** ve vrtech, které bude realizováno vždy současně s odběrem vzorků podzemní vody
- ◆ **Laboratorní analýzy vzorků vod**
 - podzemní voda: pH, teplota vody, konduktivita, NL, RL, NO₃⁻, NH₄⁺, Cl⁻, fenoly, C₁₀-C₄₀, BSK₅, Cu, Pb, Zn,
 - průsaková voda: pH, teplota vody, konduktivita, CHSK_{Cr}, RL, NO₃⁻, NH₄⁺, Cl⁻, SO₄²⁻, huminové látky a TOC
 - povrchová voda: pH, teplota vody, konduktivita, NL, RL, NO₃⁻, NH₄⁺, Cl⁻, fenoly, C₁₀-C₄₀, BSK₅, Cu, Pb, Zn, NEL
- ◆ **Vzorkování plynu** - komplexní monitoring skládkového plynu na lokalitě skládky v Nových Těchanovicích se skládá z následujících činností:
 1. Odběr vzorků z kontrolních míst (odplyňovací systém – provizorní filtry) a měření účinnosti centrálního biooxidačního filtru.
 2. Odběr vzorků pomocí zárazných sond do tělesa skládky, hloubka zaražené sondy cca 0,6-0,8 m a měření povrchové migrace metanu.

Četnost a termín odběrů je specifikován v následující tabulce č. 1:

Četnost a termín odběrů	Rozsah monitoringu
1 x ročně (srpen září) - odběry z centrálního filtru I etapy a odběry z filtrů II, příp. III etapy skládky, měření povrchové migrace methanu na aktivní ploše	komplexní monitoring skládky: <ul style="list-style-type: none"> - odběr vzorků plynu a stanovení složení skládkového plynu na vstupu do filtru: CH₄, CO₂, O₂, N₂ bude dopočítáván (vše v objemových %), dále množství H₂S (ppm). - měření teploty (teploměrem), atmosférického tlaku (barometrem) a vlhkosti vzduch - měření množství úniků na ploše, měření povrchové migrace metanu CH₄ na povrchu filtru.

Tabulka č. 2 Rozpočet prací pro rok 2021

WBS	Činnost	Předpokl. množství	Jedn.	Jedn. cena	Cena
1.	Monitoring skládky 2021				
1.1	Vzorkovací práce				
1.2	Režimní měření				
1.3.1	Laboratorní práce podzemní vody				
1.3.2	Laboratorní práce povrchové vody				
1.3.3	Laboratorní práce průsakové vody				
1.4	Vyhodnocení				
2.	Vzorkování plynu 2021				
2.1	Monitoring plynu - komplexní povrchové měření a odběry z trubních systémů				
Celkem bez DPH [Kč]					96 690

