


<b>ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ REKAPITULACE</b>			
<b>Katastrální úřad Beroun 2.etapa Součet 1.07,1.08,1.09,1.10,1.13</b>			
Radlická spol.s r.o.		IČ: 61467197	
Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5		DIČ: CZ61467197	
		IČ:	
		DIČ:	
Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
Beroun 1.07			73 464,38
Beroun 1.08			89 579,62
Beroun 1.09			46 684,19
Beroun 1.10			91 748,62
Beroun 1.13 WC ženy			145 056,81
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>446 533,62</b>
ZÁKLAD PRO DPH	21%		446 533,62 CZK
DPH	21%		93 772,06 CZK
VYROVNÁNÍ			0,32 CZK
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>540 306,00 CZK</b>
V Praze		27.2.2017	
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

## Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S:		Katastrální úřad Beroun 2.etapa <b>KANCELAR 1.07</b>				
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				832,00
	1 346481112RT2	Zaomítání rýh s použitím suché maltové směsi	m	6,50000	128,00	832,00
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				15 445,10
	2 416020113R00	Podhled SDK, kov. kříž. kce.1x deska Knauf 12,5 mm	m2	20,90000	739,00	15 445,10
Díl:	61	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				5 456,60
	3 612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 30 %, malba	m2	19,80000	263,00	5 207,40
	4 610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,00000	35,60	249,20
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				3 730,65
	5 941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	20,90000	145,00	3 030,50
	6 941941832R00	Demontáž lešení leh. pomocného s podlahami	m2	20,90000	33,50	700,15
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				689,70
	7 952901110R00	Čištění, úklid ploch místností	m2	20,90000	33,00	689,70
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				1 586,58
	8 974031926R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné hl. 3 cm	m	6,50000	85,00	552,50
	9 979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,89920	1 150,00	1 034,08
Díl:	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				897,00
	10 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,15000	780,00	897,00
Díl:	775	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				22 244,25
	11 775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	20,90000	167,00	3 490,30
	12 775599130R00	Celoplošné tmelení parketových podlah	m2	20,90000	160,00	3 344,00
	13 24551381R	Tmel spárový Fugenkittlösung	m2	20,90000	135,00	2 821,50
	14 775599330R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	20,90000	50,00	1 045,00
	15 775599146R00	Lak dřevěných podlah Bona Trafic a pod. 2x	m2	20,90000	396,50	8 286,85
	16 775599200R00	Vyleštění parketových a vlysových podlah	m2	20,90000	9,00	188,10
	17 775413123R00	Sokl -podlahové lišty - materiál	m	19,00000	102,00	1 938,00
	18 775413021R00	Montáž podlahové lišty - dodávka ve specifikaci	m	19,00000	59,50	1 130,50
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				7 870,00
	19 968062995R00	Demontáž dveří včetně dveřní zárubně	ks	1,00000	370,00	370,00
	20 611601207R	Dveře vnitřní 80x197 cm, včetně kování, zárubeň obložková	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl:	784	<b>Malby</b>				7 438,50
	19 784191301R00	Penetrace podkladu hloubková, Primalex 1x	m2	87,00000	19,50	1 696,50
	20 784195002R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	87,00000	42,00	3 654,00
	21 784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	87,00000	24,00	2 088,00
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				4 444,00
	22 210201097RT1	Posun-demontáž a nové osazení zářivkových svítidel	kus	3,00000	730,00	2 190,00
	23 34535546R	Vypínač interiérový zapuštěný vč. dodávky vypínače	kus	1,00000	162,00	162,00
	24 210111011RT7	Zásuvka interiérová, zapuštěná, včetně dodávky zásuvky	kus	4,00000	185,50	742,00
	25 210150151.R00	Stavební přípomocce pro elektro.	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				2 830,00
	26 005121935.R	Individuální staveništní doprava 2,8%	Soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
	27 005121016R	Zařízení staveniště 1,2%	Soubor	1,00000	850,00	850,00

Celkem 1.07 **73 464,38**

S:		Katastrální úřad Beroun 2.etapa <b>KANCELAR 1.08</b>				
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				3 039,00
	1 346481112RT2	Zaomítání rýh s použitím suché maltové směsi, s použitím suché maltové směsi	m	6,00000	128,00	768,00
	2 327231149R00	Zdivo z cihel na MC, P 20 - pro obložky	m3	0,20000	5 105,00	1 021,00
	3 342270042RAA	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm, tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550	m2	2,50000	500,00	1 250,00
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				15 592,90

4	416020113R00	Podhled SDK, kov. kříž. kce. 1x deska Knauf 12,5 mm	m2	21,10000	739,00	15 592,90
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>15 087,75</b>
5	612472181RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 70 %, malba	m2	54,60000	263,00	14 359,80
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,00000	35,60	249,20
7	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	2,50000	191,50	478,75
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 059,50</b>
8	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	21,10000	145,00	3 059,50
9	941941832R00	Demontáž lešení leh. pomocného s podlahami	m2	21,10000	33,50	706,85
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>696,30</b>
10	952901110R00	Čištění, úklid ploch místností	m2	21,10000	33,00	696,30
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>425,00</b>
11	962100013RA0	Bourání zdiva z cihel plných - nosná stěna	m3	0,20000	2 125,00	425,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>3 268,62</b>
12	974031926R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné hl. 3 cm	m	6,00000	85,00	510,00
13	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	2,39880	1 150,00	2 758,62
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 152,80</b>
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,76000	780,00	2 152,80
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>8 936,00</b>
15	766694924R00	Práh dřevěný, atyp, 641x930	kus	1,00000	696,00	696,00
16	968062995R00	Demontáž dveří včetně dveřní zárubně	ks	2,00000	370,00	740,00
17	611601206R	Dveře vnitřní plné KLASIK 800x1970 mm	kus	1,00000	3 860,00	3 860,00
18	611815803R	Zárubeň obložková NORMAL š. 60-90cm dýha, buk, dub AM, jasan	kus	1,00000	3 640,00	3 640,00
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>22 589,25</b>
19	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	21,10000	167,00	3 523,70
20	775599130R00	Celoplošné tmelení parketových podlah	m2	21,10000	160,00	3 376,00
21	24551381R	Tmel spárový Fugenkittlösung	m2	21,10000	135,00	2 848,50
22	775599330R00	Impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	21,10000	50,00	1 055,00
23	775599146R00	Lak dřevěných podlah Bona Trafic a pod. 2x	m2	21,10000	396,50	8 366,15
24	775599200R00	Vyleštění parketových a vlysových podlah	m2	21,10000	9,00	189,90
25	775413123R00	Sokl -podlahové lišty - materiál	m	20,00000	102,00	2 040,00
26	775413021R00	Montáž podlahové lišty - dodávka ve specifikaci	m	20,00000	59,50	1 190,00
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>45,00</b>
27	776591910R00	Odstranění nášlapné vrstvy podlahy	m2	0,50000	90,00	45,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>7 350,00</b>
28	784191301R00	Penetrace podkladu hloubková, Primalex 1x	m2	100,00000	19,50	1 950,00
29	784195002R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	100,00000	42,00	4 200,00
30	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	50,00000	24,00	1 200,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>3 887,50</b>
31	210201097RT1	Posun-demontáž a nové osazení zářivkových svítidel	kus	3,00000	730,00	2 190,00
32	34535546R	Vypínač interiérový zapuštěný vč. dodávky vypínače	kus	1,00000	162,00	162,00
33	210111011RT7	Zásuvka interiérová, zapuštěná, včetně dodávky zásuvky	kus	1,00000	185,50	185,50
34	210150151.R00	Stavební přímocce pro elektro.	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>3 450,00</b>
35	005121935.R	Individuální staveništní doprava 2,8%	Soubor	1,00000	2 410,00	2 410,00
36	005121016R	Zařízení staveniště 1,2%	Soubor	1,00000	1 040,00	1 040,00
					<b>Celkem 1.08</b>	<b>89 579,62</b>

<b>S:</b>	<b>Katastrální úřad Beroun 2.etapa KANCELÁŘ 1.09</b>					
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>			<b>4 852,00</b>	
1	346481112RT2	Zaomítání rýh s použitím suché maltové směsi, s použitím suché maltové směsi	m	6,00000	128,00	768,00
2	327231177R00	Zdivo z cihel na MC, P 20 - pro obložky	m2	0,80000	5 105,00	4 084,00
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>			<b>3 002,65</b>	

3	612472181RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 15 %, malba	m2	7,50000	263,00	1 972,50
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,00000	35,00	245,00
5	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	4,10000	191,50	785,15
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 530,80</b>
6	632411225RT1	2x OSB desky křížem	m2	10,40000	339,50	3 530,80
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 856,40</b>
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,40000	145,00	1 508,00
8	941941832R00	Demontáž lešení leh. pomocného s podlahami	m2	10,40000	33,50	348,40
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>343,20</b>
9	952901110R00	Čištění, úklid ploch místností	m2	10,40000	33,00	343,20
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>425,00</b>
10	962100013RA0	Bourání příčky pro zárubeň 70 mm	m3	0,20000	2 125,00	425,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>2 808,39</b>
11	974031926R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné hl. 3 cm	m	6,00000	85,00	510,00
12	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	1,99860	1 150,00	2 298,39
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 760,85</b>
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,25750	780,00	1 760,85
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 870,00</b>
14	968062995R00	Demontáž dveří včetně dveřní zárubně	ks	1,00000	370,00	370,00
15	611601206R	Dveře vnitřní plné KLASIK 900x1970 mm	kus	1,00000	3 860,00	3 860,00
16	611815803R	Zárubeň obložková NORMAL š. 60-90cm dýha, buk, dub AM, jasan	kus	1,00000	3 640,00	3 640,00
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>2 099,50</b>
17	775413123R00	Sokl -podlahové lišty - materiál	m	13,00000	102,00	1 326,00
18	775413021R00	Montáž podlahové lišty - dodávka ve specifikaci	m	13,00000	59,50	773,50
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>10 112,00</b>
19	776591910R00	Odstranění nášlapné vrstvy podlahy	m2	10,40000	90,00	936,00
20	776521100RU2	Podlahovina PVC Tarkett Tapiflex Essential 50, pouze dodávka	m2	12,00000	587,00	7 044,00
21	776521190RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	10,40000	205,00	2 132,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>4 531,50</b>
22	784191301R00	Penetrace podkladu hloubková, Primalex 1x	m2	53,00000	19,50	1 033,50
23	784195002R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	53,00000	42,00	2 226,00
24	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	53,00000	24,00	1 272,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>1 691,90</b>
25	34535546R	Vypínač interiérový zapuštěný vč. dodávky vypínače	kus	1,00000	162,00	162,00
26	210111011RT7	Zásuvka interiérová, zapuštěná, včetně dodávky zásuvky	kus	1,00000	179,90	179,90
27	210150151.R00	Stavební přípomocce pro elektro.	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 800,00</b>
29	005121935.R	Individuální staveništní doprava 2,8%	Soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00
30	005121016R	Zařízení staveniště 1,2%	Soubor	1,00000	540,00	540,00

Celkem 1.09 **46 684,19**

<b>S:</b>	<b>Katastrální úřad Beroun 2.etapa KANCELÁŘ 1.10</b>					
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 217,50</b>
1	342262491RS3	SDK konstrukce pro obložky, zakrytí trubek ÚT	m2	3,50000	1 205,00	4 217,50
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 335,85</b>
2	612472181RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových, oprava z 15 %	m2	7,95000	263,00	2 090,85
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	7,00000	35,00	245,00
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>9 190,30</b>
4	632411225RT1	Stěrka z SMS Cemix, ruční zpracování,samonivelační	m2	26,60000	345,50	9 190,30
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>4 748,10</b>
5	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	26,60000	145,00	3 857,00
6	941941832R00	Demontáž lešení leh. pomocného s podlahami	m2	26,60000	33,50	891,10

Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				877,80	
	7	952901110R00	Čištění, úklid ploch místností	m2	26,60000	33,00	877,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				425,00	
	8	962100013RA0	Bourání přičky - zdivo z cihel plných	m3	0,20000	2 125,00	425,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				575,00	
	9	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,50000	1 150,00	575,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 564,87	
	10	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,28830	780,00	2 564,87
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				7 870,00	
	11	968062995R00	Demontáž dveří včetně dveřní zárubně	ks	1,00000	370,00	370,00
	12	611601206R	Dveře vnitřní plné KLASIK 900x1970 mm	kus	1,00000	3 860,00	3 860,00
	13	611815803R	Zárubeň obložková NORMAL š. 60-90cm dýha, buk, dub AM, jasan	kus	1,00000	3 640,00	3 640,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				3 230,00	
	14	775413123R00	Sokl -dodávka podlahové soklové lišty	m	20,00000	102,00	2 040,00
	15	775413021R00	Montáž podlahové soklové lišty	m	20,00000	59,50	1 190,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				24 752,60	
	16	776591910R00	Odstranění nášlapné vrstvy podlahy	m2	26,60000	90,00	2 394,00
	17	776521100RU2	Podlahovina PVC Tarkett Tapiflex Essential 50, dodávka	m2	28,80000	587,00	16 905,60
	18	776521190RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	26,60000	205,00	5 453,00
Díl:	783	Nátěry				440,00	
	19	783424390R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z +2x email	m	4,00000	110,00	440,00
Díl:	784	Malby				6 840,00	
	20	784191301R00	Penetrace podkladu hloubková, Primalex 1x	m2	80,00000	19,50	1 560,00
	21	784195002R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	80,00000	42,00	3 360,00
	22	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	80,00000	24,00	1 920,00
Díl:	M21	Elektromontáže				20 151,60	
	23	210201097R00	Posun-demontáž a nové osazení zářivkových svítidel	kus	4,00000	730,00	2 920,00
	24	34535542R	Vypínač interierový zapuštěný vč. dodávky	kus	1,00000	162,00	162,00
	25	210111011RT7	Zásuvka interierová zapuštěná, vč. dodávky	kus	4,00000	179,90	719,60
	26	210111011RT6	Stavební přípomocce pro práce elektro	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
	27	210201097RT1	Svítilno zářivkové Modus 236AL x 36 W, včetně svítidla 36W + startér	kus	5,00000	3 000,00	15 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				3 530,00	
	28	005121935.R	Individuální staveništní doprava 2,8%	Soubor	1,00000	2 470,00	2 470,00
	29	005121016R	Zařízení staveniště 1,2%	Soubor	1,00000	1 060,00	1 060,00

Celkem 1.10 **91 748,62**

S:	Katastrální úřad Beroun 2.etapa WC ŽENY 1.13						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 081,50	
	1	346481112RT2	Zaomítní rýh s použitím suché maltové směsi, s použitím suché maltové směsi	m	9,50000	128,00	1 216,00
	2	310238211RT1	Srovnání stěn po demolici, s použitím suché maltové směsi	kpl	1,00000	3 960,00	3 960,00
	3	317121943RT7	Osazení překladu světlost otvoru 700mm, včetně dodávky RZP 12/10 299/12x19	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
	4	342016521R00	SDK - zakrytí stoupačky (0,6)	kpl	1,00000	820,00	820,00
	5	593408791R	Překlad - 190mm dl. 3770, bez uložení	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
	6	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	2,00000	500,00	1 000,00
	7	342270043RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 7,5 cm	m2	8,60000	492,50	4 235,50
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				4 803,50	
	8	416020193R00	Podhledy SDK, kovová kce., 1x deska Knauf 12,5 mm	m2	6,50000	739,00	4 803,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				5 125,65	
	9	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	7,50000	35,00	262,50
	10	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	10,70000	191,50	2 049,05
	11	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva štuková	m2	10,70000	263,00	2 814,10
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 314,85	

12	632411225RT1	Stěrka z SMS Cemix samonivelační ruční zpracování	m2	6,70000	345,50	2 314,85
<b>Díl:</b>	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 160,25</b>
13	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	6,50000	145,00	942,50
14	941941832R00	Demontáž lešení leh. pomocného s podlahami	m2	6,50000	33,50	217,75
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>221,10</b>
15	952901110R00	Čištění, úklid ploch místností	m2	6,70000	33,00	221,10
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 652,38</b>
16	962100013RA0	Bourání přičky z cihel plných	m3	0,97500	2 125,00	2 071,88
17	962100026RA0	Demolice niky pro geberity	m3	0,20000	2 700,00	540,00
18	962100013RA0	Demolice nosného zdiva z cihel plných	m3	1,50000	3 027,00	4 540,50
19	964011371R00	Demolice ocel. překladu dl. 900 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>1 957,50</b>
20	974031926R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné hl. 3 cm	m	9,50000	85,00	807,50
21	979990102R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	1,00000	1 150,00	1 150,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 354,00</b>
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,30000	780,00	3 354,00
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>10 048,23</b>
23	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	4,10000	179,30	735,13
24	721200002RA0	Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm	m	4,10000	491,00	2 013,10
25	721207541RA0	Vnitřní rozvod kanalizace - WC	kpl	1,00000	5 950,00	5 950,00
26	721200001RA0	Kanalizace - stavební přípomocce	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>6 896,00</b>
27	722200002RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 32 mm	m	7,20000	720,00	5 184,00
28	722181114R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 32	m	7,20000	85,00	612,00
29	722181131R00	Stavební přípomocce pro vnitřní vodovod	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				<b>31 300,00</b>
30	725017996R00	Dvojumyvadlo bílé, JIKA, typ: PURE, sifon MIO, D+M, (4080 + 1200)	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
31	725014172R00	WC CUBITO, mont. prvek geberit, tlačítko, sedát. , D+M	soubor	2,00000	6 100,00	12 200,00
32	55144193R	Baterie umyvadlová D+M Ikea OLSKAR	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
33	55231404R	Výlevka + sifon, D+M	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
34	55143605R	Baterie výlevková - dřezová , D+M	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
35	541322420R	Tlakový ohřivač vody Dražice bojler TO 15UP, D+M	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00
36	484413017R	Zrcadlo 1000x1150x3mm, vlepené	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	250,00	500,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>12 240,00</b>
38	968062995R00	Demontáž dveří včetně dveřní zárubně	ks	2,00000	370,00	740,00
39	611601206R	Dveře vnitřní laminát bílá, 600x1970 mm, včetně kování, kovové zárubně D+M	kus	2,00000	5 750,00	11 500,00
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>8 838,40</b>
40	776591910R00	Odstranění nášlapné vrstvy podlahy	m2	6,50000	90,00	585,00
41	776521100RU2	PVC Tarkett Tapiflex Essential 50 Tisse Blue, dodávka PVC	m2	8,50000	587,00	4 989,50
42	776521190RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	6,70000	205,00	1 373,50
43	775413123R00	Sokl, podlahové lišty - dodávka materiál	m	12,00000	102,00	1 224,00
44	775413021R00	Montáž soklové podlahové lišty	m	11,20000	59,50	666,40
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>5 925,00</b>
45	59764224R	Obklad Color ONE WAA1N460 oranžovo-červená	m2	3,00000	750,00	2 250,00
46	59764220R	Obklad Color ONE WAA1N104 bílá	m2	7,00000	525,00	3 675,00
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>5 054,65</b>
47	784191301R00	Penetrace podkladu hloubková, Primalex 1x, stěna + strop	m2	30,30000	19,50	590,85
48	784185752RT2	Malba stěny omyvatelná, DULUX, bílá 2x	m2	8,80000	280,00	2 464,00
49	784195002R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	30,30000	42,00	1 272,60
50	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	30,30000	24,00	727,20
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>14 483,80</b>
51	34535546R	Vypínač interiérový zapuštěný vč. dodávky vypínače	kus	2,00000	162,00	324,00

52	210111011RT7	Zásuvka interiérová, zapuštěná, včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000	179,90	359,80
53	210150151.R00	Stavební přípomocce pro elektro.	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
54	728614221R00	Ventilátor do d. 100mm, D+M	kus	2,00000	2 600,00	5 200,00
55	210201002RT1	Svítilno ALKES II 15, 4000K LED SVÍTIDLA, D+M	kus	4,00000	1 700,00	6 800,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 600,00
56	005121935.R	Individuální staveništní doprava 2,8%	Soubor	1,00000	3 900,00	3 900,00
57	005121016R	Zařízení staveniště 1,2%	Soubor	1,00000	1 700,00	1 700,00

Celkem 1.13 **145 056,81**