

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20032

Stavba: Bytové domy Bezručova 20 a 22

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk -

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23. 11. 2020

IČ:

00299529

DIČ:

CZ00299529

IČ:

47671416

DIČ:

CZ47671416

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	5 155 414,10
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	5 155 414,10	773 312,10

Cena s DPH	v	CZK	5 928 726,20
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20032

Stavba: Bytové domy Bezručova 20 a 22

Místo: Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel: Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel: 110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 155 414,10	5 928 726,22
ZML 11a	Venkovní sanační omítky	301 720,30	346 978,30
ZML 12	STA rozvody	212 394,70	244 253,90
ZML 13a	Zateplení štítu fasády	114 659,30	131 858,20
ZML 13-b	Oprava atiky SO 01	32 792,90	37 711,80
ZML 14	Ohřívače vody	252 780,00	290 697,00
ZML 15a	Změna dispozice SO2 1.NP	-8 475,10	-9 746,40
ZML 15b	Změna dispozice SO2 1.NP - ZTI, ÚT, VZT, Elektro	-193 173,00	-222 149,00
ZML 16	Střecha - stavební část	374 619,30	430 812,20
ZML 17a	Výměna střechy	4 442 192,50	5 108 521,40
ZML 17b	Výměna střechy - méněpráce	-558 985,20	-642 833,00
ZML 18a	El. Instalace pro termostaty a ovládání ventilátorů	36 379,30	41 836,20
ZML 18b	přípojky NN + pospojování	40 850,90	46 978,50
ZML 19a	Podlaha sklepa SO1	47 831,30	55 006,00
ZML 19b	Odpčet sklepa SO4	-17 568,10	-20 203,30
ZML 21	Drážky pro ZTI SO 03	8 768,20	10 083,40
ZML 21a	Drážky pro ZTI SO 01	30 266,00	34 805,90
ZML 21b	Drážky pro ZTI SO 02	38 360,80	44 114,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt: ZML 11a - Venkovní sanační omítky

Místo: Město Šternberk -
Zadavatel: 110 - Stavbyvedoucí N
Zhotovitel:

Datum: 23. 11. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 301 720,30

D HSV Práce a dodávky HSV 301 720,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 287 817,30

1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	191,891	819,90	157 331,40
	PP		Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně				
	VV		SO1- vnitřní fasáda dle skutečnosti:				
	VV		21,6*1,5		32,400		
	VV		(10,2-2)*1,1-3*1,15*0,4		7,640		
	VV		(2+2)*2		8,000		
	VV		(8,55-2)*0,9-2*1,15*0,2		5,435		
	VV		(8,4-0,55)*0,8-2*2,45*0,8		2,360		
	VV		(3,2+0,55)*2		7,500		
	VV		3,2*1		3,200		
	VV		9,1*0,8-3*1,15*0,1		6,935		
	VV		0,72*1,5		1,080		
	VV		Mezisoučet		74,550		
	VV		SO2- vnitřní fasáda dle skutečnosti:				
	VV		5,3*1,5-1,25*0,6		7,200		
	VV		9,85*1,4-1,1*1,4-0,9*0,5		11,800		
	VV		(5,5+0,3+15,2-2,4-1,4)*1,2-0,9*0,6-3*1,155*0,3		19,061		
	VV		4,05*1,2-2*1,1*0,3		4,200		
	VV		(12,55-1,4-1)*1,3-1,5*0,4-1,35*0,4-1,2*0,5		11,455		
	VV		5,85*1,3		7,605		
	VV		1,85*1,3		2,405		
	VV		Mezisoučet		63,726		
	VV		SO3- fasáda dle skutečnosti:				
	VV		6,65*1,3-1,1*0,4		8,205		
	VV		1,5*1,3 "vnitřní schodiště		1,950		
	VV		(14,7-1+0,2*2)*1,4-2*1,1*0,5-0,6*0,3		18,460		
	VV		6,2*1		6,200		
	VV		(8,15+2,45+3+0,7+4,2+0,3)*1		18,800		
	VV		Mezisoučet		53,615		
	VV		Součet		191,891		
11	K	61282106R	Příplatek k sanační omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	383,782	340,00	130 485,90

PP Sušící omítka vnitřních ploch Příplatek k cenám: za každých dalších 10 mm omítky prováděné ve více vrstvách
Náklady na materiál Hydroment na 10 mm - spotřeba 17 kg/m2/10 mm, 17*14=238 Kč/m2

VV 191,891*2 383,782

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 560,70

2	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	19,983	78,10	1 560,70
	PP		Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%				
	VV		SO1 - vnitřní fasáda:				
	VV		-(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*1		-65,608		
	VV		SO1- vnitřní fasáda dle skutečnosti:				
	VV		21,6*1,5		32,400		
	VV		(10,2-2)*1,1-3*1,15*0,4		7,640		
	VV		(2+2)*2		8,000		
	VV		(8,55-2)*0,9-2*1,15*0,2		5,435		
	VV		(8,4-0,55)*0,8-2*2,45*0,8		2,360		
	VV		(3,2+0,55)*2		7,500		
	VV		3,2*1		3,200		
	VV		9,1*0,8-3*1,15*0,1		6,935		
	VV		0,72*1,5		1,080		
	VV		Mezisoučet		8,942		
	VV		SO2 - vnitřní fasáda:				
	VV		-(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*1		-59,500		
	VV		SO2- vnitřní fasáda dle skutečnosti:				
	VV		5,3*1,5-1,25*0,6		7,200		
	VV		9,85*1,4-1,1*1,4-0,9*0,5		11,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(5,5+0,3+15,2-2,4-1,4)*1,2-0,9*0,6-3*1,155*0,3		19,061		
	VV		4,05*1,2-2*1,1*0,3		4,200		
	VV		(12,55-1,4-1)*1,3-1,5*0,4-1,35*0,4-1,2*0,5		11,455		
	VV		5,85*1,3		7,605		
	VV		1,85*1,3		2,405		
	VV		Mezisoučet		4,226		
	VV		SO3 - fasáda:				
	VV		-(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*1		-46,800		
	VV		SO3- fasáda dle skutečnosti:				
	VV		6,65*1,3-1,1*0,4		8,205		
	VV		1,5*1,3 "vnitřní schodiště		1,950		
	VV		(14,7-1+0,2*2)*1,4-2*1,1*0,5-0,6*0,3		18,460		
	VV		6,2*1		6,200		
	VV		(8,15+2,45+3+0,7+4,2+0,3)*1		18,800		
	VV		Mezisoučet		6,815		
	VV		Součet		19,983		
D		997	Přesun sutě				1 579,20
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,179	687,60	810,70
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,179	95,20	112,20
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	23,580	2,30	54,20
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		20*1,179		23,580		
5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,179	168,70	198,90
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,179	342,00	403,20
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
D		998	Přesun hmot				10 763,10
7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,145	818,80	10 763,10
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 12 - STA rozvody

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

212 394,70

D D1

Rozpočet

211 080,70

D D2

Dodávka SK

77 750,00

1	K	Pol1	Rozvaděč STA SO 01,02,03 vč.výbavy pro příjem DVB-T/T2	ks	2,000	22 875,00	45 750,00
PP			Rozvaděč STA SO 01,02,03 vč.výbavy pro příjem DVB-T/T2				
2	K	Pol2	Ant.stožár vč.antém pro dig.přijem DVB-T2, FM	ks	2,000	4 250,00	8 500,00
PP			Ant.stožár vč.antém pro dig.přijem DVB-T2, FM				
25	K	Pol3	Kompletace,nastavení a oživení systému STA	kpl	2,000	11 750,00	23 500,00
PP			Kompletace,nastavení a oživení systému STA				

D D6

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

34 091,00

3	K	Pol27	Kabel koaxiální CB 100	m	1 150,000	13,70	15 755,00
PP			Kabel koaxiální CB 100				
4	K	Pol28	zásuvka STA koncová	ks	26,000	238,30	6 195,80
PP			zásuvka STA koncová				
5	K	Pol31	Krabice odbočná KO125	ks	12,000	89,60	1 075,20
PP			Krabice odbočná KO125				
6	K	Pol32	Krabice univerzální 69-1902	ks	26,000	6,90	179,40
PP			Krabice univerzální 69-1902				
7	K	Pol36	Hmoždinka HM 8	ks	160,000	2,40	384,00
PP			Hmoždinka HM 8				
8	K	Pol37	Trubka # 20 monoflex	m	980,000	6,90	6 762,00
PP			Trubka # 20 monoflex				
9	K	Pol38	Trubka PVC tuhá 32mm	m	60,000	20,30	1 218,00
PP			Trubka PVC tuhá 32mm				
10	K	Pol39	Trubka PVC tuhá 25mm	m	20,000	15,10	302,00
PP			Trubka PVC tuhá 25mm				
11	K	Pol40	Trubka PVC ohebná 32mm	m	30,000	11,20	336,00
PP			Trubka PVC ohebná 32mm				
26	K	Pol41	Trubka PVC ohebná 25mm	m	20,000	9,10	182,00
PP			Trubka PVC ohebná 32mm				
12	K	Pol42	Podružný materiál,PPV,prořez,doprava,přesun	kpl	1,000	1 701,60	1 701,60
PP			Podružný materiál,PPV,prořez,doprava,přesun				

D D7

Montáže dle ceníku C21M

24 912,00

13	K	Pol43	Zedn.práce vč.vysek. a očiš.-drážka do prů. 30mm	m	480,000	26,40	12 672,00
PP			Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 30mm				
27	K	Pol44	Zedn.práce zapravení drážek a průrazů	m	480,000	25,50	12 240,00
PP			Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 30mm				

D D8

Montáže dle ceníku C22M

69 270,60

14	K	Pol45	Trubka PVC pod omítkou 20 mm	m	980,000	24,30	23 814,00
PP			Trubka PVC pod omítkou 20 mm				
15	K	Pol46	Trubka PVC pod omítkou 32 mm	m	130,000	27,00	3 510,00
PP			Trubka PVC pod omítkou 32 mm				
16	K	Pol48	Montáž zásuvky STA	ks	26,000	151,60	3 941,60
PP			Montáž zásuvky STA				
17	K	Pol50	kabel koaxiální	m	1 150,000	22,70	26 105,00
PP			kabel koaxiální				
18	K	Pol54	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	160,000	14,50	2 320,00
PP			Osazení hmoždinky 8 mm cihla				
19	K	Pol55	Krabice pod omítkou KU	ks	26,000	27,00	702,00
PP			Krabice pod omítkou KU				
20	K	Pol56	Krabice pod omítkou KO125	ks	12,000	69,00	828,00
PP			Krabice pod omítkou KO125				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	Pol58	Značení trasy vedení	m	1 150,000	7,00	8 050,00
	PP		Značení trasy vedení				
	D	D10	Ostatní práce dle ceníku C46M				5 057,10
22	K	Pol77	Průraz zdí, cihlová zeď, tloušťka 15 cm	ks	26,000	85,60	2 225,60
	PP		Průraz zdí, cihlová zeď, tloušťka 15 cm				
23	K	Pol78	Zednické práce vč.vysek.kapes do 100mm	ks	38,000	29,00	1 102,00
	PP		Zednické práce vč.vysek.kapes do 100mm				
24	K	Pol79	Průraz stropem	ks	15,000	115,30	1 729,50
	PP		Průraz stropem				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 314,00
	D	997	Přesun sutě				1 314,00
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,056	687,60	726,10
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
	VV		480*0,0022		1,056		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	21,120	2,30	48,60
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		1,056*20		21,120		
30	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,056	168,70	178,10
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
31	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,056	342,00	361,20
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 13a - Zateplení štítu fasády

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 659,30

D		HSV	Práce a dodávky HSV				114 659,30
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				103 074,60
1	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,330	199,50	3 058,30
	PP		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně				
	VV		Lokální oprava omítek pod zateplení cca 20%:				
	VV		76,65*0,2		15,330		
	VV		Součet		15,330		
2	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x	m2	76,650	350,90	26 896,50
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x				
	VV		SO1 - severní pohled:				
	VV		odečtena výška 8,5 m od 0,0 (dle rozpočtu), zbytek změřen v autocadu				
	VV		štít:				
	VV		76,65		76,650		
	VV		Součet		76,650		
3	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	4,590	43,50	199,70
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
	VV		SO1 - severní pohled:				
	VV		odečtena výška 8,5 m od 0,0 (dle rozpočtu), zbytek změřen v autocadu				
	VV		štít:				
	VV		4,12+0,47		4,590		
	VV		Součet		4,590		
4	M	59051476	profil rohový se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	4,820	32,30	155,70
	PP		profil rohový se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m				
	VV		(4,12+0,47)*1,05		4,820		
5	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	76,650	433,20	33 204,80
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm				
	VV		SO1 - severní pohled:				
	VV		odečtena výška 8,5 m od 0,0 (dle rozpočtu), zbytek změřen v autocadu				
	VV		štít:				
	VV		76,65		76,650		
	VV		Součet		76,650		
6	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm	m2	88,148	160,70	14 165,40
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm				
	VV		SO1 - severní pohled:				
	VV		odečtena výška 8,5 m od 0,0 (dle rozpočtu), zbytek změřen v autocadu				
	VV		štít:				
	VV		76,65*1,15		88,148		
	VV		Součet		88,148		
7	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	76,650	310,30	23 784,50
	PP		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn				
8	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	76,650	21,00	1 609,70
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 363,10
9	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	76,650	57,00	4 369,10
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m				
10	K	9411111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 066,000	1,10	3 372,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití				
	VV		76,65*40		3 066,000		
11	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	76,650	34,20	2 621,40
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m				
	D	998	Přesun hmot				1 221,60
12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,492	818,80	1 221,60
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 13-b - Oprava atiky SO 01

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 792,90

D HSV Práce a dodávky HSV 14 657,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 422,40

12	K	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	5,000	916,00	4 580,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení (9+16)*0,2

5,000

13	K	342351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	5,000	155,00	775,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

PP Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění (9+16)*0,2

5,000

11	K	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,750	4 089,80	3 067,40
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní zidky prostého tř. C 20/25

VV Atika SO1:

VV (9+16)*0,2*0,15

0,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 357,30

8	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,750	3 143,00	2 357,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3

VV Stávající atika:

VV (9+16)*0,2*0,15

0,750

D 997 Přesun sutě 2 272,00

2	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,696	95,20	161,50
---	---	-----------	-----------------------------------	---	-------	-------	--------

PP Nakládání suti a vybouraných hmot

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,696	687,60	1 166,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	34,000	2,30	78,20
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

VV 20*1,7

34,000

5	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,696	168,70	286,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

6	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,696	342,00	580,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

D 998 Přesun hmot 1 605,70

7	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,961	818,80	1 605,70
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 18 135,50

D 762 Konstrukce tesařské 7 082,50

18	K	R1	Montáž a dodávka OSB 4 tl. 25 mm - šíře 625 mm	m	26,250	264,00	6 930,00
----	---	----	--	---	--------	--------	----------

PP Montáž a dodávka OSB 4 - šíře 625 mm

16	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,103	1 480,60	152,50
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

PP Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 11 053,00

23	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	26,250	62,50	1 640,60
----	---	-----------	-------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	-26,250	488,80	-12 831,00
PP			Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm				
14	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	26,250	830,00	21 787,50
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm				
VV			(9+16)*1,05		26,250		
15	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400mm	kus	1,000	260,00	260,00
PP			Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm				
17	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,103	1 901,60	195,90
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 14 - Ohřivače vody

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

252 780,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

252 780,00

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

252 780,00

1	K	R731000003	zásobník TV 60l, D	ks	25,000	10 111,20	252 780,00
---	---	------------	--------------------	----	--------	-----------	------------

PP

zásobník TV 60l, D

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 15a - Změna dispozice SO2 1.NP

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 475,10

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-2 342,70
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-1 605,60
1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	-0,295	2 399,80	-707,90
	PP	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
	VV	1.27:					
	VV	-0,15*2,35*0,15*2			-0,106		
	VV	1.26 (zvětšena tloušťka přízdívky):					
	VV	1,45*2,48*0,05			0,180		
	VV	1.29:					
	VV	-0,9*2,05*0,2			-0,369		
	VV	Součet			-0,295		
2	M	01	Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro zazdění otvoru	ks	-93,515	9,60	-897,70
	PP	Dodávka cihel plných 290x140x65mm pro zazdění otvoru					
	VV	-317*0,295			-93,515		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-7 717,80
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	-2,500	393,90	-984,80
	PP	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
	VV	Odhad pro zapravení po řemeslech 5m2/místnost:					
	VV	-1*2,5			-2,500		
	VV	Součet			-2,500		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x	m2	-14,100	216,80	-3 056,90
	PP	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - lepidlo 1x					
	VV	Nově zděné kce:					
	VV	1.27:					
	VV	-0,15*2,35*4			-1,410		
	VV	1.29:					
	VV	-0,9*2,05*2			-3,690		
	VV	1.30:					
	VV	-2*2,25*2			-9,000		
	VV	Součet			-14,100		
5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-2,849	199,50	-568,40
	PP	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně					
	VV	Odpočet z původního rozpočtu:					
	VV	1.27:					
	VV	-0,15*2,35*4			-1,410		
	VV	1.29:					
	VV	-0,9*2,05*2			-3,690		
	VV	1.30:					
	VV	-2*2,25*2			-9,000		
	VV	Mezisoučet			-14,100		
	VV	Nově vzniklé práce:					
	VV	1.28:					
	VV	1,2*2,24+1,2*0,5 "zazděný průchod			3,288		
	VV	(0,35+0,2)*2,5 "zapravení po vybourané stěně			1,375		
	VV	1.30:					
	VV	1,2*2,24 "zazděný průchod			2,688		
	VV	0,9*2,05 "zazděné dveře			1,845		
	VV	1.31:					
	VV	0,9*2,05 "zazděné dveře			1,845		
	VV	0,1*2,1 "nerealizovaná SDK příčka			0,210		
	VV	Mezisoučet			11,251		
	VV	Součet			-2,849		
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - štuková omítka	m2	-11,855	199,50	-2 365,10
	PP	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - štuková omítka					
	VV	1.28:					
	VV	-4,3*2,5 "vybouraná stěna			-10,750		
	VV	1,2*2,24+1,2*0,5 "zazděný průchod			3,288		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,7*2 "dveře ve vybourané stěně		1,400		
	VV		(0,35+0,2)*2,5 "zapravení po vybourané stěně		1,375		
	VV		1.29:				
	VV		-3,05*2,5 "vybouraná stěna		-7,625		
	VV		0,7*2 "dveře ve vybourané stěně		1,400		
	VV		1.30:				
	VV		-1,2*0,75+0,2*2,25 "odečtený parapet, přičtené ostění		-0,450		
	VV		1,2*2,24 "zazděný průchod		2,688		
	VV		0,9*2,05 "zazděné dveře		1,845		
	VV		1.31:				
	VV		-(1,15+1,3)*2,89 "vybouraná stěna		-7,081		
	VV		0,9*2,05 "zazděné dveře		1,845		
	VV		0,1*2,1 "nerealizovaná SDK příčka		0,210		
	VV		Součet		-11,855		
67	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,085	176,40	191,40
	PP		Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm				
	VV		strop za vybouranou příčku:				
	VV		1,5*0,35		0,525		
	VV		(4,3-1,5)*0,2		0,560		
	VV		Součet		1,085		
72	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x	m2	0,313	350,90	109,80
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x				
	VV		1,25*0,25 "záměna okna za dveře		0,313		
68	K	622142009	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x - Baumit Open	m2	-0,756	418,00	-316,00
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x - Baumit Open				
	VV		SO1 - vnitřní fasáda:				
	VV		(-0,75+0,25*0,25)*1,1		-0,756		
	VV		Součet		-0,756		
69	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-0,375	433,20	-162,50
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm				
	VV		(-0,75+0,25*0,25)+1,25*0,25 "záměna okna za dveře		-0,375		
73	M	28375985	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm	m2	0,359	160,70	57,70
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm				
	VV		1,25*0,25*1,15 "záměna okna za dveře		0,359		
70	M	283447001	Fasádní deska Baumit Open Plus 160mm	m2	-0,791	404,10	-319,60
	PP		Fasádní deska Baumit Open Plus 160mm				
	VV		(-0,75+0,25*0,25)*1,15 "záměna okna za dveře		-0,791		
76	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	-1,000	128,30	-128,30
	PP		Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení				
	VV		-1		-1,000		
77	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 15 cm, 0,95/200 cm	m	-1,050	55,90	-58,70
	PP		lišta soklová Al s okapničkou, základací U 15 cm, 0,95/200 cm				
	VV		-1*1,05		-1,050		
78	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-0,375	310,30	-116,40
	PP		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn				
	VV		-1*0,75+0,25*1,5 "změna okna na dveře		-0,375		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 004,90
56	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,393	496,30	1 187,60
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3				
	VV		zeď v 1.28:				
	VV		1,5*2,5*0,35		1,313		
	VV		(4,3-1,5)*2,5*0,2		1,400		
	VV		-0,8*2*0,2		-0,320		
	VV		Součet		2,393		
63	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-2,820	64,80	-182,70
	PP		Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm				
	VV		1.26:				
	VV		-1,2*2,35		-2,820		
	VV		Součet		-2,820		
D 997 Přesun sutě							6 781,80
61	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,063	687,60	3 481,30
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
57	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,063	95,20	482,00
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	101,260	2,30	232,90
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		20*5,063		101,260		
59	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,063	168,70	854,10
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
60	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,063	342,00	1 731,50
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
	D	998	Přesun hmot				-806,00
64	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-0,943	854,70	-806,00
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské				-485,60
86	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	-1,250	388,50	-485,60
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm				
	VV		-1,25 "zrušený parapet K2/1		-1,250		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-5 646,80
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-3 276,60
9	K	711110000.R01	Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy	bm	-7,650	13,50	-103,30
	PP		Vložení těsnící pásky do izolační vrstvy				
	VV		stěrkový hydroizolace v koupelnách - stěny + podlaha:				
	VV		1.29:				
	VV		-(1,45+3,1+3,1) "zrušeno		-7,650		
	VV		Součet		-7,650		
10	M	BZS ASH TU TU 107	těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm	bm	-8,798	48,50	-426,70
	PP		těsnící páska šířka 100 mm, balení 10 bm				
	VV		-7,65*1,15 "ke zrušené 1.29		-8,798		
11	K	711111051	Provedení izolace proti vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	-12,790	48,30	-617,80
	PP		Provedení izolace proti vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací				
	VV		stěrkový hydroizolace v koupelnách - stěny + podlaha:				
	VV		1.29:				
	VV		-(1,45+3,1+3,1) "zrušená koupelna		-7,650		
	VV		-5,14 "zrušená koupelna		-5,140		
	VV		Součet		-12,790		
12	M	24551050	systém hydroizolační práškový	kg	-19,185	110,00	-2 110,40
	PP		systém hydroizolační práškový				
	VV		-12,79*1,5 "zrušená koupelna 1.29		-19,185		
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,019	966,30	-18,40
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-5 839,00
13	K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB	m2	-6,250	780,00	-4 875,00
	PP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60				
	VV		Rw 50 dB				
	VV		1.28+1.29:				
	VV		-1,2*2,5		-3,000		
	VV		-1,3*2,5		-3,250		
	VV		Součet		-6,250		
17	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	-12,500	45,00	-562,50
	PP		Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky				
	VV		-1,2*2,5*2		-6,000		
	VV		-1,3*2,5*2		-6,500		
	VV		Součet		-12,500		
18	M	283292100.R	parotěsná zábrana PK-BAR SPECIAL 110 role 1,5 x 50 m	m2	-14,375	26,00	-373,80
	PP		parotěsná zábrana PK-BAR SPECIÁL 110 role 1,5 x 50 m				
	VV		-12,5*1,15		-14,375		
19	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,277	100,00	-27,70
	PP		Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				-55 137,40
79	K	76662121.R18	Dodávka a montáž dřevěných oken otevíravých s rámem do zdíva - O/18	ks	-1,000	17 488,00	-17 488,00
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-1 "záměna okna O/18 za dveře		-1,000		
21	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-2,000	739,00	-1 478,00
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
	VV		-2 "1x700, 1x800		-2,000		
22	M	766001	Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku	ks	-1,000	2 860,00	-2 860,00
	PP		Dodávka dveří 700x1970mm - CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku				
66	M	766002	Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku	ks	-1,000	2 860,00	-2 860,00
	PP		Dodávka dveří 800x1970mm - CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku				
23	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně				
	VV		-1 "vstupní dveře do bytu		-1,000		
24	M	766003	Dodávka dveří bezpečnostních 900x1970mm - CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku, PO EW30/DP3	kus	-1,000	8 580,00	-8 580,00
	PP		Dodávka dveří bezpečnostních 900x1970mm - CPL TEAK, CPL OŘECH vč. kování a zámku, PO EW30/DP3				
	VV		-1 "vstupní dveře do bytu		-1,000		
20	K	766660099	Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdíva vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a nátěru	kus	-3,000	1 905,00	-5 715,00
	PP		Montáž ocelové zárubně do SDK nebo do zdíva vč. dodání ocelové zárubně šířky do 900mm a nátěru				
	VV		700:				
	VV		-1		-1,000		
	VV		800:				
	VV		-1		-1,000		
	VV		900:				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-3,000		
80	K	76666048.R09	Dodávka a montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevným nadsvětlíkem do zdíva - DE/17	kus	1,000	37 311,80	37 311,80
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem				
25	K	766669001	Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. dodávky a kompletace spotřebičů	ks	-1,000	51 300,00	-51 300,00
	PP		Dodávka a instalace kuchyňské linky vč. dodávky a kompletace spotřebičů				
	VV		-1 "zrušení bytu		-1,000		
81	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	-1,000	389,50	-389,50
	PP		Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m				
	VV		š 550mm:				
	VV		-1 "zrušený parapet P/4		-1,000		
83	M	61144403R1	parapet dřevěný vnitřní š 550 mm	m	-1,200	209,00	-250,80
	PP		parapet dřevěný vnitřní š 550 mm				
	VV		š 550mm:				
	VV		-1,2 "zrušený parapet P/4		-1,200		
84	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	-1,000	27,90	-27,90
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár				
	VV		-1 "zrušený parapet P/4		-1,000		
85	K	766901001	Podrovnání parapetu betonem pro osazení nového parapetu	ks	-1,000	300,00	-300,00
	PP		Podrovnání parapetu betonem pro osazení nového parapetu				
	VV		š 550mm:				
	VV		-1 "zrušený parapet P/4		-1,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				61 108,30
27	K	767122112	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované	m2	37,462	345,00	12 924,40
	PP		Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované				
	VV		1.28:				
	VV		(4,3+2,75+3,4)*1,9+0,9*0,5 "nové kóje		20,305		
	VV		1.30:				
	VV		(2,33+2,9+3,8)*1,9 "nové kóje		17,157		
	VV		Součet		37,462		
28	M	767119001	Dodávka materiálu pro ocelové pozink. kóje vč. výplně z pletiva pozink vč. branek a kování	m2	37,462	1 232,00	46 153,20
	PP		Dodávka materiálu pro ocelové pozink. kóje vč. výplně z pletiva pozink vč. branek a kování				
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,690	1 201,60	2 030,70
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
D	771		Podlahy z dlaždic				42 556,40
30	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	46,440	80,00	3 715,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm				
	VV		Nové výměry:				
	VV		1.27 (dle R3 1.04):				
	VV		8,06-1,2-0,8 "výměra dle CAD		6,060		
	VV		0,15*2 "plocha zrušené příčky		0,300		
	VV		1.28 (dle R3):				
	VV		20,1-0,8 "výměra dle CAD		19,300		
	VV		1.30 (dle R3):				
	VV		21,68-0,9 "výměra dle CAD		20,780		
	VV		Součet		46,440		
31	M	59761290	<i>dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	11,610	280,00	3 250,80
	PP		dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		96,75*0,1*1,2		11,610		
	VV		Součet		11,610		
32	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do 12 ks/m2	m2	42,520	400,00	17 008,00
	PP		Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do 12 ks/m2				
	VV		1.29:				
	VV		-5,14 "odpočet původní výměry		-5,140		
	VV		Mezisoučet		-5,140		
	VV		Nové výměry:				
	VV		1.27 (dle R3 1.04):				
	VV		3,88		3,880		
	VV		0,15*1,2 "plocha zrušené příčky		0,180		
	VV		1.28 (dle R3):				
	VV		21,08 "výměra dle CAD		21,080		
	VV		1.30 (dle R3):				
	VV		22,52 "výměra dle CAD		22,520		
	VV		Mezisoučet		47,660		
	VV		Součet		42,520		
33	M	59761290	<i>dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	51,024	280,00	14 286,70
	PP		dlaždice keramické podlahové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		42,52*1,2		51,024		
34	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	42,520	50,30	2 138,80
	PP		Příplatek k montáž podlah keramických za spárování				
	VV		42,52		42,520		
35	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,790	39,50	1 216,20
	PP		Spárování vnitřních obkladů silikonem				
	VV		Odpočet původního:				
	VV		1.29:				
	VV		-(1,45+3,1+3,1)		-7,650		
	VV		-4*2		-8,000		
	VV		Mezisoučet		-15,650		
	VV		Nové položky:				
	VV		1.27 (dle R3 1.04):				
	VV		8,06-1,2-0,8 "výměra dle CAD		6,060		
	VV		0,15*2 "plocha zrušené příčky		0,300		
	VV		1.28 (dle R3):				
	VV		20,1-0,8 "výměra dle CAD		19,300		
	VV		1.30 (dle R3):				
	VV		21,68-0,9 "výměra dle CAD		20,780		
	VV		Mezisoučet		46,440		
	VV		Součet		30,790		
36	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,630	577,10	940,70
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				-39 269,90
37	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	-37,270	220,00	-8 199,40
	PP		Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem				
	VV		Odpočet bytu:				
	VV		1.27:				
	VV		-3,88		-3,880		
	VV		1.28:				
	VV		-8,76		-8,760		
	VV		1.30:				
	VV		-22,68		-22,680		
	VV		1.31:				
	VV		-1,95		-1,950		
	VV		Součet		-37,270		
38	M	28411069	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1</i>	m2	-40,997	658,00	-26 976,00
	PP		linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1				
	VV		-37,27*1,1		-40,997		
39	K	776421111	Montáž obvodových lišt	m	-47,210	50,00	-2 360,50
	PP		Montáž obvodových lišt				
	VV		Odpočet bytu:				
	VV		1.27:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-(2,07+1,8+1,81)-2,07		-7,750		
	VV		1.28:				
	VV		-(4,3+3+4,3+3)		-14,600		
	VV		1.30:				
	VV		-(4,53+5,45+4,53+5,45)		-19,960		
	VV		1.31:				
	VV		-(1,15+1,3+1,15+1,3)		-4,900		
	VV		Součet		-47,210		
40	M	776241999R	Dodávka obvodových lišt	m	-47,210	24,60	-1 161,40
	PP		Dodávka obvodových lišt				
41	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	-2,300	91,00	-209,30
	PP		Montáž přechodových samolepicích lišt				
	VV		-0,7*1		-0,700		
	VV		-0,8*2		-1,600		
	VV		Součet		-2,300		
42	M	55343115	profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, buk, javor, třešeň	m	-2,346	125,00	-293,30
	PP		profil přechodový Al narážecí 30 mm dub, buk, javor, třešeň				
	VV		-2,3*1,02		-2,346		
43	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	-0,155	451,30	-70,00
	PP		Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				-15 344,40
44	K	781471112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2	m2	-15,300	400,00	-6 120,00
	PP		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2				
	VV		1.29:				
	VV		-(1,45+3,1+3,1)*2		-15,300		
45	M	59761001	obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2	m2	-18,360	250,00	-4 590,00
	PP		obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2				
	VV		-15,3*1,2		-18,360		
46	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch - podrovnání povrchu	m2	-15,300	138,00	-2 111,40
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch - podrovnání povrchu				
	VV		1.29:				
	VV		-(1,45+3,1+3,1)*2		-15,300		
47	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování	m2	-15,300	53,50	-818,60
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování				
	VV		1.29:				
	VV		-(1,45+3,1+3,1)*2		-15,300		
48	K	781491511	Nerezové profily ukončovací kladené do flexibilního lepidla - montáž	m	-5,000	109,40	-547,00
	PP		Nerezové profily ukončovací kladené do flexibilního lepidla - montáž				
	VV		-1*5 "odpočet jedné koupelny		-5,000		
49	K	781495199	Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a trubky	ks	-10,000	64,20	-642,00
	PP		Vykroužení otvorů do obkladu pro zásuvky a trubky				
	VV		Odhad 10ks/koupelna:				
	VV		-10 "odpočet jedné koupelny		-10,000		
50	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,893	577,10	-515,40
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				10 083,30
51	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	37,462	61,30	2 296,40
	PP		Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem				
	VV		37,462		37,462		
52	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,462	105,20	3 941,00
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		1.28:				
	VV		(4,3+2,75+3,4)*1,9+0,9*0,5 "nové kóje		20,305		
	VV		1.30:				
	VV		(2,33+2,9+3,8)*1,9 "nové kóje		17,157		
	VV		Součet		37,462		
53	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,462	107,60	4 030,90
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		37,462		37,462		
54	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-9,250	20,00	-185,00
	PP		Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
	VV		SDK 100:				
	VV		1.28+1.29:				
	VV		-1,2*2,5*2		-6,000		
	VV		-1,3*2,5*1		-3,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		-9,250		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-527,50
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-15,070	35,00	-527,50
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m				
VV			Úprava výměr stěn:				
VV			1.28:				
VV			-4,3*2,5		-10,750		
VV			1,2*2,24		2,688		
VV			0,7*2		1,400		
VV			0,5*1,2		0,600		
VV			1.29:				
VV			-3,1*0,5		-1,550		
VV			0,7*2		1,400		
VV			1.30:				
VV			1,2*2,24		2,688		
VV			-1,2*0,75+0,2*2,25 "odečtený parapet, přičtené ostění		-0,450		
VV			0,9*2,05		1,845		
VV			1.31:				
VV			-(1,15+1,3)*2,89 "vybouraná stěna		-7,081		
VV			0,9*2,05 "zazděné dveře		1,845		
VV			0,1*2,1 "nerealizovaná SDK příčka		0,210		
VV			Mezisoučet		-7,155		
VV			strop za vybouranou příčku:				
VV			1,5*0,35		0,525		
VV			(4,3-1,5)*0,2		0,560		
VV			strop za nerealizované SDK příčky:				
VV			(1,2+1,3)*0,1		0,250		
VV			Mezisoučet		1,335		
VV			SDK 100:				
VV			1.28+1.29:				
VV			-1,2*2,5*2		-6,000		
VV			-1,3*2,5*1		-3,250		
VV			Mezisoučet		-9,250		
VV			Součet		-15,070		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 15b - Změna dispozice SO2 1.NP - ZTI, ÚT, VZT, Elektro

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-193 173,00

D D1 Rozpočet -9 671,90

D D10 Ostatní práce dle ceníku C46M -171,20

139	K	Pol77	Průraz zdířem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm	ks	-2,000	85,60	-171,20
PP		Průraz zdířem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm					

D D2 Dodávka SK -1 005,60

119	K	Pol1	Multimediální rozvodnice pod omítku Noark MM 12 PMF-	ks	-1,000	846,30	-846,30
PP		Multimediální rozvodnice pod omítku Noark PMF-MM 12					

120	K	Pol2	Zásuvka na DIN lištu s clonkami VES-F 250V/16A	ks	-1,000	159,30	-159,30
PP		Zásuvka na DIN lištu s clonkami VES-F 250V/16A					

D D3 Dodávka EPS -264,00

121	K	Pol4	Požární hlásič kouřový 05951 + baterie 9V	ks	-1,000	264,00	-264,00
PP		Požární hlásič kouřový 05951 + baterie 9V					

D D5 Domácí telefon -598,00

122	K	Pol7	BTSPRINT AUDIO - BYT. TLAČ.	ks	-1,000	598,00	-598,00
PP		BTSPRINT AUDIO - BYT. TLAČ.					

D D6 Dodávka ostatních zařízení a materiálu -2 598,20

123	K	Pol27	Kabel UTP cat. 5e	m	-26,000	8,40	-218,40
PP		Kabel UTP cat. 5e					

124	K	Pol29	Kabel BT2	m	-43,000	15,00	-645,00
PP		Kabel BT2					

125	K	Pol30	Kabel FO 1vl. 9/125	ks	-55,000	26,40	-1 452,00
PP		Kabel FO 1vl. 9/125					

126	K	Pol31	Krabice odbočná KO125	ks	-1,000	89,60	-89,60
PP		Krabice odbočná KO125					

127	K	Pol32	Krabice univerzální 69-1902	ks	-2,000	6,90	-13,80
PP		Krabice univerzální 69-1902					

128	K	Pol37	Trubka # 20 monoflex	m	-26,000	6,90	-179,40
PP		Trubka # 20 monoflex					

D D7 Montáže dle ceníku C21M -686,40

129	K	Pol43	Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 30mm	m	-26,000	26,40	-686,40
PP		Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 30mm					

D D8 Montáže dle ceníku C22M -3 598,70

130	K	Pol45	Trubka PVC pod omítkou 20 mm	m	-26,000	24,30	-631,80
PP		Trubka PVC pod omítkou 20 mm					

131	K	Pol50	kabel UTP cat. 5e	m	-26,000	19,90	-517,40
PP		kabel UTP cat. 5e					

132	K	Pol53	Kabel FO 1vl. 9/125	m	-55,000	42,30	-2 326,50
PP		Kabel FO 1vl. 9/125					

133	K	Pol55	Krabice pod omítkou KU	ks	-2,000	27,00	-54,00
PP		Krabice pod omítkou KU					

134	K	Pol56	Krabice pod omítkou KO125	ks	-1,000	69,00	-69,00
PP		Krabice pod omítkou KO125					

D D9 Montáže ostatní -749,80

135	K	Pol60	Montáž zvonkového tlačítka	ks	-1,000	83,30	-83,30
PP		Montáž zvonkového tlačítka					

136	K	Pol61	BTSPRINT AUDIO - BYT. TLAČ.	ks	-1,000	220,00	-220,00
PP		BTSPRINT AUDIO - BYT. TLAČ.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	Pol73	Montáž požárního hlásiče	ks	-1,000	220,00	-220,00
	PP		Montáž požárního hlásiče				
138	K	Pol74	Montáž skříň-rozváděče	ks	-1,000	226,50	-226,50
	PP		Montáž skříň-rozváděče				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-180 033,70
	D	750	Elektromontáže				-34 780,00
	D	001	HOP, POP				-800,00
107	M	999HOP	skříň hlavního ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet	kus	-1,000	800,00	-800,00
	PP		skříň hlavního ochranného pospojování, vč. svorkovnice - komplet				
	D	003	Nový rozvaděč Rx / RS				-33 980,00
108	K	K005	Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - Rx	kus	-1,000	1 850,00	-1 850,00
	PP		Nová rozvodnice OCEP, 48 modulů, IP20 - Rx				
109	K	K006.1	montáž výzbroje	kus	-1,000	3 200,00	-3 200,00
	PP		montáž výzbroje				
110	M	000276272	Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A	kus	-1,000	580,00	-580,00
	PP		Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A				
111	M	000183186	Svodící přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 3N+1, s pomocným kontaktem	kus	-1,000	9 800,00	-9 800,00
	PP		Svodící přepětí třídy T2+T3, komplet, síť TN-S, 3N+1, s pomocným kontaktem				
112	M	000170711	Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 30mA AC	kus	-3,000	1 550,00	-4 650,00
	PP		Proudový chránič s jističem 16B-3N-030AC 16A 30mA AC				
113	M	278847	Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC	kus	-8,000	1 390,00	-11 120,00
	PP		Proudový chránič s jističem 16B-1N-030AC 16A 30mA AC				
114	M	278531	Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 30mA AC	kus	-2,000	1 390,00	-2 780,00
	PP		Proudový chránič s jističem 10B-1N-030AC 10A 30mA AC				
	D	713	Izolace tepelné				-847,00
32	K	R731000001	izolace pouzdrová 6mm do DN 20, D+M	m	-35,000	24,20	-847,00
	PP		izolace pouzdrová 6mm do DN 20, D+M				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-6 781,50
1	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	-3,000	324,50	-973,50
	PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40				
2	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	-1,000	357,50	-357,50
	PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50				
3	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	-6,000	426,80	-2 560,80
	PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70				
4	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	-3,000	502,70	-1 508,10
	PP		Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100				
5	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000	60,50	-60,50
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40				
6	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-2,000	82,50	-165,00
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50				
7	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	-1,000	108,90	-108,90
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100				
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-13,000	13,20	-171,60
	PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125				
9	K	721299001.1	Revizní čistící kus DN 100	ks	-1,000	137,50	-137,50
	PP		Revizní čistící kus DN 100				
10	K	721299002	Revizní dvířka pod obklad magnetická	ks	-1,000	180,40	-180,40
	PP		Revizní dvířka pod obklad magnetická				
11	K	721299003	Plastová revizní dvířka 200x200	ks	-1,000	156,20	-156,20
	PP		Plastová revizní dvířka 200x200				
33	K	R721000001	dopouštění vody do systému, D+M	ks	-1,000	401,50	-401,50
	PP		dopouštění vody do systému, D+M				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-13 207,70
12	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	-20,000	269,50	-5 390,00
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm				
13	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	-9,000	313,50	-2 821,50
	PP		Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	-20,000	42,90	-858,00
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 9 mm DN do 22 mm				
15	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	-9,000	52,80	-475,20
	PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 9 mm DN do 45 mm				
16	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	-3,000	269,50	-808,50
	PP		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25				
17	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	-1,000	1 375,00	-1 375,00
	PP		Sestava vodoměrová závitová G 3/4				
18	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	-29,000	24,20	-701,80
	PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50				
19	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-29,000	19,80	-574,20
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80				
20	K	722299004	Plastová revizní dvířka 400x300mm	ks	-1,000	203,50	-203,50
	PP		Plastová revizní dvířka 400x300mm				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				-27 859,70
21	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	-1,000	3 470,50	-3 470,50
	PP		Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý				
22	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	-1,000	1 485,00	-1 485,00
	PP		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm				
23	K	725241299	Vanička sprchová z litého mramoru obdelníková 1000x900 mm - výroba na zakázku	soubor	-1,000	5 126,00	-5 126,00
	PP		Vanička sprchová z litého mramoru obdelníková 1000x900 mm - výroba na zakázku				
24	K	725245163	Zástěna sprchová zásuvná třídlíná se dvěma posuvnými díly do výšky 1900 mm a šířky 1000 mm - výroba na zakázku	soubor	-1,000	7 502,00	-7 502,00
	PP		Zástěna sprchová zásuvná třídlíná se dvěma posuvnými díly do výšky 1900 mm a šířky 1000 mm - výroba na zakázku				
25	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm	soubor	-1,000	4 389,00	-4 389,00
	PP		Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm				
26	K	725311992	Sestava pro připojení AT pračky - podomítková zápach. uzávěrka s krycí deskou z nerez + rohový ventil DN15 x 3/4"	ks	-1,000	830,50	-830,50
	PP		Sestava pro připojení AT pračky - podomítková zápach. uzávěrka s krycí deskou z nerez + rohový ventil DN15 x 3/4"				
27	K	725821311	Baterie dřezová páková s otáčivým kulatým ústím	soubor	-1,000	1 386,00	-1 386,00
	PP		Baterie dřezová páková s otáčivým kulatým ústím				
28	K	725822612	Baterie umyvadlová páková s výpustí	soubor	-1,000	1 265,00	-1 265,00
	PP		Baterie umyvadlová páková s výpustí				
29	K	725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové G1/2"x150mm	soubor	-1,000	1 936,00	-1 936,00
	PP		Baterie sprchová nástěnná pákové G1/2"x150mm				
30	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	-1,000	203,50	-203,50
	PP		Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku				
31	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	-1,000	266,20	-266,20
	PP		Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50				
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				-30 241,10
41	K	731191941	Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 5 m2	soubor	-1,000	137,50	-137,50
	PP		Napuštění kotle po opravě plocha kotle do 5 m2				
34	K	731259614	Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW	soubor	-1,000	2 695,00	-2 695,00
	PP		Montáž kotlů ocelových elektrických závěsných přímotopných o výkonu do 18 kW				
37	K	R731000001.1	Kotel elektro 4,5 kW, D	ks	-1,000	22 793,00	-22 793,00
	PP		Kotel elektro 4,5 kW, D				
38	K	R731000004	Pokojevý termostat, D	ks	-1,000	935,00	-935,00
	PP		Pokojevý termostat, D				
39	K	R731000005	Rozdělovací ventil 3/4", D	ks	-1,000	1 408,00	-1 408,00
	PP		Rozdělovací ventil 3/4", D				
40	K	R7310000051	elektropohon ventilu 230V, D	ks	-1,000	1 750,10	-1 750,10
	PP		elektropohon ventilu 230V, D				
35	K	R7312596141	montáž ostatních komponentů dodaných s kotlem	h	-1,000	247,50	-247,50
	PP		montáž ostatních komponentů dodaných s kotlem				
36	K	R7312596142	oživení kotle	h	-0,500	550,00	-275,00
	PP		oživení kotle				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-14 806,00
42	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	-26,000	269,50	-7 007,00
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1				
43	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	-10,000	316,80	-3 168,00
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1				
44	K	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1	m	-10,000	49,50	-495,00
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 18x1				
45	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	-26,000	140,80	-3 660,80
	PP		Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1				
46	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	-36,000	13,20	-475,20
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5				
D 734			Ústřední vytápění - armatury				-2 303,40
47	K	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C	kus	-1,000	313,50	-313,50
	PP		Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C				
48	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-1,000	247,50	-247,50
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový				
49	K	7342911231	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-1,000	247,50	-247,50
	PP		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový				
50	K	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	-1,000	290,40	-290,40
	PP		Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity				
51	K	734292764	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	-2,000	280,50	-561,00
	PP		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit				
52	K	R734000001	termostatická hlavice na panelech, D+M	ks	-2,000	214,50	-429,00
	PP		termostatická hlavice na panelech, D+M				
53	K	R734000002	termostatická hlavice na žebříku, D+M	ks	-1,000	214,50	-214,50
	PP		termostatická hlavice na žebříku, D+M				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				-13 260,50
60	K	735141111	Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu	kus	-4,000	324,50	-1 298,00
	PP		Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu				
54	K	735151451	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W	kus	-1,000	2 466,20	-2 466,20
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W				
55	K	735151453	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W	kus	-1,000	2 604,80	-2 604,80
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm výkon 670 W				
56	K	735151558	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 1597 W	kus	-1,000	3 261,50	-3 261,50
	PP		Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100 mm výkon 1597 W				
57	K	R735000001	"H"kus pro připojení tělesa (panelu) ze stěny, D+M	ks	-3,000	401,50	-1 204,50
	PP		"H"kus pro připojení tělesa (panelu) ze stěny, D+M				
58	K	R7350000011	"H"kus pro připojení tělesa (žebříku) ze stěny, D+M	ks	-1,000	830,50	-830,50
	PP		"H"kus pro připojení tělesa (žebříku) ze stěny, D+M				
59	K	R735000002	koupelnový žebřík se spodním středním připojením 700.600, D	ks	-1,000	1 595,00	-1 595,00
	PP		koupelnový žebřík se spodním středním připojením 700.600, D				
D 741			Elektroinstalace				-32 944,80
61	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	-20,000	27,00	-540,00
	PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová				
62	M	99924010030	krabice KU 68-1902-KA	ks	-20,000	6,90	-138,00
	PP		krabice KU 68-1902-KA				
63	M	99912060160	svorka řadová WAGO 280-681, 2,5 mm2 šedá	ks	-45,000	23,60	-1 062,00
	PP		svorka řadová WAGO 280-681, 2,5 mm2 šedá				
64	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	-45,000	27,00	-1 215,00
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová				
65	M	99924010085	krabice KPR 68-KA hluboká	ks	-2,000	21,90	-43,80
	PP		krabice KPR 68-KA hluboká				
66	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	-1,000	196,30	-196,30
	PP		Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	99924020240	krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól	ks	-1,000	57,60	-57,60
	PP		krabice 6455-11 P/S rozvodná šedá 5pól				
68	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-54,000	29,90	-1 614,60
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)				
69	M	99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	m	-54,000	11,60	-626,40
	PP		kabel CYKY-J 3x1,5				
71	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-280,000	29,90	-8 372,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)				
72	M	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	-280,000	18,80	-5 264,00
	PP		kabel CYKY-J 3x2,5				
73	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-40,000	29,90	-1 196,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)				
74	M	99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m	-40,000	28,90	-1 156,00
	PP		kabel CYKY-J 5x2,5				
75	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-20,000	29,90	-598,00
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)				
76	M	99903000360	kabel CYKY-J 5x1,5	m	-20,000	18,60	-372,00
	PP		kabel CYKY-J 5x1,5				
77	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	-38,000	31,20	-1 185,60
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)				
78	M	99903000370	kabel CYKY-J 5x4	m	-38,000	46,80	-1 778,40
	PP		kabel CYKY-J 5x4				
79	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	-1,000	256,00	-256,00
	PP		Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV				
80	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	-4,000	41,00	-164,00
	PP		Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový				
81	M	345354010	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	-4,000	74,60	-298,40
	PP		přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový				
82	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	-4,000	31,20	-124,80
	PP		kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0				
83	K	741310105	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	-1,000	48,30	-48,30
	PP		Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový				
84	M	345354050	přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový	kus	-1,000	98,60	-98,60
	PP		přístroj přepínače sériového 10A bezšroubový				
85	M	345364901	kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače řazení 5,6+6	kus	-1,000	39,70	-39,70
	PP		kryt spínače dvojpáčkový půlený pro spínače řazení 5,6+6				
86	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	-5,000	20,00	-100,00
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný				
87	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	220,00	440,00
	PP		Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů				
88	M	M008	čidlo pohybu pro spuštění osvětlení IP44	ks	2,000	1 130,00	2 260,00
	PP		čidlo pohybu pro spuštění osvětlení IP44				
89	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P+PE)	kus	-6,000	95,00	-570,00
	PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P+PE)				
90	M	99952012251	zásuvka 1x230V/16A	ks	-6,000	98,60	-591,60
	PP		zásuvka 1x230V/16A				
91	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	-6,000	20,00	-120,00
	PP		rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný				
92	K	741313005	Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P+PE)	kus	-9,000	95,00	-855,00
	PP		Montáž zásuvka dvojnásobná (polo)zapuštěná bezšroubové připojení (2P+PE)				
93	M	99952012252	zásuvka 2x230V/16A	ks	-9,000	156,30	-1 406,70
	PP		zásuvka 2x230V/16A				
94	K	741330371	Montáž ovladač tlačítkový ve skříní1 tlačítkový	kus	-1,000	180,00	-180,00
	PP		Montáž ovladač tlačítkový ve skříní1 tlačítkový				
95	M	99995322913	hlásič kouře 6800-0-2721	ks	-1,000	1 030,00	-1 030,00
	PP		hlásič kouře 6800-0-2721				
96	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	-1,000	150,00	-150,00
	PP		Montáž relé pomocné ventilátorové				
97	M	99956009988	relé časové SMR-x	ks	-1,000	356,00	-356,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			relé časové SMR-x				
98	K	741811023	Zapojení skříně HOP/POP	kus	-1,000	420,00	-420,00
PP			Zapojení skříně HOP/POP				
99	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	-1,000	250,00	-250,00
PP			Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m				
100	K	998741300	Podružný materiál	%	-5,000	234,00	-1 170,00
PP			Podružný materiál				
101	K	K006	Technologický vývod 400V bez určení zdroje	ks	-2,000	240,00	-480,00
PP			Technologický vývod 400V bez určení zdroje				
102	M	M013	vypínač na stěnu pod omítku 400V/16A	ks	-2,000	760,00	-1 520,00
PP			vypínač na stěnu pod omítku 400V/16A				
D			748	Elektromontáže			4 960,00
103	K	K001	Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / svítidlo IP20 + IP44	ks	-11,000	250,00	-2 750,00
PP			Světelný vývod 230V bez určení zdroje strop / svítidlo IP20 + IP44				
104	M	99900020630	svítidlo IP44 venkovní	ks	2,000	980,00	1 960,00
PP			svítidlo IP44 venkovní				
105	M	99900020632	svítidlo IP20 společné prostory	ks	4,000	1 450,00	5 800,00
PP			svítidlo IP20 společné prostory				
106	M	99900020634	světelný vývod ukončený svorkou	ks	-2,000	25,00	-50,00
PP			světelný vývod ukončený svorkou				
D			751	Vzduchotechnika			-7 962,00
140	K	R751000001	pol.V, do potrubí zabudovaný ventilátor, axiální, D	ks	-1,000	4 061,00	-4 061,00
PP			pol.V, do potrubí zabudovaný ventilátor, axiální, D				
141	K	R751000011	potr.kruhové, DN 150mm, z poz.plechu tl. 0,6mm, 35%tv.. D	m	-8,000	285,00	-2 280,00
PP			potr.kruhové, DN 150mm, z poz.plechu tl. 0,6mm, 35%tv., D				
142	K	R7510000111	dno, potr. kruhového DN 150, poz.plech. tl.0,6mm, D	ks	-1,000	146,00	-146,00
PP			dno, potr. kruhového DN 150, poz.plech. tl.0,6mm, D				
143	K	R751000051	montáž VZT	hod	-2,500	590,00	-1 475,00
PP			montáž VZT				
D			M	Práce a dodávky M			-3 467,40
D			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			-3 467,40
115	K	460680182	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm	kus	-1,000	132,20	-132,20
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm				
116	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	-20,000	21,10	-422,00
PP			Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm				
117	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	-86,000	23,70	-2 038,20
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm				
118	K	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	-35,000	25,00	-875,00
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt: ZML 16 - Střecha - stavební část

Místo: Datum: 23. 11. 2020
Zadavatel: Město Šternberk - Projektant:
Zhotovitel: 110 - Stavbyvedoucí N Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 374 619,30

D HSV Práce a dodávky HSV 306 714,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 74 671,70

1	K	317235511	Doplnění říms z cihelných příčekovek na MC vyložených do 300 mm	m	90,700	472,20	42 828,50
	PP		Doplnění říms z cihelných příčekovek na cementovou maltu (s dodáním hmot) vyložených do 300 mm				
	VV		SO2:				
	VV		12,5+3,8+20,3+9,6		46,200		
	VV		SO3:				
	VV		15,7+7,9+16,3+2,3*2		44,500		
	VV		Součet		90,700		

2	K	342351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	20,388	916,00	18 675,40
	PP		Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné zřízení				
	VV		Atiky SO1:				
	VV		(11,3+9,9+25)*0,25		11,550		
	VV		Atiky SO2:				
	VV		(6,2+6,7+9,9)*0,25		5,700		
	VV		Atiky SO3:				
	VV		(1,9*2+4,95+3,8)*0,25		3,138		
	VV		Součet		20,388		

3	K	342351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových stěn a příček	m2	20,388	155,00	3 160,10
	PP		Bednění stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných rovné jednostranné odstranění				
	VV		20,388		20,388		

4	K	345311711	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,447	4 089,80	10 007,70
	PP		Stěny a příčky z betonu atikové, poprsní,schodišťové a zábradelní zidky prostého tř. C 20/25				
	VV		Atiky SO1:				
	VV		(11,3+9,9+25)*0,2*0,15		1,386		
	VV		Atiky SO2:				
	VV		(6,2+6,7+9,9)*0,2*0,15		0,684		
	VV		Atiky SO3:				
	VV		(1,9*2+4,95+3,8)*0,2*0,15		0,377		
	VV		Součet		2,447		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108 596,10

5	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,043	199,50	8 986,10
	PP		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně				
	VV		Lokální oprava omítek na štítu cca 40%:				
	VV		(40,18+0,35*2*4,06+0,58*2*5,03+9,9)*0,4		23,503		
	VV		6,9*0,4		2,760		
	VV		Štít na SO2:				
	VV		18,78 "výměra dle CAD		18,780		
	VV		Součet		45,043		

6	K	622142001.1	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x	m2	77,537	350,90	27 207,70
	PP		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 2x				
	VV		Štít mezi SO1 a SO2:				
	VV		40,18+0,35*2*4,06+0,58*2*5,03+9,9 "výměra dle CAD		58,757		
	VV		Štít na SO2:				
	VV		18,78 "výměra dle CAD		18,780		
	VV		Součet		77,537		

7	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	24,530	43,50	1 067,10
	PP		Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou				
	VV		4,05 "roh fasády		4,050		
	VV		(4,06+5,03)*2+1,15*2 "komíny		20,480		
	VV		Součet		24,530		

8	M	59051476	profil rohový se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	29,360	32,30	948,30
	PP		profil rohový se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		25,53*1,15		29,360		
9	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	77,537	433,20	33 589,00
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm				
	VV		Štít mezi SO1 a SO2:				
	VV		40,18+0,35*2*4,06+0,58*2*5,03+9,9 "výměra dle CAD		58,757		
	VV		Štít na SO2:				
	VV		18,78 "výměra dle CAD		18,780		
	VV		Součet		77,537		
10	M	28375944	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	79,094	41,00	3 242,90
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 40mm				
	VV		77,537*1,15-10,074		79,094		
11	M	28376012	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	10,074	85,10	857,30
	PP		deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm				
	VV		(9,9+6+6,65*2)*0,3*1,15		10,074		
12	K	622325403	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 30%	m2	6,900	1 015,90	7 009,70
	PP		Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 30%				
	VV		vyspravení štítu z ulice:				
	VV		6,9		6,900		
	VV		Součet		6,900		
13	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	77,537	310,30	24 059,70
	PP		Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn				
	VV		Štít mezi SO1 a SO2:				
	VV		40,18+0,35*2*4,06+0,58*2*5,03+9,9 "výměra dle CAD		58,757		
	VV		Štít na SO2:				
	VV		18,78 "výměra dle CAD		18,780		
	VV		Součet		77,537		
14	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	77,537	21,00	1 628,30
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				
	VV		77,537		77,537		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 921,80
18	K	942111111	Montáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m	m2	264,790	187,20	49 568,70
	PP		Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m				
	VV		Štíty na SO2:				
	VV		6,1*2*(13,57-7,47+1,5)		92,720		
	VV		(1,3+0,6*2+1,6+10,1)*(8,1+1,5)		136,320		
	VV		6,5*5,5 "štít z ulice		35,750		
	VV		Součet		264,790		
19	K	942111211	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	7 943,700	2,10	16 681,80
	PP		Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112				
	VV		264,79*30		7 943,700		
20	K	942111811	Demontáž lešení vysunutého trubkového bez podepření v do 20 m	m2	264,790	117,00	30 980,40
	PP		Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce bez podepření, ve výšce pracovní podlahy do 20 m				
	VV		264,79		264,790		
22	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	2,447	3 143,00	7 690,90
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3				
	VV		Stávající atiky:				
	VV		Atiky SO1:				
	VV		(11,3+9,9+25)*0,2*0,15		1,386		
	VV		Atiky SO2:				
	VV		(6,2+6,7+9,9)*0,2*0,15		0,684		
	VV		Atiky SO3:				
	VV		(1,9*2+4,95+3,8)*0,2*0,15		0,377		
	VV		Součet		2,447		
	D	997	Přesun sutě				7 289,80
23	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,441	95,20	518,00
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,441	687,60	3 741,20
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	109,500	2,30	251,90
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		5,475*20		109,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,441	168,70	917,90
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
27	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,441	342,00	1 860,80
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
D 998			Přesun hmot				11 234,80
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,721	818,80	11 234,80
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				
D 766			Konstrukce truhlářské				23 712,00
29	K	76662121.R1	Dodávka a montáž dřevěných oken otevíravých/výklopných s rámem do vikýře, rozměr 650x900 mm	ks	3,000	7 904,00	23 712,00
PP			Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2				
VV			otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m		3,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				44 193,10
D 713			Izolace tepelné				6 336,20
30	K	713151131	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30° - ve dvou vrstvách	m2	18,000	39,70	714,60
PP			Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30° - ve dvou vrstvách				
VV			ve dvou vrstvách:				
VV			3,6*2,5*2		18,000		
VV			Součet		18,000		
31	M	28376529	deska izolační s oboustranným rounem s PIR 1250 x 625 x 80mm	m2	18,900	296,00	5 594,40
PP			deska izolační s oboustranným rounem s PIR 1250 x 625 x 80mm				
32	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,028	970,90	27,20
PP			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m				
D 762			Konstrukce tesařské				36 352,80
132	K	R1	Montáž a dodávka OSB 4 tl. 25 mm - šíře 625 mm	m	137,700	264,00	36 352,80
PP			Montáž a dodávka OSB 4 - šíře 625 mm				
VV			SO1:				
VV			66,4		66,400		
VV			SO2:				
VV			58,9		58,900		
VV			SO3:				
VV			12,4		12,400		
VV			Součet		137,700		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 210,30
129	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	6,900	20,00	138,00
PP			Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek				
VV			Štít mezi SO2 a SO1 - nátěr				
VV			6,9		6,900		
130	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	6,900	155,40	1 072,30
PP			Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2				
VV			Štít mezi SO2 a SO1 - nátěr				
VV			6,9		6,900		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				293,80
131	K	784121001	Oškrabání malby v zadní části objektu výšky do 3,80 m	m2	29,378	10,00	293,80
PP			Oškrabání malby v zadní části objektu výšky do 3,80 m				
VV			cca 50%:				
VV			(40,18+0,35*2*4,06+0,58*2*5,03+9,9)*0,5		29,378		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 17a - Výměna střechy

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 442 192,50

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 888,50
---	---	-------------------------------------	------------

15	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	469,766	57,00	26 776,70
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m						
VV	Štíty na SO2:						
VV	6,1*2*(13,57-7,47+1)				86,620		
VV	(1,3+0,6*2+1,6+10,1)*(8,1+1)				129,220		
VV	5,5*5 "štít z ulice				27,500		
VV	Součet				243,340		
VV	SO1 - střecha okolo:						
VV	(0,75+9,4+6,4+8,4+8,57+10,5+21,588)*2				131,216		
VV	(12,8+12,75)*2				51,100		
VV	Mezisoučet				182,316		
VV	SO2 - střecha okolo:						
VV	(2+5,2+12,1+4,05+20,7+10+5,45)*2				119,000		
VV	24,95*1,5*2				74,850		
VV	Mezisoučet				193,850		
VV	SO3 - střecha okolo:						
VV	(6,95+14,85+6,2+8+2,45+3,3+0,85+4,2)*2				93,600		
VV	Součet				469,766		

16	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	125 496,190	1,10	138 045,80
----	---	-----------	--	----	-------------	------	------------

PP	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití						
VV	Navýšení pronájmu lešení původní výměra:						
VV	767,252*50				38 362,600		
VV	561,688*50				28 084,400		
VV	335,405*50				16 770,250		
VV	Oprava střechy:						
VV	469,766*(40+50)				42 278,940		
VV	Součet				125 496,190		

17	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	469,766	34,20	16 066,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m						
VV	469,766				469,766		

D	HSV	Práce a dodávky HSV	19 442,80
---	-----	---------------------	-----------

D	997	Přesun sutě	19 442,80
---	-----	-------------	-----------

135	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,515	95,20	1 381,80
-----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Nakládání suti a vybouraných hmot

136	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,515	687,60	9 980,50
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

137	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	290,300	2,30	667,70
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km

VV 14,515*20 290,300

138	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	14,515	168,70	2 448,70
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

139	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	14,515	342,00	4 964,10
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 132 732,20
---	-----	---------------------	--------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	762		Konstrukce tesařské				420 026,10
36	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,140	1 080,00	14 191,20
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)				
	VV		Impregnace bednění:				
	VV		6,9+6,24		13,140		
37	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	150,000	191,70	28 755,00
	PP		Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2				
	VV		Nové výměry:				
	VV		45		45,000		
	VV		65		65,000		
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		150,000		
39	M	60512011	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2	m3	6,240	6 240,00	38 937,60
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2				
	VV		Nové výměry:				
	VV		45*0,16*0,26		1,872		
	VV		65*0,16*0,26		2,704		
	VV		40*0,16*0,26		1,664		
	VV		Mezisoučet		6,240		
	VV		Součet		6,240		
40	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	230,000	139,40	32 062,00
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken				
	VV		Nové výměry, předpoklad:				
	VV		SO1:				
	VV		100		100,000		
	VV		SO2				
	VV		100		100,000		
	VV		SO3				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		230,000		
41	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	6,900	6 610,00	45 609,00
	PP		řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m				
	VV		230*0,03		6,900		
42	M	60516102	řezivo smrkové sušené tl 60-70mm	m3	11,000	8 901,50	97 916,50
	PP		řezivo smrkové sušené tl 60-70mm				
43	K	76234181.R	Demontáž bednění střech z prken, částečná, včetně řezání a začistění	m2	230,000	56,80	13 064,00
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
	VV		Nové výměry, předpoklad:				
	VV		SO1:				
	VV		100		100,000		
	VV		SO2				
	VV		100		100,000		
	VV		SO3				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		230,000		
44	K	76235481.R	Demontáž střešního vikýře ze dvora na budově SO2, včetně přesunu a likvidace	kpl	1,000	10 980,00	10 980,00
	PP		Demontáž střešního vikýře ze dvora na budově SO2, včetně přesunu a likvidace				
45	K	76239500.R	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,140	3 654,00	48 013,60
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí				
	VV		svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty				
	VV		6,9+6,24		13,140		
46	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	16,829	1 480,60	24 917,00
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m				
48	K	vlastní1	Podstojkování tesařských konstrukcí	m	86,100	420,00	36 162,00
	PP		Podstojkování tesařských konstrukcí				
49	K	vlastní2	Vyřezání a navázání tesařských konstrukcí	kpl	3,000	2 875,00	8 625,00
	PP		Vyřezání a navázání tesařských konstrukcí				
50	K	vlastní3	Vyfrézování drážky do trámů	m	86,100	241,50	20 793,20
	PP		Vyřezání a navázání tesařských konstrukcí				
D	764		Konstrukce klempířské				3 463 531,50
51	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	1 443,287	97,90	141 297,80
	PP		Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
	VV		SO1				
	VV		11.56*11,45		132,362		
	VV		10,27*9,75		100,133		
	VV		8,75*17,35		151,813		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,89*14,95		117,956		
	VV		7,95*11,45		91,028		
	VV		Mezisoučet		593,292		
	VV		SO2				
	VV		9,05*6,95		62,898		
	VV		20,85*4,45		92,783		
	VV		4,75*21,95		104,263		
	VV		4,75*20,92		99,370		
	VV		20,5*4,95		101,475		
	VV		(0,9+0,9+0,5)*3+1,2*0,9*3 "vikýře		10,140		
	VV		37,2+38+49+84,1		208,300		
	VV		Mezisoučet		679,229		
	VV		SO3				
	VV		4,95*(15,55*2-3,85)		134,888		
	VV		4,95*7,7/2		19,058		
	VV		4,7*1,8		8,460		
	VV		1,9*2,2*2		8,360		
	VV		Mezisoučet		170,766		
	VV		Součet		1 443,287		
52	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m	72,100	69,70	5 025,40
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti				
	VV		SO1				
	VV		27,1		27,100		
	VV		SO2				
	VV		28,8+1,3*3		32,700		
	VV		SO3				
	VV		12,3		12,300		
	VV		Součet		72,100		
53	K	764001881	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m	59,850	77,00	4 608,50
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti				
	VV		SO1				
	VV		0		0,000		
	VV		SO2				
	VV		6,65+7,25+5,1+2,75+(1+1,1+1,2)*6+1,3*3		45,450		
	VV		SO3				
	VV		7,2*2		14,400		
	VV		Součet		59,850		
54	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	117,250	54,20	6 355,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti				
	VV		SO1				
	VV		(12,1+12,5)*1,25		30,750		
	VV		SO2				
	VV		7,25+7,1+7,55+22,5+20,5+(1,65+1,3)*6+1,3*3		86,500		
	VV		Součet		117,250		
55	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	15,000	94,40	1 416,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti				
	VV		SO1				
	VV		8		8,000		
	VV		SO2				
	VV		6		6,000		
	VV		SO3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		15,000		
56	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	120,120	63,40	7 615,60
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti				
	VV		SO1				
	VV		8,2+8,1+6,3+14,9+10,9		48,400		
	VV		SO2				
	VV		7,4+5,9+10,9+3,2+10,97+24,6		62,970		
	VV		SO3				
	VV		35*0,25 "35 kusů		8,750		
	VV		Součet		120,120		
57	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	154,300	81,60	12 590,90
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti				
	VV		SO1				
	VV		7,92*2+14,79+11,17+9,81+13,1		64,710		
	VV		SO2				
	VV		12,95+10,98+6,62+7,48+6,82+6,79+3,75+4,48+4,22+9,95+6,15		80,190		
	VV		SO3				
	VV		4,7*2		9,400		
	VV		Součet		154,300		
58	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	148,480	51,40	7 631,90
	PP		Demontáž podokapního žlabu do suti				
	VV		SO1				
	VV		8,32+7,57+6,11+15+11,15		48,150		
	VV		SO2				
	VV		19,95+0,15+5,2+12,43+3,62+20,14+9,4		70,890		
	VV		SO3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15,43+7,71+1,8+2,25*2		29,440		
	VV		Součet		148,480		
59	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	106,000	40,00	4 240,00
	PP		Demontáž svodu do suti				
	VV		SO1				
	VV		9*3		27,000		
	VV		SO2				
	VV		6*8,5		51,000		
	VV		SO3				
	VV		8,5*3+2,5		28,000		
	VV		Součet		106,000		
61	K	764021421	Dilatační přípojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 100 mm	m	54,400	244,00	13 273,60
	PP		Dilatační lišta z hliníkového plechu přípojovací, včetně tmelení rš 100 mm				
	VV		SO2				
	VV		43,8		43,800		
	VV		SO3				
	VV		10,6		10,600		
	VV		Součet		54,400		
63	K	76412145.R	Krytina střechy rovné ze šablon SATJAM Rombo z Al plechu sklonu do 60°. včetně kotvení	m2	1 443,287	1 443,00	2 082 663,10
	PP		Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků ze šablon, počet kusů přes 4 do 10 ks/m2 přes 30 do 60°				
	VV		Výměna komplet krytiny-nové:				
	VV		SO1				
	VV		11,56*11,45		132,362		
	VV		10,27*9,75		100,133		
	VV		8,75*17,35		151,813		
	VV		7,89*14,95		117,956		
	VV		7,95*11,45		91,028		
	VV		Mezisoučet		593,292		
	VV		SO2				
	VV		9,05*6,95		62,898		
	VV		20,85*4,45		92,783		
	VV		4,75*21,95		104,263		
	VV		4,75*20,92		99,370		
	VV		20,5*4,95		101,475		
	VV		(0,9+0,9+0,5+1,2*0,9)*3 "vikýře		10,140		
	VV		37,2+38+49+84,1		208,300		
	VV		Mezisoučet		679,229		
	VV		SO3				
	VV		4,95*(15,55*2-3,85)		134,888		
	VV		4,95*7,7/2		19,058		
	VV		4,7*1,8		8,460		
	VV		1,9*2,2*2		8,360		
	VV		Mezisoučet		170,766		
	VV		Součet		1 443,287		
70	K	764211603.R	Dodávka a montáž oplechování hřebene z hřebenáčů SATJAM HRS Alumat bez větrání	m	131,950	965,00	127 331,80
	PP		Dodávka a montáž oplechování hřebene z hřebenáčů SATJAM HRS Alumat bez větrání				
	VV		Hřeben:				
	VV		SO1				
	VV		27,1		27,100		
	VV		SO2				
	VV		28,8+1,3*3		32,700		
	VV		SO3				
	VV		12,3		12,300		
	VV		Mezisoučet		72,100		
	VV		Nároží:				
	VV		SO2				
	VV		6,65+7,25+5,1+2,75+(1+1,1+1,2)*6+1,3*3		45,450		
	VV		SO3				
	VV		7,2*2		14,400		
	VV		Mezisoučet		59,850		
	VV		Součet		131,950		
71	K	764212683.R	Oplechování rovné okapové hrany lištou SATJAM Rombo Premium ORP Alumat rš 250 mm	m	175,090	367,90	64 415,60
	PP		Oplechování rovné okapové hrany lištou SATJAM Rombo Premium ORP Alumat rš 250 mm				
	VV		SO1				
	VV		8,32+7,57+6,11+15+11,15		48,150		
	VV		SO2				
	VV		19,95+0,15+5,2+12,43+3,62+20,14+9,4+(1,1*2+1,3)*3		81,390		
	VV		SO3				
	VV		15,45+7,75+16,05+1,8+2,25*2		45,550		
	VV		Součet		175,090		
73	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm	m	117,250	644,00	75 509,00
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm				
	VV		SO1				
	VV		(12,1+12,5)*1,25		30,750		
	VV		SO2				
	VV		7,25+7,1+7,55+22,5+20,5+(1,65+1,3)*6+1,3*3		86,500		
	VV		Součet		117,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	764222406	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 500 mm	m	4,900	532,50	2 609,30
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 500 mm				
	VV		SO3				
	VV		4,9		4,900		
76	K	764223451.R	Oplechování komína z lakovaného Al plechu	kus	1,000	3 397,30	3 397,30
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou ze šablon				
77	K	76422345.R	Sněhový zachytávač krytiny z PZ plechu průběžný mřížový lakovaný Satiam - dodávka a montáž	m	346,000	1 594,40	551 662,40
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač průběžný mřížový				
	VV		SO01:				
	VV		65*2		130,000		
	VV		SO02:				
	VV		77*2		154,000		
	VV		SO03:				
	VV		31*2		62,000		
	VV		Součet		346,000		
134	K	7642234RR	Odvětrávací set pro kanalizaci pr. 110 mm černý D+M	kus	11,000	2 690,00	29 590,00
	PP		Odvětrávací set pro kanalizaci pr. 110 mm černý D+M				
	VV		SO1				
	VV		4		4,000		
	VV		SO2				
	VV		5		5,000		
	VV		SO3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		11,000		
78	K	764224407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m	137,700	910,00	125 307,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm				
	VV		SO1:				
	VV		66,4		66,400		
	VV		SO2:				
	VV		58,9		58,900		
	VV		SO3:				
	VV		12,4		12,400		
	VV		Součet		137,700		
79	K	764225446	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm	kus	6,000	271,00	1 626,00
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm				
	VV		SO1				
	VV		2		2,000		
	VV		SO2				
	VV		3		3,000		
	VV		SO3				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
81	K	764321414	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm	m	215,300	322,00	69 326,60
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 330 mm				
	VV		SO1:				
	VV		38,6		38,600		
	VV		SO2:				
	VV		67,6		67,600		
	VV		SO3:				
	VV		22,6		22,600		
	VV		Přechodový plech SO2:				
	VV		86,5		86,500		
	VV		Součet		215,300		
82	K	764321417	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 670 mm	m	77,700	506,00	39 316,20
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo preizovou rš 670 mm				
	VV		SO1:				
	VV		28,2		28,200		
	VV		SO2:				
	VV		47,7		47,700		
	VV		SO3:				
	VV		1,8		1,800		
	VV		Součet		77,700		
144	K	764511601	Zlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	6,800	394,00	2 679,20
	PP		Zlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm				
	VV		SO3:				
	VV		1,8+2,5*2		6,800		
140	K	764511602	Zlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	20,650	418,60	8 644,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm				
	VV		Původní výměry:				
	VV		-70,9		-70,900		
	VV		-39,8-6,5		-46,300		
	VV		Mezisoučet		-117,200		
	VV		SO1				
	VV		15+11,5		26,500		
	VV		SO2				
	VV		20,1+0,15+5,3+12,5+3,7+20,3+9,5		71,550		
	VV		SO3				
	VV		15,5+7,8+16,5		39,800		
	VV		Součet		20,650		
146	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	7,000	627,00	4 389,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm				
	VV		SO2				
	VV		5		5,000		
	VV		SO3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
147	K	764511623	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	kus	2,000	978,00	1 956,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 400 mm				
	VV		SO1				
	VV		2		2,000		
148	K	764511641.R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/80 mm	kus	3,000	490,30	1 470,90
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm				
	VV		SO3				
	VV		3		3,000		
149	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	13,000	507,00	6 591,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm				
	VV		SO1				
	VV		2		2,000		
	VV		SO2				
	VV		6		6,000		
	VV		SO3				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		13,000		
150	K	764511644.R	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 400/150 mm	kus	2,000	887,00	1 774,00
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/100 mm				
	VV		SO1				
	VV		2		2,000		
151	K	764512474	Příplatek k cenám masky nadřímsového žlabu z Pz plechu za provedení rohu nebo koutu rš 330 mm	kus	1,000	542,00	542,00
	PP		Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu masky rš 330 mm				
	VV		SO1				
	VV		1		1,000		
145	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	7,200	598,00	4 305,60
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm				
	VV		SO3				
	VV		6,2+1		7,200		
142	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	17,800	859,30	15 295,50
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm				
	VV		SO1				
	VV		8,9*2		17,800		
143	K	764518623.1	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	20,000	859,30	17 186,00
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm				
	VV		Původní výměry:				
	VV		-46,6		-46,600		
	VV		-16,4		-16,400		
	VV		Svody 100 mm:				
	VV		SO1				
	VV		9,3*2		18,600		
	VV		SO2				
	VV		7,9*6		47,400		
	VV		SO3				
	VV		8,5*2		17,000		
	VV		Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	76452144.R	Odbočka kruhového svodu z Pz s povrchovou úpravou průměr 100/80	kus	1,000	1 471,00	1 471,00
	PP		Odbočka kruhového svodu z Pz s povrchovou úpravou průměr 100/80				
	VV		SO1				
	VV		1		1,000		
101	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	6,713	1 901,60	12 765,40
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m				
152	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	6,713	1 140,00	7 652,80
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	765	Krytina skládaná				249 174,60
102	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	1 443,287	45,70	65 958,20
	PP		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění				
	VV		Nové výměry:				
	VV		SO1				
	VV		11,56*11,45		132,362		
	VV		10,27*9,75		100,133		
	VV		8,75*17,35		151,813		
	VV		7,89*14,95		117,956		
	VV		7,95*11,45		91,028		
	VV		Mezisoučet		593,292		
	VV		SO2				
	VV		9,05*6,95		62,898		
	VV		20,85*4,45		92,783		
	VV		4,75*21,95		104,263		
	VV		4,75*20,92		99,370		
	VV		20,5*4,95		101,475		
	VV		(0,9+0,9+0,5+1,2*0,9)*3 "vikýře		10,140		
	VV		37,2+38+49+84,1		208,300		
	VV		Mezisoučet		679,229		
	VV		SO3				
	VV		4,95*(15,55*2-3,85)		134,888		
	VV		4,95*7,7/2		19,058		
	VV		4,7*1,8		8,460		
	VV		1,9*2,2*2		8,360		
	VV		Mezisoučet		170,766		
	VV		Součet		1 443,287		
104	M	IKO.71190115R	Armourbase PRO	m2	1 659,780	63,10	104 732,10
	PP		Armourbase PRO				
	VV		Nová výměra:				
	VV		SO1				
	VV		11,56*11,45		132,362		
	VV		10,27*9,75		100,133		
	VV		8,75*17,35		151,813		
	VV		7,89*14,95		117,956		
	VV		7,95*11,45		91,028		
	VV		Mezisoučet		593,292		
	VV		SO2				
	VV		9,05*6,95		62,898		
	VV		20,85*4,45		92,783		
	VV		4,75*21,95		104,263		
	VV		4,75*20,92		99,370		
	VV		20,5*4,95		101,475		
	VV		(0,9+0,9+0,5+1,2*0,9)*3 "vikýře		10,140		
	VV		37,2+38+49+84,1		208,300		
	VV		Mezisoučet		679,229		
	VV		SO3				
	VV		4,95*(15,55*2-3,85)		134,888		
	VV		4,95*7,7/2		19,058		
	VV		4,7*1,8		8,460		
	VV		1,9*2,2*2		8,360		
	VV		Mezisoučet		170,766		
	VV		Součet		1 443,287		
	VV		1443,287*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 659,780		
105	K	765191041	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie střešních prostupů DN do 150 mm	kus	23,000	49,20	1 131,60
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm				
	VV		SO1				
	VV		3+4		7,000		
	VV		SO2				
	VV		9+5		14,000		
	VV		SO3				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		23,000		
106	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	131,350	69,60	9 142,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané				
	VV		SO1				
	VV		27,1+0		27,100		
	VV		SO2				
	VV		32,1+45,45		77,550		
	VV		SO3				
	VV		12,3+14,4		26,700		
	VV		Součet		131,350		
107	K	765191061	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí větrané střechy	m	117,250	89,50	10 493,90
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí, střechy větrané				
	VV		SO1				
	VV		30,75		30,750		
	VV		SO2				
	VV		86,5		86,500		
	VV		Součet		117,250		
108	K	765191071	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu	m	164,590	30,90	5 085,80
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie okapu přesahem na okapnici				
	VV		SO1				
	VV		8,32+7,57+6,11+15+11,15		48,150		
	VV		SO2				
	VV		19,95+0,15+5,2+12,43+3,62+20,14+9,4		70,890		
	VV		SO3				
	VV		15,45+7,75+16,05+1,8+2,25*2		45,550		
	VV		Součet		164,590		
109	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	700,075	44,70	31 293,40
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°				
	VV		SO2				
	VV		9,05*6,95		62,898		
	VV		20,85*4,45		92,783		
	VV		4,75*21,95		104,263		
	VV		4,75*20,92		99,370		
	VV		20,5*4,95		101,475		
	VV		(0,9+0,9+0,5+1,2*0,9)*3 "vikýře		10,140		
	VV		37,2+38		75,200		
	VV		Mezisoučet		546,129		
	VV		SO3				
	VV		4,95*(15,55*2-3,85)		134,888		
	VV		4,95*7,7/2		19,058		
	VV		Mezisoučet		153,946		
	VV		Součet		700,075		
110	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	743,212	13,10	9 736,10
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°				
	VV		SO1				
	VV		11,56*11,45		132,362		
	VV		10,27*9,75		100,133		
	VV		8,75*17,35		151,813		
	VV		7,89*14,95		117,956		
	VV		7,95*11,45		91,028		
	VV		Mezisoučet		593,292		
	VV		SO2				
	VV		49+84,1		133,100		
	VV		Mezisoučet		133,100		
	VV		SO3				
	VV		4,7*1,8		8,460		
	VV		1,9*2,2*2		8,360		
	VV		Mezisoučet		16,820		
	VV		Součet		743,212		
111	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	700,075	15,80	11 061,20
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°				
	VV		SO2				
	VV		9,05*6,95		62,898		
	VV		20,85*4,45		92,783		
	VV		4,75*21,95		104,263		
	VV		4,75*20,92		99,370		
	VV		20,5*4,95		101,475		
	VV		(0,9+0,9+0,5+1,2*0,9)*3 "vikýře		10,140		
	VV		37,2+38		75,200		
	VV		Mezisoučet		546,129		
	VV		SO3				
	VV		4,95*(15,55*2-3,85)		134,888		
	VV		4,95*7,7/2		19,058		
	VV		Mezisoučet		153,946		
	VV		Součet		700,075		
112	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,498	1 085,00	540,30
	PP		Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				109 129,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				59 629,00
132	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Kompletační a koordinační činnost				
153	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady	%	43 299,129	1,10	47 629,00
	PP		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				49 500,00
133	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00
	PP		Denní doprava pracovníků na pracoviště				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 17b - Výměna střechy - méněpráce

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Sternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-558 985,20

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -558 985,20

D 764 Konstrukce klempířské -106 728,80

62	K	764121443	Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 60°	m2	-23,101	1 205,40	-27 845,90
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

PP Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 60°

VV Oprava krytiny-původní výměra:

VV -1,2*1 -1,200

VV -0,85*1 -0,850

VV -1*1,05 -1,050

VV -1,55*1 -1,550

VV -1,35*1 -1,350

VV -3,6*2,5 -9,000

VV -4,05*1,42 -5,751

VV -1*1 -1,000

VV -1,35*1 -1,350

VV Součet -23,101

64	M	55341849	vikýř standard 500x500mm	kus	-9,000	2 720,00	-24 480,00
----	---	----------	--------------------------	-----	--------	----------	------------

PP vikýř standard 500x500mm

VV Původní počet:

VV -16 -16,000

VV Nové počty:

VV 3 "SO1 3,000

VV 3 "SO2 3,000

VV 1 "SO3 1,000

VV Součet -9,000

66	M	55344641	zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz	kus	-2,000	121,00	-242,00
----	---	----------	--	-----	--------	--------	---------

PP zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz

67	M	60511021	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	-0,055	5 260,00	-289,30
----	---	----------	---	----	--------	----------	---------

PP řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m

VV -2,5*0,05*0,4*1,1 -0,055

VV Součet -0,055

129	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	-9,000	299,20	-2 692,80
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

PP Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou

VV Původní počet:

VV -16 -16,000

VV Nové počty:

VV 3 "SO1 3,000

VV 3 "SO2 3,000

VV 1 "SO3 1,000

VV Součet -9,000

68	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového nebo fošnového	m	-3,000	207,90	-623,70
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového nebo fošnového

VV -1,75 -1,750

VV -5*0,25 -1,250

VV Součet -3,000

69	M	55344641	zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz	kus	-5,000	121,00	-605,00
----	---	----------	--	-----	--------	--------	---------

PP zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz

72	K	764213452	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu	kus	-9,000	2 195,00	-19 755,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

PP Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz plechu

VV Původní počet:

VV -16 -16,000

VV Nové počty:

VV 3 "SO1 3,000

VV 3 "SO2 3,000

VV 1 "SO3 1,000

VV Součet -9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	764311418	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 750 mm	m	-19,100	315,60	-6 028,00
	PP		Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz plechu rš 750 mm				
	VV		Odpočet původních hodnot				
	VV		oplech. komínů:				
	VV		-0,5*4		-2,000		
	VV		-(0,5+2+0,5+2)		-5,000		
	VV		stít stena:				
	VV		-6,05*2		-12,100		
	VV		Součet		-19,100		
84	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-26,400	652,90	-17 236,60
	PP		Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm				
	VV		Původní výměra:				
	VV		-49		-49,000		
	VV		SO1				
	VV		8,5+7,8+6,3		22,600		
	VV		Součet		-26,400		
85	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	-7,200	859,30	-6 187,00
	PP		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm				
	VV		Původní výměra:				
	VV		-25		-25,000		
	VV		SO1				
	VV		8,9*2		17,800		
	VV		Součet		-7,200		
101	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	-0,391	1 901,60	-743,50
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				-452 256,40
122	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	-131,400	92,40	-12 141,40
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
	VV		-49*0,8		-39,200		
	VV		-25*0,25		-6,250		
	VV		Mezisoučet		-45,450		
	VV		-50*0,8		-40,000		
	VV		-30*0,25		-7,500		
	VV		Mezisoučet		-47,500		
	VV		-44*0,8		-35,200		
	VV		-13*0,25		-3,250		
	VV		Mezisoučet		-38,450		
	VV		Součet		-131,400		
123	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	-131,400	100,70	-13 232,00
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
	VV		-131,4		-131,400		
124	K	783501223	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	-1 288,509	65,90	-84 912,70
	PP		Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°				
	VV		-460*1,3		-598,000		
	VV		-410*1,3		-533,000		
	VV		-7,71*15,43*1,2		-142,758		
	VV		-3,6*2,5		-9,000		
	VV		-4,05*1,42		-5,751		
	VV		Součet		-1 288,509		
125	K	783501323	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°	m2	-1 288,509	82,10	-105 786,60
	PP		Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 60°				
	VV		-1288,509		-1 288,509		
126	K	783513001	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytin z plechu	m2	-1 288,509	73,70	-94 963,10
	PP		Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytin z plechu				
	VV		-1288,509		-1 288,509		
127	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu	m2	-1 288,509	80,40	-103 596,10
	PP		Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu				
	VV		-1288,509		-1 288,509		
128	K	783591113	Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°	m2	-1 288,509	29,20	-37 624,50
	PP		Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 60°				
	VV		-1288,509		-1 288,509		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy Bezručova 20 a 22
Objekt:

ZML 18a - El. Instalace pro termostaty a ovládání ventilátorů

Místo: Datum: 23. 11. 2020
Zadavatel: Město Šternberk - Projektant:
Zhotovitel: 110 - Stavbyvedoucí N Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 36 379,30

D	D1	Rozpočet					1 508,00
D	D10	Ostatní práce dle ceníku C46M					1 508,00
18	K	Pol78	Zednické práce zapravení .kapes do 100mm	ks	52,000	29,00	1 508,00
PP		Zednické práce vč.vysek.kapes do 100mm					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					553,20
D	997	Přesun sutě					553,20
19	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,450	687,60	309,40
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	6,075	2,30	14,00
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km					
21	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,450	168,70	75,90
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
22	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,450	342,00	153,90
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					28 213,20
D	741	Elektroinstalace					28 213,20
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	52,000	27,00	1 404,00
PP		Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová					
2	M	99924010030	krabice KU 68-1902-KA	ks	52,000	6,90	358,80
PP		krabice KU 68-1902-KA					
3	M	99912060160	svorka řadová WAGO 280-681, 2,5 mm2 šedá	ks	156,000	23,60	3 681,60
PP		svorka řadová WAGO 280-681, 2,5 mm2 šedá					
4	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	268,000	29,90	8 013,20
PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
5	M	99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	m	268,000	11,60	3 108,80
PP		kabel CYKY-J 3x1,5					
6	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	130,000	29,90	3 887,00
PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)					
7	M	99903000360	kabel CYKY-J 5x1,5	m	130,000	18,60	2 418,00
PP		kabel CYKY-J 5x1,5					
8	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	26,000	41,00	1 066,00
PP		Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový					
9	M	345354010	přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový	kus	26,000	74,60	1 939,60
PP		přístroj spínače jednopólového 10A bezšroubový					
10	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1.2.6.7.1/0	kus	26,000	31,20	811,20
PP		kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1.2.6.7.1/0					
11	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	1,000	1 020,00	1 020,00
PP		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m					
12	K	998741300	Podružný materiál	%	5,000	101,00	505,00
PP		Podružný materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M Práce a dodávky M							4 824,90
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							4 824,90
13	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	52,000	21,10	1 097,20
PP Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm							
14	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	155,000	23,70	3 673,50
PP Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm							
15	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	54,20	54,20
PP Podíl přidružených výkonů							
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 280,00
17	K	091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	4,000	320,00	1 280,00
PP Bez rozlišení - úklid pracoviště							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 18b - přípojky NN + pospojování

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 850,90

D	D1	Rozpočet					1 225,00
D	D10	Ostatní práce dle ceníku C46M					1 225,00
11	K	Pol78-R	Zednické práce zapravení rýh do 100mm	bm	35,000	35,00	1 225,00
PP		Zednické práce vč.vysek.kapes do 100mm					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					270,40
D	997	Přesun sutě					270,40
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,220	687,60	151,30
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	2,970	2,30	6,80
PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km					
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,220	168,70	37,10
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,220	342,00	75,20
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					38 027,50
D	741	Elektroinstalace					38 027,50
1	K	741122641 -R	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3Jx35 + 25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	50,000	67,00	3 350,00
PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)					
2	M	99903000365 -R	kabel CYKY-J 3x35 +25mm2	m	50,000	478,30	23 915,00
PP		kabel CYKY-J 5x2,5					
3	K	741122642.1	Montáž kabel Al 3x120+70 uložený pevně (AYKY)	m	-25,000	55,70	-1 392,50
PP		Montáž kabel Al 3x120+70 uložený pevně (AYKY)					
4	M	99903000370.1	kabel AYKY 3x120+70	m	-25,000	139,80	-3 495,00
PP		kabel AYKY 3x120+70					
5	K	741410072-R	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 25 mm2 uložený pevně	m	100,000	37,40	3 740,00
PP		Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uložený pevně					
6	M	99900000630 - r	vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA)	m	100,000	95,80	9 580,00
PP		vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY)					
7	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	1,000	425,00	425,00
PP		Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m					
8	K	998741300	Podružný materiál	%	5,000	381,00	1 905,00
PP		Podružný materiál					
D	M	Práce a dodávky M					1 328,00
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					1 328,00
9	K	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	35,000	25,00	875,00
PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm					
10	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	453,00	453,00
PP		Podíl přidružených výkonů					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 19a - Podlaha sklepa SO1

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 831,30

D HSV Práce a dodávky HSV

47 831,30

D 1 Zemní práce

5 185,40

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ruční vč. přesunu výkopku ze sklepa	m3	2,898	1 789,30	5 185,40
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ruční vč. přesunu výkopku ze sklepa
VV Hloubení podlah před pokládkou:
VV 49,95*0,04 1,998
VV Hloubení lože pod obrubníky:
VV 40,02*0,15*0,15 0,900
VV Součet 2,898

D 5 Komunikace pozemní

21 108,20

19	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	49,954	49,30	2 462,70
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm
VV 49,954 49,954

20	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	-9,421	821,50	-7 739,40
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého
VV Doplnění plochy cca 15% odpočet:
VV -((35,75+34,18+14,38)-21,506)*0,15 -9,421
VV Součet -9,421

21	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	49,954	210,90	10 535,30
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2

22	M	59245320	dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní	m2	57,447	275,90	15 849,60
----	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP dlažba skladebná betonová 40x40x4,5 cm přírodní
VV 49,954*1,15 57,447

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 428,90

23	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	-2,151	1 594,10	-3 428,90
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním
VV Násyp pod dlažbou:
VV -5,8*1,6*0,1 -0,928
VV -(2+0,63+2)*0,93*0,1 -0,431
VV -4,95*1,6*0,1 -0,792
VV Součet -2,151

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 330,00

25	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	-43,000	44,50	-1 913,50
----	---	----------	--	---	---------	-------	-----------

PP obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm

26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	0,400	2 741,30	1 096,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého
VV -40,02*0,05 "původní výměra -2,001
VV 40,02*0,3*0,2 2,401
VV Součet 0,400

30	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	49,954	83,60	4 176,20
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2
VV Sklep - velký:
VV Vybourání stávající podlahy bez prostoru chodníku:
VV -5,8*1,6 -9,280
VV -(2+0,63+2)*0,93 -4,306
VV -4,95*1,6 -7,920
VV 71,46 71,460
VV Součet 49,954

29	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	43,000	115,60	4 970,80
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				7 623,80
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,994	687,60	4 121,50
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	191,820	2,30	441,20
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
VV			9,591*20		191,820		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,994	168,70	1 011,20
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,994	342,00	2 049,90
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				
D 998			Přesun hmot				9 012,80
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,545	854,70	9 012,80
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 19b - Odpočet sklepa SO4

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-17 568,10

D HSV Práce a dodávky HSV

-17 919,70

D 1 Zemní práce

-6 561,60

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ruční vč. přesunu výkopku ze sklepa	m3	-3,596	1 789,30	-6 434,30
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ruční vč. přesunu výkopku ze sklepa
VV Podlaha - SO04 - sklep malý:
VV -2,82*5,1*0,25
VV Součet

-3,596
-3,596

17	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	-1,209	105,30	-127,30
----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS
VV zhutnění suti - malý sklep:
VV -1,24*1,95*0,5
VV Součet

-1,209
-1,209

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

D 5 Komunikace pozemní

0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 438,50

30	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním	m3	-2,157	1 594,10	-3 438,50
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhutněním
VV Podlaha - SO04 - sklep malý:
VV -2,82*5,1*0,15
VV Součet

-2,157
-2,157

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 091,50

3	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	-1,271	858,80	-1 091,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
VV Sklep - malý:
VV Vybourání otvoru pro průchod/dveře:
VV -1*2*1
VV 0,9*0,9*0,9
VV Součet

-2,000
0,729
-1,271

D 997 Přesun sutě

-2 846,90

13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-2,288	687,60	-1 573,20
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně

14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	-45,760	2,30	-105,20
----	---	-----------	---	---	---------	------	---------

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km
VV -2,288*20

-45,760

15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	-2,288	168,70	-386,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	-2,288	342,00	-782,50
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

D 998 Přesun hmot

-3 981,20

34	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-4,658	854,70	-3 981,20
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV

351,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	764	Konstrukce klempířské				351,60
39	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	0,900	388,50	349,70
	PP		Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm				
	VV		1PP - parapet K2/1:				
	VV		0,9		0,900		
40	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,001	1 901,60	1,90
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 21 - Drážky pro ZTI SO 03

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 768,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 768,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 831,90

1	K	972033271	Vybourání protupů přes strop pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	2,000	361,00	722,00
	PP		Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm				
	VV		1+1		2,000		
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	7,800	86,70	676,30
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	VV		SO 03				
	VV		"wc"1,0*(1+1)		2,000		
	VV		"pračky" 1,0*(1+1)		2,000		
	VV		"stupačka" 1*3,8		3,800		
	VV		Součet		7,800		
3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	27,200	131,00	3 563,20
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm				
	VV		SO 03				
	VV		"sprchy" 1,5*(1+1)		3,000		
	VV		"vodoměr"1,2*(1+1)		2,400		
	VV		"kotle"1,5*(1+1)		3,000		
	VV		"dřez"1,0*(1+1)		2,000		
	VV		"umyvadlo"1,0*(1+1)		2,000		
	VV		"vodovod ve zdivu 2NP "(8+2,3+1,5+3,0)		14,800		
	VV		Součet		27,200		
4	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	11,100	168,50	1 870,40
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	VV		SO 03 - Kanalizace HT DN 100				
	VV		"1" 2,1+3,05		5,150		
	VV		"2" 2,4+3,55		5,950		
	VV		Součet		11,100		
	D	997	Přesun sutě				1 936,30
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,465	95,20	139,50
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m ručně	t	1,465	687,60	1 007,30
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	18,020	2,30	41,40
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		20*0,901		18,020		
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,465	168,70	247,10
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,465	342,00	501,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt: ZML 21a - Drážky pro ZTI SO 01

Místo:

Zadavatel: Město Šternberk -

Zhotovitel: 110 - Stavbyvedoucí N

Datum: 23. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 30 266,00

D HSV Práce a dodávky HSV 30 266,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 049,40

1	K	972033271	Vybourání protupů přes strop pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	12,000	361,00	4 332,00
	PP		Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm				
	VV		6+6		12,000		
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	23,400	86,70	2 028,80
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	VV		SO 01 -				
	VV		"wc"1,0*(2+4)		6,000		
	VV		"pračky" 1,0*(3+3)		6,000		
	VV		"stupačka" 3*3,8		11,400		
	VV		Součet		23,400		
3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	62,400	131,00	8 174,40
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm				
	VV		SO 01				
	VV		"sprchy" 1,5*(6+4)		15,000		
	VV		"vodoměr"1,2*(6+6)		14,400		
	VV		"kotle"1,5*(6+6)		18,000		
	VV		"dřez"1,0*(4+5)		9,000		
	VV		"umyvadlo"1,0*(2+4)		6,000		
	VV		Součet		62,400		
4	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	31,850	168,50	5 366,70
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	VV		SO 01 - Kanalizace HT DN 100				
	VV		"1" 3,25+0		3,250		
	VV		"2" 3,25+3,45		6,700		
	VV		"3" 3,25+1,8		5,050		
	VV		"4" 3,25+3,45		6,700		
	VV		"5" 0+3,45		3,450		
	VV		"6" 3,25+3,45		6,700		
	VV		Součet		31,850		
5	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo dřevěné podlaze do 100 mm š do 100 mm	m	17,500	237,00	4 147,50
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	VV		"1NP"4,0		4,000		
	VV		"2NP"6,0+3,5+4,0		13,500		
	VV		Součet		17,500		
	D	997	Přesun sutě				6 216,60
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,641	95,20	441,80
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,641	687,60	3 191,20
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	92,820	2,30	213,50
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		4,641*20 'Přepočtené koeficientem množství		92,820		
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,641	168,70	782,90
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,641	342,00	1 587,20
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bytové domy Bezručova 20 a 22

Objekt:

ZML 21b - Drážky pro ZTI SO 02

Místo:

Datum: 23. 11. 2020

Zadavatel:

Město Šternberk -

Projektant:

Zhotovitel:

110 - Stavbyvedoucí N

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 360,80

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 360,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 522,10
1	K	972033271	Vybourání protupů přes strop pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	16,000	361,00	5 776,00
	PP		Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm				
	VV		8+8		16,000		
2	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	34,200	86,70	2 965,10
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	VV		SO 02				
	VV		"wc"1,0*(5+6)		11,000		
	VV		"pračky" 1,0*(3+5)		8,000		
	VV		"stupačka" 4*3,8		15,200		
	VV		Součet		34,200		
3	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	51,700	131,00	6 772,70
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm				
	VV		SO 02				
	VV		"sprchy" 1,5*(3+5)		12,000		
	VV		"vodoměr"1,2*(5+6)		13,200		
	VV		"kotle"1,5*(3+6)		13,500		
	VV		"dřez"1,0*(3+3)		6,000		
	VV		"umyvadlo"1,0*(4+3)		7,000		
	VV		Součet		51,700		
4	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	52,500	168,50	8 846,30
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm				
	VV		SO 02 - Kanalizace HT DN 100				
	VV		"1" 3,4+3,2		6,600		
	VV		"2" 3,35+3,25		6,600		
	VV		"3" 3,45+3,25		6,700		
	VV		"4" 3,45+3,25		6,700		
	VV		"5"3,45+3,2		6,650		
	VV		"6" 3,45+3,20		6,650		
	VV		"7" 2,95+3,15		6,100		
	VV		"8" 3,35+3,15		6,500		
	VV		Součet		52,500		
5	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo dřevěné podlaze do 100 mm š do 100 mm	m	26,000	237,00	6 162,00
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm				
	VV		"1NP"7,0+12,0+7,0		26,000		
	VV		"2NP"0,0		0,000		
	VV		Součet		26,000		
D	997		Přesun sutě				7 838,70
6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,852	95,20	557,10
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot				
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m ručně	t	5,852	687,60	4 023,80
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km	t	117,040	2,30	269,20
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20km				
	VV		5,852*20 'Přepočtené koeficientem množství		117,040		
9	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,852	168,70	987,20
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
10	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,852	342,00	2 001,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904				

