

Cenová nabídka Opravy hl. žlabu a CB desek na pojížděcí dráze W a odbavovací plochou západ - letiště Pardubice

Oprava CB desek

P.č.	Popis položky	M.j.	množství	jedn.cena	cena celkem bez DPH
1.	odstranění stávající vrchní CB desky do tl. 30 cm	m ²	1350		
2.	odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podklad. Desek	m ²	1350		
3.	odstranění separační folie	m ²	1350		
4.	položení separační folie	m ²	1350		
5.	folie z polyetylénu tl. 1 mm	m ²	1550		
6.	kotevní výztuž trny - kruhová ocel pr. 25 mm, dl.500 mm, s plastovým povlakem tl. 0,3 mm	ks	462		
7.	řezání stávajícího bet. krytu hl. přes 240 mm	m	10		
8.	výplň spáry v CB desce montážní pěnou	m	1500		
9.	řezání dilatačních spar š.4 mm hl. do 80 mm příčných nebo podélných spar v čerstvém CB krytu	m	500		
10.	provedení spar příčných a podélných spar teplou zálivkou včetně dodávky (š.cca 12 mm, hl. cca 30 mm)	m	1000		
11.	Kryt cementobetonový letišť tl.27 cm včetně montáže, C 35/45	m ³	365		
12.	příměs urychlovače tvrdnutí	m ³	365		
13.	KARI síť - AQ80-8/100x8/100 -1224 m ²	kg	15781		
14.	vodorovná doprava suti do 1 km	t	681		
15.	vodorovná doprava suti - příplatek ZKD 1 km	t	6810		
16.	poplatek za skládku vybourané suti	t	681		
	celkem				3 404 740,67 Kč

Oprava hlubokého žlabu

P.č.	Popis položky	M.j.	množství		
1.	Demonráž a zpětná montáž litinových poklopů žlabu z rámu	ks	559		
2.	odbourání bet. zhlaví stěn žlabu cca 22x41 cm	m ³	38		
3.	vyčištění žlabu tlakovou vodou včetně likvidace odpadu	m	400		
4.	Dodávka, montáž a demontáž dřevěného bednění stěn	m ²	289		
5.	vývrty pro trny z betonářské oceli po 30 cm	m	1334		
6.	dodávka a montáž bet. zhlaví stěn žlabu pro uložení poklopů z betonu C30/37 XF4 s urychlovačem tvrdnutí, dl. 200 m, stěn 22 a 11cm, hloubka 41cm	m ³	38		
7.	Dodávka a montáž Kari sítě 8/100x100	kg	4000		
8.	Vybourání a ošetření ocelových rámu pro uložení poklopů. Ošetření, antikorozi úprava a natření šedou barvou	ks	85		
9.	Dodávka a montáž betonářské výztuže prof. 10mm pro trny vlepením epoxidovým lepidlem, 1334ks dl. 330mm, 400m	ks	1334		
10.	prořezání dilatační spáry podél žlabu š.4 mm hl.do 80 mm	m	400		
11.	provedení spar včetně dodávky teplé asfaltové zálivky	m	400		
12.	Dodávka a montáž výplně dilatačních spár z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 20mm	m	400		
13.	Dodávka a montáž těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	400		
14.	Dodávka a montáž ošetření ulomených hran CB desek při bourání žlabu penetrací např. cds – Durit Haftvermittler a správkovou hmotou např. cdsDurit-V-Mortel flex , cca 20% délky hran do vel. 20x20	m	80		
15.	vodorovná doprava suti do 1 km	t	76		
16.	vodorovná doprava suti - příplatek ZKD 1 km	t	760		
17.	poplatek za skládku vybourané suti	t	76		
	celkem				1 562 288,01 Kč

Oprava vodorovného značení pojezdové dráhy

P.č.	Popis položky	M.j.	množství		
1.	vodorovné značení stříkané barvou vodících proužků barvou žlutou š.30 cm	m	10		
2.	vodorovné značení stříkané barvou šipek, nápisů, informací plochy 26,8 m ² barvou modrou s bílým nápisem 4 ks	m ²	26,8		
3.	předznačení pro vodorovné značení vodících proužků	m	10		
4.	předznačení pro vodorovné značení šipek, nápisů, informací	m ²	26,8		
5.	Vodorovné značení stříkané barvou šipek, nápisů, in formací, plochy š. cca 9-12,5cm bílou barvou	m	40		
	celkem				24 044,71 Kč

Celkem opravy

1.	oprava CB desek	x	x	x	3 404 740,67 Kč
2.	oprava hlubokého žlabu	x	x	x	1 562 288,01 Kč
3.	oprava vodorovného značení	x	x	x	24 044,71 Kč
4.	zařízení staveniště, úklid staveniště, vypracování harmonogramu, zkušebního plánu	%	2	x	99 821,47 Kč
	celkem bez DPH				5 090 894,86 Kč
	DPH				1 069 087,92 Kč
	celkem včetně DPH				6 159 982,78 Kč

MIROSLAV MAJETKOVÁ
 Hradecká 545
 Pardubice, Pardubice
 533 52 STŘEŠKOVSKÉ HRADISTĚ
 IČO 251 09 34

