

SMLOUVA O DÍLO Č. S03/2021

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel :** **Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod**
580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 191
statutární zástupce : Mgr. Štěpánka Sýkorová - ředitelka příspěvkové organizace
IČO : 75015196
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 78-7876780277
tel. : 569 422 455

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel :** **ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**
584 01 Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139
statutární zástupce : Ing. Jaroslav Brodil - jednatel
IČO : 620 28 081
DIČ : CZ 620 28 081
bank. spoj. : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 2792220237 / 0100
tel. : 608 056 581
e-mail: brodil@atos.cz

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava umývárén pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost **Stavotherm-projekce s.r.o.**, zakázka č. 21007 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - dodržování pravidel BOZP a podmínek plánu BOZP na staveništi
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace
 - vypracování kontrolního a zkušebního plánu
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
 - zpracování dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace apod.)
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě

- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
- splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu

III.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Ing. Josef Beneš tel.: 602640920 e-mail.: jbenes@muhb.cz
 - b) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)
 - Ing. Miroslav Sommer tel.: 724945800 e-mail.: sommer@teplohb.cz
 - c) Technický dozor objednatel nad prováděním stavby (TDO)
 - Martina Kolářová DiS. tel.: 601381595 e-mail.: mkolarova@muhb.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických :
 - Milan Kruml
 - b) Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
 - Milan Kruml tel.: 777 778 010 e-mail.: kruml@atosledec.cz
 - Obor autorizace : Číslo autorizace : 32949
 - c) Stavbyvedoucí :
 - Ing. Václav Váňa tel.: 777 778 003 e-mail.: vana@atosledec.cz
3. Za projektanta :
 - a) Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
 - Stavotherm-projekce s.r.o.

IV.

Vymezení lhůt

1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací 27. týden 2021
2. Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla 27. srpna 2021
3. Termín pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
4. Počátek běhu záruční lhůty následující den po písemném předání a převzetí díla popř. jeho části díla dle článku IX této smlouvy o dílo
5. Doba plnění díla se může přiměřeně prodloužit a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - a) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10% ceny proti původní cenové nabídce
 - b) při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	979 797,00 Kč
DPH 15 %	
DPH 21 %	205 757,37 Kč
Cena vč. DPH	1 185 554,37 Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě dohody.

VI.

Úhrada ceny

1. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží zhotovitel objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Úhrada dílčích faktur bude objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, má objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.
7. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti města

VII.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
2. Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.
3. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.
5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
6. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy
8. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.

9. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.
10. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
12. Zhotovitel má za povinnost zvat TDO ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce města Havlíčkův Brod ke kontrole navážení ornice a předsetové přípravy.
14. TDO má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
16. Při zjištění nedostatku v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.
17. Objednatel je oprávněn k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
18. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16,17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDO. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
19. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město Havlíčkův Brod písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.
20. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.
21. TDS má vůči zhotoviteli stejná práva z této smlouvy jako TDO.
22. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
23. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitostí osobám znevýhodněným na trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a při plnění předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně zlepšených produktů, služeb.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDO.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou paré v tištěné formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.)
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník
 - doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
 - seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, vyzve zhotovitel objednatele telefonicky a současně zápisem ve stavebním deníku k převzetí těchto prací a konstrukcí. Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy provede převzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
7. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
8. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
9. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí **60** měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného

opotřebení.

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele nejpozději v poslední den záruční lhůty. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Reklamovat způsobem uvedeným v tomto článku lze i vady existující v okamžiku předání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie (nemožnosti užívání díla nebo podstatného omezení v užívání díla; v případě pochybností se má za to, že vada je havárií) započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1500,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč**.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla a to **1000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení.
 - f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon. Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 1,5 mil. Kč.
2. Doklady o pojištění:
 - dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
 - doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.
3. Povinnosti obou smluvních stran při vzniku pojistné události:
 - při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.
 - objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně díla.

XIV.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy třetí osobě.
10. Smlouva o dílo byla schválena 25. března 2019 usnesením rady města 257/19.

Příloha č.1 - Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 19.4.2021
Mgr. Štěpánka Sykorová
Havlíčkův Brod
Příčná 191
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 750 15 196 (2) *g/w*

Mgr. Štěpánka Sykorová
Ředitelka

Za zhotovitele

V Ledči nad Sázavou dne 19.04.2021

ATOS spol. s r.o.
HUŠOVO NÁM. 139
LEDČI NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Ing. Jaroslav Brodíl
Jednatel

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plánu BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil, a to na základě upozornění koordinátora BOZP ve stavebním deníku (nebo jiné stavební dokumentaci).

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele a koordinátorů BOZP na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP - upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění - výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasně nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okopových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,-Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč

Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,- Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,- Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,- Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
Ulice a č.p.	Husovo nám. 139
Místo	Ledec nad Sázavou
PSC	584 01
ICO	62028081
DIC	CZ62028081
Kontaktní osoba	Ing. Jaroslav Brodil
telefon, fax	608 056 581
e-mail	brodil@atosledec.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

ATOS spol. s r.o.
HUSOVO NÁM. 139 ④
LEDEC NAD SÁZAVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 21007
Oprava umývár pro děti v MS Zahradnického 2864, Havlíčkův Br

Zadavatel : Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
Příčná 191
58001 Havlíčkův Brod

IČO : 75015196
DIČ :

Projektant : STAVOTHERM - PROJEKCE, spol. s r. o.
Prokopa Holého 4305
58001 Havlíčkův Brod

ICO : 25285122
DIC : CZ25285122

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Poče	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	15 000,00
Stavební objekt		1,00	
SO.01 Oprava umývár		4,00	964 797,00
Celkem za stavbu			979 797,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	979 797,00
DPH	21 %	205 757,37
Celkem za stavbu s DPH		1 185 554,37

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	30 192,13
4	Vodorovné konstrukce	9 314,32
61	Upravy povrchů vnitřní	43 884,68
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 940,48
64	Výplně otvorů	3 059,20
94	Lešení a stavební výtahy	1 780,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 454,18
96	Bourání konstrukcí	3 774,59
97	Prorážení otvorů	33 962,95
99	Staveništní přesun hmot	14 264,38
999	Ostatní	1 395,60
711	Izolace proti vodě	18 987,92
712	Živičné krytiny	2 121,97

721	Vnitřní kanalizace	62 484,52
722	Vnitřní vodovod	67 271,04
725	Zařizovací předměty	202 444,70
726	Instalační prefabrikáty	18 600,00
733	Rozvod potrubí	6 013,56
734	Armatury	3 790,17
735	Otopná tělesa	14 300,05
766	Konstrukce truhlářské	11 638,50
767	Konstrukce zámečnické	63 274,44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	32 167,30
781	Obklady keramické	113 415,31
783	Nátěry	1 250,80
784	Malby	6 156,72
M21	Elektromontáže	153 477,20
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	26 379,49
VN	Vedlejší náklady	15 000,00
Cena celkem		979 797,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21007	Oprava umyváren pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Celkově vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				15 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. 1	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a oprav v objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 1	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 1	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS
				1,00000				

Stavba :	21007	Oprava umýváren pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
Objekt :	SO.01	Oprava umýváren JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.01**
Oprava umýváren

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1-1	Stavební část	451 424,32
1-2	Zdravotechnika	333 590,82
1-3	Elektroinstalace	153 477,20
1-4	Vytápění	26 304,66
	Celkem objekt SO.01	964 797,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	964 797,00
DPH	21 %	202 607,37
Celkem za objekt s DPH		1 167 404,37

Rekapitulace soupisu 1-1 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	30 192,13
4	Vodorovné konstrukce	9 314,32
61	Upravy povrchů vnitřní	43 884,68
63	Podlahy a podlahové konstrukce	12 940,48
64	Výplně otvorů	3 059,20
94	Lešení a stavební výtahy	1 780,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 454,18
96	Bourání konstrukcí	3 774,59
97	Prorážení otvorů	33 124,58
99	Staveništní přesun hmot	14 264,38
711	Izolace proti vodě	18 987,92
712	Živičné krytiny	2 121,97
725	Zařizovací předměty	18 047,81
766	Konstrukce truhlářské	11 638,50
767	Konstrukce zámečnické	63 274,44
771	Podlahy z dlaždic a obklady	32 167,30
781	Obklady keramické	113 415,31
783	Nátěry	1 250,80
784	Malby	6 156,72
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	25 574,21
	Celkem soupis 1-1	451 424,32

Rekapitulace soupisu 1-2 Zdravotechnika

Stavební díl		Cena (Kč)
97	Prorážení otvorů	838,37
721	Vnitřní kanalizace	62 484,52
722	Vnitřní vodovod	67 271,04
725	Zařizovací předměty	184 396,89
726	Instalační prefabrikáty	18 600,00
	Celkem soupis 1-2	333 590,82

Rekapitulace soupisu 1-3 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	153 477,20
	Celkem soupis 1-3	153 477,20

Rekapitulace soupisu 1-4 Vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
999	Ostatní	1 395,60
733	Rozvod potrubí	6 013,56
734	Armatury	3 790,17
735	Otopná tělesa	14 300,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	805,28
	Celkem soupis 1-4	26 304,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21007	Oprava umývárén pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
O:	SO.01	Oprava umývárén
R:	1-1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 192,13		
		319 20 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 319 20-1 jakoukoliv maltou						
1	319201311R00	...do 30 mm po osekání omítek a obkladů stěn : 2np : umývárna : 13,3*2,2-0,9*2,02-0,7*2,0 WC : 10,2*2,2-0,7*2,02 3np : umývárna : 13,45*2,2-0,9*2,02-0,7*2,0 WC : 10*2,2-0,7*2,02	m2	94,02600	209,30	19 679,64	801-4	RTS
		342 27 Přičky z cihel a tvárnic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 přičky z příčkových pórobetonových						
2	342255020R00	...tloušťky 50 mm 2np - dělicí přičky mezi WC : 0,6*1*5 3np - dělicí přičky mezi WC : 0,6*1*5	m2	6,00000	338,50	2 031,00	801-1	RTS
		346 24-435 Obezdivka koupelnových van tl. 65 mm jakýmkoliv cihlami na jakoukoliv maltu,						
3	346244351RT2	...tloušťka 65 mm, cihla plná z cihel plných pálených Předstěny závěsných výlevků : 2np : (0,55+0,2)*1,75+0,55*0,2 3np : (0,55+0,2)*1,75+0,55*0,2	m2	2,84500	560,00	1 593,20	801-1	RTS
		346 24-436 Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.						
4	346244361RT2	...tloušťka 65 mm 1pp- obezdivky stoupaček : (0,5+0,25+0,17+0,35+0,25)*3 1np- obezdivky stoupaček : (0,5+0,25+0,17+0,35+0,25)*3,3 obezdivky stoupaček 2.01 : (0,5+0,25+0,17)*3,3 obezdivky stoupaček 2.03 : (0,35+0,25)*3,3 obezdivky stoupaček 3.01 : (0,5+0,25+0,17)*3,3 obezdivky stoupaček 3.03 : (0,35+0,25)*3,3	m2	19,60800	351,30	6 888,29	801-1	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				9 314,32		
		411 38-7 Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve střepech včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),						
5	411387531R00	...železobetonových a tvárnících a v klenbách cihelných nebo betonových ZTI kolem stupaček : 3*2	kus	6,00000	483,00	2 898,00	801-4	RTS
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
6	416021123R00	...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1np - zakrytí potrubí pod stropem : (0,5+0,5)*(2,68+1,9) (0,3+0,3)*2,53 2np : zakrytí potrubí pod stropem č.m. 2.01 : (0,5+0,5)*(2,68+1,9) zakrytí potrubí pod stropem č.m. 2.02 : (0,3+0,3)*2,53	m2	12,19600	485,80	5 924,82	801-1	RTS
		416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým						
7	416091082R00	...Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5 m2 1np - zakrytí potrubí pod stropem : (0,5+0,5)*(2,68+1,9) (0,3+0,3)*2,53 2np : zakrytí potrubí pod stropem č.m. 2.01 : (0,5+0,5)*(2,68+1,9) zakrytí potrubí pod stropem č.m. 2.02 : (0,3+0,3)*2,53	m2	12,19600	40,30	491,50	801-1	RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				43 884,68		
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
8	602011141R00	...vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, od úrovně 2000 mm nad podlahou do stropu : 2np : umývárna : 13,3*(3,2-2) WC : 10,2*(3,2-2)	m2	56,34000	93,80	5 284,69	801-1	RTS

	3np :								
	umývárna : 13,45*(3,2-2)			16,14000					
	WC : 10*(3,2-2)			12,00000					
	610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
9	610991111R00	...fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	19,76750	56,00	1 106,98	801-1	RTS	
	2np :								
	umývárna : 0,9*2,02+0,7*2,02+1,48*1,77			5,85160					
	WC : 0,7*2,02+1,48*1,78			4,04840					
	3np :								
	umývárna : 0,9*2,02+0,7*2,02+1,48*1,77			5,85160					
	WC : 0,7*2,02+1,47*1,77			4,01590					
	611 40-3 Hrubé zaplnění rýh ve stropěch 611 40-32 maltou ze suchých směsí								
10	611403380R00	...30 x 30 mm po elektroinstalaci : (52+24+48+48+85)*0,8	m	205,60000	9,20	1 891,52	801-4	RTS	
				205,60000					
	611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvárnících a kleneb v množství opravované plochy								
11	611421411R00	...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	29,68000	222,60	6 606,77	801-4	RTS	
	2np :								
	2.02 - umývárna : 8,73			8,73000					
	2.01 - WC : 6,21			6,21000					
	3np :								
	3.02 - umývárna : 8,82			8,82000					
	3.01 - WC : 5,92			5,92000					
	611 47-2 Omítky stropu klasické postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsí								
12	611472111R00	...štuk ze suché směsy Včetně pomocného lešení.	m2	29,68000	119,70	3 552,70	801-1	RTS	
	2np :								
	2.02 - umývárna : 8,73			8,73000					
	2.01 - WC : 6,21			6,21000					
	3np :								
	3.02 - umývárna : 8,82			8,82000					
	3.01 - WC : 5,92			5,92000					
	611 48-12 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
13	611481211RT7	...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	29,68000	215,00	6 381,20	801-1	RTS	
	2np :								
	2.02 - umývárna : 8,73			8,73000					
	2.01 - WC : 6,21			6,21000					
	3np :								
	3.02 - umývárna : 8,82			8,82000					
	3.01 - WC : 5,92			5,92000					
	612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí								
14	612403382R00	...50 x 50 mm po elektroinstalaci : (226+204)*0,8	m	344,00000	13,30	4 575,20	801-4	RTS	
				344,00000					
	612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn								
15	612421411R00	...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. od úrovně 2200 mm nad podlahou do stropu :	m2	46,95000	194,60	9 136,47	801-4	RTS	
	2np :								
	umývárna : 13,3*(3,2-2,2)			13,30000					
	WC : 10,2*(3,2-2,2)			10,20000					
	3np :								
	umývárna : 13,45*(3,2-2,2)			13,45000					
	WC : 10*(3,2-2,2)			10,00000					
	612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
16	612425931RT2	...omítkou štukovou 1pp- obezdívky stoupaček : (0,5+0,25+0,17+0,35+0,25)*3 1np- obezdívky stoupaček : (0,5+0,25+0,17+0,35+0,25)*3,3	m2	9,57600	558,60	5 349,15	801-4	RTS	
				4,56000					
				5,01600					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 940,48			
	632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením								
17	632421125RT1	...samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 15 mm, ruční zpracování včetně penetrace podkladu. SK1, SK2 :	m2	29,68000	436,00	12 940,48	801-1	RTS	
	2np :								
	2.02 - umývárna : 8,73			8,73000					

		2.01 - WC : 6,21 3np :		6,21000					
		3.02 - umývárna : 8,82		8,82000					
		3.01 - WC : 5,92		5,92000					
Díl:	64	Výplně otvorů					3 059,20		
18	642944121R00	642 94-1 Osazování ocelových zárubní dodatečně lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu ...plochy do 2,5 m2 Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	629,60	1 259,20	801-4	RTS	
19	553310560R	01/P : 1+1 zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústří 100 mm: š průřechu 600 mm: h průřechu 1 970 mm: L. P 01/P : 1+1	kus	2,00000	900,00	1 800,00	SPCM	RTS	
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy					1 780,80		
20	941955002R00	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m vnitřní omítky stěn : 2np : 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92	m2	29,68000	60,00	1 780,80	800-3	RTS	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					6 454,18		
21	952901111R00	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání ...světla výška podlaží do 4 m 1pp : 21 1np : 21 2np : 2.03 : 5,55 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.03 : 5,41 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92	m2	82,64000	78,10	6 454,18	801-1	RTS	
Díl:	96	Bourání konstrukcí					3 774,59		
22	962031132R00	962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou. tloušťkv do 100 mm 1pp- obezdívky stoupaček : (0,5+0,25+0,17+0,35+0,25)*3 1np- obezdívky stoupaček : (0,5+0,25+0,17+0,35+0,25)*3,3 2np- dělicí příčky mezi WC : 0,62*1*5 obezdívky stoupaček 2.01 : (0,5+0,25+0,17)*3,3 obezdívky stoupaček 2.03 : (0,35+0,25)*3,3 3np- dělicí příčky mezi WC : 0,62*1*5 obezdívky stoupaček 3.01 : (0,5+0,25+0,17)*3,3 obezdívky stoupaček 3.03 : (0,35+0,25)*3,3	m2	25,80800	68,70	1 773,01	801-3	RTS	
23	965081713RT2	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 bourané konstrukce : 2np : 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92	m2	29,68000	46,40	1 377,15	801-3	RTS	
24	968061125R00	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, ...dveří, plochy do 2 m2 2np : 1 3np : 1	kus	2,00000	8,63	17,26	801-3	RTS	
25	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 2np : 0,7*2,02 3np : 0,7*2,02	m2	2,82800	214,70	607,17	801-3	RTS	
Díl:	97	Prorážení otvorů					33 124,58		
		972 05 Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu,							

972 05-1 železobetonových									
26	972054141R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm ZTI : 3*3	kus	9,00000	117,00	1 053,00	801-3	RTS	
972 05 Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu, 972 05-1 železobetonových				9,00000					
27	972054241R00	...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm ZTI : 3*3	kus	9,00000	191,40	1 722,60	801-3	RTS	
973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček				9,00000					
28	973031812R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 1pp- obezdívky stoupaček : 4*3 1np- obezdívky stoupaček : 4*3,3 2np - obezdívky stoupaček : 4*3,29 3np -obezdívky stoupaček : 4*3,29 Předstěny závěsných WC : 2np : 2*1,75+0,8*2 3np : 2*1,75+0,8*2	m	61,72000	101,50	6 264,58	801-3	RTS	
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních									
29	978011161R00	...stropů, v rozsahu do 50 % bourané konstrukce : 2np : 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92	m2	29,68000	38,90	1 154,55	801-3	RTS	
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních									
30	978013161R00	...stěn, v rozsahu do 50 % od úrovně 2200 mm nad podlahou do stropu : 2np : umývárna : 13,3*(3,2-2,2) WC : 10,2*(3,2-2,2) 3np : umývárna : 13,45*(3,2-2,2) WC : 10*(3,2-2,2)	m2	46,95000	29,80	1 399,11	801-3	RTS	
978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních									
31	978013191R00	...stěn, v rozsahu do 100 % 2np : umývárna : 13,3*2,2-0,9*2,02-0,7*2,0 WC : 10,2*2,2-0,7*2,02 3np : umývárna : 13,45*2,2-0,9*2,02-0,7*2,0 WC : 10*2,2-0,7*2,02	m2	94,02600	59,40	5 585,14	801-3	RTS	
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn									
32	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 bourané konstrukce : 2np : 2.02 - umývárna : (3,07+2,68)*2*1,6 sprcha : (0,85+0,82+0,85)*2 2.01 - WC : (2,43+2,68)*2*1,6 3np : 3.02 - umývárna : (3,1+2,65)*2*1,6 sprcha : (0,99+0,82+0,99)*2 3.01 - WC : (2,34+2,64)*2*1,6	m2	79,72800	200,00	15 945,60	801-3	RTS	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 264,38			
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
33	999281108R00	...výšky do 12 m	t	13,58512	1 050,00	14 264,38	801-4	RTS	
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 987,92			
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-1 nátěr podkladní									
34	711212000RT1	...pod hydroizolační stěrky SK1 : 2.02 - umývárna : 8,73 vytažení po stěně : 13,3*0,2 stěny sprchy : (0,85+0,82+0,85)*2 Mezisoučet	m2	33,52000	32,00	1 072,64	800-711	RTS	
				8,73000 2,66000 5,04000 16,43000					

		3.02 - umývárna : 8,82 vytažení po stěně : 13,45*0,2 stěny sprchy : (0,99+0,81+0,99)*2 Mezisoučet		8,82000 2,69000 5,58000 17,09000					
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-3 stěrka hydroizolační							
35	711212002RT1	...proti vlhkosti dvouvrstvá SK1 : 2.02 - umývárna : 8,73 vytažení po stěně : 13,3*0,2 stěny sprchy : (0,85+0,82+0,85)*2 Mezisoučet 3.02 - umývárna : 8,82 vytažení po stěně : 13,45*0,2 stěny sprchy : (0,99+0,81+0,99)*2 Mezisoučet	m2	33,52000	407,00	13 642,64	800-711	RTS	
		711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky 711 21-6 doplňky							
36	711212601RT1	...těsnící pás do spoje podlaha stěna š 120 mm SK1 : 2.02 : vytažení po stěně - obvod : 13,3 stěny sprchy - kouty svislé : 2*2 Mezisoučet 3.02 : vytažení po stěně - obvod : 13,45 stěny sprchy - kouty svislé : 2*2 Mezisoučet	m	34,75000	120,00	4 170,00	800-711	RTS	
		998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
37	998711102R00	...svisle do 12 m	t	0,14151	725,30	102,64	800-711	RTS	
Díl:	712	Živičné krytiny				2 121,97			
		712 94 Údržba proniků povlak.krytiny střeš pásy přitavením							
38	712941963RZ4	...vpustí, ventilací nebo komínů, 2 x, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného: nosná vložka skelná tkanina odvětrání stoupaček ZTI : 3	kus	3,00000	700,00	2 100,00	800-711	RTS	
		998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně							
39	998712102R00	...v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,02817	779,80	21,97	800-711	RTS	
Díl:	725	Zařizovací předměty				18 047,81			
		725 29 Koupelnové doplňky 725 29-9 montáž							
40	725299101R00	...mýdelníků, držáků ap D01 : 4+4 D02 : 1+1 D03 : 1+1 D04 : 5+5 D05 : 1+1 D06 : 1+1 věšáky : 2+2	soubor	30,00000	193,80	5 814,00	800-721	RTS	
41	55149005R35	Držák toaletního papíru kombinace kovu a plastu Specifikace Viz. D04 D04 : 5+5	kus	10,00000	155,00	1 550,00		Vlastní	
42	551R1	Dávkovač tek. mýdla plastový dávkovač pěnového mýdla, odolný proti UV záření. Specifikace Viz. D01 D01 : 4+4	kus	8,00000	697,50	5 580,00		Vlastní	
43	55711124R24	Nástěnná kovová lékárnička s uzamykatelnými dvířky z matného skla Specifikace Viz. D05 D05 : 1+1	kus	2,00000	778,00	1 556,00		Vlastní	
44	63465124R1	Zrcadlo číré 1000x500 mm tl. 4 mm specifikace a rozměry viz. D02 D02 : 1+1	ks	2,00000	495,00	990,00		Vlastní	
45	63465124R2	Zrcadlo číré 1500x500 mm tl. 4 mm specifikace a rozměry viz. D03 D03 : 1+1	ks	2,00000	742,50	1 485,00		Vlastní	
46	63465124R3	Zrcadlo číré 500x600 mm tl. 4 mm specifikace a rozměry viz. D06 D06 : 1+1	ks	2,00000	297,00	594,00		Vlastní	
47	R72501	Kovový věšák dvouháčkový Kovový věšák - Výška: 147 mm, Šířka: 94 mm, Povrch: nikl mat 2np - sprcha : 2 3np - sprcha : 2	kus	4,00000	100,00	400,00		Vlastní	
		998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty							

vodorovně do 50 m									
48	998725102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,15890	496,00	78,81	800-721	RTS	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				11 638,50			
49	766661112R00	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 01/P : 1+1	kus	2,00000	300,00	600,00	800-766	RTS	
		766 66 Demontáž dveřních křídel 766 66-3 prahů dveří		2,00000					
50	766662811R00	...jednokřídlových 2np - umývárna : 1 3np - umývárna : 1	kus	2,00000	29,20	58,40	800-766	RTS	
				1,00000					
				1,00000					
51	766670021R00	766 67 Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla ...kliky a štitku 01/P : 1+1	kus	2,00000	150,00	300,00	800-766	RTS	
				2,00000					
52	R7661	Demontáž krytů topných těles a věšáků na ručníky 2np : 1+1 3np : 1+1	soubor	4,00000	100,00	400,00		Vlastní	
				2,00000					
				2,00000					
53	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr: pro dveře 01/P : 1+1	kus	2,00000	600,00	1 200,00	SPCM	RTS	
				2,00000					
54	611R1	Dveře vnitřní laminované HPL plné 1kř. 60x197 cm Specifikace výrobku a kování viz.ozn. 01/L masivní dřevěný rám, vnitřní výplň - odlehčená DTD, plášť - vysotlaký laminát od 0,8mm 01/P : 1+1	kus	2,00000	4 491,00	8 982,00		Vlastní	
				2,00000					
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně							
55	998766102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,13150	746,00	98,10	800-766	RTS	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				63 274,44			
56	R7672	D+M věšáky na ručníky Dodávka včetně potřebného kotveního a spojovacího materiálu Specifikace viz. D08 2np : 1 3np : 1	soubor	2,00000	31 540,00	63 080,00		Vlastní	
				1,00000					
				1,00000					
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 50 m vodorovně							
57	998767102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,20000	972,20	194,44	800-767	RTS	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				32 167,30			
58	771101210RT1	771 10 Příprava podkladu pod dlažby ...penetrace podkladu pod dlažby SK1, SK2 : 2np : 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92	m2	29,68000	40,00	1 187,20	800-771	RTS	
				8,73000					
				6,21000					
				8,82000					
				5,92000					
59	771575109RT1	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele SK1, SK2 : 2np : 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92	m2	29,68000	521,00	15 463,28	800-771	RTS	
				8,73000					
				6,21000					
				8,82000					
				5,92000					
		771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily 771 57-74 profily přechodové							
60	771577114R00	...eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepicí profil). výška profilu 8 mm. šířka profilu 35 mm 2np - D07 : 1 3np - D07 : 1	m	2,00000	220,00	440,00	800-771	RTS	
				1,00000					
				1,00000					
61	771578011R00	771 57-8 Zvláštní úpravy spár ...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 2np : umývárna : 13,3 WC : 10,2 3np : umývárna : 13,45 WC : 10	m	46,95000	60,00	2 817,00	800-771	RTS	
				13,30000					
				10,20000					
				13,45000					
				10,00000					
62	771579795R00	771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně SK1, SK2 : 2np :	m2	29,68000	6,00	178,08	800-771	RTS	

		2.02 - umývárna : 8,73		8,73000					
		2.01 - WC : 6,21		6,21000					
		3np :							
		3.02 - umývárna : 8,82		8,82000					
		3.01 - WC : 5,92		5,92000					
63	5537025511R1	Lišta přechodová pro podlahy o nestejně výšce hliníková dl.1m, š 40 mm	kus	2,00000	100,00		200,00		Vlastní
		Specifikace Viz. D07							
		2np - D07 : 1		1,00000					
		3np - D07 : 1		1,00000					
64	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava: pro interiér i exteriér SK1, SK2 :	m2	33,00000	350,00		11 550,00	SPCM	RTS
		Začátek provozního součtu							
		2np :							
		2.02 - umývárna : 8,73*1,1		9,60300					
		2.01 - WC : 6,21*1,1		6,83100					
		3np :							
		3.02 - umývárna : 8,82*1,1		9,70200					
		3.01 - WC : 5,92*1,1		6,51200					
		Konec provozního součtu							
		33		33,00000					
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
		50 m vodorovně							
65	998771102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,80735	410,90		331,74	800-771	RTS
Díl:	781	Obklady keramické					113 415,31		
		781 10 Příprava podkladu pod obklady							
66	781101210RT1	...penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	87,25000	40,00		3 490,00	800-771	RTS
		2np :							
		umývárna : 13,3*2-0,9*2-0,7*2,0		23,40000					
		WC : 10,2*2-0,7*2		19,00000					
		2np - dělicí příčky mezi WC : (0,6+0,05+0,6)*0,9+0,6*0,05*5		1,27500					
		3np :							
		umývárna : 13,45*2-0,9*2-0,7*2,0		23,70000					
		WC : 10*2-0,7*2		18,60000					
		3np - dělicí příčky mezi WC : (0,6+0,05+0,6)*0,9+0,6*0,05*5		1,27500					
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových							
		781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele							
67	781415016RT1	... , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	87,25000	521,00		45 457,25	800-771	RTS
		2np :							
		umývárna : 13,3*2-0,9*2-0,7*2,0		23,40000					
		WC : 10,2*2-0,7*2		19,00000					
		2np - dělicí příčky mezi WC : (0,6+0,05+0,6)*0,9+0,6*0,05*5		1,27500					
		3np :							
		umývárna : 13,45*2-0,9*2-0,7*2,0		23,70000					
		WC : 10*2-0,7*2		18,60000					
		3np - dělicí příčky mezi WC : (0,6+0,05+0,6)*0,9+0,6*0,05*5		1,27500					
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových							
		781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových							
68	781419706R00	...příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	10,62000	6,00		63,72	800-771	RTS
		2np :							
		stěny sprchy : (0,85+0,82+0,85)*2		5,04000					
		3np :							
		stěny sprchy : (0,99+0,81+0,99)*2		5,58000					
		781 49 Lišty k obkladům							
		781 49-2 profil ukončovací							
69	781497111RS3	...leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	110,00000	110,00		12 100,00	800-771	RTS
		Začátek provozního součtu							
		2np :							
		umývárna obvod : 13,3		13,30000					
		svislé rohy : 5*2		10,00000					
		WC : 10,2		10,20000					
		svislé rohy : 3*2		6,00000					
		2np - dělicí příčky mezi WC : (0,6+0,05+0,6+0,9+0,9)*5		15,25000					
		3np :							
		umývárna obvod : 13,45		13,45000					
		svislé rohy : 5*2		10,00000					
		WC : 10		10,00000					

		svislé rohy : 3*2 3np - dělicí přičky mezi WC : (0,6+0,05+0,6+0,9+0,9)*5 Konec provozního součtu 110		6,00000 15,25000 110,00000					
	781 67	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických							
70	781675115RT1	...250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele 2np : 1,48+1,48 3np : 1,47+1,48	m	5,91000 2,96000 2,95000	131,00	774,21	800-771	RTS	
71	597813750R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová: mat Začátek provozního součtu stěny : 87,25*1,1 parapety : 5,91*0,25*1,1 Konec provozního součtu 98	m2	98,00000 95,97500 1,62525 98,00000	516,00	50 568,00	SPCM	RTS	
	998 78	Přesun hmot pro obklady keramické							
72	998781102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	2,34152	410,90	962,13	800-771	RTS	
Díl:	783	Nátěry				1 250,80			
	783 20	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí							
73	783201811R00	...oškábáním stávající zárubeň do předsíně 2np : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,8) stávající zárubeň do předsíně 3np : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,8)	m2	1,96000 0,98000 0,98000	70,00	137,20	800-783	RTS	
	783 22	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické							
74	783222100R00	...dvojnásobné včetně pomocného lešení. stávající zárubeň do předsíně 2np : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,8) stávající zárubeň do předsíně 3np : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,8) nová zárubeň 01/P : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,6)*2	m2	3,84000 0,98000 0,98000 1,88000	200,00	768,00	800-783	RTS	
75	783226100R00	...základní stávající zárubeň do předsíně 2np : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,8) stávající zárubeň do předsíně 3np : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,8) nová zárubeň 01/L : (0,05+0,1+0,05)*(2,05+2,05+0,6)*2	m2	3,84000 0,98000 0,98000 1,88000	90,00	345,60	800-783	RTS	
Díl:	784	Malby				6 156,72			
	784 45-9	Oprava maleby z malířských směsí se začistěním							
76	784452941R00	...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačkování. jednobarevné s bílým stropem. s oškábáním 1pp- obezdívky stoupaček+strop kolem obezdívky : (0 5+0 25+0 17+0 35+0 25)*3+2 1np- obezdívky stoupaček+strop kolem obezdívky : (0 5+0 25+0 17+0 35+0 25)*3 3*2 Mezisoučet stropy : 2np : 2.02 - umývárna : 8,73 2.01 - WC : 6,21 3np : 3.02 - umývárna : 8,82 3.01 - WC : 5,92 Mezisoučet stěny od úrovně 2000 mm nad podlahou do stropu : 2np : umývárna : 13,3*(3,2-2) WC : 10,2*(3,2-2) 3np : umývárna : 13,45*(3,2-2) WC : 10*(3,2-2) Mezisoučet	m2	102,61200 6,56000 10,03200 16 59200 8,73000 6,21000 8,82000 5,92000 29 68000 15,96000 12,24000 16,14000 12,00000 56 34000	60,00	6 156,72	800-784	RTS	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				25 574,21			
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2	nošením							
77	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,44432	350,00	5 755,51	801-3	RTS	
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2	nošením							
78	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím 3np	t	16,44432	210,70	3 464,82	801-3	RTS	
	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
79	979081111R00	...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	16,44432	150,00	2 466,65	801-3	RTS	
80	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km 10km	t	164,44316	8,00	1 315,55	801-3	RTS	
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
81	979082111R00	...do 10 m	t	16,44432	140,00	2 302,20	801-3	RTS	
82	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	82,22158	60,20	4 949,74	801-3	RTS	
	979 08-4	Poplatek za skládku							
83	979990107R00	...směs betonu, cihel a dřeva	t	16,44432	250,00	4 111,08	801-3	RTS	
84	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,44432	73,50	1 208,66	801-3	RTS	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21007	Oprava umývárny pro děti v MS Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
O:	SO.01	Oprava umývárny
R:	1-2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	97	Prorážení otvorů				838,37		
1	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0,77656+0,34066+0,5276	t	1,64482	178,30	293,27		Vlastní
2	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,52760	250,00	131,90		Vlastní
3	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva 0,77656+0,34066	t	1,11722	250,00	279,31		Vlastní
4	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty	t	1,64482	81,40	133,89		Vlastní
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				62 484,52		
5	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	50,00000	117,00	5 850,00		Vlastní
6	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	2,00000	87,60	175,20		Vlastní
7	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,77656	1 387,30	1 077,32		Vlastní
8	721110915R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN100	kus	3,00000	899,00	2 697,00		Vlastní
9	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00000	267,40	534,80		Vlastní
10	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 7+3+2+8	m	20,00000	296,10	5 922,00		Vlastní
11	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	15,00000	354,20	5 313,00		Vlastní
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	415,40	4 154,00		Vlastní
13	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	415,40	2 492,40		Vlastní
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	40,00000	415,40	16 616,00		Vlastní
15	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00000	55,80	446,40		Vlastní
16	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00000	62,00	372,00		Vlastní
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	10,00000	91,50	915,00		Vlastní
18	55162464.AR	HL514/SN uzávěrka zápachová DN40/50, samočisticí, kulový kloub, krytka	kus	2,00000	436,30	872,60		Vlastní
19	55162349R	HL137/40 umyvadlový-nábytkový sifon DN40x5/4", se svislým odtokem	kus	8,00000	460,40	3 683,20		Vlastní
20	721223427RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N, D 40/50 mm, samočisticí izol. souor. bez fólie	kus	2,00000	654,10	1 308,20		Vlastní
21	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	3,00000	511,50	1 534,50		Vlastní
22	55162530R	HL800/110 izol. souprava pro potr prostupy DN110	kus	3,00000	2 204,90	6 614,70		Vlastní
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 2+20+15+10+6+40	m	93,00000	17,80	1 655,40		Vlastní
24	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12317	513,10	63,20		Vlastní
25	721210817R00	Demontáž vpusti vanové DN 70	kus	2,00000	93,80	187,60		Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				67 271,04		
26	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	100,00000	49,60	4 960,00		Vlastní
27	722220871R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/8 umyvadla : 6 sprchy,výlevky : 4+6 WC : 10	kus	26,00000	20,90	543,40		Vlastní
28	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,34066	1 387,30	472,60		Vlastní
29	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod	kus	6,00000	310,00	1 860,00		Vlastní
30	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000	58,90	353,40		Vlastní
31	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. 5+8+3+12 5+8+3+12	m	56,00000	233,30	13 064,80		Vlastní
32	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	10,00000	282,10	2 821,00		Vlastní
33	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	48,00000	337,10	16 180,80		Vlastní
34	722181214RZ6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	56,00000	68,20	3 819,20		Vlastní
35	722181215RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	10,00000	94,60	946,00		Vlastní
36	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	48,00000	86,00	4 128,00		Vlastní
37	722182001R00	Montáž izol.skrutů na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	66,00000	23,30	1 537,80		Vlastní
38	722182004R00	Montáž izol.skrutů na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	48,00000	31,00	1 488,00		Vlastní
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	32,00000	150,40	4 812,80		Vlastní
40	551135740R	Ventil 3cestný směšovací K297 Giacomini 3/4"	kus	2,00000	1 162,50	2 325,00		Vlastní
41	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 56+10+48	m	114,00000	34,90	3 978,60		Vlastní
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	114,00000	31,80	3 625,20		Vlastní
43	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,77120	459,60	354,44		Vlastní
Díl:	725	Žařizovací předměty				184 396,89		
44	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00000	155,00	1 550,00		Vlastní
45	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000	102,30	1 023,00		Vlastní
46	725810811R00	Demontáž ventilů výtokového nástěnného	kus	10,00000	32,60	326,00		Vlastní
47	725840850R00	Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1	kus	2,00000	115,50	231,00		Vlastní
48	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	14,00000	10,90	152,60		Vlastní
49	725590812R00	Přesun vybour.hmot, žařizovací předměty H 12 m	t	0,52760	1 263,30	666,52		Vlastní
50	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	10,00000	29,50	295,00		Vlastní

51	725119110R00	Montáž splachovací nádrže pro výlevku	kus	2,00000	490,60	981,20	Vlastní
52	55144163R	Sprchová sada M1 B9451 AA, 1-funkční ruční sprcha d 100 mm	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00	Vlastní
53	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00000	161,20	322,40	Vlastní
54	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	4 210,60	8 421,20	Vlastní
55	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	soubor	2,00000	860,30	1 720,60	Vlastní
56	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky nákové baterie	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00	Vlastní
57	725012181RT1	Klozet bez nádrže BABY, ploch. splach., odpad svislý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	10,00000	2 092,50	20 925,00	Vlastní
58	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	10,00000	999,80	9 998,00	Vlastní
59	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	727,00	1 454,00	Vlastní
60	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	10,00000	575,10	5 751,00	Vlastní
61	55147300R	Nádrž plastová se STOP funkcí NOVA PRO JUNIOR	kus	10,00000	1 162,50	11 625,00	Vlastní
62	725037152R00	Umyvadlo na šrouby NOVA PRO, 55 cm, bílé, otvor	soubor	2,00000	1 550,00	3 100,00	Vlastní
63	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,00000	1 519,00	3 038,00	Vlastní
64	642938096R	Vanička sprchová keramická čtverec Italia 90x90 cm, bílá, v. 10 cm, protiskluzová	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00	Vlastní
65	725814103R00	Ventil rohový IVAR.TWISTER DN 15 x DN 10	soubor	14,00000	155,00	2 170,00	Vlastní
66	725823511R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, pro studenou vodu	kus	10,00000	1 705,00	17 050,00	Vlastní
67	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu, standardní	kus	2,00000	2 015,00	4 030,00	Vlastní
68	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	2,00000	263,50	527,00	Vlastní
69	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	2,00000	294,50	589,00	Vlastní
70	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní	kus	2,00000	2 170,00	4 340,00	Vlastní
71	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	12,00000	77,50	930,00	Vlastní
72	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,36466	536,30	195,57	Vlastní
		0,34066+0,024		0,36000			
73	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	18,00000	193,80	3 488,40	Vlastní
74	64218632R	Umývací žlab 2místa, otv. pro baterii š. 1100x410 mm, bílé	kus	2,00000	13 308,60	26 617,20	Vlastní
75	64218633R	Umývací žlab 3místa, otv. pro baterii š. 1600x410 mm, bílé	kus	2,00000	19 759,10	39 518,20	Vlastní
76	64286105R	Sada instalační k umyvadlům č. 890349###0001	pár	12,00000	62,00	744,00	Vlastní
77	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	2,00000	108,50	217,00	Vlastní
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				18 600,00	
78	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	2,00000	9 300,00	18 600,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21007	Oprava umyváren pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
O:	SO.01	Oprava umyváren
R:	1-3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				153 477,20		
1	1	Výchozí revize NN vč. 4x revizní zprávy	ks	1,00000	2 712,50	2 712,50		Vlastní
2	12	Měření umělého osvětlení vč. zprac. protokolu pro všechny místnosti	ks	1,00000	1 937,50	1 937,50		Vlastní
3	2	Odpojení a demontáž původní el. instalace	hod	22,00000	248,00	5 456,00		Vlastní
4	3	Doplnění jističe 20B/3 do stáv. rozv. + úprava rozváděče	ks	2,00000	1 937,50	3 875,00		Vlastní
5	10	likvidace odpadu, odvoz odpadu, úklid	ks	1,00000	1 937,50	1 937,50		Vlastní
6	4	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	1 937,50	1 937,50		Vlastní
7	5	Rozváděč R2.2, R3.2	ks	2,00000	4 650,00	9 300,00		Vlastní
8	210190001R00	Montáž celoplochových rozvodnic do váhy 20 kg	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00		Vlastní
9	6	LED svítidlo s opálovým krytem 34W, stropní délky 120cm, 4000K, IP20	ks	30,00000	1 162,50	34 875,00		Vlastní
10	7	Led svítidlo 44W s kulatým opál. krytem IP44	ks	6,00000	1 317,50	7 905,00		Vlastní
11	8	nouzové sv. 3W -LED, záloha 1.hod	ks	6,00000	744,00	4 464,00		Vlastní
12	9	stropní závěsný ventilátor 270W s regulací otáček tichým a obráceným chodem vč. regulátoru	ks	4,00000	3 487,50	13 950,00		Vlastní
13	210110001RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	8,00000	193,80	1 550,40		Vlastní
14	210010003RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm včetně dodávky trubky PVC 2323	m	85,00000	31,00	2 635,00		Vlastní
15	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	4,00000	193,80	775,20		Vlastní
16	210111012RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z,dvojí zapojení včetně dvojzásuvky	kus	26,00000	271,30	7 053,80		Vlastní
17	210010102RT1	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,L 40 protahovací včetně dodávky L 40	m	48,00000	31,00	1 488,00		Vlastní
18	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	10,00000	46,50	465,00		Vlastní
19	210010323RT1	Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 125/1	kus	2,00000	46,50	93,00		Vlastní
20	210010321RT1	Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko	kus	20,00000	46,50	930,00		Vlastní
21	210010301RT2	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč.dodávky KU 1904+víčko+2xšroub	kus	40,00000	46,50	1 860,00		Vlastní
22	210800101RT1	Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 2Ax1.5	m	52,00000	29,50	1 534,00		Vlastní
23	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1.5	m	24,00000	34,90	837,60		Vlastní
24	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1.5	m	226,00000	34,90	7 887,40		Vlastní
25	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2.5	m	204,00000	44,20	9 016,80		Vlastní
26	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx6	m	48,00000	106,20	5 097,60		Vlastní
27	210800607RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 10	m	48,00000	34,90	1 675,20		Vlastní
28	210800604RT1	Vodič nn a vn CYA 2,5 mm2 uložený v trubkách včetně dodávky vodiče CYA 2.5	m	85,00000	21,70	1 844,50		Vlastní
29	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	305,00000	23,30	7 106,50		Vlastní
30	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	31,00	620,00		Vlastní
31	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	4,00000	54,30	217,20		Vlastní
32	585-41254	Sádra stavební bílá 30 kg bal.	T	0,15000	9 360,00	1 404,00		Vlastní
33	11	sekání drážek, kapes	hod	32,00000	248,00	7 936,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21007	Oprava umývárén pro děti v MŠ Zahradnického 2864, Havlíčkův Brod
O:	SO.01	Oprava umývárén
R:	1-4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	999	Ostatní				1 395,60		
1	H1	Topná zkouška 12	hod	12,00000 12,00000	116,30	1 395,60		Vlastní
Díl:	733	Rozvod potrubí				6 013,56		
	733 11	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových						
2	733110803R00	...do DN 15 6	m	6,00000 6,00000	18,60	111,60	800-731	RTS
	733 16-3	Potrubí z měděných trubek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
3	733163102R00	...měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	15,00000 15,00000	310,00	4 650,00	800-731	RTS
4	733113113R00	příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 15 8	kus	8,00000 8,00000	155,00	1 240,00		Vlastní
	998 73-3	Přesun hmot pro rozvody potrubí						
5	998733103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,01152	1 038,50	11,96	800-731	RTS
Díl:	734	Armatury				3 790,17		
	734 26	Šroubení						
	734 26-1	včetně dodávky materiálu						
6	734266222R00	...uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé. PN 10. bronz 4	kus	4,00000 4,00000	193,80	775,20	800-731	RTS
7	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" 8	kus	8,00000 8,00000	66,70	533,60		Vlastní
8	734226212RT3	termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, bronz, termostatická hlavice. PN 10. vnitřní závit 4	kus	4,00000 4,00000	620,00	2 480,00		Vlastní
	998 73-4	Přesun hmot pro armatury						
9	998734103R00	...v objektech výšky do 4 m	t	0,00180	761,10	1,37	800-731	RTS
Díl:	735	Otopná tělesa				14 300,05		
	735 11	Demontáž radiátorů litinových						
10	735111810R00	...článekových 20	m2	20,00000 20,00000	77,50	1 550,00	800-731	RTS
	735 15	Otopná tělesa panelová						
11	735151365R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem. čelní deska hladká 2	kus	2,00000 2,00000	2 937,30	5 874,60	800-731	RTS
12	735151366R00	...počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem. čelní deska hladká 2	kus	2,00000 2,00000	3 138,80	6 277,60	800-731	RTS
	735 49	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
13	735494811R00	...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží 20	m2	20,00000 20,00000	23,30	466,00	800-731	RTS
	998 73-5	Přesun hmot pro otopná tělesa						
14	998735102R00	...v objektech výšky do 12 m	t	0,15466	852,50	131,85	800-731	RTS
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				805,28		
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2	nošením						
15	979011211R00	...za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,48200	387,50	186,78	801-3	RTS
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
	979 01-2	nošením						
16	979011219R00	...příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím 3np	t	0,48200	233,30	112,45	801-3	RTS
	979 08-4	Poplatek za skládku						
17	979990001R00	...stavební suti	t	0,48200	250,00	120,50	801-3	RTS
18	979081111R00	do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,48200	150,00	72,30		Vlastní
19	979081121R00	příplatek za každý další 1 km 10km	t	4,82000	8,00	38,56		Vlastní
20	979082111R00	do 10 m	t	0,48200	155,00	74,71		Vlastní
21	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,41000	66,70	160,75		Vlastní
22	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,48200	81,40	39,23		RTS