

Stavební rozpočet

Název stavby:	Žižkova ulice, realizace nového chodníku	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Zábřeh
Druh stavby:	Nová dlažba z mozaiky + doplnění 3ks gajgrů	Začátek výstavby:	14.08.2016	Projektant:	
Lokalita:	Zábřeh	Konec výstavby:		Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,
JKSO:		Zpracováno dne:	14.08.2016	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Zemní práce				0,00	4 411,47	4 411,47		0,00	
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,00	1 118,99	0,00	3 356,97	3 356,97	0,00	0,00	RTS II / 2014
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00	92,50	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
3		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	3,00	124,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
4		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	3,00	135,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	RTS II / 2008
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				15 373,53	7 047,43	22 420,96		43,48	
5		564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	174,53	33,49	4 272,49	1 572,52	5 845,01	0,08	14,13	RTS II / 2014
6		564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	72,26	92,90	5 381,92	1 331,03	6 712,95	0,20	14,23	RTS II / 2014
7		564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm	m2	64,39	108,00	5 719,12	1 235,00	6 954,12	0,23	15,12	RTS II / 2014
8		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	43,48	66,90	0,00	2 908,88	2 908,88	0,00	0,00	RTS II / 2014
		59	Dlažba a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				67 960,25	68 438,97	136 399,22		40,20	
9		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky - mozaika,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	174,53	390,00	6 220,25	61 846,45	68 066,70	0,11	19,20	RTS II / 2014
10		58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm tl = 8 - 8,5 m2	T	21,00	2 940,00	61 740,00	0,00	61 740,00	1,00	21,00	RTS II / 2014
11		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	40,20	164,00	0,00	6 592,52	6 592,52	0,00	0,00	RTS II / 2014
		87	Kanalizace - montáž gajgrů				4 742,97	4 297,04	9 040,01		5,07	
12		8700001XVD	Montáž gajgrů vč. napojení	soubor	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
13		28341255	Lapač střešních splavenin PP hnědý	kus	3,00	489,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
14		28611145.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,2x 500 mm SN4	kus	3,00	109,07	327,21	0,00	327,21	0,00	0,00	RTS II / 2014
15		28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	6,00	81,50	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
16		28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	6,00	81,50	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
17		566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	3,00	542,00	1 481,76	144,24	1 626,00	1,69	5,06	RTS II / 2014
18		28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	6,00	81,50	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
19		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová. otevř. výkop	t	5,07	109,00	0,00	552,80	552,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
		91	Ostatní konstrukce a práce				10 067,95	8 132,05	18 200,00		11,98	
20		917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrrou, lože z C 12/15	m	46,50	274,00	7 316,31	5 424,69	12 741,00	0,19	8,74	RTS II / 2014
21		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,28	2 535,00	2 751,64	493,16	3 244,80	2,53	3,23	RTS II / 2014
22		91600XVD	Řezání obrubníků silničních	ks	5,00	50,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
23		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	11,98	164,00	0,00	1 964,20	1 964,20	0,00	0,00	RTS II / 2014
		96	Bourání konstrukcí				0,00	15 274,91	15 274,91		37,95	
24		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,00	54,10	0,00	270,50	270,50	0,15	0,73	RTS II / 2014
25		113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v betonu - jednořádek	m2	2,34	28,40	0,00	66,46	66,46	0,29	0,67	RTS II / 2014
26		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém - pod asfaltem	m2	64,39	23,60	0,00	1 519,60	1 519,60	0,20	12,88	RTS II / 2014
27		113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	12,13	23,60	0,00	286,27	286,27	0,20	2,43	RTS II / 2014
28		979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	12,13	23,60	0,00	286,27	286,27	0,00	0,00	RTS II / 2014
29		460030073R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm	m2	64,39	199,50	0,00	12 845,81	12 845,81	0,33	21,25	RTS II / 2014
		50	Přesuny sutí				0,00	12 456,33	12 456,33		0,00	
30		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,82	205,00	0,00	783,10	783,10	0,00	0,00	RTS II / 2014
31		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	37,95	115,00	0,00	4 364,43	4 364,43	0,00	0,00	RTS II / 2014
32		979082315R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m	t	37,95	103,00	0,00	3 909,01	3 909,01	0,00	0,00	RTS II / 2014

33	979999997R00 Poplatek za skládku sutí	t	21,25	160,00	0,00	3 399,79	3 399,79	0,00	0,00	RTS II / 2014
----	---------------------------------------	---	-------	--------	------	----------	----------	------	------	---------------

Celkem:

218 202,90

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Žižkova ulice, předláždění části chodníku	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Zábřeh
Druh stavby:	Dlažba z mozaiky + doplnění 3 ks gajgrů	Začátek výstavby:	14.08.20...	Projektant:	
Lokalita:	Zábřeh	Konec výstavby:		Zhotovitel:	EKO Servis Zábřeh s.r.o.,
JKSO:		Zpracováno dne:	14.08.2016	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
13 Zemní práce												
1		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	3,00	1 118,99	0,00	4 411,47	4 411,47		0,00	
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00	92,50	0,00	277,50	277,50	0,00	0,00	RTS II / 2014
3		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	3,00	124,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
4		171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč. poplatku	m3	3,00	135,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	RTS II / 2008
59 Dlažby a předlážby pozemních komunikací a zpevněných ploch												
5		591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky - mouzaika, lože z kamen.l. 5 cm	m2	126,14	390,00	4 495,63	44 698,97	49 194,60	0,11	13,88	RTS II / 2014
6		58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	T	15,00	2 940,00	44 100,00	0,00	44 100,00	1,00	15,00	RTS II / 2014
7		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	28,88	164,00	0,00	4 735,57	4 735,57	0,00	0,00	RTS II / 2014
87 Kanalizace - montáž gajgrů												
8		8700001XVD	Montáž gajgrů vč. napojení	soubor	3,00	1 200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
9		28341255	Lapač střešních splavenin PP hnědý	kus	3,00	489,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
10		28611145.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,2x 500 mm SN4	kus	3,00	109,07	327,21	0,00	327,21	0,00	0,00	RTS II / 2014
11		28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	6,00	81,50	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
12		28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	6,00	81,50	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
13		28651655.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	6,00	81,50	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
14		566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	3,00	542,00	1 481,76	144,24	1 626,00	1,69	5,06	RTS II / 2014
15		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,07	109,00	0,00	552,80	552,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
91 Ostatní konstrukce a práce												
16		917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	9,40	274,00	1 479,00	1 096,60	2 575,60	0,19	1,77	RTS II / 2014
17		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,21	2 535,00	451,44	80,91	532,35	2,53	0,53	RTS II / 2014
18		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,30	164,00	0,00	376,87	376,87	0,00	0,00	RTS II / 2014
96 Bourání konstrukcí												
19		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	9,40	54,10	0,00	508,54	508,54	0,15	1,36	RTS II / 2014
20		979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	9,40	21,30	0,00	200,22	200,22	0,00	0,00	RTS II / 2014
21		113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	126,14	37,80	0,00	4 768,09	4 768,09	0,12	14,88	RTS II / 2014
22		979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	126,14	23,60	0,00	2 976,90	2 976,90	0,00	0,00	RTS II / 2014
23		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	6,31	303,50	0,00	1 915,09	1 915,09	1,30	8,20	RTS II / 2014
S0 Přesuny suti												
24		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,45	205,00	0,00	5 012,35	5 012,35	0,00	0,00	RTS II / 2014
25		97908212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	23,09	115,00	0,00	2 655,35	2 655,35	0,00	0,00	RTS II / 2014
26		979082315R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 3000 m	t	23,09	103,00	0,00	2 378,27	2 378,27	0,00	0,00	RTS II / 2014
27		979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	8,20	160,00	0,00	1 312,48	1 312,48	0,00	0,00	RTS II / 2014

Celkem:

136 693,76