

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba a odstraňování závad u ST HK 2020 - 2021
 Číslo smlouvy: S 640 194 300 19
 Číslo objednávky: 64

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	žst. Trutnov Poříčí	Čištění blátivých míst SK 101 v žst. Trutnov Poříčí	3N 17. - 19. 5. 2021	NE	MĚSÍČNÍ		1 018 616,48
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	žst. Police nad Metují	Oprava nástupiště u SK1 v žst. Police nad Metují	12N 7. - 18. 6. 2021	NE	MĚSÍČNÍ		1 941 581,76
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	zast. Plichůvky	Oprava odvodnění u přejezdu P4868 v km 7,536 zast. Plichůvky	bez výluk	NE	MĚSÍČNÍ		361 468,88
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	Opočno - Bohuslavice n.M.	Čištění blátivých míst v TÚ Opočno - Bohuslavice n.M.	7N 19.- 25. 4. 2021	NE	MĚSÍČNÍ		1 061 664,55
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Nový Bydžov - Smidary	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	17. - 20. 5. (4x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ		458 870,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Smidary - Ostroměš	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	17. - 20. 5. (4x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ		458 870,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Starkoč - Červený Kostelec	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	25N 4. - 28. 5. 2021	NE	MĚSÍČNÍ		308 870,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Martinice v. K. - Kunčice n. L.	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	12N 31. 5. - 11. 6. 2021	NE	MĚSÍČNÍ		383 870,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Kopidino - Jičín	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	2.- 3.6. (2x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ		551 740,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Náchod - Václavice	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	21 - 23.6. (3x 9hod)	NE	MĚSÍČNÍ		458 870,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Hronov -Náchod	Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem	24., 25, 28. 6. (3x 10hod)	NE	MĚSÍČNÍ		487 397,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	4.- 8.5. (5x 11hod)	NE	MĚSÍČNÍ		67 000,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	žst. Nový Bydžov	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	17. - 18. 5. 2021 (2x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ		105 000,00

Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Nový Bydžov - Smidary	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	17. - 20. 5. 2021 (4x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ	113 600,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Smidary - Ostroměř	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	17. - 20.5. (4x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ	13 400,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Staroč - Červený Kostelec	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	25N 4. - 28. 5. 2021	NE	MĚSÍČNÍ	112 800,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Rožďalovice - Kopidlno	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	2.- 3. 6. 2021 (2x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ	168 200,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Kopidlno - Jičín	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	2.- 3. 6. 2021 (2x 6hod)	NE	MĚSÍČNÍ	96 400,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Martinice - Kunčice	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	12N 31. 5. - 11. 6. 2021	NE	MĚSÍČNÍ	98 200,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Václavice - Náchod	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	21 - 23. 6. 2021 (3x 9hod)	NE	MĚSÍČNÍ	150 000,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	žst. Náchod	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	24. 6. 2021(1x 10hod)	NE	MĚSÍČNÍ	85 000,00
Od účinnosti objednávky - do 30.6.2021	TÚ Náchod - Hronov	Svařování, navarování, broušení výhybek a kolejnic	24., 25, 28. 6. 2021 (3x 10hod)	NE	MĚSÍČNÍ	195 200,00
Celková cena						8 696 618,67



ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020-2021

Objekt : Čištění blátivých míst SK 101 v žst. Trutnov Poříčí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2020-2021 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
5 Komunikace						0,00
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	24,000		0,00
2	5906140200	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "d"	km	0,040		0,00
3	5905050060	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "d"	km	0,040		0,00
4	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	80,000		0,00
5	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	170,400		0,00
6	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	170,400		0,00
7	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,040		0,00
8	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	135,124		0,00
9	5905025110	Doplnění stezky šterkodrti souvislé	m3	4,000		0,00
10	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,462		0,00
11	5907015415	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m	40,000		0,00
12	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		0,00
13	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
14	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	360,000		0,00
15	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	360,000		0,00
16	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	270,248		0,00
17	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	7,400		0,00
18	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	277,648		0,00
19	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	160,000		0,00
20	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	198,000		0,00
21	9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,000		0,00
22	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
23	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
24	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
25	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
Materiál dodávaný OŘ						
26		Kolejnice tv. S49 užitá	m	120,000		
27		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	396,000		
Práce prováděné OŘ						
28		Likvidace dřevěných pražců	kpl.	1,000		
29		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000		

Celkem

1 018 616,48

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020-2021

Objekt : Oprava nástupiště u SK1 v Zst. Police nad Metují

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OR Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2020-2021 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
5		Komunikace				0,00
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,020		0,00
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisele strojně v koleji	m3	104,040		0,00
3	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	208,080		0,00
4	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	208,080		0,00
5	5914120010	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři	m	40,000		0,00
6	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	39,000		0,00
7	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	39,000		0,00
8	5914120015	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v šíři 1 m	m	268,000		0,00
9	5914130040	Montáž nástupiště úrovněového Tischer oboustranné	m	134,000		0,00
10	5914125010	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145	m	134,000		0,00
11	5964147025	Nástupištní díly konzolová deska K 145	kus	134,000		0,00
12	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km	t	44,354		0,00
13	5964161005	Beton lehce zhuštiněný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	10,050		0,00
14	5955101020	Kamenivo drcené šterkodř frakce 0/32	t	9,916		0,00
15	5964161005	Beton lehce zhuštiněný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	4,221		0,00
16	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	45,594		0,00
17	5913200020	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní	m2	15,000		0,00
18	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	10,000		0,00
19	5963107010	Přejezd záďlažbový panel vnitřní	kus	8,000		0,00
20	9902201000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 250 km	t	6,360		0,00
21	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	8,125		0,00
22	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubniku uložení v betonu	m	6,500		0,00
23	5964151010	Dlažba zámková hladká lžko	m2	9,000		0,00
24	5964159000	Obrubník krajový	kus	8,000		0,00
25	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	1,529		0,00
26	5955101030	Kamenivo drcené dř frakce 8/16	t	0,752		0,00
27	5964161005	Beton lehce zhuštiněný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	0,293		0,00
28	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	1,483		0,00
29	5914110180	Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu - zřízení z prefabrikátu Tischer	kus	9,000		0,00
30	5912040110	Montáž návěstidla včetně sloupku konce nástupiště	kus	1,000		0,00
31	5962107000	Piktogramy zákaz vstupu	kus	1,000		0,00
32	5962113000	Sloupek ocelový pozinkovaný 70 mm	m	3,000		0,00
33	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	1,000		0,00
34	5962114015	Výstroj sloupku víčko plast 70 mm	kus	1,000		0,00
35	5962114025	Výstroj sloupku patka hliníková kompletní (4 otvory)	kus	1,000		0,00
36	9901000200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km	kus	1,000		0,00
37	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
38	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
39	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	60,302		0,00
40	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	60,302		0,00
41	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
42	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
43	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00
44	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00
		Materiál dodávaný OR				
45		Nástupištní díly blok úložný U65	kus	134,000		
46		Nástupištní díly tvárnice Tischer B	kus	286,000		

Celkem

1 941 581,76

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020-2021

Objekt : Oprava odvodnění u přejezdu P4868 v km 7,536 zast. Plchůvky

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2020-2021 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
5		Komunikace				0,00
1	5914040110	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím potrubí trativodu	m	97,000		0,00
2	5914040120	Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím šachty trativodu	kus	3,000		0,00
3	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	39,000		0,00
4	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	29,640		0,00
5	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	22,500		0,00
6	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	0,960		0,00
7	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	8,700		0,00
8	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	110,367		0,00
9	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	m2	110,367		0,00
10	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	1,950		0,00
11	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	45,000		0,00
12	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	6,000		0,00
13	5964104005	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200	m	6,000		0,00
14	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	9,000		0,00
15	5955101030	Kamenivo drcené dr' frakce 8/16	t	4,940		0,00
16	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	7,920		0,00
17	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	8,100		0,00
18	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	30,680		0,00
19	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
20	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
21	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
22	07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	4,500		0,00
23		Materiál dodávaný OŘ Příkopová tvárnice TZZ 4a	kus	150,000		
24		Práce prováděné OŘ Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

361 468,88

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020-2021

Objekt : Čištění blátivých míst v TÚ Opočno - Bohuslavice n.M.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Společnost údržba 2020-2021 HK

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	5	Komunikace				0,00
1	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	43,320		0,00
2	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	77,976		0,00
3	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	80,000		0,00
4	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,500		0,00
5	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	192,444		0,00
6	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31, 5/63 třídy B1</i>	t	384,888		0,00
7	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	384,888		0,00
8	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	5,000		0,00
9	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	1,475		0,00
10	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000		0,00
11	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
12	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
13	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
14	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
15		Materiál dodávaný OŘ <i>Pražec betonový příčný SB 8 užitý</i>	kus	5,000		0,00

Celkem

1 061 664,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zkázkza:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 - 2021

Objekt:

Oprava GPK koleje a doplnění KL kamenivem

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

Projektant:

Uchazeč: Společnost údržba 2020-2021 HK

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						3 108 487,00000	

TÚ Nový Bydžov - Smidary

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
						0,00000	

TÚ Smidary - Ostroměř

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
						0,00000	

TÚ Starkoč - Červený Kostelec

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,00000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
						0,00000	

TÚ Kopidlno - Jičín

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	80,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	100,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	100,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
						0,00000	

TÚ Martinice - Kunčice

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,50000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
						0,00000	

TÚ Náchod - Václavice

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
						0,00000	

TÚ Hronov -Náchod

K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	40,00000		0,00000	
K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00000		0,00000	
M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy BI	t	50,00000		0,00000	
K	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	50,00000		0,00000	
K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,00000		0,00000	
K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km	1,00000		0,00000	
						0,00000	

SOUPIŠ PRACÍ

Zaházka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 - 2021

Objekt:

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Místo:

Objednatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zřizovitel:

Společnost údržba 2020 - 2021 HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
TÚ Červený Kostelec - Malé Svatoňovice								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,0000		0,00000	
							0,00000	
Žst. Nový Bydžov								
552	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	0,0000		0,00000	
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Nový Bydžov - Smidary								
552	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	0,0000		0,00000	
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	12,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	0,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Smidary - Ostroměň								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	0,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Starkoč - Červený Kostelec								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	14,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Rožďalovice - Kopidlno								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Kopidlno - Jičín								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	15,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Martinice - Kunčice								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	10,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Václavice - Náchod								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	15,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
Žst. Náchod								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
TÚ Náchod - Hronov								
553	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	16,0000		0,00000	
550	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	16,0000		0,00000	
577	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,0000		0,00000	
							0,00000	
							0,00000	
CELKEM							1 204 800,00 Kč	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1468580

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4a6ff4f8-e3ac-4285-aabf-4c2e99a47668

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2021 11:19:00



2583a125-bce3-449a-8170-d5196a2545ce