

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy se zěmnou účelu užívání objektu ul. Houškova 661/33	Objednatel:	Ceská obchodní inspekce Plzeň	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing.arch. J.P. Vlček, Plzeň	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň	IČ/DIČ:	28049845/CZ28049845
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.03.21

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas		Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka		Uzemní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Ostatní	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem		NUS celkem	
		DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 025 831,82
Základ 21%	5 025 831,82	DPH 21%	1 055 424,68	Celkem včetně DPH	6 081 256,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy se zěmnou účelu užívání objektu ul. Houškova 661/33	Objednatel:	Ceská obchodní inspekce Plzeň
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing. arch. J.P. Vlček, Plzeň
Lokalita:		Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.03.21
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)

stavební část, požární ochrana, stavíka VON		3 957 270,25
elektroinstalace		342 788,31
ZTI		206 576,11
VZT		357 966,75
topení		161 230,40
Celkem:		5 025 831,82

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy se zémnou účelu užívání objektu ul. Houškova 661/33	Objednatel:	Ceská obchodní inspekce Plzeň	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:	Ing.arch. J.P. Vlček, Plzeň	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň	IČ/DIČ:	28049845/CZ28049845
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	200
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	13.03.21

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		569 452,49	Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		748 560,50	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		1 340 693,33	Kulturní památka				0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž		751 471,51						Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00						Ostatní		0,00
	Montáž		0,00						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			547 092,41								
ZRN celkem			3 957 270,25	DN celkem				0,00	NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.				0,00	NUS celkem z obj.		0,00
									ORN celkem		
									ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				3 957 270,25
Základ 15%					
Základ 21%	3 957 270,25	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 957 270,25
		DPH 21%	831 026,75	Celkem včetně DPH	4 788 297,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Součástí políček uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a tech. zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a tech. zpráv, má za povinnost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie všech poplatků, přesun hmot, lešení, ochrana proti hluku a prašnosti, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby, náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníku, úklid stavby atd... U specifikací materiálů není-li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jako konkrétních požadavků. K dotazům a upřesněním v rámci souladu PD a rozpočtu se přihlíží pouze po dobu výběrového řízení. Po uzavření řízení a sepsání SOD se k dotazům nepřihlíží.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Stavební úpravy se zémnou účelu užívání objektu ul. Houškova		Objednatel:	Česká obchodní inspekce Plzeň	
Druh stavby:	661/33	rekonstrukce	Projektant:	Ing. arch. J.P. Vlček, Plzeň	
Lokalita:			Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň	
Zpracoval:	0		Zpracováno dne:	13.03.21	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	31	Zdi podpěrné a volné	291 370,25	120 909,32	412 279,57
	34	Stěny a příčky	73 744,70	80 789,34	154 534,03
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	100 508,62	128 721,26	229 229,88
	60	Omitky ze suchých směsí	16 846,39	14 038,23	30 884,62
	61	Úprava povrchů vnitřní	3 697,77	29 676,39	33 374,16
	62	Úprava povrchů vnější	30 739,18	70 183,01	100 922,19
	64	Výplně otvorů	8 755,20	844,80	9 600,00
	713	Izolace tepelné	198 602,18	72 310,30	270 912,48
	714	Izolace akustické a protiořesová opatření	22 153,64	5 812,30	27 965,94
	762	Konstrukce tesařské	372 352,92	291 639,96	663 992,88
	764	Konstrukce klempířské	57 296,38	112 529,56	169 825,94
	765	Krytina tvrdá	124 541,17	68 967,73	193 508,90
	766	Konstrukce truhlářské	89 472,85	22 734,15	112 207,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	150 198,74	36 979,62	187 178,36
	771	Podlahy z dlaždic	26 635,14	24 489,91	51 125,05
	776	Podlahy povlakové	81 176,72	13 766,06	94 942,78
	781	Obklady (keramické)	24 600,18	53 673,08	78 273,26
	783	Nátěry	59 125,64	53 218,17	112 343,81
	784	Malby	27 902,87	49 231,47	77 134,34
	787	Zasklívání	106 634,92	13 092,72	119 727,64
	94	Lešení a stavební výtahy	7 137,51	49 047,69	56 185,20
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	1 239,82	37 721,28	38 961,10
	96	Bourání konstrukcí	413,04	202 154,39	202 567,43
	S	Přesuny sutí	0,00	436 702,59	436 702,59
		Ostatní položky práce	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	31 391,10	31 391,10
	009VD	VON	30 000,00	25 500,00	55 500,00
Celkem:					3 957 270,25

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy se zámnou účelů užívání objektu ul. Houšková 661/33										Objednatel:		Česká obchodní inspekce Pízen			
Druh stavby:		rekonstrukce										Projektant:		Ing arch. J.P. Víček, Pízen			
Lokalita:												Zhotovitel:		AT Finstav s.r.o., Týlova 1/57, Pízeň			
JKSO:												Zpracoval:		13.3.2021			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Genová soustava								
Zdi podpěrné a volné																	
1	317941123RU6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.22	t	3,79	29 400,00	75 613,63	35 715,94	111 329,57	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č.22 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek.																	
2	317941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu IPE č. 22	t	2,48	29 400,00	49 425,05	23 345,83	72 770,88	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.22 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek																	
3	317941125RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu HEA č. 22	t	0,05	29 400,00	988,33	430,52	1 418,84	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č. 30 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek.																	
4	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 16	t	0,05	29 400,00	1 020,53	458,29	1 478,82	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.16 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek.																	
5	311271184RU0	Zdlvo z tvárnice plynosilikátové II. 450 mm (0,125*1,875*0,45*7,5*0,45*1,875*0,125)*1,2 (7,55*0,45*0,45)*2,611 -112,6 1,78*0,52	m2	36,12	1 940,00	52 809,32	17 269,20	70 078,52	RTS I / 2018								
RTS komentář: V poločkách jsou započítány i náklady na pomocné lešení a náklady na výšce podlahy do 1,90 m a pro zařízení do 1,5 kPa.																	
6	311271163RU0	Zdlvo z tvárnice plynosilikátové PD II. 3/5 mm (12,6*12,6)*0,6 (9,56*2,563)-(3,1*1,4)+(3,16*1,4)+(2,3*1,4)) (12,6*4,59)	m2	15,12	1 560,00	99 876,47	33 460,28	133 336,76	RTS I / 2018								
RTS komentář: V poločkách jsou započítány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zařízení do 1,5 kPa.																	
7	317941125RU5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu HEA č. 18	t	0,36	29 400,00	7 270,14	3 166,85	10 437,00	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č. 30 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek.																	
8	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 18	t	0,07	29 400,00	1 332,98	598,60	1 931,58	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu I č.18 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek.																	
9	346244382R00IM	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm + provedení tepelného mostu obetonování	m2	7,42	1 280,00	3 033,78	6 463,82	9 497,60	RTS I / 2019								
RTS komentář: V poločkách je mimo vlastního osazení zakalkulována i dodávka ocelových válcovaných nosníků profilu U č.30 včetně ztrátového a náklady na řezání příslušných délek.																	
Zdi a příčky																	
10	346255123RT1	Obklad věnců a překladů deskami plynosilikátovými II. 150 mm příčlovka 600 x 250 x 150 mm (0,175*13,5)+(0,175*15,3)+(0,2*7,4) věnec	m2	6,52	1 320,00	2 951,09	5 655,31	8 606,40	RTS I / 2019								
11	342012224RT1	Příčka SDK II.100mm, ocel.kce,1x oplášt., SDK 12,5mm izolace Ilouštky 140 mm, CW50, rošt 2x (5,125*1,325*5,25)*2,7 W1 5,9*2,7 -10,8*2,2	m2	44,32	1 080,00	24 119,27	23 746,33	47 865,60	RTS I / 2019								
RTS komentář: Příčka sádkartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, II. 100 mm, s minerální izolací II. 80 mm, desky prolopožami impregnované RFI (DFH2) II. 12,5 mm, Požární odolnost EI 45. 3.40.02																	
12	342012223RT2	Příčka SDK II.100mm, ocel.kce,1x oplášt., odolnost proti vodě 12,5mm izolace Ilouštky 60 mm, EI 60 (2,5*1,425*2,625*1,9)*2,7 -10,7*2,2	m2	20,02	1 480,00	17 876,77	11 745,43	29 622,20	RTS I / 2019								
RTS komentář: Příčka sádkartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, II. 100 mm, s minerální izolací II. 80 mm, desky impregnované RFI (H2) II. 12,5 mm, Požární odolnost EI 60. 3.40.02																	
13	342012223RT1	Příčka SDK II.100mm, ocel.kce,1x oplášt., 12,5mm izolace Ilouštky 50 mm, EI 30 (1,575*0,125*1,47*0,125*1,375*1,815*0,28*1,49*2,3)*2,7 -10,8*2,2	m2	25,30	990,00	11 669,42	13 376,09	25 045,52	RTS I / 2019								
RTS komentář: Příčka sádkartonová Rigips, systém SK12 odpovídá W111, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, II. 100 mm, s minerální izolací II. 50 mm, desky impregnované RFI (H2) II. 12,5 mm, Požární odolnost EI 30. 3.40.02																	
14	342016521R00	Příčka SDK II.255mm,2x ocel.kce,odolná proti vodě 12,5	m2	9,18	1 530,00	6 478,57	7 572,95	14 051,52	RTS I / 2019								

51	762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 22 T01 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/14	m	22,00	480,00	3 778,49	6 781,51	10 560,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení reklikačních článků. V polože nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.		22,00					
52	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 18,38 T02	m	18,38	550,00	3 877,74	6 231,26	10 109,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení reklikačních článků. V polože nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.		18,38					
53	762712120RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/20 285,8 T03	m	285,80	410,00	32 593,08	84 584,92	117 178,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení reklikačních článků. V polože nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.		285,80					
54	762712110RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, řosny 6/18 243,8 T04	m	243,80	305,00	14 922,10	59 436,90	74 359,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení reklikačních článků. V polože nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.		243,80					
55	762712130RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 14/20 12 T05	m	12,00	550,00	2 531,71	4 068,29	6 600,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení reklikačních článků. V polože nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.		12,00					
56	762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 12 T06	m	12,00	305,00	802,83	2 857,17	3 680,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože jsou zakalkulovány i náklady na vyvrtání děr, osazení svorníků a dolažení reklikačních článků. V polože nejsou zakalkulovány náklady na montáž hmoždinek a táhel.		12,00					
57	762332149RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/26 11 T07	m	11,00	680,00	4 187,70	3 292,30	7 480,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.		11,00					
58	762332140RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 18/24 26 T08	m	26,00	650,00	9 461,51	7 438,49	16 900,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.		26,00					
59	762342203RT4	Montáž latování sítěch, vzdálenost latí 40 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm (13,37*7,504)-(10,72*4,293) (2,95*8,288)+(1,9*8,288)+(8,45*2,2)+(4,225*5,076/2) (4,225*5,076/2)+(4,013*4,68*2)+(5,076*4,68) Montáž kontralatí přibližím	m2	195,33	120,00	8 589,79	14 850,11	23 439,90	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.		195,33					
60	762342204RT4	Montáž latování sítěch, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm (13,37*5,06)-(10,72*4,293) (2,95*8,288)+(1,9*8,288)+(8,45*2,2)+(4,225*5,076/2) (4,225*5,076/2)+(4,013*4,68*2)+(5,076*4,68) Montáž bednění stěn, prkna hrubá 25mm, mezera 10 cm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 25 mm 2,563*4,283 boky vykřý	m2	195,33	45,00	3 263,74	5 526,23	8 789,96	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.		195,33					
61	762313117RT3	Montáž latování sítěch, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm 1,87*1,35 podesta	m2	11,00	148,00	175,31	76,88	252,19	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.		11,00					
62	762342202RT4	Montáž latování sítěch, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm F5-zvýšená podlaha	m2	2,52	180,00	167,52	236,40	403,92	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu.		2,52					
63	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro sítěchy (105,66*0,015)+(149,65*0,0,22) podlahy 0,4*0,53+5,7+2,63+0,7+0,74+1,12+0,52 krovky 45,137*0,025 bednění (195,33*0,04*0,06/3 latě kontrola latě (195,33*0,04*0,06/5 11,003*0,025 boky vykřý	m3	13,99	1 250,00	17 491,91	0,00	17 491,91	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pouze pro souboj: 762 33 Montáž nadstřešních konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a latování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.		13,99					
64	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm (13,3*2)/0,6	kus	44,33	40,00	0,00	1 773,33	1 773,33	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž svorníků, šroubů. V polože nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nedoporučuje.		44,33					
65	35434136	Svorník M20 45	kus	45,00	250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Montáž kolevních želez, závitovka M16		45,00					
66	762311103R00	Montáž kolevních želez, závitovka M16 (13,3*2)/0,8	kus	33,25	155,00	2 758,34	2 395,41	5 153,75	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Položka je určena pro montáž kolevních želez, příložek, pátek, táhel, s připojením na dřevěnou konstrukci. V polože nejsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacích prostředků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se nedoporučuje.		33,25					
67	762341320R00	M bednění z desk šroubováním 195,33*25+1,7	m2	197,03	120,00	0,00	23 643,90	23 643,90	RTS I / 2019
	RTS komentář:	V polože nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desk. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztrátě se doporučuje ve výši 10 %. Spojovací a ochranné prostředky se oceňují ve specifikaci, ztrátě se nedoporučuje.		197,03					
68	60715315	Deska dřevotřísková 2500x600x35mm 197,0325	m2	206,88	320,00	68 202,92	0,00	68 202,92	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Deska dřevotřísková 2500x600x35mm		206,88					
69	762521811R00	Isolační dřevovláknitá deska pro sřešní a stěnové konstrukce s přírodní pryskyřicí Objemová hmotnost 270 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm odkrytí při kontrole zhlaví trámů 20 předpoklad plochy dle požadavku statika Položení podlah nehotovaných na sraz hrubá prkna zpělná montáž po provedení kontroly zhlaví trámů 20	m2	20,00	40,00	0,00	800,00	800,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Isolační dřevovláknitá deska pro sřešní a stěnové konstrukce s přírodní pryskyřicí Objemová hmotnost 270 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti 0,048 W/mK		20,00					
70	762521104R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm odkrytí při kontrole zhlaví trámů 20 předpoklad plochy dle požadavku statika Položení podlah nehotovaných na sraz hrubá prkna zpělná montáž po provedení kontroly zhlaví trámů 20	m2	20,00	90,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2019
	RTS komentář:	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm		20,00					

64

RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány i náklady na dodávku řeziva. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, zřetelně se doporučuje ve výši 8%.

		t	23,49 23,49	1 500,00	0,00	35 233,50	RTS I / 2019
71	998762103R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 24 m	23,49			35 233,50	RTS I / 2019
	764	Konstrukce klempířské			57 296,38	112 529,56	169 825,94
72	553515500	Zábrana sněhová v čelné montáži	14,01	250,00	3 503,54	0,00	RTS I / 2018
73	553508953	Lávka střešní l = 1000 mm v čelné montáži	14,01				
RTS komentář:		včetně úchytlů	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	RTS I / 2018
74	764361291R00	Montáž okna střešního Pz, krytina vlnitá	1,00	350,00	59,25	290,75	RTS I / 2019
RTS komentář:		Položka je určena pro montáž hotových (předvyroběných nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.	1,00				
75	61141989	Lemování střešního výjezu	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	RTS I / 2019
76	764238611R00	Lemování střešního okna pro rozměr okna 0,55/0,78	1,00	2 300,00	636,61	1 663,39	RTS I / 2019
RTS komentář:		Lemování střešního okna z plechu TiZn RHEINZINK na sifechách s plechovou krytinou z TiZn RHEINZINK. systém dvojité stojaté drážky. Okno do rozměru 780x1400 mm. 5,185 kg lemovací profil řs. 400 mm, tl. 0,7 mm 0,78 kg horní odvodňovací lišta řs. 167 mm, tl. 0,7 mm	1,00				
77	00572100	Dodávka střešního okna	1,00	12 000,00	12 000,00	0,00	RTS I / 2018
RTS komentář:		STŘEŠNÍ OKNO PLASTOVÉ S VÝKLOPNÝM OTEVÍRÁNÍM ZASKLENÝ TROUSKLEM, KLIKA V DOLNÍ HRANĚ, S LEMOVÁNÍM PRO BETONOVOU TAŠKOVOU (RAL 7011), V INTERIÉRU TRANSPARENTNÍ LAK	1,00				
		PŘÍSLUŠENSTVÍ:					
		HYDROIZOLAČNÍ MANŽETA A PAROTĚSNÁ MANŽETA					
		ROZMĚR OKNA:					
78	764311241R00	Krytina hladká z Pz, svítky š.670 mm do 30° K01	60,00	1 120,00	16 947,33	50 252,67	RTS I / 2019
		PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA IMITUJÍCÍ LAKOVANÝ PLECH S TLUMÍCÍ LAKOVANÝ POZINK TL. 0,6 mm v čelné příslušenství viz výpis výkres č.05	60,00				
RTS komentář:		Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, vstupů a vývětráků a podkladní lepenky.					
79	764352201R00	Zlaby z Pz plechu podokapní púlkruhové, řs 150 mm, K02	36,00	330,00	2 475,67	9 404,33	RTS I / 2019
RTS komentář:		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolien, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.	36,00				
80	764359312R00	Kotlík konický z Al plechu pro trouby D do 125 mm příslušenství ke K02	3,00	650,00	228,52	1 721,48	RTS I / 2019
81	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm K03	42,00	350,00	3 589,75	11 110,25	RTS I / 2019
RTS komentář:		Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolien, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.	42,00				
82	764391230R00	Lišta z Pz plechu, řs 400 mm K04	36,00	350,00	3 190,91	10 109,09	RTS I / 2019
83	764391210R00	Lišta z Pz plechu, řs 160 mm K04	36,00	320,00	2 308,53	9 851,47	RTS I / 2019
84	764392251R00	Úžlabí z Pz plechu, řs 600 mm, Klínové těsnění K05	38,00	380,00	2 818,56	2 501,44	RTS I / 2019
RTS komentář:		Položka obsahuje dodávku a montáž úžlabního plechu včetně klínového těsnění a příponek.	14,00				
85	764392250R00	Úžlabí z Pz plechu, řs 600 mm K06	11,00	280,00	1 342,72	1 737,28	RTS I / 2019
RTS komentář:		Položka obsahuje dodávku a montáž úžlabního plechu včetně příponek.	11,00				
86	764421220RT2	Oplechování říms z Pz plechu, řs 160 mm K07	11,00	295,00	638,39	2 606,61	RTS I / 2019
		nalepení					
87	764421270RT2	Oplechování říms z Pz plechu, řs 450 mm K07	11,00	573,00	2 482,93	3 820,07	RTS I / 2019
		nalepení					
88	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs 250 mm K08	11,00	476,00	1 173,67	4 062,33	RTS I / 2019
		lepení					
89	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	1,77	1 920,00	0,00	3 398,40	RTS I / 2019
		1,77					
	765	Krytina tvrdá			124 541,17	68 967,73	193 508,90
90	765331221RT4	Krytina betonová střechy ostatní	195,33	650,00	87 700,47	39 205,65	RTS I / 2019
		POUŽITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:					
		(2,95*8,288)+(1,9*8,288)+(6,45*2,2)+(4,225*5,076/2)	69,51				
		(4,225*5,076/2)+(4,013*4,68*2)+(5,076*4,68)	72,04				
		(13,3*7,504)-(10,72*4,293)	53,78				
RTS komentář:		Povrch hladký s následkem disperzní barvou.					
91	765331231RT4	Hřeben s větracím pásem UH	20,13	662,00	9 936,59	3 386,82	RTS I / 2019
		hřebenič					
		13,3*6,826	20,13				
RTS komentář:		Povrch hladký s následkem disperzní barvou.					
92	765331261RT4	Zakončení štítových hran taškami s ozuben	40,94	620,00	18 536,86	6 848,42	RTS I / 2019
		taška					
		7,504*7,504+8,288*4,68+4,68	40,94				
RTS komentář:		Povrch hladký s následkem disperzní barvou.					
93	765331523RT4	Taška hromosvodová - příplatek	1,00	500,00	440,59	59,41	RTS I / 2019
RTS komentář:		Umísťuje se 1 kus na 1,2-1,5 m délky vodiče.					
94	765331251RT4	Nároží s větracím pásem	10,15	920,00	7 127,32	2 212,52	RTS I / 2019

65

5,076°2									
RTS komentář: Povrch hladký s nástřikem disperzní barvou.									
95	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu.	kus	1,00	790,00	735,34	50,66	790,00	RTS I / 2019
96	765339131R00	Příplatek za sklon od 35° do 45°, betonová krytina (4,225*5,076/2)+(4,013*4,66°2)+(5,076*4,66°2)+(13,3*7,504)-(10,72*4,293)	m2	195,33	23,00	0,00	4 492,65	4 492,65	RTS I / 2019
(2,95*8,288)+(1,9*8,288)+(8,45*2,2)+(4,225*5,076/2)									
RTS komentář: Poločka je určena pro montáž zastřešení betonovými bobrovkami střech jednoduchých i složitých na sucho.									
97	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	10,59	1 200,00	0,00	12 711,60	12 711,60	RTS I / 2019
10,59									
766	Konstrukce truhlářské								
98	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kf.	kus	1,00	1 180,00	0,00	22 734,15	112 207,00	RTS I / 2019
99	766661413R00	Bez osazení madla a zámků. Montáž dveří prolopožár. 1kf. do 80 cm, bez kukátka 2+1+1+1+2	kus	7,00	605,00	0,00	4 235,00	4 235,00	RTS I / 2019
100	00572100	Poločka je určena pro montáž dveří s prolopožární odolností do 30 minut. Dodávka dvířního křídla zač. DV01	kus	2,00	5 300,00	10 600,00	0,00	10 600,00	RTS I / 2018
2									
RTS komentář: ROZMĚR: 800/1970, TL. DOKONČENÉ STĚNY 325mm									
OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO: JÁDRO Z DUTINOVÉ DTD, POVRCH CPL LAMINÁT RAL 9003 POVRCH HLADKÝ									
SPEC. VLASTNOSTI: -POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C									
101	00572100	Dodávka dvířního křídla zač. DV02	kus	2,00	5 100,00	10 200,00	0,00	10 200,00	RTS I / 2018
2									
RTS komentář: ROZMĚR: 800/1970, TL. DOKONČENÉ STĚNY 125mm									
OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO: JÁDRO Z DUTINOVÉ DTD, POVRCH CPL LAMINÁT RAL 9003 POVRCH HLADKÝ									
SPEC. VLASTNOSTI: -POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C									
102	00572100	Dodávka dvířního křídla zač. DV03	kus	1,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	RTS I / 2018
1									
RTS komentář: ROZMĚR: 800/1970, TL. DOKONČENÉ STĚNY 125mm									
OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO: JÁDRO Z DUTINOVÉ DTD, POVRCH CPL LAMINÁT RAL 9003 POVRCH HLADKÝ									
SPEC. VLASTNOSTI: -POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C									
103	00572100	Dodávka dvířního křídla zač. DV04	kus	1,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	RTS I / 2018
1									
RTS komentář: ROZMĚR: 800/1970, TL. DOKONČENÉ STĚNY 270mm									
OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ KŘÍDLO: JÁDRO Z DUTINOVÉ DTD, POVRCH CPL LAMINÁT RAL 9003 POVRCH HLADKÝ									
SPEC. VLASTNOSTI: -POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C									
104	00572100	Dodávka dvířního křídla zač. DV05	kus	1,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	RTS I / 2018
1									
RTS komentář: ROZMĚR: 700/1970, TL. DOKONČENÉ STĚNY 125mm									
OTEVÍRÁNÍ: OTOČNÉ SPEC. VLASTNOSTI: POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C KŘÍDLO: JÁDRO Z DUTINOVÉ DTD, POVRCH CPL LAMINÁT RAL 9003 POVRCH HLADKÝ									
105	00572100	Dodávka dvířního křídla zač. DV06	kus	1,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	RTS I / 2018
1									

RTS komentář: ROZMĚR: 800/1970, TL. DOKONČENÉ STĚNY 125mm

OTEVÍRÁNÍ:
POSUVNÉ DO POUZDRA KŘÍDLO:
JÁDRO Z DUTINOVÉ DTD, POVRCH CPL LAMINÁT RAL 9003 POVRCH HLADKÝ

106 76667001R00 kus 8,00 1 300,00 378,16 10 021,84 10 400,00 RTS / 2019
RTS komentář: V ceně není zakalkulována montáž vrchního kování.
Montáž obložkové zárubně 2+1+1+1+2+1

107 00572100 kus 5,00 3 500,00 17 500,00 0,00 17 500,00 RTS / 2018
RTS komentář: Dodávka obložkové zárubně DV01-04 2+1+1+1

108 00572100 kus 1,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 RTS / 2018
RTS komentář: FALCOVÁ OBLOŽKOVÁ CPL LAMINÁT, RAL 9003

109 00572100 kus 1,00 3 700,00 3 700,00 0,00 3 700,00 RTS / 2018
RTS komentář: FALCOVÁ OBLOŽKOVÁ CPL LAMINÁT, RAL 9003
Dodávka obložkové zárubně DV06 1

110 766669116R00 kus 4,00 220,00 0,00 880,00 880,00 RTS / 2019
RTS komentář: OBLOŽKOVÁ FALCOVÁ PRO POSUVNÉ DVEŘE, RAL 9003
Dokování samozavírače na dřevěnou zárubně 2+1+1

111 00572100 kus 4,00 670,00 2 680,00 0,00 2 680,00 RTS / 2018
RTS komentář: Dodávka samozavírače 2+1+1

112 766670021R00 kus 4,00 350,00 2 800,00 0,00 2 800,00 RTS / 2019
RTS komentář: Montáž kliky a štitku 2+1+1+1+2+1

113 00572100 kus 8,00 1 200,00 6 000,00 0,00 6 000,00 RTS / 2018
RTS komentář: Dodávka kování DV 01-04 2+1+1+1

114 00572100 kus 1,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 RTS / 2018
RTS komentář: KLÍKA KULATÁ ČERNÁ MATNÁ NEREZ
ZÁMEK CYLINDRICKÝ

115 00572100 kus 1,00 1 400,00 1 400,00 0,00 1 400,00 RTS / 2018
RTS komentář: ČERNÉ KRYTKY DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ
ČERNÉ KRYTKY DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ
Dodávka kování DV 05 1

116 766624052R00 kus 1,00 800,00 793,65 800,00 800,00 RTS / 2019
RTS komentář: KOVÁNÍ:
2x MUŠLE + ČELNÍ ÚCHOP, ČERNÁ MATNÁ NEREZ
Montáž výjezu rozměr 60/60 cm 1

117 00572100 kus 1,00 4 200,00 4 200,00 0,00 4 200,00 RTS / 2018
RTS komentář: Položka obsahuje montáž sféřního výjezu včetně lemování a spojovacího materiálu.
Dodávka výjezu DV07 1

118 763761201R00 kus 1,00 450,00 441,67 450,00 450,00 RTS / 2019
RTS komentář: ROZMĚRY: 600X900mm

119 00572100 kus 1,00 7 300,00 7 300,00 0,00 7 300,00 RTS / 2018
RTS komentář: PRÍSLUŠENSTVÍ:
MONTÁŽNÍ ÚHELNÍKY, IZOLAČNÍ SADA

120 998766103R00 kus 1,00 450,00 8,33 441,67 450,00 RTS / 2019
RTS komentář: SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI:
EW15DP3
Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů
Dodávka dvířek do podlahy DV08 1

121 767110219RA0 kus 1,00 450,00 20,48 6 542,32 6 562,80 RTS / 2019
RTS komentář: PRÍSLUŠENSTVIA VLASTNOSTI:
HLINÍKOVY RAM A OBVOD VÍKA, LEHKÉ VÍKO OPATŘENO PACHOTĚSNÝM A VODOTĚSNÝM TĚSNĚNÍM, ZKUŠEBNÍ ZATĚŽOVACÍ SILA A 15kN

122 00572100 kus 1,00 4 800,00 70 003,20 0,00 70 003,20 RTS / 2018
RTS komentář: MATERIÁL:
VÝKO VYPLNĚNO KOMPOZITNÍ VOŠŤINOVOU DESKOU, RÁM I OBVOD VÍKA Z HLINÍKOVÉ SLITINY (VÝŠKA RÁMU 76,5mm)
Přesun hmot pro tuhátské konstr., výšky do 24 m 1,985

123 00572100 kus 1,00 4 800,00 70 003,20 0,00 70 003,20 RTS / 2018
RTS komentář: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
Montáž stěn oken a dveří z hliníkových profilů
(2,3*1,4)+(3,16*1,4)+(3,1*1,4)+(1*2,6)
Dodávka oken a dveří ozn. O01-04
(2,3*1,4)+(3,16*1,4)+(3,1*1,4)+(1*2,6)

RTS komentář: PROFIL:
HLINÍK. RAL 7016

STAVEBNÍ HLOUBKA 90mm

ZASKLENÍ:
TROJSKLO. ČERNÝ MEZISKLENÍ/RÁMEČEK

OTEVÍRÁNÍ:
OKNA - OTOČNÉ, SKLOPNÉ (DO INTERIÉRU)

123	767591110R00	MEZI ŠPALETÝM Montáž trapézových podlah 200,94 <i>výměra z tabulky</i>
124	55350616	Plech trapézový Trápéz 40°60,tl. 1,0 mm,40 mm 200,94

RTS komentář: Krycí šířka 1078 mm. Trapézový plech
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m
125 998767103R00 4.865

771	Podlahy z dlaždic	26 635,14	24 489,91	51 125,05
126	7711101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby		
		8,65+21,76+3,33+2,7+1,74	35,00	1 336,30
		38,18	712,69	
127	7711101142R00	RTS komentář: Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního náteru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod dlažby		
		3,33+2,7	230,00	1 386,90
		6,03		
128	7711575118R00	RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního náteru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál. Montáž podlah keram., hladké, tmelem 60x60 cm		
		8,65+21,76+3,33+2,7+1,74	650,00	24 817,00
		38,18	20 929,32	
		38,18		
129	00572100	RTS komentář: spára 10/12 Dodávka dlažby KER 2, cenová úroveň pro nacenění 450 Kč/m2		
		8,65+21,76+3,33+2,7+1,74	450,00	18 040,05
		38,18	0,00	18 040,05
		1,91		
130	00572100	RTS komentář: KERAMICKÝ OBKLAD, 600x600x9mm, SVĚTLÉ ŠEDÝ		

SPÁROVAČKA:
CEMENTOVÁ SPÁROVAČKA, TMAVĚ ŠEDÁ

130	771111122R00	RTS koleniář: NA STŘÍH, SPÁRA 2mm Montáž podlažkových listů přechodových 0,7+0,8+0,7
131	00572100	RTS koleniář: Položka je určena pro vytvoření přechodu mezi různými podlažkami Dodávka přechodové lišty KER 02 0,7+0,8+0,7 zhruba 10%, 0,22
132	771101147R00	RTS koleniář: PŘECHODOVÁ LIŠTA - 2000X35mm, malý eloxovaný hliník Bandáž koutů - provedení 2,5+2,5+1,3+1,3+1,9+1,9+1+1 (-0,7*2)

RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.

133 00572100	Bandžovani koutu-material 2,5+2,5+1,3+1,3+1,9+1,9+1 (-0,7*2) zitrane 5%; 0,6
134 pozniánka	Dodávka a montáž soliú ke keram.podlahám není součástí roz
135 998771103R00	Priesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m

	0,965	0,99				
	Podlahy					
776	Podlahy paviakové					
136	776572210R00					
	Položení volné podlah ze dřevců textilních					
	54, 14+54, 14+17, 72+20, 53+16, 24					
	RTS komentář:					
	S podlěpením spojí technickou páskou.					
137	00572100					
	Dodávka koberečvých dřevců POD 01, cenová úroveň pro nacenění 450 Kč/m2					
	162,77					
	RTS komentář:					
	zbraň 5%, 8, 1385					
	KOBERCOVÉ ČTVRCE 500X500X5,5mm					
	ODSTÍN:					

SEDA
SPEC. VLASTNOSTI: SNÍŽENÁ HOŘLAVOST (BFL - s1)

TŘÍDA ZÁTĚŽE 33 (OBJEKTOVÁ ZÁTĚŽ)

SOKL:
KOBERCOVÁ JIŠTA BÍLÁ
Dodávka a montáž list ke Kobercům není součástí rozpočtu, dle požadavků investora
Přesun hmot pro podlahy plovákové, výšky do 24 m
0,235

	0,235					
781	Obklady (keramické)					
140	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm (1,3+1,9)*2,6	m2	8,32 8,32	24 600,18 135,00 0,00	53 673,08 1 123,20 1 123,20
						RTS I / 2019 78 273,26

RTS komentář: Položka obsahuje očištění podkladu od nepřídatných částic, rozmíchání suché směsi s vodou, nanášení na stěnu a vyhlazení, uklizení odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.

141	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (1,3+2,5+2,5+1,3+1,9+1,9+1,9+1,1+1,375+1,375)*2,6 -(-0,7+4) 2,5*0,7	m2	50,82 51,87 -2,80 1,75	41,00	972,36	1 111,26	2 083,62	RTS / 2019
-----	--------------	---	----	---------------------------------	-------	--------	----------	----------	------------

RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního náteru včetně dodávky materiálu.

142	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady (1,3+2,5+2,5+1,3+1,9+1,9+1,9+1,1+1,375+1,375)*2,6 -(-0,7+4) 2,5*0,7	m2	50,82 51,87 -2,80 1,75	182,00	0,00	9 249,24	9 249,24	RTS / 2019
-----	--------------	--	----	---------------------------------	--------	------	----------	----------	------------

RTS komentář: Položka obsahuje provedení penetračního náteru. Položka neobsahuje žádný materiál.

143	781111116R00	Ovov v obkladačce diamant.korunkou prům. do 90 mm 6 předpoklad upřesní elektro	kus	6,00 6,00	50,00	19,62	280,38	300,00	RTS / 2019
144	781491001R00	Montáž lišt k obkladům 1,3+2,5+2,5+1,3+1,9+1,9+1,9+1,1+1,375+1,375 -(-0,7+4) 2,5*0,7	m	17,15 19,95 -2,80 1,75	45,00	0,00	771,75	771,75	RTS / 2019
145	00572100	Dodávka ukončovací lišty KER 01 17,15 zitravné 10%; 1,715	m	18,87 17,15 1,72	120,00	2 263,80	0,00	2 263,80	RTS / 2018

RTS komentář: LESKLY CHROM

146	781280111R00	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel. do 50x50 mm (1,3+2,5+2,5+1,3+1,9+1,9+1,9+1,1+1,375+1,375)*2,6 -(-0,7+4) 2,5*0,7	m2	50,82 51,87 -2,80 1,75	800,00	0,00	40 656,00	40 656,00	RTS / 2019
-----	--------------	--	----	---------------------------------	--------	------	-----------	-----------	------------

147 00572100 Dodávka obkladů KER 01 (cenová úroveň pro ocenění 400 Kč/m2)

147	00572100	Dodávka obkladů KER 01 (cenová úroveň pro ocenění 400 Kč/m2) 50,82 zitravné 5%; 2,541	m2	53,36 50,82 2,54	400,00	21 344,40	0,00	21 344,40	RTS / 2018
-----	----------	---	----	------------------------	--------	-----------	------	-----------	------------

RTS komentář: POPIS:

KERAMICKÝ OBKLAD, 50x50x10mm

SPÁROVACÍ:

CEMENTOVÁ SPÁROVACÍ, BÍLÁ

148	998781103R00	POKLÁDKA: MOZAIKA NA VAZBLU SPÁRA 3mm Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 mm 0,875	t	0,88 0,88	550,00	0,00	481,25	481,25	RTS / 2019
-----	--------------	--	---	--------------	--------	------	--------	--------	------------

149	783222100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný ocelové profily	m2	19,23 19,23	130,00	59 125,64 53 218,17	2 074,03	2 499,90	RTS / 2019
-----	--------------	---	----	----------------	--------	------------------------	----------	----------	------------

150	783781002R00	Náter tesáříkových konstrukcí impregnace 2x (0,14*22*4)+(0,14*2*18,36)+(0,2*18,36*2)+(0,1*2+285,8) (0,2*285,8)+(0,06*2*243,8)+(0,18*2*243,8)+(0,14*2*12)+(0,2*2*12)+(0,1*4*12) 2,563*4,293*2 boky výkře 195,33 lale.kontrla lale 200 stávající prkna 350 předpokl, stávající trámy (0,18*2*26)+(0,24*2*26)+(0,18*11*2)+(0,26*11*2) vazné - dodatek Náter syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x lak RAL 7011	m2	310,81 244,30 22,01 195,33 200,00 31,52 143,48	70,00	53 449,26	41 328,83	94 778,09	RTS / 2019
151	783521000R00	60 síťečka (0,15*3,14*36)+(0,1*3,14*42)+(0,16*38)+(0,4*38)+(0,6*11) prvky K01-K08 (0,16*11)+(0,45*11)+(0,25*11) 7,6 ostatní prvky, kolíky, háčky, listy aid	m2	60,00 66,42 9,46 7,60	105,00	5 250,51	9 815,31	15 065,82	RTS / 2019

152	622471317VP	Náter nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota akrylátová - vmalba (44,32*2)+(20,01*5*2)+(25,29*2)+(3,59*2)+15,6+11,003+191,495 (12,6+12,6)*0,6 36,12+65,41	m2	521,18 404,53 15,12 101,53	148,00	27 902,87 27 902,87	49 231,47 49 231,47	77 134,34 77 134,34	RTS / 2018
-----	-------------	--	----	-------------------------------------	--------	------------------------	------------------------	------------------------	------------

RTS komentář: Položka obsahuje 1x penetraci podkladu a 2x náter. Položka náteru platí pro jakoukoliv barvu v provedení a spotřebě hmot podle předpisu výrobce. Spotřeba náteru je 0,6 kg/m2. Směrná tloušťka u náteru je cca 2 mm. Rovnost podkladu musí odpovídat

153	766629310R00	Zasklívaní Monáž plastovýchchliníkových stěn prosklených 4,735*2,52 stěna SKL 01 4,1*1 zábradlí SKL 02 0,9*1 zábradlí SKL 03 Dodávka stěny SKL 01	m2	16,93 11,93 4,10 0,90	700,00	106 634,92 334,92	13 092,72 11 517,62	119 727,64 11 852,54	RTS / 2019
-----	--------------	--	----	--------------------------------	--------	----------------------	------------------------	-------------------------	------------

154	00572100	Dodávka stěny SKL 01 1	kus	1,00 1,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	RTS / 2018
-----	----------	---------------------------	-----	--------------	-----------	-----------	------	-----------	------------

RTS komentář: CELOSKLENĚNÁ PRŮČKA S JEDNOKŘÍDLÝMI CELOSKLENĚNÝMI DVEŘMI V NEREZ ZÁRUBNÍ DVEŘE S MADLEM A SAMOZAVÍRAČÍMI PANTY (S ARETACÍ KŘÍDLA V OTVĚŘENÉ / ZAVŘENÉ POLOZE) NA ZÁRUBNÍ.
STANDARDNÍ ROZMĚR DVEŘNÍHO KŘÍDLA: 875x2115

ROZMĚRY:
ROZVINUTÁ DÉLKA STĚNY 4735mm, DĚLENO NA SEGMENTY:

S1=1409mm
S2=900mm (800KŘÍDLO)
S3=1409mm
S4=1017mm
VÝŠKA STĚNY 2520mm

BARVA:
KONSTRUKCE: HLINÍK, ČERNÁ MATNÁ
DVEŘNÍ KOVÁNÍ: HLINÍK MATNÝ ČERNÝ, ČERNÉ KRYTKY DVEŘNÍCH ZÁVĚSŮ
VÝPLŇ OTVORŮ: SKLO - ČIRÉ + BEZPEČNOSTNÍ POLEP

POZNÁMKA:
VZDUPHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ: Rw=27 dB, 23 dB, 30 dB, 37 dB (laboratorní hodnota)
VZDUPHOVÁ NEPRŮZVUČNOST SKL. PRŮČKY: A2 Rw = 45 dB (laboratorní hodnota)
Dodávka stěny SKL 02

155	00572100	1 kus	1,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	RTS 1 / 2018
-----	----------	-------	------	-----------	-----------	------	-----------	--------------

RTS komentář: CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ SHORA DO PODLAHY POMOCÍ NEREZOVÉ SVĚRNÉ ČELISTI. BOČNÍ ÚNOSNOST 1.5KN.

ROZMĚRY:
DL 4100mm, VÝŠKA 1000mm

BARVA:
KONSTRUKCE - NEREZ MATNÝ
SKLO - ČIRÉ

POZNÁMKA:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SPECIFIKACE TĚTO POLOŽKY JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE B1
MADLO:

Dodávka stěny SKL 03

156	00572100	1 kus	1,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	RTS 1 / 2018
-----	----------	-------	------	----------	----------	------	----------	--------------

RTS komentář: CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ SHORA DO PODLAHY POMOCÍ NEREZOVÉ SVĚRNÉ ČELISTI. BOČNÍ ÚNOSNOST 1.5KN.

ROZMĚRY:
DL 900mm, VÝŠKA 1000mm

BARVA:
KONSTRUKCE - NEREZ MATNÝ
SKLO - ČIRÉ

KONZOLÁCH (NEREZ & 304), 900mm NAD ZEMÍ
Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m

MADLO:

NEREZ MADLO KOTVENÉ Z BOKU DO SKLENĚNÉ TABULE NA

157	998787103R00	1 kus	1,66	950,00	0,00	1 575,10	1 575,10	RTS 1 / 2019
94	Lesení a stavební výťahy	t	1,66					
158	945942001R00	m2	121,00	160,00	7 137,51	49 047,69	56 185,20	RTS 1 / 2019
36+85	Montáž závěs, leš., potr. mosty, H 10 m, 100 kg/m2	den	121,00	250,00	2 829,71	16 530,29	19 360,00	RTS 1 / 2019
159	945941101R00	m2	10,00	100,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS 1 / 2019
10	Závěsná klec délky do 1,2 m, elektr., výška 50 m	m2	121,00	100,00	0,00	12 100,00	12 100,00	RTS 1 / 2019
36+85	Demontáž závěs, lešení, mosty, H 10 m, 100 kg/m2	m2	121,00	170,00	4 307,80	5 892,20	10 200,00	RTS 1 / 2019
60	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	t	5,47	2 200,00	0,00	12 025,20	12 025,20	RTS 1 / 2019
162	998009101R00	t	5,47					
5466	Přesun hmot lešení samostatně budovaného							
RTS komentář:	Položka je určena pro přesun hmot lešení bez ohledu na výšku.							
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	m2	200,94	65,00	1 239,82	37 721,28	38 961,10	RTS 1 / 2019
163	952901111R00	m2	200,94	161,71	12 899,39	13 061,10		RTS 1 / 2019
RTS komentář:	Výčistění budov o výšce podlaží do 4 m	kus	1,00	650,00	178,11	471,89	650,00	RTS 1 / 2019
164	416091071R11	kus	1,00					
1	Příplatek za opláštění ostění střešního okna včetně dodávký materiálu							

RTS komentář: Napojení SDK, podhledu na střešní okno. Položka obsahuje přetmelení spár, osazení rohových lišt, včetně jejich přetmelení a vložení síťoviny a následné přestěrkování plochy ostění.

165 009623565R00V Osazení PHP dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalímaných ploch a příplatek za opláštění ostění střešního okna

166 00572100 Dodávka PHP práškový, 21A

167 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči pro stávající prkna podlahy

RTS komentář: V položce jsou zahrnutovány i náklady na dodání všech hmot.

70

96	Bourání konstrukcí	m3	13,86	650,00	413,04	202 154,39	202 567,43	RTS // 2019
168 962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC				311,96	8 694,89	9 006,84	
	8,11*1,469*0,45		5,36					
	8,11*1,8*0,452		3,28					
	4,915*0,45*1,5		3,32					
	1,35*0,3*1,5		0,61					
	1,905*0,45*1,5		1,29					
	RTS komentář:							
169 981331111R00	V poloze není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
	Demolice komínů z cihel zdíva postup, rozebráním	m3	10,96	4 800,00	101,09	52 488,72	52 589,81	RTS // 2019
	(1,26*0,47*6,1)+(1,37*0,47*6,1)+(1,4*0,4*6,1)		10,96					
170 765332860R00	Demontáž betonové krytiny, zvětř. malta, do suti	m2	210,03	110,00	0,00	23 103,70	23 103,70	RTS // 2019
	Demontáž železných konstrukcí		210,03					
	(7,504*13,3)+(13,3*8,288)		210,03					
RTS komentář:	Položka je určena pro demontáž tašek drážkových se zvětranou maltou.							
171 762331812R00	Demontáž konstrukcí krovu z hranolů do 224 cm2	m	618,00	55,00	0,00	33 990,00	33 990,00	RTS // 2019
	48+18+285+243+12+12 předpoklad, položka v plné výši uplatněna pouze se souhlasem investora		618,00					
RTS komentář:	Demontáž vázaných konstrukcí krovu jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů z hranolů, hranolků nebo fošen.							
172 711130201R00	Odstř. podstřešní fóie	m2	210,03	12,00	0,00	2 520,40	2 520,40	RTS // 2019
	(7,504*13,3)+(13,3*8,288)		210,03					
173 764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, řs 250 mm, do 45°	m	26,60	25,00	0,00	665,00	665,00	RTS // 2019
	Demontáž odpadních trub kruhových D 150 mm		26,60					
RTS komentář:	Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.							
174 764454803R00	Demontáž závětné lišty, řs 250 a 330 mm, do 45°	m	42,00	30,00	0,00	1 260,00	1 260,00	RTS // 2019
	(8,288*2)+(7,504*2)		42,00					
175 764391821R00	Vybourání slávací podlahy z půdovek a násypu	m	31,58	20,00	0,00	631,68	631,68	RTS // 2019
	200 předpoklad, položka v plné výši uplatněna pouze se souhlasem investora		31,58					
176 6309000040RAO	Vybourání diažeb s jakoukoliv výplní spar z diaždic půdních, odstranění násypů pod podlahami tloušťky 20 cm, včetně vnitrostavěnišního přesunu, svíselého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut.	m2	200,00	250,00	0,00	50 000,00	50 000,00	RTS // 2019
RTS komentář:	Není znám stav konstrukcí, PD ani rozpočet v této fázi neřeší							
177 965200021RAA	Odstřanění násypu pod podlahami a na sítěchách	m3	24,00	1 200,00	0,00	28 800,00	28 800,00	RTS // 2019
	tloušťka 10 cm, škvára		24,00					
	20*0,12							
RTS komentář:	V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou sut. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 1,400 t/m3 konstrukce.							
178 poznámka	Po provedení posudku stavu dřevěných stávajících konstrukcí v podlaží bude případně doceněno jejich posílení, výměna ošetření mimo chem. ošetření.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Není znám stav konstrukcí, PD ani rozpočet v této fázi neřeší							
S	Přesuny suti				0,00	436 702,59	436 702,59	
179 979011211R00	Svislá doprava suti a v. bour. hmot za 2.NP nošením	t	178,43	550,00	0,00	98 134,58	98 134,58	RTS // 2019
	178,4265		178,43					
RTS komentář:	Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za vybouraných hmot za 2.NP nošením							
180 979011219R00	Přípik svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	178,43	250,00	0,00	46 390,89	46 390,89	RTS // 2019
	178,4265		178,43					
181 979081111R00	Odvoz suti a v. bour. hmot na skládku do 1 km	t	178,43	200,00	0,00	35 685,30	35 685,30	RTS // 2019
	178,4265		178,43					
182 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 605,84	16,00	0,00	25 693,42	25 693,42	RTS // 2019
	předpoklad vzdálenosti skládky, dodavatel upřesní při výběrovém řízení		1 605,84					
178 426519	Předpoklad 10 km							
183 979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1 605,84	140,00	0,00	24 979,71	24 979,71	RTS // 2019
	178,4265		178,43					
184 979087311R00	Vodrovnné přemístění suti nošením do 10 m	t	178,43	250,00	0,00	44 606,63	44 606,63	RTS // 2019
	přesuny na staveništi a ve volném prostoru ke kontejneru		178,43					
185 979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	178,43	115,00	0,00	20 519,05	20 519,05	RTS // 2019
	178,4265		178,43					
186 979981104R00	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	178,43	250,00	0,00	44 606,63	44 606,63	RTS // 2018
	178,4265		178,43					
RTS komentář:	Položka zahrnuje přistavení kontejneru, odvoz a likvidaci stavební suti v Brně-městě automobilem Liaz kapacity 9 t nákladu, tel. 547 212 373, 547 212 390, 605 264 112.							
187 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	98,60	750,00	0,00	73 950,00	73 950,00	RTS // 2018
	skvára		98,60					
188 979951131R00	Výkup kovů - hliník, plechy	t	0,29	500,00	0,00	143,10	143,10	RTS // 2019
	0,0761+0,1495+0,0606		0,29					
189 979990105R00	Poplatek za skládku suti-cihel,výrobky do 30x30 cm	t	46,77	350,00	0,00	16 369,50	16 369,50	RTS // 2019
	27,038+19,732		46,77					
RTS komentář:	Sřešní krytina, cihly, obklady aid. Položka je určena pro sut o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).							
190 979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	8,65	650,00	0,00	5 623,80	5 623,80	RTS // 2019
	8,652		8,65					
191 poznámka	Dřevnné demontované prvky budou likvidovány ekologicky mimo skládku		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	RTS // 2018
	Ostatní položky práce				5 000,00	1 000,00	6 000,00	
192 766624047R00IM	Montáž zateplovací sady pro sřešní okna	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	2 okno, výlez		2,00					
193 611405999	Sada zateplovací sřešní okno	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS // 2019
	1		1,00					
194 611405999	Sada zateplovací sřešní okno	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS // 2019
	1		1,00					
H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	31 391,10	31 391,10	
195 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	48,29	650,00	0,00	31 391,10	31 391,10	RTS // 2019

47

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016_045 Stavba: Stavební úpravy se změnou účelu užívání objektu ul.Houškova 661/33

KSO: Místo: CC-CZ: 13.03.21 Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň IČ:28049845 DIČ:CZ28049845 Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: 761/fax: 379 395 410 mobil: 603 064 578 IČ: 28049845, DIČ: CZ28049845

Cena bez DPH		342 788,31
DPH	Základ daně	Výše daně
21,00%	342 788,31	71 985,55
15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		414 773,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_045 Stavba: Stavební úpravy se změnou účelu užívání objektu ul.Houškova 661/33

Místo: Datum: 13.03.21 Zadavatel: Projektant: AT Finstav s.r.o., Tyl

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

D.1.4.6.	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	342 788,31	414 773,86	STA
----------	-----------------------------	------------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy se změnou účelu užívání objektu ul. Houšková 661/33

Objekt:

D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO:

CC-CZ:

Misto:

Datum:

13.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň

IČ: 28049845

DIČ: CZ28049845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."

Cena bez DPH

323 082,73

DPH základní
snížená

Základ daně
323 082,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 847,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

390 930,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou účelu užívání objektu ul. Houšková 661/33

Objekt:

D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Datum:

13.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

323 082,73

HSV - Práce a dodávky HSV

22 000,00

D - Ostatní elektro

22 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

800,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

800,00

M - Práce a dodávky M

300 282,73

21-M - Elektromontáže

286 632,73

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

13 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy se změnou účelu užívání objektu ul.Houškova 661/33

Objekt:

D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Datum:

13.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

323 082,73

D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 000,00
D	D	Ostatní elektro					22 000,00
1	K	D000000001	demontáž stávající elektroinstalace budovy	hod	35,000	400,00	14 000,00
PP			demontáž stávající elektroinstalace				
2	K	D000000002	zakreslení skutečného provedení elektroinstalace	hod	20,000	400,00	8 000,00
PP			zakreslení skutečného provedení elektroinstalace				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					800,00
D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					0,00
3	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč				
D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					800,00
4	K	748992300	Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů	soubor	2,000	400,00	800,00
PP			Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů				
D	M	Práce a dodávky M					300 282,73
D	21-M	Elektromontáže					286 632,73
5	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	20,000	75,20	1 504,00
PP			Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2				
6	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	20,000	5,59	111,80
PP			krabice univerzální z PH KU 68/2-1903				
7	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	60,000	75,20	4 512,00
PP			Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V				
8	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	60,000	7,50	450,00
PP			Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit				
9	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	60,000	9,71	582,60

krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68

pp

10	K	210020302	Montáž parapetních kanálů	m	6,000	37,49	224,94
----	---	-----------	---------------------------	---	-------	-------	--------

Montáž parapetních kanálů

pp

11	M	859505780	parapetní kanál	m	6,000	354,29	2 125,74
----	---	-----------	-----------------	---	-------	--------	----------

parapetní kanál

pp

12	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	100,000	63,00	6 300,00
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2

pp

13	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	5,000	180,00	900,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2

pp

14	K	210110030	Montáž doběhu	kus	2,000	225,00	450,00
----	---	-----------	---------------	-----	-------	--------	--------

Montáž doběhu

pp

15	M	348538037	doběh ventilátoru, zařízení	kus	2,000	652,16	1 304,32
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	----------

doběh ventilátoru

pp

16	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	5,000	75,02	375,10
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení

pp

17	M	345354000	přístroj spínače jednopólového 10A, vč. krytky	kus	5,000	174,29	871,45
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340

pp

18	K	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	7,000	75,02	525,14
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení

pp

19	M	345354040	přístroj přepínače sériového, spínač kolébkový, serový přepínač střídavý 10A bezšroubový, vč. krytky	kus	7,000	185,21	1 296,47
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový

pp

20	K	210110038	Montáž zapuštěné tlačítko bezšroubové připojení	kus	2,000	75,02	150,04
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

Montáž zapuštěné tlačítko bezšroubové připojení

pp

21	M	345354042	přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A, vč. krytky	kus	2,000	135,00	270,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A, vč. Krytky

pp

22	K	210110143	Montáž ovladač strnívače, vč. krytky	kus	3,000	75,02	225,06
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	-------	--------

PP		Montáž ovladač stmívače, vč.krytky					
23	M	345354350	stmívač s otočným ovládáním 1-10V, vč.krytky	kus	3,000	882,70	2 648,10
PP		přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A					
24	K	210111042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	52,000	75,02	3 901,04
PP		Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná					
25	M	345551000	zásuvka 1násobná 16A bílá	kus	42,000	104,72	4 398,24
PP		zásuvka 1násobná 16A					
26	M	345551040_T3	zásuvka 1násobná 16A - modulová do parapetu	kus	10,000	151,84	1 518,40
PP		zásuvka 1násobná 16A					
27	K	210140142	Montáž rámeček elektroinstalační	kus	12,000	37,50	450,00
PP		Montáž rámeček elektroinstalační - různé kombinace 2-5 násobný					
28	M	345344024	rámeček elektroinstalační	kus	12,000	44,02	528,24
PP		rámeček elektroinstalační - různé kombinace 2-5 násobný					
29	K	2101900133	Montáž ostatní zařízení, připojení, uzemnění, kontrola chodu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž ostatní zařízení, připojení, uzemnění, kontrola chodu - např. jednotky VZT, rozváděče MaR apod.					
30	K	2101900006	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových do 100 kg	kus	3,000	1 446,43	4 339,29 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg					
31	M	R000000023	rozváděč televize, plechový, 300x300x200, aktivní zesilovač, rozbočovač, zdroj, zásuvka 230V	kus	1,000	7 281,30	7 281,30
PP		rozváděč patrový, požární klasifikace EW 60 DP1 /D1					
32	M	R000000024	rozváděč DATA, rozvodnice typu SOHO, vč.vybavení - Switch 16port, zásuvka 230V	kpl	1,000	3 189,01	3 189,01
PP		rozváděč datový					
33	M	R000000025	rozváděč RP-PÚDA	kus	1,000	950,00	950,00
PP		rozváděč patrový					
34	K	210201025	Montáž svítidel LED - přisazené, závěsné, vestavné / stropní, nástěnné	kus	28,000	250,71	7 019,88 CS ÚRS 2016 01
PP		Montáž svítidel LED - přisazené, závěsné, vestavné / stropní, nástěnné					
35	M	348000101	LED svítidlo 26W/2900K/2600lm, CR180-89, 80000hodin, 230V IP20, vč.uchycení	kus	7,000	2 300,00	16 100,00

LED panel, vestavný/závěsný obdélník B, modul 600, LED 829, driver 500mA

PP

36	M	348000103	LED svítidlo 33W/3000K/4000lm, CRI80-89, 80000hod.,230V IP20, stmívání 1-10V, vč.uchycení	kus	18,000	3 200,00	57 600,00
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

PP

LED panel, čtverec A, 600, LED 838, driver 700mA stm. 1-10V

37	M	348000105	LED svítidlo 54W/3800K/5600lm, CRI80-89, 80000hod.,230V IP20, vč.uchycení	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

LED panel, nanoprizma, obdélník C, 600, LED 838, driver 1050mA

38	M	348000106	LED svítidlo 15W/3000K, CRI80, 230V IP44, nástěnné, vč.uchycení	kus	2,000	620,00	1 240,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

PP

Linární LED diodové svítidlo. Vhodné pro použití do vlhkého prostředí.

39	M	348000107	Kruhové svítidlo závěsné, přímo-nepřímé vyzařování, rozměr ø 500 mm x 55 mm, vč.uchycení	kus	1,000	7 111,60	7 111,60
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Svítidlo kruhové závěsné

40	M	348000108	Kruhové svítidlo závěsné, 40W+22W přímo-nepřímé vyzařování, rozměr ø 370 mm x 55 mm, vč.uchycení	kus	1,000	6 200,00	6 200,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Svítidlo kruhové závěsné

42	M	348000108	Kruhové svítidlo přisazené, 30W LED, vč.uchycení	kus	3,000	1 322,30	3 966,90
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP

Svítidlo kruhové přisazené

42	K	210201056	Montáž svítidel nouzových přisazených 1 zdroj	kus	10,000	112,50	1 125,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-------------------------

PP

Montáž svítidel zářnkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj

43	M	348000111	LED nouzové svítidlo 3.3W	kus	10,000	607,70	6 077,00
----	---	-----------	---------------------------	-----	--------	--------	----------

PP

Výkon LED 3.3W. Chromatičnost světla 5000K. Barva těla bílá. Světelný tok 140 lm. Napětí 230V. Stupeň krytí IP65 - vhodné do exteriéru.

44	K	210220449	Montáž štítku označující směr úniku	ks	6,000	22,50	135,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	-------	-----------------------

PP

Montáž štítku označující směr úniku

45	M	354410730	Fotoluminiscenční (samosvítilcí) značení Únikové a protipožární značení - plastový	ks	6,000	49,50	297,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-----------------------

PP

různé druhy - šipka vpravo, šipka dolů, exit, schody - použit dle daného prostoru

46	K	210220799	Montáž opticko-kouřového hlásiče	ks	4,000	112,50	450,00 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	-----------------------

PP

Montáž opticko-kouřového hlásiče

47	M	354410457	Opticko-kouřový hlásič - bateriový	ks	4,000	1 363,17	5 452,68 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	-------------------------

PP


Opticko-kouřový hlásič - bateriový, vč.baterií

48	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	30,000	60,04	1 801,20 CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------------------------

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě									
pp									
49	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,000	27,70	554,00	CS ÚRS 2016 01	
drát průměr 10 mm FeZn									
pp									
50	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	150,000	72,00	10 800,00	CS ÚRS 2016 01	
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm									
pp									
51	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	22,000	98,40	2 164,80	CS ÚRS 2016 01	
Součástí pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m									
pp									
52	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,000	52,02	1 040,40		
Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby									
pp									
53	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	20,000	19,03	380,60		
svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm									
pp									
54	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	188,000	52,02	9 779,76	CS ÚRS 2016 01	
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby									
pp									
55	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	3,000	31,50	94,50		
svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn									
pp									
56	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	5,000	9,44	47,20		
svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí									
pp									
57	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	4,000	16,11	64,44		
svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm									
pp									
58	M	354418600	jímač 1m, vč. uchycení	kus	3,000	281,61	844,83		
svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby									
pp									
59	M	354800001	jímač 0,5m, vč. uchycení	kus	2,000	236,21	472,42		
ekvipotencionální svorkovnice DEHN K12									
pp									
60	M	354800003	instalační materiál	kus	1,000	400,00	400,00		
instalační materiál									
pp									
61	M	354416700	podpěry vedení hromosvodu zdivo, střecha	kus	170,000	71,70	12 189,00		
podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu									

62	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP								
63	M	354421100	štittek plastový - čísla svodů	kus	3,000	3,33	9,99	
PP								
64	K	210800007	Montáž měděných vodičů CY 6 mm2	m	25,000	22,50	562,50	
PP								
65	M	341421591	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2	m	25,000	12,83	320,75	
PP								
66	K	210800105	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	450,000	22,50	10 125,00	
PP								
67	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	10,28	4 626,00	
PP								
68	K	210800106	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	750,000	22,50	16 875,00	
PP								
69	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	750,000	17,04	12 780,00	
PP								
70	K	210800114	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	30,00	1 500,00	
PP								
71	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	50,000	64,96	3 248,00	
PP								
72	K	210800115	kabel silový s Cu jádrem 5x6 mm2	m	50,000	22,50	1 125,00	
PP								
73	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	50,000	16,61	830,50	
PP								
74	K	210800116	kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2	m	75,000	22,50	1 687,50	CS ÚRS 2016 01
PP								
75	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	75,000	26,20	1 965,00	CS ÚRS 2016 01

Kabely sílové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 2,5										
PP										
76	K	210800125	Montáž datových kabelů, vč. chráničky	m	325,000	30,00	9 750,00	CS ÚRS 2016 01		
PP	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYL0, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2									
77	M	341117080	kabel datový UTP Cat6, vč. chráničky	m	300,000	12,27	3 681,00			
PP	kabel datový UTP Cat6, vč. chráničky									
78	M	341000101	kabel televizní - koaxiální, vč. chráničky	m	25,000	18,24	456,00			
PP	kabel televizní - koaxiální, vč. chráničky									
79	M	341000000	drobný elektromateriál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00			
D	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích								13 650,00
80	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	21,000	450,00	9 450,00			
PP	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm									
81	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdívu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	80,000	52,50	4 200,00			
PP	Vysekání kapes a výklenků ve zdívu cihelném pro krabice 10x10x8 cm									


 (seřadí škola) ZUS 001200
 Tel./fax: 073 135 110
 Mobil: 063 374 578
 0049243, 0049243, 0049243

Název rozváděče: RP-PŮDA
Datum: 13.3.2021

Poř. Popis	Poč.kusů	Cena/jed. [Kč]	Cena/celk. [Kč]
1 Skříň s dveřmi, IP30, ŠxVxH=590x770x136, pod omítku	1	3 618,82	3 618,82
2 Patrový vypínač 40A	1	297,78	297,78
3 Svodič přepětí třídy B+C, 4pól	1	3 368,58	3 368,58
4 Jistič PL7, char B, 3-pólový, B16/3	1	378,39	378,39
5 Jistič PL7, char B, 1-pólový, B16/1	20	91,09	1 821,80
6 Jistič PL7, char C, 1-pólový, C10/1	7	121,23	848,61
7 Kombinovaný jistič s chráničem PLF-16/1N/B	4	912,16	3 648,64
8 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, 40A	2	710,72	1 421,44
9 Servisní zásuvka 230V	1	193,72	193,72
10 svorky RSA4	10	10,78	107,80
11 drobný elektromateriál	1	400,00	400,00
12 vyzbrojení rozvaděče	1	3 600,00	3 600,00
Cena celkem [Kč]			19 705,58



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy (půdní vestavba) objektu	Objednatel:	ČR - Česká obchodní inspekce
Druh stavby:	Zdravotní instalace	Projektant:	Ing. arch. Jan Pavel Vlček
Lokalita:	Houškova 33, Plzeň	Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
		Položek:	57
JKSO:		Datum:	13.03.21

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00						
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	206 576,11		
Základ 21%	206 576,11	DPH 21%	43 380,98	Celkem včetně DPH	249 957,09		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Stavební úpravy (půdní vestavba) objektu		Objednatel:	ČR - Česká obchodní inspekce		
Druh stavby: Zdravotní instalace		Projektant:	Ing.arch.Jan Pavel Vlček		
Lokalita: Houškova 33, Plzeň		Zhotovitel:	AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.03.21		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	713	Izolace tepelné	1 013,88	1 284,12	2 298,00
	721	Vnitřní kanalizace	28 317,44	21 632,56	49 950,00
	722	Vnitřní vodovod	37 338,39	32 244,61	69 583,00
	725	Zařizovací předměty	73 104,11	11 067,89	84 172,00
	H713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace	0,00	266,96	266,96
	H722	Vnitřní vodovod	0,00	104,85	104,85
	H725	Zařizovací předměty	0,00	201,31	201,31

Celkem:

206 576,11



Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy (půdní vestavba) objektu			Doba výstavby:		Objednatel: ČR - Česká obchodní inspekce			
Druh stavby:		Zdravotní instalace			Začátek výstavby:		Projektant: Ing.arch.Jan Pavel Vlček			
Lokalita:		Houškova 33, Plzeň			Konec výstavby:		Zhotovitel: AT Finstav s.r.o., Tylova 1/57, Plzeň			
JKSO:		Zpracováno dne: 13.3.2021			Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
713 Izolace tepelné							1 013,88	1 284,12	2 298,00	0,00
1		713571111R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm	kus	3,00	357,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00
2		713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	3,00	409,00	1 013,88	213,12	1 227,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace							28 317,44	21 632,56	49 950,00	0,41
3		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,00	150,00	0,00	3 000,00	0,01	0,30
4		721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kus	3,00	250,00	228,42	521,58	750,00	0,00
5		721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	21,00	73,00	598,54	934,46	1 533,00	0,00
6		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	18,00	94,00	540,20	1 151,80	1 692,00	0,00
7		721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	2,00	170,00	135,35	204,65	340,00	0,00
8		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	29,00	315,00	3 792,97	5 342,03	9 135,00	0,00
9		721194105R00	Vyvedení odpadních výustek D 50 x 1,8	kus	5,00	57,00	0,00	285,00	0,00	0,00
10		721194109R00	Vyvedení odpadních výustek D 110 x 2,3	kus	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00
11		721273200RT3	Souprava ventilační střešní D 110	kus	3,00	274,00	667,14	154,86	822,00	0,00
12		721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	70,00	128,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00
13		721234136RT1	Kalich pro úkapy DN 32 s kuličkou pro suchý stav	kus	1,00	87,00	71,37	15,63	87,00	0,00
14		721234143R00	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu DN 32-100x100	kus	2,00	769,00	1 424,50	113,50	1 538,00	0,00
15		721234143RT1	Podomítková ZU DN 40/50 pro pračky a myčky s přívzd.v.	kus	1,00	1 618,00	1 498,59	119,41	1 618,00	0,00
16		721239101R00	Zednické výpomoci na kanalizaci	hod	80,00	250,00	19 360,36	639,64	20 000,00	0,00
722 Vnitřní vodovod							37 338,39	32 244,61	69 583,00	0,14
17		722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	120,00	71,80	168,20	240,00	0,00
18		722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00	125,00	39,29	85,71	125,00	0,00
19		722172632R00	Potrubí z PPR teplá, D 25x4,2 mm	m	17,00	205,00	1 317,82	2 167,18	3 485,00	0,00
20		722172633R00	Potrubí z PPR teplá, D 32x5,4 mm	m	37,00	375,00	6 481,73	7 393,27	13 875,00	0,00
21		722172634R00	Potrubí z PPR teplá, D 40x6,7 mm	m	9,00	512,00	2 703,10	1 904,90	4 608,00	0,00
22		722181214RT8	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, prům. 25	m	17,00	48,00	415,46	400,54	816,00	0,00
23		722181214RU1	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, prům. 32	m	37,00	48,00	918,72	857,28	1 776,00	0,00
24		722181214RV9	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, prům. 40	m	9,00	55,00	257,93	237,07	495,00	0,00
25		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,00	92,00	321,41	322,59	644,00	0,00
26		722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	184,00	93,10	90,90	184,00	0,00
27		722235142R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	3,00	328,00	790,43	193,57	984,00	0,00
28		722235652R00	Ventil vod.zpěný DN 20	kus	1,00	149,00	123,54	25,46	149,00	0,00
29		722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, prům. 19/30	kus	1,00	8 090,00	7 514,32	575,68	8 090,00	0,02
30		722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	63,00	112,00	1 491,84	5 564,16	7 056,00	0,00

31	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	63,00	112,00	377,54	6 678,46	7 056,00	0,00	0,00
32	722238514R00	Zednické výpomoci na vnitřním vodovodu	hod	80,00	250,00	14 420,36	5 579,64	20 000,00	0,00	0,05
	725	Zařizovací předměty				73 104,11	11 067,89	84 172,00		0,21
33	725014173R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	2,00	2 343,00	4 396,48	289,52	4 686,00	0,02	0,04
34	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	2 087,00	1 488,91	598,09	2 087,00	0,02	0,02
35	725017371R00	Umyvátko na šrouby 45 x 36 cm, bílé	soubor	1,00	1 328,00	948,81	379,19	1 328,00	0,01	0,01
36	725111622R00	Splachovač WC automatický, zabud.nádržka	soubor	2,00	21 758,00	42 398,24	1 117,76	43 516,00	0,00	0,00
37	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
38	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	2,00	350,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
39	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	215,00	137,22	77,78	215,00	0,00	0,00
40	725534225R00	Ohřeváč elek. zásob. závěsný OKCE 125	soubor	1,00	8 182,00	7 208,52	973,48	8 182,00	0,08	0,08
41	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,00	871,00	738,30	132,70	871,00	0,00	0,00
42	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	soubor	6,00	156,00	781,86	154,14	936,00	0,00	0,00
43	725814126R00	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubor	1,00	173,00	144,74	28,26	173,00	0,00	0,00
44	725823121RT2	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	2,00	1 156,00	2 163,33	148,67	2 312,00	0,00	0,00
45	725823134RT1	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	1,00	1 652,00	1 519,21	132,79	1 652,00	0,00	0,00
46	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství	soubor	1,00	2 478,00	2 385,36	92,64	2 478,00	0,00	0,00
47	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný	kus	2,00	297,00	524,73	69,27	594,00	0,00	0,00
48	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	2,00	82,00	48,94	115,06	164,00	0,00	0,00
49	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm	kus	3,00	121,00	156,13	206,87	363,00	0,00	0,00
50	725860107R00	Zednické výpomoci pro zař.předměty	hod	10,00	250,00	1 238,55	1 261,45	2 500,00	0,00	0,00
51	725860109R00	Nerezový dřez s odkapovou plochou	soubor	1,00	1 850,00	943,46	906,54	1 850,00	0,00	0,00
52	725224136R00	Sprchová vanička 80/80 s rohovou zástěnou	soubor	1,00	8 318,00	5 691,11	2 626,89	8 318,00	0,04	0,04
53	725845111RT0	Příslušenství ke sprše - držák se sprchou	soubor	1,00	247,00	190,22	56,78	247,00	0,00	0,00
	H713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		0,00
54	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,00	995,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	266,96	266,96		0,00
55	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,41	650,00	0,00	266,96	266,96	0,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	104,85	104,85		0,00
56	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,14	750,00	0,00	104,85	104,85	0,00	0,00
	H725	Zařizovací předměty				0,00	201,31	201,31		0,00
57	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,21	950,00	0,00	201,31	201,31	0,00	0,00
		Celkem:						206 576,14		

Poznámka:



Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C	
Základní náklady				
Zařízení: Dodávka, Montáž		0,00		
Vzduchotechnická zařízení celkem		0,00		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00		
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00		
zařízení		0,00		
Dodávka celkem, Montážní náklady		0,00		
Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
Dodávka+Montáž celkem		0,00		
Základní náklady celkem		0,00		
Náklady celkem	357 966,75	0,00		
Hodnota DPH 21%	75 173,02	0,00		
Náklady celkem s DPH	433 139,77	0,00		
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]	

11000 57, (areál Škoda) 315 00 710
ALFINSKO
 s.r.o.
 Tel./fax: 378 135 110
 mobil: 663 674 676
 IČ: 20049845, DIČ: CZ20049845

Věta	Pozice	Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
		Zařízení				
		ZARIZENI C.1				
1049-73		MULTI-SPLIT KONDENZACNI JEDNOTKA CHLADIVO R410				
1049-74	1.1	Qch=18,5 kW, Qt=18,8 kW, PRIKON 5,9/6,2 kW, PROUD 9/8,4 A, NAPĚTÍ 400 V, JIŠTĚNÍ 20 A, NAPĚTÍ 400 V, JIŠTĚNÍ 20 A, KOMUNIKAČNÍ KABEL 5X1,5 mm, AKUSTICKÝ TLAK 54/56 dB(A), GARANTOVANÝ CHOD -10/48°C	ks	1,00	137 340,00	137 340,00
1049-1		NASTENNA KLIMATIZACNI JEDNOTKA R410				
1049-2	1.2	Qch=4,3-4,6 kW, AKUSTICKY TLAK 35/44 dB(A),PŘIPOJENÍ 6,35/12,7	ks	4,00	13 997,00	55 988,00
		DISTRIBUČNÍ BOX	ks	1,00	16 598,00	16 598,00
		Cu dvojice potrubí chladiva kapalina/plyn včetně paropropustné izolace a sdělovacího kabelu 6,35/12,7 mm	m	22,00	685,00	15 070,00
		Cu dvojice potrubí chladiva kapalina/plyn včetně paropropustné izolace a sdělovacího kabelu 6,35/12,7 mm	m	5,00	685,00	3 425,00
		Doplnění chladiva R410	kg	0,40	1 690,00	676,00
		Konzole pro osazení kondenzační jednotky	ks	1,00	1 625,00	1 625,00
1103-3		ZAVESY, ZAVESNE LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY				
1103-6		(2,6% z dodávky potrubí)	%	2,60	4 845,00	12 597,00
		ZARIZENI C.1 - celkem				243 319,00
		ZARIZENI C.2				
1003-7275		PROTIDEŠTOVÁ STRIŠKA				
1003-7279	2.1	DN 125 protidešťová stříška na spiro	ks	1,00	1 252,00	1 252,00
1101-55		TEPELNE IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY				
1101-59	2.2	tl 40mm	m2	2,59	495,00	1 282,05
1021-1		KRUHOVE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				
1021-14		do průměru140 rovné	bm	5,00	217,00	1 085,00
		odvaděč kondenzátu do potrubí DN 125	ks	1,00	580,00	580,00
1103-3		ZAVESY, ZAVESNE LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY				
1103-6		(2,6% z dodávky potrubí)	%	2,60	168,00	436,80
		ZARIZENI C.2 - celkem				4 635,85
		ZARIZENI C.3				
1003-200		DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44				
1003-14600	3.1	I ichý ventilátor do kruhového potrubí, IP44 ultra tichý ventilátor Vo=80 m3/h, TLAK 70 Pa, PŘÍKON 27 W, PROUD 0,12	ks	1,00	7 518,00	7 518,00
1003-1251		RYCHLOUPINACI SPONA				0,00
1003-1253	3.2	DN 125 rychloup.spona	ks	2,00	219,00	438,00
1003-805		ZPĚTNÁ Klapka				0,00
1003-807	3.3	motýlková	ks	1,00	375,00	375,00
1003-1237		LAKOVANY TALIROVY VENTIL ODVODNÍ				0,00
1003-592	3.4	DN 125 tal.ventil kov.odvod	ks	1,00	392,00	392,00

1003-2692		OHEBNA HLINIKOVA HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ				0,00
1003-3373	3.5	DN 127 zvukově izol.hadice	bm	0,80	189,00	151,20
1003-7275		PROTIDESTOVA STRIŠKA				0,00
1003-7279	3.6	DN 125 protidešťová stříška na spiro	ks	1,00	1 252,00	1 252,00
1101-55		TEPELNE IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY				0,00
1101-59	3.7	tl 40mm	m2	2,59	495,00	1 282,05
1021-1		KRUHOVE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				0,00
1021-15		do průměru 140 10% tvarovek	bm	6,40	367,00	2 348,80
		Odvaděč kondenzátu - víčko na odbočku DN 125 s nátrubkem 1/2"	ks	1,00	580,00	580,00
1103-3		ZAVESY, ZAVESNE LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY				0,00
1103-6		(2,6% z dodávky potrubí)	%	2,60	575,00	1 495,00
		ZARIZENI C.3 - celkem				15 832,05
		ZARIZENI C.4				
1003-200		DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44				
1003-14600	4.1	1-tichý ventilátor do kruhového potrubí, IP44 ultra tichý ventilátor Vo=80 m3/h, TLAK 70 Pa, PŘÍKON 27 W, PROUD 0,12	ks	1,00	7 518,00	7 518,00
1003-1251		RYCHLOUPINACÍ SPONA				
1003-1253	4.2	DN 125 rychloup.spona	ks	2,00	219,00	438,00
1003-805		ZPĚTNÁ KLAPKA				
1003-807	4.3	motýlková	ks	1,00	375,00	375,00
1003-7275		PROTIDESTOVA STRIŠKA				
1003-7279	4.4	DN 125 protidešťová stříška na spiro	ks	1,00	1 252,00	1 252,00
1101-55		TEPELNE IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY				
1101-59	4.5	tl 40mm	m2	2,59	495,00	1 282,05
1003-1237		LAKOVANY TALIROVY VENTIL ODVODNÍ				
1003-592	4.6	DN 125 tal.ventil kov.odvod	ks	2,00	392,00	784,00
1003-2692		OHEBNA HLINIKOVA HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ				
1003-3373	4.7	DN 127 zvukově izol.hadice	bm	1,00	189,00	189,00
1021-1		KRUHOVE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH				
1021-15		do průměru 140 10% tvarovek	bm	7,80	367,00	2 862,60
		Odvaděč kondenzátu - víčko na odbočku DN 125 s nátrubkem 1/2"	ks	1,00	580,00	580,00
1103-3		ZAVESY, ZAVESNE LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY				
1103-6		(2,6% z dodávky potrubí)	%	2,60	612,00	1 591,20
		ZARIZENI C.4 - celkem				16 871,85
		Zařízení - celkem				280 658,75
		Hodinové zúčtovací sazby				
		Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.	ks	1,00	1 500,00	1 500,00


1b

	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.	hod	8,00	300,00	2 400,00
	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	72,00	180,00	12 960,00
	Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu	hod	2,00	300,00	600,00
	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše	%	4,00	2 806,00	11 224,00
	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše	%	4,00	2 806,00	11 224,00
	Vypracování dilenské dokumentace - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	2,50	1 500,00	3 750,00
	Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	1,00	3 000,00	3 000,00
	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis	ks	1,00	500,00	500,00
	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,00	850,00	850,00
	Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
	Koordinační činnost	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Doprava	%	4,00	6 200,00	24 800,00
	Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	1,00	1 500,00	1 500,00

7b

		Hodinové zúčtovací sazby - celkem				77 308,00

Cena celkem bez DPH 357 966,75


 J. J. J. (arodí Skoda) 316 00 1122
 J. J. J. s.r.o.
 Tel./fax: 375 135 110
 mobil: 603 374 576
 IČ: 0045245, DIČ: CZ0045245

číslo položky			položka - popis	m.j.	Celk.počet	J.cena	Celkem Kč
			VYTÁPĚNÍ – ČOI Pízeň				
			Potrubí				
733	1		D+M Potrubí vně pozinkované z uhlíku (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž)	m	70	179,00 Kč	12 530,00 Kč
733	2		Propláchnutí + tlaková zkouška měděného potrubí do 2"	m	70	125,00 Kč	8 750,00 Kč
							21 280,00 Kč
733	3		Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,39	670,00 Kč	2 271,30 Kč
			POTRUBÍ - CELKEM				23 551,30 Kč
			Armatury				
734	1		D+M Ventil rohový, regulační, pro dvoutrubkový systém	ks	6	365,00 Kč	2 190,00 Kč
734	2		D+M Termostatická kapalinová hlavice v provedení antivandal	ks	6	280,00 Kč	1 680,00 Kč
							3 870,00 Kč
734	3		Přesun hmot pro armatury v objektech v od 6 do 12 m	%	0,28	720,00 Kč	201,60 Kč
			ARMATURY - CELKEM				4 071,60 Kč
			Otopná tělesa				
735	1		D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 700/2000 mm (V ceně bude zahrnuta dodávka a montáž deskových radiátorů, veškeré příslušenství jako odvzdušňovací ventily a upevňovací konsole)	ks	1	5 535,00 Kč	5 535,00 Kč
735	2		D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 900/600 mm	ks	1	3 778,00 Kč	3 778,00 Kč
735	3		D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 10 v/š 900/700 mm	ks	1	3 975,00 Kč	3 975,00 Kč
735	4		D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 700/1800 mm	ks	1	6 642,00 Kč	6 642,00 Kč
735	5		D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 11 v/š 700/2300 mm	ks	1	7 776,00 Kč	7 776,00 Kč
735	6		D+M Otopná tělesa ocelová, desková VK typ 22 v/š 700/1400 mm	ks	1	8 360,00 Kč	8 360,00 Kč
735	7		Připojení otopného tělesa	kpl	6	180,00 Kč	1 080,00 Kč
735	8		Tlakové zkoušky otopných těles	ks	6	85,00 Kč	510,00 Kč
							37 656,00 Kč
735	9		Přesun hmot otopná tělesa v objektech v od 6 do 12 m	%	2,39	850,00 Kč	2 031,50 Kč
			OTOPNÁ TĚLESA - CELKEM				39 687,50 Kč
			Pomocný materiál				
767	1		Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do 20 kg	kg	5	1 500,00 Kč	7 500,00 Kč
767	2		Zámečnické ocelové atypické konstrukce dle dodavatele	kg	2	1 200,00 Kč	2 400,00 Kč
							9 900,00 Kč
			POMOCNÝ MATERIÁL - CELKEM				9 900,00 Kč
			Izolace				
			Izolace potrubí a stoupaček vytápění vedeného uvnitř budovy:				
713	1		D+M Izolační trubice polyetylenové p	m	70	76,00 Kč	5 320,00 Kč
							5 320,00 Kč
713	2		Přesun hmot pro tepelné izolace v objektech v od 6 do 12 m	%	0,15	500,00 Kč	75,00 Kč
			IZOLACE - CELKEM				5 395,00 Kč
			Práce a dodávky ostatní				
			Hodinové sazby				

	900	1	zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.	hod	60	280,00 Kč	16 800,00 Kč
	900	2	návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.	hod	1	280,00 Kč	280,00 Kč
	900	3	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	72	280,00 Kč	20 160,00 Kč
	900	4	Vyregulování průtoků včetně vystavení protokolu	hod	20	20,00 Kč	400,00 Kč
	900	5	Stavění, dodávky, drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita	%	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	900	6	Stavění, dodávky, drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do	%	4	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	900	7	dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započítáním díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	901	8	vypracování dílenské dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	3	300,00 Kč	900,00 Kč

50

	902	9	skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	2	2 500,00 Kč	5 000,00 Kč
	903	10	zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis	ks	1	85,00 Kč	85,00 Kč
	904	11	Likvidace odpadu-kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	905	12	Závěrečný úklid a provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby	ks	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	906	13	Koordinační činnost	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	907	14	Doprava	%	4	5 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	908	15	Zařízení staveniště-Predevsim v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	4	0,00 Kč	0,00 Kč
			PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ - CELKEM				78 625,00 Kč
			REKAPITULACE NÁKLADŮ:				
	733		POTRUBÍ				23 551,30 Kč
	734		ARMATURY				4 071,60 Kč
	735		OTOPNÁ TĚLESA				39 687,50 Kč
	767		POMOCNÝ MATERIÁL				9 900,00 Kč
	713		IZOLACE				5 395,00 Kč
	900		PRÁCE A DODÁVKY OSTATNÍ				78 625,00 Kč
			VYTÁPĚNÍ – ČOI Plzeň - CELKEM bez DPH				161 230,40 Kč

