

Změnový list č. 02

Název projektu:

Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ, Praha 4 Audiovizuální technika

Předmět změny:

Úprava konfigurace softwaru AV systémů, programování a výroba grafických prvků layoutů ovládacích panelů dle požadavků zadavatele. Přesun a konfigurace monitorové stěny.

Při prezentaci funkcí instalovaného AV systému jednotlivých pracovišť v novém CPP ČHMÚ v ulici Na Šabatce byly vzneseny požadavky na úpravu ovládání jeho dílčích částí:

- Přizpůsobení ovládání jednotlivých celků AV systémů požadavkům týmů i individuálním potřebám jednotlivých zaměstnanců ČHMÚ.
- Nastavení scénářů ovládání AV systému dle požadovaného workflow daného pracoviště k dosažení maximální možné ergonomie.
- Rozčlenění ovládacích prvků a specifikace jejich funkčnosti v layoutech odpovídající těmto scénářům pro přehledné a intuitivní ovládání AV zařízení.

Konferenční sál 1.04

Úprava ovládání a rozčlenění světelných skupin odpovídající potřebám provozu jednotlivých sálů nebo spojení sálů do jednoho celku.

Doplnění: HDMI přepínač, 2x HDMI vstup, 1x HDMI výstup, ovládání po RS232; kabeláž

Sál CCP 3.02

Úprava ovládání a rozčlenění světelných skupin odpovídající potřebám jednotlivých pracovišť (obě LCD stěny, videokonference).

Úprava SW ovládacích panelů na pracovních stolech u LCD stěn pro přepínání vstupů a rozčlenění obrazů na LCD stěně.

Konfigurace a programování panelu videokonference pro ovládání přidruženého AV zařízení: ovládání LCD displejů a vstupních obrazových signálů do videokonference.

Doplnění: Mikrofon k videokonferenci Cisco Room Kit, kabel délka 7,5m, 4pin jack

Upgrade ovládání DVBT z Extron panelů - původně jen DO

Demontáž monitorové stěny, zabalení, přesun, profylaxe, čtyři technici, spotřební materiál

Montáž monitorové stěny, čtyři technici, spotřební materiál



Oživení monitorové stěny, barevná kalibrace a integrace se systémem

Nahrávací místnost 3.04

Nastavení scénářů ovládacího panelu záznamového pracoviště pro různé verze zde požadovaného provozu.

Přizpůsobení systému ukládání zaznamenávaného materiálu hardwaru ČHMÚ.

Upgrade systému ovládnání PTZ kamery pro připojení do videokonference skrz PC ČHMÚ



REKAPITULACE ZMĚN

Název investora: ČHMÚ, Na Šabatce 2050/17, Praha 4 - Komořany

Projekt: CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVIŠTĚ (CPP)

pořadové číslo	popis	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE				
1	Konferenční sál 1.04		1	
2	Sál CPP 3.02		1	
3	Nahrávací místnost 3.04		1	
Cena celkem bez DPH:				493 980 Kč

Konferenční sál 1.04

pořadové číslo	název	výrobce	typové označení	popis pro VŘ	množství jednotka	Množství	Kč/jednotka bez DPH	cena celkem bez DPH
39	sw úpravy, instalace	AVTG		Úprava ovládání a rozčlenění světel do skupin odpovídající potřebám provozu jednotlivých sálů nebo spojení sálů do jednoho celku	kpl	1		
40	HDMI přepínač	Extron	SW2 HD 4k	HDMI přepínač, 2x HDMI vstup, 1x HDMI výstup, ovládání po RS232	ks	1		
41	kabely	Různé			sada	1		
CENA CELKEM BEZ DPH:								55 280 Kč



Sál CPP 3.02

pořadové číslo	název	výrobce	typové označení	popis pro VŘ	množstevní jednotka	Množství	Kč/jednotka bez DPH	cena celkem bez DPH
39	sw úpravy	AVTG		Úprava ovládání a rozčlenění světel do skupin odpovídající potřebám jednotlivých pracovišť (obě LCD stěny, videokonference).	kpl	1		
40	sw úpravy	AVTG		Úprava SW ovládacích panelů na pracovních stolech u LCD stěn pro přepínání vstupů a rozčlenění obrazů na LCD stěně.	kpl	1		
41	sw úpravy	AVTG		Konfigurace a programování panelu videokonference pro ovládání přídruženého AV zařízení: ovládání LCD displejů a vstupních obrazových signálů do videokonference	kpl	1		
42	Mikrofon videokonference	Cisco		Mikrofon k videokonferenci Cisco Room Kit, kabel délka 7,5m, 4pin jack	ks	1		
43	Ovládání DVB-T přijímačů	Atyp		Upgrade ovládání DVBT z Extron panelů - původně jen DO	ks	2		
44	Instalační a konfigurační práce	AVTG			sada	1		
45	Demontáž monitorové stěny	AVTG		Demontáž monitorové stěny, zabalení, přesun, profylaxe, čtyři technici, spotřební materiál	ks	2		
46	Montáž monitorové stěny	Atyp		Montáž monitorové stěny, čtyři technici, spotřební materiál	ks	2		
47	Oživení monitorové stěny	AVTG		Oživení monitorové stěny, barevná kalibrace a integrace se systémem	ks	2		
CENA CELKEM BEZ DPH:								423 700 Kč

Nahrávací místnost 3.04


pořadové číslo	název	výrobce	typové označení	popis pro VŘ	množstevní jednotka	Množství	Kč/jednotka bez DPH	cena celkem bez DPH
29	sw úpravy	AVTG		Nastavení scénářů ovládacího panelu záznamového pracoviště pro různé verze zde požadovaného provozu. Přizpůsobení systému ukládání zaznamenávaného materiálu hardwaru ČHMÚ	kpl	1		
30	sw úpravy, instalace	AVTG		Upgrade systému ovládání PTZ kamery pro připojení do videokonference skrz PC ČHMÚ	kpl	1		
CENA CELKEM BEZ DPH:								15 000 Kč



Změnový list č. 02: CPP ČHMÚ / Audiovizuální technika

Odsouhlasili a potvrdili:

Zástupce zhotovitele:



Datum:

Zástupce projektanta:



Datum:

TDI:



Datum:



14/6/21

Pokyn ke změně:

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: **493.980,- Kč bez DPH** **bez vlivu na termín**

Zástupce objednatele:

Datum:

14 6 2021

