

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Staré Ponávky - část 1 STAVBA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

343 963,19

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

343 963,19

DPH základní
snížená

Základ daně
343 963,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
72 232,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

416 195,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Staré Ponávky - část 1 STAVBA

Místo:

Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	343 963,19
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	343 963,19
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	343 963,19
-----------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	343 963,19
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Staré Ponávky - část 1 STAVBA

Místo:

Datum: 29. 3. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

343 963,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

343 963,19

D 1

Zemní práce

343 963,19

3	K	171201104R	Likvidace přebytku zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	m3	40,000	599,00	23 960,00
---	---	------------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Likvidace přebytku zeminy v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 563,000	21,13	96 416,19
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

2	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	4 563,000	49,00	223 587,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3